

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky: m49t8gw
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxx xxxxxxxx – autorizovaný inženýr v oboru stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Tel: +420 xxx xxx xxx, +420 xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

a

2. Zhotovitel:

NATRIX VZ, s.r.o.

Sídlo: Řádky 328, 696 02 Ratíškovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vložce 51299
Zastoupen: **Ing. Antonínem Žídkem**, jednatelem společnosti
IČO: 27678695
DIČ: CZ27678695
ID datové schránky: 3kjpn4r
Bankovní spojení: Raiffeisen bank Hodonín
Číslo účtu: 5199876001/5500
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxxxx xxxxx – jednatel společnosti
Tel: +420 xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Mezi smluvními stranami byla dne 29. 6. 2023 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1393/2023 – SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Jez na Moravě, Nové Mlýny – oprava PB zdi v nadjezí**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Součástí výše uvedeného díla bylo pažení terénu za opěrnou zdi pomocí štětovnicové stěny, která měla být dle PD zaražena na úroveň 236,06 m n.m. Vzhledem k vysoko položenému skalnímu podloží, byly štětovnice zaraženy pouze do úrovně cca 237,5 m n.m., tedy na úroveň založení posledního dilatačního úseku zdi. Z tohoto důvodu nebude terén podél posledního dilatačního úseku pažen a vznikají tím méněpráce v množství zaražených štětovnic.
3. V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v předchozím odstavci vzniknou na stavbě vícepráce, a to odřezání zaražených štětovnic na úrovni terénu, výkop svahované jámy za posledním dilatačním úsekem opěrné zdi, bednění zadního líce opěrné zdi, množství betonu pro srovnání

zadního líce zdi oproti projektovanému zakřivenému líci podél zaražených štětovnic, zpětný zásyp jámy, urovnání a osetí líce násypu.

4. Z důvodu zajištění dostatečné stability bednění opěrné zdi se rozpočet doplňuje o spínání bednění táhly ze závitových tyčí a jejich svaření.
5. Pro umožnění odložené realizace stavby „Jez na Moravě, Nové Mlýny - rekonstrukce technologie“ (č. a. 213348), která měla být realizována v souběhu s dílem „Jez na Moravě, Nové Mlýny – oprava PB zdi v nadjezí“ a měla probíhat pod ochranou jímky zhotovené v rámci stavby na opravu PB zdi se objednatel a zhotovitel dohodli, že bude v rámci tohoto díla provedena nezbytná část ze stavby na rekonstrukci technologie, a to rekonstrukce horního provizorního hrazení stavidlové propusti. Bez provedení těchto prací pod ochranou stavební jímky není možno rekonstrukci technologie provést.
6. V souvislosti s rekonstrukcí drážek provizorního hrazení se technologická část stavby doplňuje o opravu kamenného obkladu a betonové konstrukce jezu. Tyto práce v původním rozpočtu na rekonstrukci technologie chyběly a bez nich není možno stavbu provést.
7. Na základě změny rozsahu prací zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu s článkem IV. Cena Díla odst. 5 smlouvy o dílo, na jehož základě byla stanovena nová celková cena díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	od 1. 8. 2023
termín zahájení provádění Díla ve vodním prostředí	od 15. 8. 2023
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 15. 1. 2024

Přičemž všechny stavební práce včetně rozebrání provizorního ohrázení budou provedeny do 1. 1. 2024.

V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

Cena Díla celkem bez DPH	5.753.945,- Kč
--------------------------	----------------

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list
 - Příloha č. 2 – Změnový položkový rozpočet

V Brně dne: 31. 10. 2023

V Ratíškovicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
NATRIX VZ, s.r.o.
Ing. Antonín Židek
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 223364

1. Identifikační údaje

Název stavby: **Jez na Moravě, Nové Mlýny – oprava PB zdi v nadjezí**

Místo stavby: k.ú. Řimice, Olomoucký kraj

Zhotovitel: NATRIX VZ, s.r.o., Řádky 328, 696 02 Ratíškovice

Objednatel: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Autorský dozor: xxx. xxxx xxxxxxxxxx

Technický dozor stavebníka: xxx. xxxx xxxxxxxxxx

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Méněpráce celkem -411.923,58 Kč:

- nastražení štětovnic délky do 10 m	-58,8 m ² x 459,00 = -26.989,20
- zaberanění štětovnic délky do 8 m	-58,8 m ² x 1.184,00 = -69.619,20
- štětovnice ocelová VL 604	-7,262 t x 43.181,22 = -313.582,02
- přesun hmot	-6,565 t x 264,00 = -1.733,16

Vícepráce stavební část celkem 323.497,50:

- hloubení nezapažených jam	147 m ³ x 105,78 = 15.549,66
- řezání ocelových štětovnic	39 kusů x 380,48 = 14.838,72
- zásyp jam se zhutněním	147 m ³ x 127,92 = 18.804,24
- založení travníku výsevem	70 m ² x 5,34 = 373,80
- travní směs	1,4 kg x 115,62 = 161,87
- úprava pláně	70 m ² x 35,00 = 2.450,00
- zřízení obloukového bednění zdí	27,79 m ² x 773,00 = 21.481,67
- odstranění obloukového bednění	27,79 m ² x 163,00 = 4.529,77
- konstrukce opěr.zdi z betonu C 30/37	7,658 m ³ x 6.111,00 = 46.798,04
- svařování táhel	96 kusů x 91,09 = 8.744,64
- spínání objektů táhly	96,48 m x 916,94 = 88.466,37
- spínání příplatek za dl. táhla do 2 m	96,48 m x 990,60 = 95.573,09
- přesun hmot	21,688 t x 264 = 5.725,63

Vícepráce technologická část celkem 504.275,- Kč:

- provizorní hrazení proti horní vodě - dodávka drážek	207.800,-
- provizorní hrazení proti horní vodě - dodávka ocelových hradidel	139.525,-
- výrobní dokumentace, atesty	15.000,-
- doprava a manipulace, jeřábnické práce	31.500,-
- výroba a usazení na určeném místě ocelové konstrukce skládky hradidel	98.150,-
- demontáž a D+M nové vodočetné latě	12.300,-
- oprava kamenného obkladu a betonové k-ce po osazení vodicích drážek PH	42.000,-

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

Součástí díla bylo pažení terénu za opěrnou zdí pomocí štětovnicové stěny, která měla být dle PD zaražena na úroveň 236,06 m n.m. Vzhledem k vysoko položenému skalnímu podloží, byly štětovnice zaraženy pouze do úrovně cca 237,5 m n.m., tedy na úroveň založení posledního dilatačního úseku zdi. Z tohoto důvodu nebude terén podél posledního dilatačního úseku pažen a vznikají tím méněpráce v množství zaražených štětovnic.

V souvislosti se skutečnostmi uvedenými v předchozím odstavci vzniknou na stavbě vícepráce, a to odřezání zaražených štětovic na úrovni terénu, výkop svahované jámy za posledním dilatačním úsekem opěrné zdi, bednění zadního líce opěrné zdi, množství betonu pro srovnání zadního líce zdi oproti projektovanému zakřivenému líci podél zaražených štětovic, zpětný zásyp jámy, urovnání a osetí líce násypu.

Z důvodu zajištění dostatečné stability bednění opěrné zdi bude bednění sepnuto táhly ze závitových tyčí.

Pro umožnění odložené realizace stavby č. 213348 „Jez na Moravě, Nové Mlýny - rekonstrukce technologie“, která měla být realizována v souběhu s tímto dílem „Jez na Moravě, Nové Mlýny – oprava PB zdi v nadjezí“ a měla probíhat pod ochranou jímky zhotovené v rámci stavby na opravu PB zdi se objednatel a zhotovitel dohodli, že bude v rámci tohoto díla provedena nezbytná část ze stavby na rekonstrukci technologie, a to rekonstrukce horního provizorního hrazení stavidlové propusti. Bez provedení těchto prací pod ochranou stavební jímky není možno rekonstrukci technologie provést.

V souvislosti s rekonstrukcí drážek provizorního hrazení se technologická část stavby doplňuje o opravu kamenného obkladu a betonové konstrukce jezu. Tyto práce v původním rozpočtu na rekonstrukci technologie chyběly a bez nich není možno stavbu provést.

4. Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím s navrženými změnami, změny oproti PD nebylo možno předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím s navrženými změnami a cenou, položky již uvedené v soupisu prací jsou oceněny cenami dle tohoto soupisu prací, nové položky jsou oceněny v souladu s čl. IV. odst. 5 SoD: Zemní práce – koef. 0,82, Svislé a kompletní k-ce – koef. 1,14, Ostatní k-ce a práce, bourání – koef. 1,27.

Souhlasím s navrženou cenou za realizaci technologické části, cena je nižší, než byly nabídkové ceny uchazečů ve zrušených výběrových řízeních na stavbu „Jez na Moravě, Nové Mlýny - rekonstrukce technologie“.

6. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (včetně odůvodnění)

Změna byla zadána dle § 222, odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek. Cena dle SoD činí 5.296.096,- Kč bez DPH, cena s Dodatkem č. 1 k SoD činí 5.753.945,- Kč bez DPH. Navýšení ceny činí 11,57 % hodnoty původní zakázky. Dle § 222, odstavce 4 písm. b) 2. zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

7. Přílohy

- Změnový rozpočet