

Zakázka: 228/23 - Výměna podlahové krytiny - jídelna

Zákazník : Gymnázium Rokycany

Termín realizace: dle dohody a s ohledem na teplotní a vlhkostní stav stavby

Doba realizace: cca 5 dnů vč.technologických pauz

Platební podmínky: faktura 10 dnů

Záruční doba: 2 roky

položka	množství MJ	Kč/MJ	celkem Kč
Demontáž a odnos původní krytiny – lepené	175,30 m2	132,00 Kč	23 139,60 Kč
Likvidace odpadu	1,00 úkon	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Zametení a vysátí podkladu	175,30 m2	28,00 Kč	4 908,40 Kč
Broušení betonu sanační bruskou	12,00 hod	420,00 Kč	5 040,00 Kč
Brusný segment - diamant	50,00 g	52,00 Kč	2 600,00 Kč
Penetrace Kiesel Okatmos EG20	175,30 m2	55,00 Kč	9 641,50 Kč
Nivelační stěrka Kiesel F210, vrstva 5mm	175,30 m2	300,00 Kč	52 590,00 Kč
Přebroušení nivelační stěrky talířovou bruskou, vč. vysátí	175,30 m2	50,00 Kč	8 765,00 Kč
Pokládka PVC vč.lepení	175,30 m2	139,00 Kč	24 366,70 Kč
Svár PVC za studena	46,70 bm	77,00 Kč	3 595,90 Kč
PVC sokl vč.montáže	70,50 bm	80,00 Kč	5 640,00 Kč
Lišta přechodová elox vč.montáže	1,45 bm	340,00 Kč	493,00 Kč
Zátěžové PVC Gerflor Nerok550597, š.4m 8,40+8,50+8,40+8,40+9,40+3,20bm	185,20 m2	375,00 Kč	69 450,00 Kč
Manipulace s materiálem podlah	185,20 m2	28,00 Kč	5 185,60 Kč
Smluvní sleva	1,00 zak.	-21 892,00 Kč	-21 892,00 Kč
Celkem bez DPH			197 023,70 Kč
DPH 21 %			41 374,98 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ			238 398,68 Kč

S pozdravem

V Rokycanech, 17.08.2023