

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 17212-119 - Údržbové a opravné práce u SMT

Objekt: A - Údržba a opravy

Etapa: 02 - červen 2017

Podetapa: 01 - MS Troch

4/T - Propustek v km 7,472 Pražák II na tr.: Číčenice - Nové Údolí

HSV - SO 1 Práce a dodávky HSV (Mostní objekty a tunely)

1 - Zemní práce

001	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu ter Poznámka k položce: Odklizení na hromady do vzdálenosti 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.	8,0000	M2	
002	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes Poznámka k položce: Odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.	4,0000	KUS	
003	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s na	8,0000	M2	
004	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a Poznámka k položce: Zahrnuje přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárníc na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek a odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.	0,2500	m3	
005	115001103	Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250 Poznámka k položce: Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 273 x 7,0 mm, ostatní pomocný materiál.	6,0000	M	
006	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na z Poznámka k položce: Vázací drát D 4,0mm, řezivo, štěrkopísek 0-22, kramle kovaná 10-300 mm, spojovací materiál.	5,5000	M	
015	122212501	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v i	2,8000	m3	
008	132202601	Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm ručně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s urovn	6,4000	m3	
009	151203101	Zřízení pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost zá Poznámka k položce: tyče dřevěné v kůře 8 m tl. 10 cm, pažnice ocelová 4 m, kramle kovaná 10 - 300 mm, řezivo	4,2000	M2	
010	151203111	Odstranění pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vz	4,2000	M2	
011	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopr	6,4000	m3	
012	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Poznámka k položce: uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	2,5500	T	
013	181111132	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 5	24,0000	M2	
014	583441990	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) štěrkodrtě ČSN EN	4,0000	T	

Součet za 1 - Zemní práce

2 - Zakládání

001	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 Poznámka k položce: Směs pro beton třída C25-30 X0 frakce do 22 mm, geotextilie 73/40 400 g/m2 do š 8,8 m.	2,4000	m3	
002	273356021	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení Poznámka k položce: Drát vázací D 2,0mm, kramle kovaná 10 - 300 mm, řezivo, spojovací materiál.	2,8000	M2	
003	273356022	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění	2,8000	M2	

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		Součet za 2 - Zakládání				
		3 - Svislé a kompletní konstrukce				
001	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37 Poznámka k položce: Směs pro beton třída C30/37 XF3 frakce do 22 mm, geotextilie 73/40 400 g/m2 do š 8,8 m. Zahrnuje: a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže, b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované kvality.	0,7500	m3		
002	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů Poznámka k položce: Řezivo (deska cementotřísková, stavební prkna a hranoly, palubky).	2,6000	M2		
003	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	2,6000	M2		
004	317361411	Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 Poznámka k položce: Drát vázací, síť výztužná svařovaná 150 x 150 mm, D 8 mm, 5 x 2,15 m.	0,0950	T		
005	334213233	Zdivo pilířů, opěr a křidel nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou jednostranně lícovan Poznámka k položce: Kámen lomový soklový (1 t = 1,7 m2). Náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.	6,4000	m3		
		Součet za 3 - Svislé a kompletní konstrukce				
		5 - Komunikace pozemní				
001	594511111	Dlažba nebo předlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve Poznámka k položce: Kámen lomový regulační (10t=6,5 m3), směs pro beton třída C-/7,5 (B7,5) kamenivo do 22 mm. Zahrnuje náklady na prohození zeminy. Bez podkladu pod lože a vyplnění spár dlažby.	3,0000	M2		
002	599632111	Vyplnění spár dlažby (předlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cer Poznámka k položce: Malta cementová MC-15 pojivo CEM II nebo CEM III.	3,0000	M2		
		Součet za 5 - Komunikace pozemní				
		6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
001	628613223	Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epo Poznámka k položce: Barvy, tužidla, ředidla, písek sklářský sušený.	8,2000	M2		
		Součet za 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
001	130104300	Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová L úhelníky rovnostranné 70 x 70 x 7 mm Poznámka k položce: Hmotnost: 7,39 kg/m	0,1770	T		
002	583806500	kámen lomový žula,rula neupravený třída I netříděný žula,rula	5,0000	T		
003	911121211	Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba	6,0000	M		

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
004	911121311	Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž	6,0000	M	
	Poznámka k položce: Elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 3,2 mm L 450 mm. Zahrnuje spojovací materiál. Bez dodávky materiálu pro výrobu zábradlí.				
005	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 20t	10,0000	M2	
	Poznámka k položce: Šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M16 x 140, korunky diamantové, tmel pro lepené kotvy do betonu. Zahrnuje vyvrtání otvorů, montáž a dodávku šroubů včetně chemických kotev. Bez dodávky materiálu na zábradlí.				
006	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do	10,0000	M2	
007	952904121	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m	2,1600	m3	
008	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	0,6500	m3	
009	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	24,0000	KUS	
	Poznámka k položce: Šroub kotevní. Zahrnuje: dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.				
010	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, objem	1,8000	m3	
011	966023211	Snesení kamenných římsových desek na průčelním zdivu a křídlech	0,6500	m3	
012	975024141	Zřízení podepření uvolněného zdiva dřevěnou výztuhou, při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm	2,8000	M2	
	Poznámka k položce: Hřebík stavební, kramle kovaná 10 - 300 mm, řezivo. Pro výšku zdiva do 3 m. Zahrnuje: materiál, vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry, vynesení podchycené konstrukce.				
013	975024241	Odstranění podepření uvolněného zdiva dřevěnými výztuhami, při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm	2,8000	M2	
014	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	28,0000	M2	
	Poznámka k položce: Voda.				
015	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 m	39,6800	M2	
	Poznámka k položce: Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.				
016	985221012	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3	1,7000	m3	
	Poznámka k položce: Zahrnuje: očištění kamene.				
017	985232112	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravov	39,6800	M2	
	Poznámka k položce: Přísada do betonových injektáží, kamenivo těžné tříděné frakce 0-4, cement portlandský CEM I 42.5 R VL, vápno nehašené. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.				
018	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr v	4,2000	M	
	Poznámka k položce:				

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	Vrták do betonu, tmel pro lepené kotvy do betonu. Zahrnuje: rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. Bez dodávky betonářské výztuže.				
	Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
	997 - Přesun sutě				
001	997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	1,5000	T		
	Součet za 997 - Přesun sutě				
	998 - Přesun hmot				
001	998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná	4,5000	T		
	Součet za 998 - Přesun hmot				
Celkem	HSV - SO 1 Práce a dodávky HSV (Mostní objekty a tunely)				
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady jsou stanoveny pevnou % sazbou, jednotlivé položky se uplatňují dle místních podmínek a po odsouhlasení zadavatelem				
1	012002000 Geodetické práce	0,5000	PROC		
2	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	1,5000	PROC		
3	030001000 Zařízení staveniště	5,0000	PROC		
4	040001000 Inženýrská činnost	6,0000	PROC		
5	060001000 Územní vlivy	5,0000	PROC		
6	070001000 Provozní vlivy	3,0000	PROC		
	Součet za VRN - Vedlejší rozpočtové náklady jsou stanoveny pevnou % sazbou, jednotlivé položky se uplatňují dle místních podmínek a po odsouhlasení zadavatelem				
CELKEM	4/T - Propustek v km 7,472 Pražák II na tr.: Číčenice - Nové Údolí				