

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 23/I/956459/2023/74 ze dne 31. 7. 2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dle jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

se sídlem Vidoň 12, Tetín 507 71

IČO: 260 12 235

DIČ: CZ26012235

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20054

zastoupená: Romanou Chudobovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Česká spořitelna

číslo účtu: 1165050369/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „RN Janovice I“ (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**RN Janovice I**“, evidenční číslo zakázky: S956/2023/046 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku, a které měly vliv na celkovou cenu za dílo.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny týkající se ceny za dílo:

Původní cena:	630 513,26 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 175 243,88 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 37 777,30 Kč bez DPH
Nová cena:	493 046,68 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly, že čl. III. odst. 1, věta první smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **493 046,68 Kč bez DPH** (slovy: čtyři sta devadesát tři tisíc čtyřicet šest korun českých a šedesát osm haléřů bez DPH).“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.


4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet – vícepráce, méněpráce


Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích, dne: 31.10.2023

Za objednatele:



STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.



V dne: 31.10.2023

Za zhotovitele:



Romana Chudobová
jednatelka
ZEMPRASTAV spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 20221124-mene_prace - RN Janovice I (zadání)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

4.10.2023

Cena bez DPH			175 243,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	175 243,88	36 801,21
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			212 045,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

20221124-mene_prace - RN Janovice I (zadání)

Místo:

Datum:

4.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		175 243,88	212 045,09
SO	stavba	173 743,88	210 230,09
VON	von	1 500,00	1 815,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
20221124-mene_prace - RN Janovice I (zadání)
Objekt:
SO - stavba

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			173 743,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	173 743,88	21,00%	36 486,21
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			210 230,09
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20221124-mene_prace - RN Janovice I (zadání)
Objekt: **SO - stavba**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 4.10.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		173 743,88
HSV - Práce a dodávky HSV		173 743,88
1 - Zemní práce		22 660,07
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		144 959,93
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 230,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 043,00
998 - Přesun hmot		850,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20221124-mene_prace - RN Janovice I (zadání)
 Objekt: SO - stavba
 Místo: Datum: 4.10.2023
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 173 743,88

D HSV Práce a dodávky HSV 173 743,88

D 1 Zemní práce 22 660,07

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	0,532	1 260,00	670,32
PP			Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203103				
VV			"2-(10,48*0,7*0,2) = 0,532" 0,532				
VV			Součet				
4	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	0,532	620,00	329,84
PP			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousřetřovací staveb od malty				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203202				
VV			"2-(10,48*0,7*0,2) = 0,532" 0,532				
VV			Součet				
5	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	0,532	250,00	133,00
PP			Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousřetřovací staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203301				
6	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	21,000	650,00	13 650,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkop stavební jámy a demolice ochranné hrázky				
VV			(14,2*1,8+(0,7+3)*2,5)-(14,3*1,7)				
VV			10,5*2 "Přepočtené koeficientem množství				
7	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	4,360	270,00	1 177,20
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151103				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: uložení přebytečného výkopku v prostoru stavby				
VV			34,81-19,95-10,5				
VV			Součet				
8	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	41,549	45,00	1 869,71
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
VV			(2,09*1,4*14,2)				
VV			Součet				
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,000	70,00	1 470,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: doprava na hrázku a z hrázky do výkopu				
VV			10,5*2				
VV			Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,000	160,00	3 360,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101				
	VV		10,5*2		21,000		
	VV		Součet		21,000		
	D	2	Zakládání				0,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				144 959,93
18	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,895	4 750,00	4 251,25
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321311116				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: specifikace XC4, XF3-S3				
	VV		(14,2+0,7+3)*0,1*0,5		0,895		
	VV		Součet		0,895		
19	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	5,357	5 240,00	28 070,68
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železobetonového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: C30/37-XC4, XF3-S3				
	VV		(14,2+0,7+3)*0,83-9,5		5,357		
	VV		Součet		5,357		
20	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	53,100	1 400,00	74 340,00
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010				
	VV		(14,2+0,7+3)*2,25+(0,7+3)*2,25+2*2,25*1		53,100		
	VV		Součet		53,100		
21	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	53,100	325,00	17 257,50
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010				
	VV		(14,2+0,7+3)*2,25+(0,7+3)*2,25+2*2,25*1		53,100		
	VV		Součet		53,100		
22	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,507	41 500,00	21 040,50
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: KARI síť 8x100x100				
	VV		0,507		0,507		
	VV		Součet		0,507		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
	D	5	Komunikace pozemní				0,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 230,00
29	K	636195311	Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm maltou cementovou včetně vysekání	m2	8,500	380,00	3 230,00
	PP		Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/636195311				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		koruna bezpečnostního přelivu				
	VV		8,5*1		8,500		
	VV		Součet		8,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 043,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	985564213	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D přes 8 do 10 mm do chemické malty	kus	45,000	30,00	1 350,00
PP			Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 8 do 10 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985564213				
P			Poznámka k položce: průměr kotev 10 mm z oceli B500B délky 350 mm, počet 5ks/m2 včetně krácení materiálu a vývrtu				
VV			110-65		45,000		
VV			Součet		45,000		
34	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,018	38 500,00	693,00
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm				
VV			0,018		0,018		
VV			Součet		0,018		
D 998			Přesun hmot				850,88
35	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	2,659	320,00	850,88
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
20221124-mene_prace - RN Janovice I (zadání)
Objekt:
VON - von

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 500,00	21,00%	315,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 815,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20221124-mene_prace - RN Janovice I (zadání)
Objekt: VON - von

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 4.10.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20221124-mene_prace - RN Janovice I (zadání)
Objekt: VON - von

Místo: Datum: 4.10.2023
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 500,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

2	K	R02	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
---	---	-----	---	--------	-------	----------	----------

PP
Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 20221124-vice_prace - RN Janovice I (zadání)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			37 777,30
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	37 777,30	7 933,23
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			45 710,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

20221124-vice_prace - RN Janovice I (zadání)

Místo:

Datum:

4.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 777,30	45 710,53
SO	stavba	37 777,30	45 710,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
20221124-vice_prace - RN Janovice I (zadání)
Objekt:
SO - stavba

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 4.10.2023

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			37 777,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 777,30	21,00%	7 933,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	45 710,53

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20221124-vice_prace - RN Janovice I (zadání)
Objekt: **SO - stavba**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 4.10.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		37 777,30
HSV - Práce a dodávky HSV		37 777,30
1 - Zemní práce		13 297,34
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		10 633,00
4 - Vodorovné konstrukce		13 272,88
998 - Přesun hmot		574,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20221124-vice_prace - RN Janovice I (zadání)

Objekt:

SO - stavba

Místo:

Datum: 4.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 777,30

D HSV Práce a dodávky HSV 37 777,30

D 1 Zemní práce 13 297,34

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,392	453,00	177,58
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251101

P Poznámka k položce:

stávající uložení lávky na hrázi - odkopání zeminy

VV 1,4*1,4*0,2

0,392

VV Součet

0,392

2	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,296	11 400,00	3 374,40
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------

PP Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129911121

P Poznámka k položce:

- bourání a očištění nalezené kaverny na rubu přelivu u hráze od nesoudržných částí na zdravý beton

- stávající uložení lávky na hrázi - odbourání přibetonávky

VV 0,1+(1,4*1,4*0,1)

0,296

VV Součet

0,296

3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	24,106	251,90	6 072,30
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101

P Poznámka k položce:

zajištění výkopu příložným pažením z prken

VV 14,18*1,7

24,106

VV Součet

24,106

4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	24,106	150,23	3 621,44
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

VV 14,18*1,7

24,106

VV Součet

24,106

5	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,688	75,03	51,62
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251101

P Poznámka k položce:

vodorovný přesun do 20 m zeminy a přibetonávky

VV 0,392+0,296

0,688

VV Součet

0,688

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 633,00

6	K	321212745	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkládání bez jeho dodání	m3	1,700	5 240,00	8 908,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkládání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321212745

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: oprava obkladního zdiva koruny přelivu				
VV			Součet		1,700		
7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,000	1 400,00	1 400,00
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010				
P			Poznámka k položce: bednění svislého čela ŽB objektu v místě pracovní spáry mezi 1. a 2. záběrem betonáže s vloženou latí vč. prostupů pro výztuž				
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,000	325,00	325,00
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010				
D	4		Vodorovné konstrukce				13 272,88
9	K	451314211	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 25/30 tl do 100 mm	m2	6,626	680,00	4 505,68
PP			Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451314211				
VV			(10,48*0,7)-0,71		6,626		
VV			Součet		6,626		
10	K	465513r	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	4,496	1 950,00	8 767,20
PP			Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: bude použit vybouraný kámen, MC 30				
VV			(10,48*0,7)-2,84		4,496		
VV			Součet		4,496		
D	998		Přesun hmot				574,08
11	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1,794	320,00	574,08
PP			Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998321011				

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 01		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Ohře		
Název akce	RN Janovice I.		
Zhotovitel akce	ZEMPRASTAV spol. s r.o., Vidoň 12, Tetín 507 71, IČO: 26012235		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	956459
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	23/I/956459/2023/74	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	630 513,26
Dodatky SoD, datum uzavření	---		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		630 513,26	
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO - stavba VON			
Popis: SO - stavba: méněpráce - zemní práce provedeny v menším rozsahu, hloubka výkopu je 1,7 m - bednění nerealizováno - výztuž realizována dle skutečného objemu ŽB konstrukce - beton - skutečný dodaný objem betonu C30/37 je 9,5 m3 - podkladní beton nerealizován - svahování ve výkopu nerealizováno - rozebírání dlažeb provedeno v menším objemu - oprava spár dlažby provedena v menší ploše VON: méněpráce - vytýčení inženýrských sítí a zařízení SO - stavba: vícepráce - zajištění výkopu příložným pažením z prken - bourání a očištění nalezené kaverny na rubu přelivu u hráze od nesoudržných částí na zdravý beton - bednění svislého čela ŽB objektu v místě pracovní spáry mezi 1. a 2. záběrem betonáže s vloženou latí vč. prostupů pro výztuž - oprava obkladního zdiva koruny přelivu - dlažba LK s vyspárováním provedena ve skutečné ploše - podklad pro dlažbu proveden ve skutečné ploše - stávající uložení lávky na hrázi - odkopání zeminy vč. vodorovného přesunu do 20 m - stávající uložení lávky na hrázi - odbourání přibetonávky vč. vodorovného přesunu do 20 m			
Příčina - důvod vzniku změny			
SO - stavba: méněpráce - zemní práce - stávající těleso BP bylo ve skutečnosti založeno výše než předpoklad PD - bednění nerealizováno - ŽB konstrukce odlita přímo do výkopu - výztuž realizována dle skutečného objemu ŽB konstrukce - beton - skutečný dodaný objem odpovídá cca objemu výkopu - podkladní beton nerealizován, ŽB konstrukce odlita přímo na suchou a únosnou základovou spáru - svahování ve výkopu nerealizováno, stěna výkopu v jílovité zemině provedena téměř kolmá - rozebírání dlažeb - skutečný objem dlažeb byl menší než předpoklad PD - oprava spár dlažby provedena dle skutečnosti v menší ploše než předpoklad PD VON: méněpráce - vytýčení inženýrských sítí a zařízení - na staveništi se sítě nevyskytují, aktualizaci zajistil investor ještě před předáním staveniště SO - stavba: vícepráce - zajištění výkopu příložným pažením z prken s ohledem na zajištění kolmé stěny výkopu - bourání a očištění nalezené kaverny na rubu přelivu u hráze z důvodu dokonalého vyplnění kaverny novým betonem - bednění svislého čela ŽB objektu v místě pracovní spáry - ŽB stěna byla provedena ve dvou blocích se svislou pracovní spárou - oprava obkladního zdiva koruny přelivu - při vysekání spár došlo k uvolnění kamenů koruny BP - dlažba LK s vyspárováním - plocha dlažby byla větší než předpoklad PD - podklad pro dlažbu - plocha byla větší než předpoklad PD - stávající uložení lávky na hrázi - odkopání zeminy vč. vodorovného přesunu do 20 m - při demontáži původní lávky bylo zjištěno, že její část na hrázi je zahrnuta zeminou - stávající uložení lávky na hrázi - odbourání přibetonávky vč. vodorovného přesunu do 20 m - při demontáži původní lávky bylo zjištěno, že její část na hrázi je přibetonována			

Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO)			
Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO)			
Příloha č. 3 Výkresy - schématický výkres změn			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla			ano
Vliv na závazné parametry			ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			175 243,88
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			37 777,30
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			175 243,88
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			37 777,30
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)			5,99
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)			493 046,68
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	26.10.2023		
správce toků	26.10.2023		
vedoucí ST	26.10.2023		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	01.09.2023	číslo strany SD	6, 7