

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Provedení opravy koupelny Zdrahalová**

Zhotovitel: **MONTCOLOR ZAVADIL s.r.o.**  
Skřivánčí 777/24  
74235 Odry

IČO: **27832716**  
DIČ:

Objednatel: **Domov Odry, příspěvková organizace**  
Hranická 410/56  
74235 Odry

IČO: **48804894**  
DIČ:

Vypracoval:

### Rozpis ceny


HSV	15 099,72
PSV	72 193,59
MON	2 037,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	89 330,81 CZK
Snížená DPH	15 %	13 400,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,19 CZK

**Cena celkem: 102 731,00 CZK**

~~MONTCOLOR ZAVADIL s.r.o.~~



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Místo

04.08.2023  
\_\_\_\_\_  
Datum

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	2 620,00	0,30078
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	2 656,60	0,32955
64	Výplně otvorů	HSV	6 995,00	0,17844
96	Bourání konstrukci	HSV	523,63	0,00138
97	Prorážení otvorů	HSV	2 304,49	0,00206
711	Izolace proti vodě	PSV	5 776,80	0,01893
721	Vnitřní kanalizace	PSV	5 601,30	0,26262
722	Vnitřní vodovod	PSV	3 860,00	0,02165
725	Zařizovací předměty	PSV	27 325,50	0,05754
767	Konstrukce zámečnické	PSV	356,00	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	3 648,65	0,04261
781	Obklady keramické	PSV	21 557,43	0,97540
783	Nátěry	PSV	109,44	0,00021
787	Zasklivání	PSV	3 958,47	0,00008
M65	Elektroinstalace	MON	2 037,50	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>89 330,81</b>	<b>2,19125</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní</b>					<b>2 620,00</b>
1	612 10-0010.RA0 Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	2,00000	1 310,00	2 620,00
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>2 656,60</b>
2	630 90-0020.RA0 Vybourání betonové mazaniny	m2	2,40000	371,50	891,60
3	631 31-0110.RA0 Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 5 cm	m2	2,50000	706,00	1 765,00
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>					<b>6 995,00</b>
4	642 94-0014.RAA Dveře jednokřídlové 80/197, překlad, zárubeň, práh, dřevěně hladké plně	kus	1,00000	6 995,00	6 995,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>					<b>523,63</b>
5	968 07-2455.R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,18200	443,00	523,63
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>					<b>2 304,49</b>
6	979 08-1111.R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,50000	264,00	660,00
7	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,00000	25,00	1 000,00
8	974 04-2532.R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x7 cm	m	1,50000	185,50	278,25
9	974 03-1121.R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	4,20000	87,20	366,24
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>					<b>5 776,80</b>
10	711 21-0010.RA0 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	13,92000	415,00	5 776,80
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>					<b>5 601,30</b>
11	721 10-0011.RA0 Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce	m	1,20000	1 479,00	1 774,80
12	721 20-0001.RA0 Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	3,00000	325,50	976,50
13	721 22-3420.RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 300, mřížka nerez, izolační souprava s fólií EPDM	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>					<b>3 860,00</b>
14	722 30-0011.RA0 Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m	5,00000	772,00	3 860,00
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>					<b>27 325,50</b>
15	725 29-0010.RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	282,00	282,00
16	725 29-0020.RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	392,50	392,50
17	725 29-0030.RA0 Demontáž sprchy, včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	1 341,00	1 341,00
18	725 10-0001.RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	6 300,00	6 300,00
19	725 10-0004.RA0 Sprchové stání, baterie, podlahová vpust	kus	1,00000	9 655,00	9 655,00
20	725 10-0006.RA0 Klozet kombi	kus	1,00000	9 355,00	9 355,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>					<b>356,00</b>
21	767 16-5110.R00 Montáž madel z trubek zábr. rovného - šroubováním	m	4,00000	89,00	356,00
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>					<b>3 648,65</b>
22	771 10-0010.RA0 Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Plandit 315 inter.	m2	2,70000	301,50	814,05
23	771 57-0010.RA1 Dlažba z dlaždic keramických 15 x 15 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	2,70000	846,00	2 284,20
24	998 77-1101.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,80000	688,00	550,40
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>					<b>21 557,43</b>
25	781 90-0010.RA0 Odsekání obkladů vnitřních	m2	12,94000	304,50	3 940,23
26	781 47-0014.RA1 Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm, do malty, obklad ve specifikaci	m2	10,20000	864,00	8 812,80
27	597-61021R Obklad a dlažba dle výběru ( cena do 600Kč/m2)	m2	13,18200	600,00	7 909,20
28	998 78-1101.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,80000	688,00	550,40
29	998 78-1194.R00 Příplatek za zvětšený přesun, obkl. keramické do 1 km	t	0,80000	431,00	344,80
<b>Díl: 783 Nátěry</b>					<b>109,44</b>
30	783 32-3130.R00 Nátěr syntetický radiátorů deskových 1x + 1x email	m2	0,72000	152,00	109,44

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 787 Zasklívání</b>					<b>3 958,47</b>
31	787 91-1111.R00 Montáž zrcadla na stěnu sklopné	m2	1,00000	3 958,47	3 958,47
<b>Díl: M65 Elektroinstalace</b>					<b>2 037,50</b>
32	650 10-1111.R00 Montáž žárovkového svítidla stropního vestavného	kus	1,00000	261,00	261,00
33	650 05-1111.R00 Montáž spínače nástěnného, řaz. 1	kus	1,00000	165,50	165,50
34	650 10-1111.R00 Montáž žárovkového svítidla stropního vestavného	kus	1,00000	261,00	261,00
35	1 Dopojení elektroinstalace	souobr	1,00000	1 350,00	1 350,00