

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Mladá Boleslav - Debř, Oprava železničního přejezdu P2718 v km 96,123 trati Mladá Boleslav – Turnov

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Strojní odstranění vegetace					
1	K	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha	xxx	xxx	xxx	xxx
2	K	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	xxx	xxx	xxx	xxx
3	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Oprava železničního přejezdu P2718					
4	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné <i>Odtěžení KL 10 cm pod pražec; š. 3,0 m * dl. 8,0 m</i>	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
5	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
6	M	5955101000	Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1 <i>Montáž kolejového roštu pro přejezd P2718 8,4 m, pražce SB 8 P</i>	km	xxx	xxx	xxx	xxx
8	M	5958125010	Komplety s antikoroziní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) <i>Přejezd P2718; 13 pražců</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1 <i>Demontáž kolejového roštu pro přejezd P2718; dl. 8,4 m</i>	km	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	5907015466	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 <i>Výměna kolejnic a pryžových podložek; 2*23m-2*8,4m</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 <i>Posun kolejnic před přejezdem P2718 po odstranění 2ks LIS</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T <i>7 ks v koleji, 4 ks rozdělení šrotových kolejnic</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
13	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového kompletu <i>Výměna upevňovadel ŽS 3 za ŽS 4; před ZV1</i>	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice <i>Výměna pryžových podložek v úseku před přejezdem 26,9m</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
16	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
17	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek <i>84 m koleje km 96,044 – 96,128</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
18	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek <i>84 m koleje km 96,044 – 96,128</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní <i>Demontáž konstrukce STRAIL vnitřní</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
20	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní <i>Montáž konstrukce STRAIL vnitřní</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
21	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm <i>Řez 6+9m; pro zálivku spár</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
22	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm <i>Řez 6+9m; pro vybourání vozovky</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
23	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm <i>(1,5*6,0+5,25*8,4)</i>	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
24	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou <i>Zálivka spár 6+6+7,2+9m</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
25	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
26	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm <i>(1,5*6,0+5,25*8,4)</i>	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
27	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva <i>Ložní vrstva tl. 10 cm</i>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
28	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva <i>Obrusná vrstva tl. 5 cm</i>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
29	K	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km <i>Doprava antikorozičních kompletů ŽS4 + zálivkové hmoty</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
30	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km <i>Doprava asfaltu na stavbu</i>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
31	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Mladá Boleslav - Debř, Oprava železničního přejezdu P2718 v km 96,123 trati Mladá Boleslav – Turnov

Fakturované položky								
Poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			<i>Doprava vybouraného asfaltu na skládku</i>					
32	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>Doprava kameniva na stavbu</i>					
33	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>Doprava vibrační deska, válec 3t</i>					
34	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>1x dvoucestné rypadlo - oprava přejezdu</i>					
35	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>poplatek za uložení vybouraného asfaltu na skládku</i>					
			Pročištění blátivých míst					
36	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>Odtěžení blátivých míst 20cm pod ložnou plochu pražce</i>					
37	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
38	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
39	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>Výzisk - úprava materiálu v místě; dl. 100 m * š. 2 m</i>					
40	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>Doprava kameniva</i>					

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Mladá Boleslav - Debř, Oprava železničního přejezdu P2718 v km 96,123 trati Mladá Boleslav – Turnov

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Odstranění defektoskopických vad					
41	K	5907015466	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1 <i>km 96,155 (v.č. 1) dl. 3,5 m; km 96,540 (1. SK) dl. 2x 5,0 m</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
42	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
43	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
44	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
45	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek <i>50+5+50 m koleje</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
46	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
47	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx
48	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			Úprava GPK					
49	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji <i>Doplnění kameniva v koleji</i>	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
50	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
51	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce <i>Doplnění kameniva ve výhybkách č. 1, 2, 11 a 12</i>	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
52	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové <i>km 95,787 (P2717) – km 96,128 (ZV 1) minus 20 m; 1.SK km 96,201 (v.č. 2) – km 96,805 (v.č. 11)</i>	km	xxx	xxx	xxx	xxx
53	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové <i>Propracování výhybek č. 1, 2, 11 a 12</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
54	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km <i>Doprava kameniva</i>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
55	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km <i>Doprava ASP + SSP</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
56	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
57	K	VRN6	Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice I. tříd	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Práce prováděné ST:					
			<i>Demontáž a montáž počítačů náprav</i>	kpl.	xxx			
			<i>Odpojení LIS – rušení izolované kolejnice</i>	ks	xxx			
			Materiál dodávaný ST, včetně dopravy na místo stavby:					
			<i>Kolejnice S 49 nové/uzité</i>	m	xxx			
			<i>Pryžové podložky pod patu S 49</i>	kpl.	xxx			
			<i>Drobné kolejivo na výměnu</i>	kpl.	xxx			
			<i>Pražce betonové SB 8 P užité</i>	kpl.	xxx			
Celkem:								691 289,71

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 30.10.2023

Datum: 30.10.2023