


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 5		
Název akce: Vozovna Strašnice - výměna oken				
Předmět změny: Repase mříží ozn. Z10 a Z11				
Zhotovitel:	MAPE group construction s.r.o., IČ:28387163			
Objednatel:	DPP. hl. m. Prahy, IČ:00005886	Datum: 14.06.2023		
Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem x	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	Oznámení změny č. 5 včetně příloh			
na rozpočtové podklady:	ZL_5 – Vozovna Strašnice - Repase mříží ozn. Z10 a Z11. Změny vyvolané prováděním opravy Vozovna Strašnice - výměna oken, repase mříží ozn. Z10 a Z11			
<u>Popis stávajícího stavu:</u> Na základě skutečného stavu, požadavku uživatele byly provedeny úpravy rozsahu a plnění zakázky v rámci Repase mříží ozn. Z10 a Z11 <u>Navrhované řešení:</u> Vyhovuje požadavkům uživatele a projektanta stavby.				
Důvod změny: záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti X				
Zhotovitel: MAPE group construction s.r.o. Andrea Matulíková MAPE email:@..... 				
Stanovisko TDO: SOCHLASIM 				
Přílohy: - Položkový rozpočet ZL_5 Vozovna Strašnice Repase mříží ozn. Z10 a Z11.				

Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací bez DPH:
+ 12.159,20 Kč	- 0,00 Kč

Odůvodnění + fotodokumentace	
1) Projekt nepočítal s přesným tvarem kotev proto pro zachování čistoty stávající omítky tak i možnosti osazení nového okna (stará kotva usazené až na rám okna. Demontáž + Montáž a repase mříží provedena na dílně mimo stavbu, zkrácení původních kotev a osazení do špalety okna.	
	

Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
+ 12.159,20 Kč	Lhůta pro provedení díla se mění. Termín dokončení změny díla je 2 dny od uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. V případě prodloužení doby trvání provádění díla budou objednateli účtovány náklady na realizační tým a provozní náklady na zařízení staveniště. Výše těchto nákladů bude stanovena na základě skutečného prodloužení doby realizace.	
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
Andrea Matulíková 	 200420 oddělení 8 
Datum:	Datum: 28. 07. 2023

17. 08. 2023

SOUKROMÝ



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
Vozovna Strašnice - Repase mříží ozn. Z10 a Z11 - ZL č.5			
Komentář	Změny vyvolané prováděním výměny oken, repase mříží ozn.Z10 a Z11		
Popis verze	2022/006		
Komentář verze			
Adresa	Vozovna Strašnice	Datum zahájení	
Rok	2023	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
	Mape group construction s.r.o.	Andrea Matulíková	
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel: rozpočet a soupis prací			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
		Celkem (bez DPH)	12 159,20
		DPH	2 553,43
		Celkem (včetně DPH)	14 712,63
Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno :	Mape group construction s.r.o.	Jméno :	
Datum : 14.6.2023		Datum :	20.6.2023
Podpis:		Podpis:	
		200420 oddělení Oblastní správa Sever 8	
		200420 odd. Oblastní Oblastní správa Sever 1	

Zakázka:				
Vozovna Strašnice - Repase mříží ozn. Z10 a Z11 - ZL č.5				
Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
REKAPITULACE	12 159,20	2 553,43	14 712,63	
NOVÉ POLOŽKY:	12 159,20	2 553,43	14 712,63	
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 928,00	614,88	3 542,88	1
998: Přesun hmot	351,00	73,71	424,71	1
767: Konstrukce zámečnické	7 679,20	1 612,63	9 291,83	5
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 201,00	252,21	1 453,21	4
Celkem (bez DPH)	12 159,20			
DPH	2 553,43			
	2 553,43			
Celkem (včetně DPH)	14 712,63			

Vozovna Strašnice - Repase mříží ozn. Z10 a Z11 - ZL č.5

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zbratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava
REKAPITULACE								12 159,20		2 553,43	14 712,63	
Nové položky:								12 159,20		2 553,43	14 712,63	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								2 928,00		614,88	3 542,88	
1	K	612315221R Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách, omítka vnější	kus	16,000		16,00	183,00	2 928,00	21	614,88	3 542,88	CS ÚRS CÚ 2023 02
	PP	Popis: 10x zapravení omítky ve špatlité po kotvení prvku mříže										
D 998 Přesun hmot								351,00		73,71	424,71	
1	K	998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,180		0,18	1 950,00	351,00	21	73,71	424,71	CS ÚRS CÚ 2023 02
	PP	Popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m										
D 767 Konstrukce zámečnické								7 679,20		1 612,63	9 291,83	
1	K	767-Z11 Repase stávající mříže, vč.zpětné montáže - viz.specifikace PD - ozn.Z11	kus	3,000		3,00	1 440,00	4 320,00	21	907,20	5 227,20	
	PP	Popis: repase stávající mříže, vč.zpětné montáže - viz.specifikace PD - ozn.Z11										
2	K	767991912 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem / úhlovou bruskou	kus	16,000		16,00	51,10	817,60	21	171,70	989,30	CS ÚRS CÚ 2023 02
	PP	Popis: Krácení kulašiny kotvy mříže ozn. Z10 a Z11										
3	K	953985112 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm se zalamovací hlavou	kus	16,000		16,00	55,90	894,40	21	187,82	1 082,22	CS ÚRS CÚ 2023 02
	PP	Popis: Osazení mříží ozn. Z10 a Z11										
4	K	767647919 Oprava a údržba mříží - úprava kotvení mříže do ostění / šrouby se zalamovací hlavou	kus	16,000		16,00	58,20	931,20	21	195,55	1 126,75	CS ÚRS CÚ 2023 02
	PP	Popis: Úprava rámu mříže ozn. Z10 a Z11										
5	K	998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	400,000		400,00	1,79	716,00	21	150,36	866,36	CS ÚRS CÚ 2023 02
	PP	Popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m										
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								1 201,00		252,21	1 453,21	
1	K	030001000 Zařízení slaveníště	kompl	1,000		0,01	12 000,00	280,00	21	58,80	338,80	
	PP	Popis: zařízení slaveníště										
2	K	045002000 Kompletační a koordinační činnost	kompl	1,000		0,01	24 000,00	540,00	21	113,40	653,40	
	PP	Popis: kompletační a koordinační činnost										
3	K	070001000 Provozní vlivy	kompl	1,000		0,01	9 000,00	99,00	21	20,79	119,79	
	PP	Popis: provozní vlivy										
4	K	090001000 Ostatní náklady - pomocné řešení	kompl	1,000		0,01	47 000,00	282,00	21	59,22	341,22	
	PP	Popis: ostatní náklady										