

### Pokládky a opravy podlahových krytin (2024-2025)

R:	Položkový soupis jednotkových cen
----	-----------------------------------

7

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Podlahy povlakové				
1	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	1,00000	15,00	15,00
2	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	1,00000	15,00	15,00
3	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	1,00000	15,00	15,00
4	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	1,00000	10,00	10,00
5	Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů	m	1,00000	10,00	10,00
6	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	1,00000	10,00	10,00
7	Odstranění hran schodišťových	m	1,00000	10,00	10,00
8	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 0,50 do 1 m2	kus	1,00000	120,00	120,00
9	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2	kus	1,00000	120,00	120,00
10	Broušení podkladu povlakových podlah	m2	1,00000	14,00	14,00
11	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1,00000	14,00	14,00
12	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1,00000	20,00	20,00
13	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	1,00000	25,00	25,00
14	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	1,00000	90,00	90,00
15	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	1,00000	135,00	135,00
16	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1,00000	150,00	150,00
17	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	1,00000	185,00	185,00
18	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	1,00000	210,00	210,00
19	Lepení textilních pásů tkaných	m2	1,00000	180,00	180,00
20	koberec záložový střední zátěž hm min.1040g/m2 š 4m	m2	1,00000	530,00	530,00
21	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1,00000	185,00	185,00
22	PVC vinyl heterogenní záložový tl 2mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.5, třída zátěže 34/43, útlum 6dB, otlak 0.05	m2	1,00000	645,00	645,00
23	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	1,00000	20,00	20,00
24	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 mm	m	1,00000	95,00	95,00
25	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	1,00000	95,00	95,00
26	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	1,00000	30,00	30,00
27	lišta soklová PVC	m	1,00000	90,00	90,00
28	lišta soklová kobercová	m	1,00000	70,00	70,00
29	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	1,00000	30,00	30,00
30	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	1,00000	10,00	10,00
31	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	1,00000	20,00	20,00
32	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	1,00000	20,00	20,00
33	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	1,00000	110,00	110,00
34	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro	m	1,00000	120,00	120,00
35	Montáž schodišťových hran lepených	m	1,00000	90,00	90,00
36	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m	1,00000	90,00	90,00
37	Montáž schodišťových hran šroubovaných	m	1,00000	90,00	90,00
38	schodová hrana kovová	m	1,00000	162,00	162,00
<b>Celkem za skupinu</b>					<b>3850</b>

**Hodnoty dopočítané vzorcem ve sloupcích musí být zkontrolovány uchazečem.**

- 1) Většina prací bude prováděna ve ztížených podmínkách při zachování provozu na dotčených odděleních.
- 2) Veškeré položky požadovaných prací musí zahrnovat ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při prováděných pracích.
- 3) Skutečné množství prací se bude odvíjet od aktuálních potřeb zadavatele.

**Datum : V Ledči nad Sázavou dne 17.10.2023**

**Podpis oprávněné osoby :**

