

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.02
 Položková 2017.0
 databáze: 2

Název stavby: 68203/17/0003 VPIC Ivančice V Uliče_celkem

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Brno - Bystřice

VUJ: Ivančice

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	4 887,83 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	12 617,75 Kč
MONTÁŽ	23 525,93 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 855,17 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 283,14 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	423,63 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	13 267,79 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 72 712,69 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 61 690,27 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 11 022,42 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání		
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		
954938	S	Průvrt zdívkou cihlovým tl. od 300 do 600 mm		
956266	S	Rýha bez výkopových prací, bez zřízení kabelového lože		
MONTÁŽ				
955824	S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek		
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka		

952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické rozpočtová min. rezerva
955310	S	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči
958469	S	Uvedení stavby do provozu náklady na kolaudaci
955028	S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m
955024	S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru
955022	S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN
955312	S	Zrušení skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka
956285	S	

VĚCNÁ BŘEMENA
PŘÍPRAVA

955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ
--------	--	--------------------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBř odhadovaná
--------	--	--

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN

PROVOZNÍ PRÁCE

955204	S	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár
955208	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky
-----------	------------------	---------------

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball
306266	S	Skříň rozvaděče MRK 10-QT 10p-na omítku
309380	S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
303222	S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35

315502	S	Vodič sděl. nf U 2x0,5
306188	S	Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113

