

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Holešov, Hankeho
O: 01	Sanace potrubí DN 300, DN 500
R: 1	Bezvýkopová oprava potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved						
1	vložkování01	Doprava vozidel na staveniště	kpl	1,00000	xxx	xxx		Vlastní
2	vložkování02	Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce	kpl	1,00000	xxx	xxx		Vlastní
3	vložkování03	Vyčištění kanalizace před sanací	m	322,00000	xxx	xxx		Vlastní
4	vložkování04	Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací	m	322,00000	xxx	xxx		Vlastní
5	vložkování05	Práce robotem - frézování nerovností kanalizace	hod	30,00000	xxx	xxx		Vlastní
6	vložkování06	Práce robotem - odfrézování přesazených přípojek	ks	17,00000	xxx	xxx		Vlastní
7	vložkování07	Práce robotem - otevření přípojek po sanaci	ks	20,00000	xxx	xxx		Vlastní
8	vložkování08	Práce robotem - otevření šachtíkového napojení nebo výřez v šachtě	ks	11,00000	xxx	xxx		
9	vložkování09	Sanace kanalizace DN 500 - metoda UV LINER min. tl. staticky relevantní vrstvy 5,1 mm; celobvodová ochranná folie	m	255,00000	xxx	xxx		Vlastní
10	vložkování10	Sanace kanalizace DN 300 - metoda UV LINER min. tl. staticky relevantní vrstvy 4,4 mm; celobvodová ochranná folie	m	67,00000	xxx	xxx		
11	vložkování11	Injektáž přípojek	ks	20,00000	xxx	xxx		
13	vložkování13	Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po provedení prací s dodáním záznamu na DVD	m	322,00000	xxx	xxx		Vlastní
14	vložkování14	Přečerpávání splašků po dobu sanace - pohotovost čerpadel	kpl	1,00000	xxx	xxx		Vlastní
15	vložkování15	Doprava sanačního rukávce	kpl	1,00000	xxx	xxx		Vlastní
16	vložkování16	Geodetické zaměření	kpl	1,00000	xxx	xxx		