

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 153

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 11. 2023	TÚ Potštejn - Letohrad	Oprava GPK	denní 6. - 10. 11. (5 x 9hod)	ne	jednorázová	obj. č. 153	827 649,41 Kč
Celková cena							827 649,41 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,120		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	60,000		
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	120,000		
9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	120,000		
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	4,000		
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	4,000		
Kalkulace	Protokol o měření funkčnosti počítače náprav	kpl.	4,000		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	3,000		
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	3,000		
5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	10,000		
5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	10,000		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
Celkem					827 649,41