

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Oprava rozváděče HR 19 v objektu OŘ H.K.

pro objednávku č.: OŘ HKR_SEE HK_34_64023031_2023

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	množství	J. cena	Cena celkem	Genová soustava	Bližší specifikace
1	7492501760	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	200,000			RS 2023 - 2024	
2	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	250,000			RS 2023 - 2024	
3	7492500015-R	Vodič jednožilový Cu, plastová izolace 16 (CY,CYA)	m	240,000			RS 2023 - 2024	
4	7492501150	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 35 sv.modrý (CYA)	m	60,000			Sborník UOŽI 01 2023	
5	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ²	m	450,000			RS 2023 - 2024	
6	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm ²	m	240,000			RS 2023 - 2024	
7	7492551012,0	Montáž vodičů jednožilových Cu do 50 mm ²	m	60,000			Sborník UOŽI 01 2023	
8	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	50,000			RS 2023 - 2024	
9	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm ²	kus	30,000			RS 2023 - 2024	
10	7491100120	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 50 rudá	m	140,000			RS 2023 - 2024	
11	7491151040	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm	m	140,000			RS 2023 - 2024	
12	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	140,000			RS 2023 - 2024	
13	7491400680	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kanál EKE 140x60 vč.víka bílá 2m	kus	4,000			RS 2023 - 2024	
14	7491151051-R	Montáž multikanálu 9 otvorů, včetně ohybu, spojek, nastavných dílů, koncovek	m	4,000			RS 2023 - 2024	
15	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm ²	kus	4,000			RS 2023 - 2024	
16	7491202110	Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínáč střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku, IP20	kus	8,000			RS 2023 - 2024	
17	7491201390	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 67/3 přístrojová	kus	8,000			RS 2023 - 2024	
18	7491252010	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice přístrojové	kus	8,000			RS 2023 - 2024	
19	7496600520-R	UPS 3x400V 30kVA	kus	1,000			RS 2023 - 2024	
20	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	94,000			RS 2023 - 2024	

21	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	30,000			RS 2023 - 2024	
22	7491403300	Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, pozinkované MERKUR 250/50 M2 galv.zinek	m	20,000			Sborní ÚOŽI 01 2023	
23	7492102860	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka MERKUR SZM 4 GZ	kus	40,000			Sborní ÚOŽI 01 2023	
24	7492102840	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka MERKUR DZM 11	kus	40,000			Sborní ÚOŽI 01 2023	
25	7492102850	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka MERKUR SZM 1 M2 galv.zinek	kus	40,000			Sborní ÚOŽI 01 2023	
26	7492102870	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka MERKUR SUM 1 uzemňovací GZ	kus	40,000			Sborní ÚOŽI 01 2023	
27	34575389	nosník kabelového žlabu drátěného zároveň zinkovaný 250mm	kus	15,000			CS ÚRS 2023 02	
28	741910414,0	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka	m	20,000			CS ÚRS 2023 02	
29	7422110124,0	Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 250 mm	kus	15,000			CS ÚRS 2023 02	
30	742190003,0	Vyvozování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	20,000			CS ÚRS 2023 02	
31	742110161,0	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	20,000			CS ÚRS 2023 02	
32	7495800087-R	Rozváděč hlavní RH19 dle dokumentace	kus	1,000			dle poptávky číslo 05/2023	
		Rozbor nákladů: 312 385,- Kč 149 595,- Kč Projekční práce 5 250,- Kč	Materiál Práce					
33	59042125	sádra šedá	kg	50,000			RS 2023 - 2024	
34	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	156,000			RS 2023 - 2024	
35	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod	8,000			RS 2023 - 2024	
36	065002000-R	Mimostaveništní doprava materiálů	hod	12,000			RS 2023 - 2024	
37	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000			RS 2023 - 2024	
38	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	24,000			RS 2023 - 2024	
39	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km	100,000			RS 2023 - 2024	
		CELKEM					1 602 736,00 Kč	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4107858

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 02c4f6ab-996c-424c-bbc2-61bb8bdd6c4a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2023 07:53:01



6c54b962-5a57-4094-ac56-3262db7356d7