

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. SMLDEU-24-85/2023
VZ 39/2023 Rekonstrukce lesních cest a turistických chodníků
2. část TCH Na Davidovky

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: [REDACTED]
- (dále jen „Objednatel“)
- a
2. Zhotovitel: **Forest Constructions s.r.o.**
se sídlem: Břetislavova 305, 460 01 Liberec 14
IČO: 28608381
DIČ: CZ28608381
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Jiřím Ježkem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42630
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-24-85/2023 ze dne 24.7.2023
ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) takto:

1. Při přípravě území a po provedené těžbě dřeva došlo ke změně odtokových poměrů území, a proto bylo rozhodnuto o změně počtu mostků a upravení trasy turistického chodníku. Dále došlo ke změně ukotvení mostků. Betonové panely byly nahrazeny kompozitním roštem včetně nového uchycení. Z důvodu bezpečnosti bylo u jednoho z mostků rozhodnuto o realizaci mostního zábradlí. Byla také upravena trasa turistického chodníku, čímž došlo ke změně rozsahu dlažby z lomového kamene v souvislosti s napojením na stávající pochozí zpevněnou plochu. Napojení nového turistického chodníku přes příkop si vyžádalo realizaci podélného zatrubení, včetně opevněných čel. Z důvodu změn bylo rozhodnuto o zpracování PD skutečného provedení stavby (změna učiněná dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Všechny tyto práce jsou uvedeny ve změnovém listu (ZL) č. 1.
Změnový list (ZL) č. 1 je přílohou dodatku č. 2. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



2. Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem změnového listu (ZL) č.1, který je přílohou tohoto dodatku č. 2, takto:

Cena díla celkem	1 699 924,82 Kč bez DPH
Změny dle ZL č. 1 dle odst. 6 §222	- 394 543,51 Kč bez DPH

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem	1 305 381,31 Kč bez DPH
DPH 21 % ve výši	274 130,08 Kč
Celková cena díla	1 579 511,39 Kč včetně DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 24. 7. 2023 č. SMLDEU-24-85/2023 a jejího dodatku č. 1.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

Změnový list stavby 01/2023

Ve Vrchlabí

PhDr. Robin Böhnisch
Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2023.11.01
11:34:32 +01'00'

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

V Liberci

Jiří Ježek
Digitálně podepsal Jiří
Ježek
Datum: 2023.11.01
17:55:54 +01'00'

Ing. Jiří Ježek, jednatel
Forest Constructions s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Usměření návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody - VIII. etapa
Název stavby: VZ 39/2023 Rekonstrukce lesních cest a turistických chodníků - 2. část TCH Na Davidovky
Číslo smlouvy: SMLDEU-24-85/2023, zveřejnění 18.08.2023
Dodavatel: Forenst Constructions s. r. o., Břetislavova 305, 460 01 Liberec 14, IČ 28608381
Objednatel: Správa KRNPAP Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

01/2023

Změna:

R

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL: 30.10.2023

Popis změny:

Změna stavebně technického řešení ukotvení mostků a počet mostků. Změna velikosti plochy dlažby z lomového kamene a změna plochy odstranění povalového chodníku. Realizace podélného zatrubení. Výroba a montáž mostního zábradlí.

Zdůvodnění změny:

Při vytýčení stavby a zahájení stavby došlo ke změně počtu mostků s ohledem na skutečný stav a dále ke změně ukončení mostků. Betonové panely byly nahrazeny kompozitním roštem včetně nového typu uchycení. Z důvodu bezpečnosti bylo u jednoho z mostků rozhodnuto o realizaci mostního zábradlí. Byla upravena trasa turistického chodníku, čímž došlo ke změně rozsahu dlažby z lomového kamene v souvislosti s napojením na stávající pochozí zpevněnou plochu. Napojení nového turistického chodníku přes příkop si vyžádalo realizaci podélného zatrubení včetně opevněných čel. Z důvodu změn bylo rozhodnuto o zpracování PD skutečného provedení stavby.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko: 30.10.2023

Ing. Jiří Ježek - LSJ

Technické služby v lesnictví a stavebnictví
IČ: 869 92 261, DIČ: [redacted]
Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořice

Dopady:

do projektové dokumentace:

do časového plánu:

do ceny: zvýšení 94.749,28 bez DPH

do ceny: snížení - 489.292,79 bez DPH

Změnový list celkem: - 394.543,51 bez DPH

Zdroj financování změny:

Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

Vyjádření zhotovitele:

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

30.10.2023

Vyjádření objednatele - :

souhlasí x ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

31.10.23

Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím.

31.10.2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/10a
Stavba: Přeložka úseku modře značeného TCH na Davidovky - vícepráce

KSO:
Místo: Špindlerův Mlýn

CC-CZ:
Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:
Správa KRNP

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: [REDACTED]

Poznámka:

Cena bez DPH **94 749,28**


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	94 749,28	19 897,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **114 646,63**
v **CZK**

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: 29.10.202



Ježek - LSJ
lesnictví a stavebnictví
DIČ: [redacted]
1049 508 01 Hořice

Datum a podpis: 29.10.202



Ing. Jiří Ježek - LSJ
Technické služby v lesnictví a stavebnictví
IČ: 869 92 261, DIČ: [redacted]
Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořice

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 29.10.2023



Ing. Jiří Ježek - LSJ
Technické služby v lesnictví a stavebnictví
IČ: 869 92 261, [redacted]
Řiegrova 1049, 508 01 Hořice

Datum a podpis: 29.10.20



Ing. Jiří Ježek - LSJ
Technické služby v lesnictví a stavebnictví
IČ: 869 92 261, [redacted]
Sídlo: Řiegrova 1049, 508 01 Hořice

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30.10.2023



est Constructions s.r.o.
slavova 305/3, Liberec, 460 01
Tel.: 722 754 272
28608381, DIČ [redacted] ②

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přeložka úseku modře značeného TCH na Davidovky - vícepráce

Místo: Špindlerův Mlýn

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Správa KRNAP

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 749,28

D HSV Práce a dodávky HSV **84 749,28**

D 1 Zemní práce **59 163,94**

39	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	9,000	1 420,00	12 780,00
	VV		"km 0,136 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,196 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,305 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,318 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,335 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,420 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,437 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,478 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,515 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		Součet		9,000		
4	K	122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	9,000	600,00	5 400,00
	VV		"km 0,136 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,196 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,305 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,318 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,335 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,420 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,437 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,478 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		"km 0,515 lávka - úprava nátok a výtoku" (1,0+1,0)*0,5		1,000		
	VV		Součet		9,000		
40	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3,200	1 030,00	3 296,00
	P		<i>Poznámka k položce: Hloubení rýhy pro osazení trubního propustku.</i>				
	VV		5,0*0,8*0,8		3,200		
	VV		Součet		3,200		
41	K	162206111	Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	3,200	61,10	195,52
	P		<i>Poznámka k položce: Přesun výkopku z hloubení rýhy pro osazení trubního propustku.</i>				
	VV		5,0*0,8*0,8		3,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		3,200		
9	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	3,200	45,00	144,00
	P		<i>Poznámka k položce: Uložení a rozprostření výkopku z hloubení rýhy pro osazení trubního propustku. 5,0*0,8*0,8</i>		3,200		
42	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,572	228,00	586,42
	P		<i>Poznámka k položce: Obsyp ocelové roury trubního propustku drceným kamenivem: ŠD fr. 0/63. (5,0*0,8*0,8)-(3,14*0,2*0,2*5)</i>		2,572		
	VV		Součet		2,572		
43	M	R3	šterkodrt' frakce 0/63	t	5,144	250,00	1 286,00
	P		<i>Poznámka k položce: Obsyp ocelové roury trubního propustku drceným kamenivem: ŠD fr. 0/63. 2,572*2 'Přepočtené koeficientem množství</i>		5,144		
17	M	R1	plastový kompozitní rošt 38 IFR (1000x1000x38 mm)	m2	10,000	3 400,00	34 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Náhrada za silniční panely - materiál včetně půlení, dopravy na stavbu a montáže. "použité místo PZ desek a od nich odečtené přebitky z lávek 5,0 m délky" (9*2*1)-(4+4)</i>		10,000		
	VV		Součet		10,000		
44	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	12,000	123,00	1 476,00
	P		<i>Poznámka k položce: Osvahování stěn a dna rýhy pro osazení trubního propustku. 5,0*(0,8+0,8+0,8)</i>		12,000		
	VV		Součet		12,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 696,00
45	K	R4	Výroba mostního zábradlí trvalého z oceli bez výplně, s madlem výšky 1,1 m	m	6,000	3 240,00	19 440,00
	VV		"km 0,318 lávka - zábradlí vpravo" 6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
46	K	R5	Montáž mostního zábradlí trvalého z oceli, bez výplně s madlem výšky 1,1 m	m	6,000	376,00	2 256,00
	VV		"km 0,318 lávka - zábradlí vpravo" 6,0		6,000		
	VV		Součet		6,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				780,00
47	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,600	1 300,00	780,00
	P		<i>Poznámka k položce: Lože ze šterkodrti fr. 0/63 o tl. 150 mm pod ocelovou rourou TP. 5,0*0,8*0,15</i>		0,600		
	VV		Součet		0,600		
	D	5	Komunikace pozemní				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 724,84
48	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400	m	4,920	127,00	624,84
	P		<i>Poznámka k položce: Zřízení trubního propustku DN 380 v začátku úprav. 4,92</i>		4,920		
	VV				4,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	20,000	105,00	2 100,00
	VV		"km 0,000 čištění vtoku a výtoku do TP" 5,0+5,0		10,000		
	VV		"km 0,000-0,010 vyhloubení levostranného příkopu" 5,0+5,0		10,000		
	VV		Součet		20,000		
D	998		Přesun hmot				384,50
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,690	50,00	384,50
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00
50	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/10b
Stavba: Přeložka úseku modře značeného TCH na Davidovky - méněpráce

KSO:
Místo: Špindlerův Mlýn

CC-CZ:
Datum: 17. 10. 2023

Zadavatel:
Správa Krnap

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261
DIČ: [REDACTED] 0

Poznámka:

Cena bez DPH **489 292,79**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	489 292,79	102 751,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **592 044,28**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 29.10.2023



Ing. Jiří Ježek - LSJ
Technické služby v lesnictví a stavebnictví
IČ: 869 92 261, DIČ: C
Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořice

Datum a podpis: 29.10.2023



Ing. Jiří Ježek - LSJ
Technické služby v lesnictví a stavebnictví
IČ: 869 92 261, DIČ: C
Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořice

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis: 29. 10. 2023



Ing. Jiří Ježek - LSJ
Technické služby v lesnictví a stavebnictví
869 92 261, DIČ: CZ7810233090
Riegrova 1049, 508 01 Hořice
61 794, E: LSJeze@gmail.com

Datum a podpis: 29. 10. 2023




Ing. Jiří Ježek - LSJ
Technické služby v lesnictví a stavebnictví
IČ: 869 92 261, DIČ: CZ7810233090
Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořice

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis: 30. 10. 2023

Razítko

Forest Constructions s.r.o.
Břetislavova 305/3, Liberec, 460 01
Tel.: 722 754 272
IČ: 28608381, DIČ: CZ28608381

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přeložka úseku modře značeného TCH na Davidovky - méněpráce

Místo: Špindlerův Mlýn

Datum: 17. 10. 2023

Zadavatel: Správa Krnap

Projektant: Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							489 292,79
D	HSV		Práce a dodávky HSV				484 365,44
D	1		Zemní práce				8 130,00
15	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,010	60 000,00	600,00
	VV		"z tab. č. 2" (8+8-12)*2,47*0,001		0,010		
	VV		Součet		0,010		
16	M	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,049	90 000,00	4 410,00
	VV		"z tab. č. 2 - reálně vyhotoveno" (102,0-96,0)*8,1*0,001		0,049		
	VV		Součet		0,049		
18	M	R2	Úchyt 3030T	kus	48,000	65,00	3 120,00
	P		Poznámka k položce: Materiál včetně dopravy na stavbu a montáže.				
	VV		(2*60)-(2*36)			48,000	
	VV		Součet			48,000	
D	2		Zakládání				59 136,00
19	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	24,544	250,00	6 136,00
	P		Poznámka k položce: Montáž PZ desek včetně jejich dopravy na stavbu.				
	VV		"z tab. č. 2" 2,08*0,59*20			24,544	
	VV		Součet			24,544	
20	M	59341410	panel stropní plný PZD 2080x590x140mm	kus	20,000	2 650,00	53 000,00
	VV		"z tab. č. 2" 20,0			20,000	
	VV		Součet			20,000	
D	5		Komunikace pozemní				400 000,00
22	K	594111113	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 250 mm s provedením lože z kameniva těžného	m2	100,000	2 000,00	200 000,00
	VV		"z tab. č. 1" 100,0			100,000	
	VV		Součet			100,000	
23	M	58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) žula nebo porfyr	t	60,000	3 000,00	180 000,00
	VV		"z tab. č. 1" 100,0*0,25*2,4			60,000	
	VV		Součet			60,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	100,000	200,00	20 000,00
	VV		"z tab. č. 1" 200,0		100,000		
	VV		Součet		100,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 864,51
25	K	963065411	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z kulatiny nebo povalů nosných konstrukcí	m3	11,010	351,00	3 864,51
	P		<i>Poznámka k položce: Nerozebrané povaly v délce 46 bm.</i>				
	VV		"z tab. č. 4" 11,01		11,010		
	VV		Součet		11,010		
D	997		Přesun sutě				8 681,73
26	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	6,166	350,00	2 158,10
	P		<i>Poznámka k položce: Odvoz vybouraných dřevěných povalů z původní trasy turistického chodníku na řízenou skládku.</i>				
27	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	178,814	28,00	5 006,79
	P		<i>Poznámka k položce: Odvoz vybouraných dřevěných povalů z původní trasy turistického chodníku na řízenou skládku.</i>				
	VV		6,166*29		178,814		
	VV		Součet		178,814		
28	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,166	246,00	1 516,84
	P		<i>Poznámka k položce: Naložení rozebraných dřevěných povalů z původní trasy turistického chodníku.</i>				
D	998		Přesun hmot				4 553,20
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	91,064	50,00	4 553,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 927,35
D	767		Konstrukce zámečnické				4 927,35
30	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	91,064	49,80	4 534,99
	P		<i>Poznámka k položce: Doprava a montáž nosných systému lávek z žebírkové oceli D20 a ocelového nosníků IPE100 délky 6,0 m.</i>				
31	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,161	1 490,00	239,89
	P		<i>Poznámka k položce: Příplatek k přesunu ocelových konstrukcí nosných systému lávek z žebírkové oceli D20 a ocelového nosníku IPE100 délky 6,0 m.</i>				
	VV		161,044*0,001		0,161		
	VV		Součet		0,161		
32	K	998767193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,161	947,00	152,47
	P		<i>Poznámka k položce: Příplatek k přesunu ocelových konstrukcí nosných systému lávek z žebírkové oceli D20 a ocelového nosníku IPE100 délky 6,0 m.</i>				
	VV		161,044*0,001		0,161		
	VV		Součet		0,161		