

# Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-236a/65/23  
Číslo jednací: 08236/VC/23

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>Kácení s přetažením 11-20 cm</b>						
<b>31956</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>				
	ZE03a	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 11-20 cm	2	ks	750,00	1 500,00
					Cena bez DPH	1 500,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>1 815,00</b>
<b>Kácení s přetažením 21-30 cm</b>						
<b>31957</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>				
	ZE03b	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 21-30 cm	17	ks	817,65	13 900,00
					Cena bez DPH	13 900,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>16 819,00</b>
<b>Kácení s přetažením 31-40 cm</b>						
<b>31958</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>				
	ZE03c	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 31-40 cm	5	ks	3 200,00	16 000,00
					Cena bez DPH	16 000,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>19 360,00</b>
<b>Kácení s přetažením 41-50 cm</b>						
<b>31959</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>				
	ZE03d	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 41-50 cm	6	ks	3 000,00	18 000,00
					Cena bez DPH	18 000,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>21 780,00</b>
<b>Kácení s přetažením 51-60 cm</b>						
<b>31960</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>				
	ZE03e	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 51-60 cm	1	ks	3 500,00	3 500,00
					Cena bez DPH	3 500,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>4 235,00</b>
<b>Kácení s přetažením 61-70 cm</b>						
<b>31961</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>				
	ZE03f	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 61-70 cm	1	ks	6 000,00	6 000,00
					Cena bez DPH	6 000,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>7 260,00</b>
<b>Kácení s přetažením 71-80 cm</b>						
<b>31962</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>				
	ZE03g	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 71-80 cm	7	ks	5 142,86	36 000,00
					Cena bez DPH	36 000,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>43 560,00</b>
<b>Kácení s přetažením 91-100 cm</b>						
<b>31963</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>				
	ZE03i	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 91-100 cm	2	ks	9 750,00	19 500,00
					Cena bez DPH	19 500,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>23 595,00</b>

ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>Kácení s přetažením nad 100 cm</b>						
<b>31964</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>				
	ZE03j	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu nad 100 cm	2	ks	11 250,00	22 500,00
					Cena bez DPH	22 500,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>27 225,00</b>

**Souhrnný rozpočet:**
**Všechny ceny jsou uvedeny v Kč**

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2023	136 900,00	21,00	28 749,00	165 649,00
<b>Celkem</b>	<b>136 900,00</b>		<b>28 749,00</b>	<b>165 649,00</b>

**Specifikace díla:**
[Odkaz na mapové dílo](#)

<b>2023</b>			
<b>Kácení s přetažením 11-20 cm</b>			
<b>31956</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>	<b>1 815,00 Kč</b>
	ZE03a	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 11-20 cm	

**Popis opatření:**

Strom č. 11 - BK - průměr 20 cm

Strom č. 21 - KL - průměr 15 cm

Bude provedeno směrové kácení stromů (případně za pomoci směrových kladek) tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících živých stromů, ostatní vegetace, skalních výchozů a nedošlo k pádu stromů vně území NPR Lichnice na veřejně přístupné komunikace, turisticky značené cesty a cyklotrasy a stavební objekty. Zároveň budou stromy káceny tak, aby mohly být ponechány pokud možno v přírodním stavu na místě do fyzického rozpadu, tzn. bez odvětvení a příčného rozřezání. Stromy budou zároveň káceny tak, aby zůstaly ležet ve stabilizované poloze a bylo omezeno jejich sesunutí po svahu vlivem gravitace. Poloha stromů bude v případě potřeby upravena přetažením navijáky apod. Odvětvení či příčné rozřezání stromů je přípustné pouze z důvodu nutnosti zajištění stability ležících stromů nebo v případě postupného kácení stromů. Délka výřezů stromů bude v takových případech min. 4 m. Při kácení budou některé stromy (cca min. 10 % z celkového počtu jedinců) káceny na vysoký pařez, tj. ve výšce min. cca 80 cm nad povrchem terénu. Stromy s pruhovým značením hranic NPR budou káceny až nad pruhovým značením, aby toto bylo zachováno. Stejně tak stromy s turistickým značením.

<b>Kácení s přetažením 21-30 cm</b>			
<b>31957</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>	<b>16 819,00 Kč</b>
	ZE03b	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 21-30 cm	

**Popis opatření:**

Strom č. 9 - BR, DB - průměr 30+20 cm

Strom č. 10 - BR 2 ks - průměr 30+25 cm

Strom č. 17 - BK + HB 12 ks - průměr 60+15+30+10+15+25+25+40+20+10+25+40 cm

Strom č. 19 - KL - průměr 30 cm

Bude provedeno směrové kácení stromů (případně za pomoci směrových kladek) tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících živých stromů, ostatní vegetace, skalních výchozů a nedošlo k pádu stromů vně území NPR Lichnice na veřejně přístupné komunikace, turisticky značené cesty a cyklotrasy a stavební objekty. Zároveň budou stromy káceny tak, aby mohly být ponechány pokud možno v přírodním stavu na místě do fyzického rozpadu, tzn. bez odvětvení a příčného rozřezání. Stromy budou zároveň káceny tak, aby zůstaly ležet ve stabilizované poloze a bylo omezeno jejich sesunutí po svahu vlivem gravitace. Poloha stromů bude v případě potřeby upravena přetažením navijáky apod. Odvětvení či příčné rozřezání stromů je přípustné pouze z důvodu nutnosti zajištění stability ležících stromů nebo v případě postupného kácení stromů. Délka výřezů stromů bude v takových případech min. 4 m. Při kácení budou některé stromy (cca min. 10 % z celkového počtu jedinců) káceny na vysoký pařez, tj. ve výšce min. cca 80 cm nad povrchem terénu. Stromy s pruhovým značením hranic NPR budou káceny až nad pruhovým značením, aby toto bylo zachováno. Stejně tak stromy s turistickým značením.

**Kácení s přetažením 31-40 cm**

<b>31958</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>	<b>19 360,00 Kč</b>
	ZE03c	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 31-40 cm	

Popis opatření:

Strom č. 4 - BR - průměr 40 cm  
 Strom č. 8 - HB - průměr 40 cm  
 Strom č. 14 - BK 2 ks - průměr 40+30 cm  
 Strom č. 22 - BK - průměr 40 cm

Bude provedeno směrové kácení stromů (případně za pomoci směrových kladek) tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících živých stromů, ostatní vegetace, skalních výchozů a nedošlo k pádu stromů vně území NPR Lichnice na veřejně přístupné komunikace, turisticky značené cesty a cyklotrasy a stavební objekty. Zároveň budou stromy káceny tak, aby mohly být ponechány pokud možno v přírodním stavu na místě do fyzického rozpadu, tzn. bez odvětvění a příčného rozřezání. Stromy budou zároveň káceny tak, aby zůstaly ležet ve stabilizované poloze a bylo omezeno jejich sesunutí po svahu vlivem gravitace. Poloha stromů bude v případě potřeby upravena přetažením navijáky apod. Odvětvění či příčné rozřezání stromů je přípustné pouze z důvodu nutnosti zajištění stability ležících stromů nebo v případě postupného kácení stromů. Délka výřezů stromů bude v takových případech min. 4 m. Při kácení budou některé stromy (cca min. 10 % z celkového počtu jedinců) káceny na vysoký pařez, tj. ve výšce min. cca 80 cm nad povrchem terénu. Stromy s pruhovým značením hranic NPR budou káceny až nad pruhovým značením, aby toto bylo zachováno. Stejně tak stromy s turistickým značením.

<b>Kácení s přetažením 41-50 cm</b>			
<b>31959</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>	<b>21 780,00 Kč</b>
	ZE03d	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 41-50 cm	

Popis opatření:

Strom č. 13 - KL - průměr 50 cm  
 Strom č. 23 - BK - průměr 50 cm  
 Strom č. 24 - BK, BO - průměr 50+40 cm  
 Strom č. 25 - SM - průměr 40+50 cm

Bude provedeno směrové kácení stromů (případně za pomoci směrových kladek) tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících živých stromů, ostatní vegetace, skalních výchozů a nedošlo k pádu stromů vně území NPR Lichnice na veřejně přístupné komunikace, turisticky značené cesty a cyklotrasy a stavební objekty. Zároveň budou stromy káceny tak, aby mohly být ponechány pokud možno v přírodním stavu na místě do fyzického rozpadu, tzn. bez odvětvění a příčného rozřezání. Stromy budou zároveň káceny tak, aby zůstaly ležet ve stabilizované poloze a bylo omezeno jejich sesunutí po svahu vlivem gravitace. Poloha stromů bude v případě potřeby upravena přetažením navijáky apod. Odvětvění či příčné rozřezání stromů je přípustné pouze z důvodu nutnosti zajištění stability ležících stromů nebo v případě postupného kácení stromů. Délka výřezů stromů bude v takových případech min. 4 m. Při kácení budou některé stromy (cca min. 10 % z celkového počtu jedinců) káceny na vysoký pařez, tj. ve výšce min. cca 80 cm nad povrchem terénu. Stromy s pruhovým značením hranic NPR budou káceny až nad pruhovým značením, aby toto bylo zachováno. Stejně tak stromy s turistickým značením.

<b>Kácení s přetažením 51-60 cm</b>			
<b>31960</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>	<b>4 235,00 Kč</b>
	ZE03e	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 51-60 cm	

Popis opatření:

Strom č. 6 - BK - průměr 60 cm

Bude provedeno směrové kácení stromů (případně za pomoci směrových kladek) tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících živých stromů, ostatní vegetace, skalních výchozů a nedošlo k pádu stromů vně území NPR Lichnice na veřejně přístupné komunikace, turisticky značené cesty a cyklotrasy a stavební objekty. Zároveň budou stromy káceny tak, aby mohly být ponechány pokud možno v přírodním stavu na místě do fyzického rozpadu, tzn. bez odvětvění a příčného rozřezání. Stromy budou zároveň káceny tak, aby zůstaly ležet ve stabilizované poloze a bylo omezeno jejich sesunutí po svahu vlivem gravitace. Poloha stromů bude v případě potřeby upravena přetažením navijáky apod. Odvětvění či příčné rozřezání stromů je přípustné pouze z důvodu nutnosti zajištění stability ležících stromů nebo v případě postupného kácení stromů. Délka výřezů stromů bude v takových případech min. 4 m. Při kácení budou některé stromy (cca min. 10 % z celkového počtu jedinců)

káceny na vysoký pařez, tj. ve výšce min. cca 80 cm nad povrchem terénu. Stromy s pruhovým značením hranic NPR budou káceny až nad pruhovým značením, aby toto bylo zachováno. Stejně tak stromy s turistickým značením.

<b>Kácení s přetažením 61-70 cm</b>			
31961	ZE03	Kácení postupné, a s přetažením	7 260,00 Kč
	ZE03f	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 61-70 cm	

Popis opatření:

Strom č. 7 - BK - průměr 70 cm

Bude provedeno směrové kácení stromů (případně za pomoci směrových kladek) tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících živých stromů, ostatní vegetace, skalních výchozů a nedošlo k pádu stromů vně území NPR Lichnice na veřejně přístupné komunikace, turisticky značené cesty a cyklotrasy a stavební objekty. Zároveň budou stromy káceny tak, aby mohly být ponechány pokud možno v přírodním stavu na místě do fyzického rozpadu, tzn. bez odvětvění a příčného rozřezání. Stromy budou zároveň káceny tak, aby zůstaly ležet ve stabilizované poloze a bylo omezeno jejich sesunutí po svahu vlivem gravitace. Poloha stromů bude v případě potřeby upravena přetažením navijáky apod. Odvětvění či příčné rozřezání stromů je přípustné pouze z důvodu nutnosti zajištění stability ležících stromů nebo v případě postupného kácení stromů. Délka výřezů stromů bude v takových případech min. 4 m. Při kácení budou některé stromy (cca min. 10 % z celkového počtu jedinců) káceny na vysoký pařez, tj. ve výšce min. cca 80 cm nad povrchem terénu. Stromy s pruhovým značením hranic NPR budou káceny až nad pruhovým značením, aby toto bylo zachováno. Stejně tak stromy s turistickým značením.

<b>Kácení s přetažením 71-80 cm</b>			
31962	ZE03	Kácení postupné, a s přetažením	43 560,00 Kč
	ZE03g	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 71-80 cm	

Popis opatření:

Strom č. 2 - BK - průměr 80 cm

Strom č. 3 - KL - průměr 80 cm

Strom č. 12 - BK - průměr 80 cm

Strom č. 15 - BK, KL - průměr 80+40 cm

Strom č. 20 - BK, KL - průměr 100+55 cm

Bude provedeno směrové kácení stromů (případně za pomoci směrových kladek) tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících živých stromů, ostatní vegetace, skalních výchozů a nedošlo k pádu stromů vně území NPR Lichnice na veřejně přístupné komunikace, turisticky značené cesty a cyklotrasy a stavební objekty. Zároveň budou stromy káceny tak, aby mohly být ponechány pokud možno v přírodním stavu na místě do fyzického rozpadu, tzn. bez odvětvění a příčného rozřezání. Stromy budou zároveň káceny tak, aby zůstaly ležet ve stabilizované poloze a bylo omezeno jejich sesunutí po svahu vlivem gravitace. Poloha stromů bude v případě potřeby upravena přetažením navijáky apod. Odvětvění či příčné rozřezání stromů je přípustné pouze z důvodu nutnosti zajištění stability ležících stromů nebo v případě postupného kácení stromů. Délka výřezů stromů bude v takových případech min. 4 m. Při kácení budou některé stromy (cca min. 10 % z celkového počtu jedinců) káceny na vysoký pařez, tj. ve výšce min. cca 80 cm nad povrchem terénu. Stromy s pruhovým značením hranic NPR budou káceny až nad pruhovým značením, aby toto bylo zachováno. Stejně tak stromy s turistickým značením.

<b>Kácení s přetažením 91-100 cm</b>			
31963	ZE03	Kácení postupné, a s přetažením	23 595,00 Kč
	ZE03i	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 91-100 cm	

Popis opatření:

Strom č. 1 - BK - průměr 100 cm

Strom č. 16 - BK 2 ks - průměr 100+40 cm

Bude provedeno směrové kácení stromů (případně za pomoci směrových kladek) tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících živých stromů, ostatní vegetace, skalních výchozů a nedošlo k pádu stromů vně území NPR Lichnice na veřejně přístupné komunikace, turisticky značené cesty a cyklotrasy a stavební objekty. Zároveň budou stromy káceny tak, aby mohly být ponechány pokud možno v přírodním stavu na místě do fyzického rozpadu, tzn. bez odvětvění a příčného rozřezání. Stromy budou zároveň káceny tak, aby zůstaly ležet ve

stabilizované poloze a bylo omezeno jejich sesunutí po svahu vlivem gravitace. Poloha stromů bude v případě potřeby upravena přetažením navijáky apod. Odvětvění či příčné rozřezání stromů je přípustné pouze z důvodu nutnosti zajištění stability ležících stromů nebo v případě postupného kácení stromů. Délka výřezů stromů bude v takových případech min. 4 m. Při kácení budou některé stromy (cca min. 10 % z celkového počtu jedinců) káceny na vysoký pařez, tj. ve výšce min. cca 80 cm nad povrchem terénu. Stromy s pruhovým značením hranic NPR budou káceny až nad pruhovým značením, aby toto bylo zachováno. Stejně tak stromy s turistickým značením.

<b>Kácení s přetažením nad 100 cm</b>			
<b>31964</b>	<b>ZE03</b>	<b>Kácení postupné, a s přetažením</b>	<b>27 225,00 Kč</b>
	ZE03j	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu nad 100 cm	

Popis opatření:

Strom č. 5 - BK - průměr 150 cm

Strom č. 18 - KL - průměr 110 cm

Bude provedeno směrové kácení stromů (případně za pomoci směrových kladek) tak, aby bylo minimalizováno poškození stojících živých stromů, ostatní vegetace, skalních výchozů a nedošlo k pádu stromů vně území NPR Lichnice na veřejně přístupné komunikace, turisticky značené cesty a cyklotrasy a stavební objekty. Zároveň budou stromy káceny tak, aby mohly být ponechány pokud možno v přírodním stavu na místě do fyzického rozpadu, tzn. bez odvětvění a příčného rozřezání. Stromy budou zároveň káceny tak, aby zůstaly ležet ve stabilizované poloze a bylo omezeno jejich sesunutí po svahu vlivem gravitace. Poloha stromů bude v případě potřeby upravena přetažením navijáky apod. Odvětvění či příčné rozřezání stromů je přípustné pouze z důvodu nutnosti zajištění stability ležících stromů nebo v případě postupného kácení stromů. Délka výřezů stromů bude v takových případech min. 4 m. Při kácení budou některé stromy (cca min. 10 % z celkového počtu jedinců) káceny na vysoký pařez, tj. ve výšce min. cca 80 cm nad povrchem terénu. Stromy s pruhovým značením hranic NPR budou káceny až nad pruhovým značením, aby toto bylo zachováno. Stejně tak stromy s turistickým značením.