

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11723020
Stavba: DO revír Léskové 23



KSO:
Místo: Velké Karlovice

CC-CZ:
Datum: 13.9.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vlastimil Stupka s.r.o.

IČ: 28614291
DIČ: CZ28614291

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				349 365,65
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	349 365,65		73 366,79
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		422 732,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 11723020

Stavba: DO revír Léskové 23


Místo: Velké Karlovice

Datum: 13.09.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		349 365,65	422 732,44
11723020a	117291- LC Beskyd	120 670,00	146 010,70
11723020 b	713331- LC Babská	126 320,00	152 847,20
11723020c	117218 SV Člověčí	102 375,65	123 874,54



SOUPIS PRACÍ



Slavba: DO revír Léskové 23

Objekt: 11723020a - 117291- LC Beskyd

Místo: Velké Karlovice

Datum: 13.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 670,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				120 670,00	
D	1		Zemní práce				2 400,00	
2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
	VV		100/5		20,000			
	VV		Součet		20,000			
D	5		Komunikace pozemní				105 000,00	
9	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	400,000	120,00	48 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564731111					
	VV		200*(1+1)		400,000			
	VV		Součet		400,000			
5	K	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	600,000	95,00	57 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811113					
	VV		200*3		600,000			
	VV		Součet		600,000			
	VV		Štěrkodrt' frakce 0/63 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 500,00	
6	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	100,000	45,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909612					
	VV		200/2		100,000			
	VV		Součet		100,000			
D	998		Přesun hmot				8 770,00	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	175,400	50,00	8 770,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

SOUPIS PRACÍ

LESY ČR



Stavba: DO revír Léskové 23

Objekt: 11723020b - 713331- LC Babská

Místo: Velké Karlovice

Datum: 13.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Stupka s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							126 320,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				126 320,00	
D	1		Zemní práce				16 000,00	
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	800,000	20,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111					
	VV		80*10		800,000			
	VV		Součet		800,000			
D	5		Komunikace pozemní				103 200,00	
2	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	400,000	220,00	88 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564651111					
	VV		80*5		400,000			
	VV		Součet		400,000			
3	K	564811113	Podklad ze štěrku ŠD tl 70 mm	m2	160,000	95,00	15 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564811113					
	VV		80*2		160,000			
	VV		Součet		160,000			
	VV		Štěrku tl frakce 0/63 mm					
D	998		Přesun hmot				7 120,00	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	142,400	50,00	7 120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytům z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					

SOUPIS PRACÍ

LESY ČR



Stavba: DO revír Léskové 23

Objekt: 11723020c - 117218 SV Člověčí

Místo: Velké Karlovice

Datum: 13.09.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vlastimil Štupka s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							102 375,65	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				102 375,65	
D		1	Zemní práce				27 000,00	
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 350,000	20,00	27 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111					
	VV		450*3		1 350,000			
	VV		Součet		1 350,000			
D		5	Komunikace pozemní				67 200,00	
1	K	564831011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	270,000	110,00	29 700,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831011					
	VV		Štěrkodrt' na dosypání kolejí fr.0/63 mm					
	VV		270*1		270,000			
	VV		Součet		270,000			
2	K	59731112R	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	25,000	1 500,00	37 500,00	
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny					
	VV		5*5		25,000			
	VV		Součet		25,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 000,00	
5	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902111					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
D		998	Přesun hmot				3 175,65	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	63,513	50,00	3 175,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111					