

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy a nástavba objektu SDH Lhota u Choryně - vícepráce	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Lhota u Choryně	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	19.10.2023	Konec výstavby:	Položek: 32
JKSO:		Zpracoval: Ing. Tomáš Vytlačil	Datum: 27.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	18 789,65	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	8 605,93	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	51 641,88	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	92 820,59		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	14 507,20		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	24 052,80		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		-6 978,00		0,00	NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí		63 397,77	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		266 837,81	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
						ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	266 837,81	Celkem bez DPH	266 837,81
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	56 035,94	Celkem včetně DPH	322 873,75

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy a nástavba objektu SDH Lhota u Choryně - vícepráce**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 19.10.2023 Projektant:

Lokalita: Lhota u Choryně

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 27.10.2023 Zpracoval: Ing. Tomáš Vytlačil

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
			Vícepráce				88 944,39	193 726,72	282 671,11		58,0281
		31	Zdi podpěrné a volné				2 241,82	358,18	2 600,00		0,4913
1		311273121R00	Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, t	m2	1,3	2 000,00	2 241,82	358,18	2 600,00	0,3779	0,4913
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				3 026,56	630,94	3 657,50		2,3989
2		417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,95	3 850,00	3 026,56	630,94	3 657,50	2,5251	2,3989
		62	Úprava povrchů vnější				8 811,80	7 188,20	16 000,00		0,2916
3		622325219	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	20	800,00	8 811,80	7 188,20	16 000,00	0,0146	0,2916
		712	Izolace střech (živičné krytiny)				0,00	4 202,77	4 202,77		2,1792
4		712300833R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy	m2	155,658	27,00	0,00	4 202,77	4 202,77	0,0140	2,1792
		713	Izolace tepelné				0,00	59 772,67	59 772,67		45,1704
5		713105231R00	Odstranění tepelné izolace střech šikmých, kotvené, z desek dřevovláknitých, tl. do 100	m2	155,658	25,00	0,00	3 891,45	3 891,45	0,0199	3,1007
6		713190814R00	Odstranění tepelné izolace ze sykových hmot, lože ze škváry, tl. do 200 mm	m2	155,658	359,00	0,00	55 881,22	55 881,22	0,2703	42,0697
		763	Konstrukce montované				18 074,46	8 759,94	26 834,40		5,2679
7		RR76251201	Dorovnání podlahy podsypem tl. 50 mm	m2	119,264	225,00	18 074,46	8 759,94	26 834,40	0,0442	5,2679
		766	Konstrukce truhlářské				15 577,00	8 073,00	23 650,00		0,0335
8		R7664961	Zališťování přírodních kabelů v podhledech	m	53	260,00	7 579,00	6 201,00	13 780,00	0,0002	0,0085
9		766660112RA0	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm včetně samozavírače	kus	1	9 870,00	7 998,00	1 872,00	9 870,00	0,0250	0,0250
		771	Podlahy z dlaždic				21 996,08	16 003,84	37 999,92		0,6602
10		771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 45 x 45 cm	m2	21,146	794,00	2 805,44	13 984,48	16 789,92	0,0028	0,0601

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
11		59761007	RAKO - dlaždice 45x45 cm	m2	24,5	780,00	19 110,00	0,00	19 110,00	0,0219	0,5361
12		771471017R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,25x6,5,H 6,5 cm	m	21	100,00	80,64	2 019,36	2 100,00	0,0031	0,0641
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 208,18	145,82	2 354,00		0,0310
13		953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	2	88,00	30,18	145,82	176,00	0,0000	0,0000
14		44984124	Přístroj hasicí práškový PG 6 PDC	kus	2	1 089,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,0155	0,0310
		96	Bourání konstrukcí				51,29	282,79	334,08		0,0542
15		968072245R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	1,28	261,00	51,29	282,79	334,08	0,0424	0,0542
		M21	Elektromontáže				14 610,00	23 140,00	37 750,00		1,0212
16		R2102002	Tlačítko TOTAL STOP - dodávka+montáž	kompl	1	10 000,00	3 000,00	7 000,00	10 000,00	0,2994	0,2994
17		R2102001	Příprava na internet + TV	kompl	1	10 000,00	4 000,00	6 000,00	10 000,00	0,1229	0,1229
18		R2102003	Úprva elektroinstalace v garáži - prodloužení vývodů	kompl	1	7 800,00	1 560,00	6 240,00	7 800,00	0,2994	0,2994
19		R2102004	Doplnění osvětlení nad kulečnik - kabeláž, vypínač, svítidlo	kompl	1	7 200,00	3 600,00	3 600,00	7 200,00	0,2994	0,2994
20		210201514	Svítidlo LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body	kus	1	300,00	0,00	300,00	300,00	0,0000	0,0000
21		8590000 A	CANIS 30x120 4k5 840 - osvětlení v kuchyňce	kus	1	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,0000	0,0000
		M22	Montáže doplňků				2 347,20	912,80	3 260,00		0,4288
22		R22001010	Fasádní držák vlajky	kus	2	1 630,00	2 347,20	912,80	3 260,00	0,2144	0,4288
		099	Přesun hmot HSV				0,00	64 255,77	64 255,77		0,0000
23		997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu	t	2,1792	10 200,00	0,00	22 227,84	22 227,84	0,0000	0,0000
24		997013863	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) cihelného odpadu kód odpadu 17 01 02	t	42,07	312,00	0,00	13 125,84	13 125,84	0,0000	0,0000
25		997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	42,07	128,00	0,00	5 384,96	5 384,96	0,0000	0,0000
26		997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnán	t	42,07	125,00	0,00	5 258,75	5 258,75	0,0000	0,0000
27		997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	588,98	17,00	0,00	10 012,66	10 012,66	0,0000	0,0000
28		997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50m	t	42,07	196,00	0,00	8 245,72	8 245,72	0,0000	0,0000
			Méněpráce				-10 983,66	-4 849,64	-15 833,30		-0,4884
		713	Izolace tepelné				-2 085,82	-2 739,58	-4 825,40		-0,3565
29		713140841	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl do 10	m2	-155,658	31,00	-2 085,82	-2 739,58	-4 825,40	0,0023	-0,3565
		776	Podlahy povlakové				-1 919,85	-1 252,05	-3 171,90		-0,0622
30		776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-21,146	150,00	-1 919,85	-1 252,05	-3 171,90	0,0029	-0,0622
		099	Přesun hmot HSV				0,00	-858,00	-858,00		0,0000
31		997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód	t	-0,3	2 860,00	0,00	-858,00	-858,00	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
			Ostatní materiál				-6 978,00	0,00	-6 978,00		-0,0698
32			Jednovrstvé dekorativní linoleum tl. 3 mm	m2	-23,26	300,00	-6 978,00	0,00	-6 978,00	0,0030	-0,0698

Celkové náklady: 266 837,81 Kč