

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT Pce 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 006 400 22

Číslo objednávky: SSZT PCE 23_41 (LC18)

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 15.12.2023	traťový úsek Hlinsko - Žďárec u Skutče (zast. Vojtěchov)	Oprava sdělovacího kabelu	bez výluk	ne	jednorázová		155 626,00
Celková cena							155 626,00

Název : **Oprava sdělovacího kabelu v úseku trati Hlinsko - Žďárec u Skutče (zast. Vojtěchov)**

Číslo objednávky : SSZT PCE 23_41 (LC18)

Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Místo	Objekt	Zakázka
460161272R	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	100,000	0,00	0,00	0,00	Hlinsko - Žďárec u Skutče	SZ	E416KTWS0FC0
460431282R	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	100,000	0,00	0,00	0,00	Hlinsko - Žďárec u Skutče	SZ	E416KTWS0FC0
7590525561	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	Hlinsko - Žďárec u Skutče	SZ	E416KTWS0FC0
7590555052	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	Hlinsko - Žďárec u Skutče	SZ	E416KTWS0FC0
024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000	0,00	0,00	0,00	Hlinsko - Žďárec u Skutče	SZ	E416KTWS0FC0
7598015165	Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	Hlinsko - Žďárec u Skutče	SZ	E416KTWS0FC0
7590520614	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 5 x 4 x 0,8	m	110,000	0,00	0,00	0,00	Hlinsko - Žďárec u Skutče	SZ	E416KTWS0FC0
7590541419	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-125/30-460/EY	kus	5,000	0,00	0,00	0,00	Hlinsko - Žďárec u Skutče	SZ	E416KTWS0FC0

9901000400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo vyzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	Hlinsko - Ždárec u Skutče	SZ	E416KTWS0FC0
7590525178	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN	m	110,00	0,00	0,00	0,00	Hlinsko - Ždárec u Skutče	SZ	E416KTWS0FC0

Celkem :

155 626,00 Kč

Práce byly provedeny v požadované kvalitě.

Dne:

Za SSZT Pardubice:

Za společnost Údržba u SSZT Pce 2022-2023:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4116422

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aee3301f-3cec-4548-8271-0fcfdea5e93f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2023 09:43:06



d3f88a5a-85af-4f62-abc6-ed69b0ee1ba5