

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_08_23_HKR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

KSO:
Místo: Obvod OŘ Hradec Králové - HKR

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_08_23_HKR
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS
v obvodu OŘ HKR
Místo: Obvod OŘ Hradec Králové - HKR
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

001	Oprava střech
002	Oprava vnějšího pláště
003	Oprava přístřešku
004	Oprava kotelny a sp...
005	Ostatní venkovní úp...
006	Elektroinstalace (SEE)
007	Demolice

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

001 - Oprava střech

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

001 - Oprava střech

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

001 - Oprava střech

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2	K	31427151R	Přezdění nadstřešní části komínových těles kompletní vč. krycích desek, spárování a ochr. nátěru, případně nové povrchové úpravy	m3	15,879	
---	---	-----------	--	----	--------	--

PP Přezdění nadstřešní části komínových těles kompletní vč. krycích desek, spárování a ochr. nátěru, případně nové povrchové úpravy

3	K	31638111R	Zabezpečení komínových těles po odbourání nadstřešní části v prostoru půdy	kus	13,000	
---	---	-----------	--	-----	--------	--

PP Zabezpečení komínových těles po odbourání nadstřešní části v prostoru půdy

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

4	K	000000004	D+M doplňků střechy vč. povrchové úpravy - konzole, antény, průchodky, držáky aj. vč. demontáže stávajících	kpl	5,000	
---	---	-----------	---	-----	-------	--

PP D+M doplňků střechy vč. povrchové úpravy - konzole, antény, průchodky, držáky aj. vč. demontáže stávajících

5	K	99701301R	Vyklizení suti a komunálního odpadu z prostorů přes 15 m2 s naložením, odvozem a likvidací	m3	16,925	
---	---	-----------	--	----	--------	--

PP Vyklizení suti a komunálního odpadu z prostorů přes 15 m2 s naložením, odvozem a likvidací

P *Poznámka k položce:*

Poznámka k položce: jedná se o velkoobjemové vyklizení a vyčištění půdního prostoru

6	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	15,879	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------------

PP Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvármic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032631

7	K	976047231	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl do 100 mm	m	10,000	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------------

PP Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976047231

D 997 Přesun sutě

8	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	91,637	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113

9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	91,637	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 741,103	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	-----------	----------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
11	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelům do 20 km se složením	t	9,120	
	PP		Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelům do 20 km se složením <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa. Samotný železný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.</i>			
	P					
12	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	27,087	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609			
13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	55,430	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811			
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,120	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631			
	D	998	Přesun hmot			
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	40,202	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			
	D	742	Elektroinstalace			
16	K	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	9,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420021			
17	M	31674068R	stožár anténní Pz v 3m	kus	9,000	
	PP		stožár anténní Pz v 3m			
18	K	74242002R	Přemístění a dopojení všech stávajících funkčních antén, parabol a ostatních konstrukcí na nové centrální anténní stožáry	kpl	2,000	
	PP		Přemístění a dopojení všech stávajících funkčních antén, parabol a ostatních konstrukcí na nové centrální anténní stožáry			
	D	762	Konstrukce tesařské			
19	K	762081351	Jednostranné hoblování hranolů průřezové pl do 120 cm2 zabudovaných do konstrukce	m	3 017,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hoblování hranolového řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy do 120 cm2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762081351			
20	K	76233213R	Výměna poškozených nosných částí krovů včetně profilace dle stávajícího vzhledu	m	905,000	
	PP		Výměna poškozených nosných částí krovů včetně profilace dle stávajícího vzhledu			
21	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	2 106,857	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811			
22	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	1 437,124	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210			
23	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	39,520	CS ÚRS 2023 02
PP			řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm			
24	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	669,733	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341260			
25	M	61191184	palubky SM 25x146mm A/B	m2	736,706	CS ÚRS 2021 02
PP			palubky podlahové smrk tl 24mm A/B			
26	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	41,569	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762343811			
27	K	762341650	Montáž bednění štítových okapových říms z hoblovaných prken	m2	41,569	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hoblovaných			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341650			
28	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno hoblované a profilované dle stávajícího vzhledu jakost I.-II. tl. 4 - 6 cm	m3	2,745	
PP			řezivo jehličnaté boční prkno hoblované a profilované dle stávajícího vzhledu jakost I.-II. tl. 4 - 6 cm			
29	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	60,684	CS ÚRS 2023 02
PP			Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122			
30	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	2 106,857	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342812			
31	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	2 106,857	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214			
32	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	14,613	CS ÚRS 2023 02
PP			řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m			
33	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60°	m	2 414,000	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342441			
34	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	9,563	CS ÚRS 2023 02
PP			řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m			
35	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	84,860	CS ÚRS 2023 02
PP			Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000			
36	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	17 263,199	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762202			
D 764			Konstrukce klempířské			
37	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	2 106,857	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001841			
38	K	76411165R	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) sklonu do 60°	m2	2 106,857	
PP			Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) sklonu do 60°			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tl. plechu 0,6 mm - varianta STRONG odolná proti proslápnutí a krupobití, povrchová úprava ELITE, Předpokládána barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná. Barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě!</i>			
39	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	166,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001861			
40	K	764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	166,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 400 mm			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211625			
41	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	100,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001891			
42	K	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	100,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212606			
43	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	208,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801			
44	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	208,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212635			
45	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	240,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812			
46	K	76421266R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400 mm	m	240,000	
	PP		Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400 mm			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost Předpokládána barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>			
47	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	20,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002821			
48	K	764213652.1	Střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	16,000	
	PP		Střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost Předpokládána barva 088 břidlicové šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>			
49	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	40,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871			
50	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	40,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311604			
51	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	17,771	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881			
52	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	17,771	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764314612			
53	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	66,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764003801			
54	K	764315621	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou D do 75 mm	kus	55,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr do 75 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764315621			
55	K	764315622	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm	kus	13,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764315622			
56	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	241,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801			
57	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	241,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541305			
58	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	27,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541346			
59	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	241,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764213456			
60	K	764316643	Větrací komínky izolované s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrchovou úpravou D 110 mm	kus	13,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou z taškových tabulí, průměru 110 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764316643			
61	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	29 637,147	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764202			
D	765		Krytina skládaná			
62	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	2 106,857	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191023			
63	M	63150819.ISV	TYVEK SOLID, 50 000 × 1500mm, role 75 m2, kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na bednění.	m2	2 422,886	
	PP		TYVEK SOLID, 50 000 × 1500mm, role 75 m2, kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na bednění.			
64	K	765113121	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	241,000	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765113121			
65	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 558,774	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765202			
	D	767	Konstrukce zámečnické			
66	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	12,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767832102			
67	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	12,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn			
68	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	38,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž komínových lávek kompletní celé lávky			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767851104			
69	M	62866423R	komínová lávka kompletní vč. povrchové úpravy a zábradlí	m	38,000	
	PP		komínová lávka kompletní vč. povrchové úpravy a zábradlí			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Systémová komínová lávka k taškovým tabulím			
70	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 946,064	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202			
	D	783	Dokončovací práce			
71	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 474,800	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201201			
72	K	783206805	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením	m2	669,733	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením s obroušením			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783206805			
73	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2 341,265	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401			
74	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 474,800	CS ÚRS 2023 02
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213121			
75	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	904,141	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111			
76	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	67,701	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306805			
77	K	783221112.1	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	67,701	
	PP		Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Dvířka rozvodnic, větracích dvířek a ostatních prvků na fasádě) vč.bezpečnostních označení			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

002 - Oprava vnějšího pláště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

002 - Oprava vnějšího pláště

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace

742 - Elektroinstalace - slaboproud - příprava kamery

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

751 - Vzduchotechnika

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

783 - Dokončovací práce - nátěry

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

O01 - Mobiliář

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

002 - Oprava vnějšího pláště

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2	K	34227224R	Zednické přípomoci k výměně oken a dveří kompletní - dozdivky, úprava otvoru pro nová okna a dveře, omítky, povrchové úpravy vč. začištění vnitřní i vnější strany aj.	kus	145,000	
---	---	-----------	--	-----	---------	--

PP Zednické přípomoci k výměně oken a dveří kompletní - dozdivky, úprava otvoru pro nová okna a dveře, omítky, povrchové úpravy vč. začištění vnitřní i vnější strany aj.

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit otvor pro nová zdvojená okna dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zasazena více do objektu s vytvořením vnějších špalet a parapetů!

3	K	34623432R	Úprava, případně obnovení sklepních oken a příprava pro osazení průvětrníků z tahokovu- dobetonování, dozdivky, povrchová úprava, odstranění původních aj. - dle situace na místě	kus	40,000	
---	---	-----------	---	-----	--------	--

PP Úprava, případně obnovení sklepních oken a příprava pro osazení průvětrníků z tahokovu- dobetonování, dozdivky, povrchová úprava, odstranění původních aj. - dle situace na místě

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: orientační světlé rozměry otvoru z vnější strany 70x50cm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	301,033	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------------

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011

5	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2 782,730	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	----------------

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101

6	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	2 782,730	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	----------------

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131121

7	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	2 782,730	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	----------------

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622135001

8	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2 782,730	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	----------------

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001

9	K	629999031R	Příplatek za použití omítkových plastových nebo pozinkovaných profilů s tkaninou	m2	2 782,730	
---	---	------------	--	----	-----------	--

PP Příplatek za použití omítkových plastových nebo pozinkovaných profilů s tkaninou

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Budou použity rohové Al. lišty, plastové parapetní profily, plastové okenní profily s okapnicí, zakončovací profil pod omítkou s okapničkou - sokl, začišťovací profily s tkaninou (APU lišty) aj.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Genová soustava
10	K	622325358	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	2 579,365	CS ÚRS 2023 02
PP			Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622325358			
11	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	127,000	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102			
12	K	625681011	Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm	m	405,000	CS ÚRS 2023 02
PP			Ochrana proti holubům hrotový systém jednořadý, účinná šíře 10 cm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/625681011			
13	K	625681014	Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm	m	22,000	CS ÚRS 2023 02
PP			Ochrana proti holubům hrotový systém čtyřřadý, účinná šíře 25 cm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/625681014			
14	K	628641115	Kamenická oprava schodů před vstupy, vytmelení, doplnění materiálu, vybroušení, reprofilace, finální obložení keramickými schodovkami	kus	13,000	
PP			Kamenická oprava schodů před vstupy, vytmelení, doplnění materiálu, vybroušení, reprofilace, finální obložení keramickými schodovkami			
15	K	98531111R	Reprofilace soklu cementovými sanačními maltami vč. ošetření podkladu vyztužení a ukotvení, doplnění po odbourání stávajícího - příprava pro obklad	m2	233,365	
PP			Reprofilace soklu cementovými sanačními maltami vč. ošetření podkladu vyztužení a ukotvení, doplnění po odbourání stávajícího - příprava pro obklad			
D 8			Trubní vedení			
16	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	13,000	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242805			
17	K	721300941	Pročištění a zprovoznění dešťových vpustí vč. odtokového potrubí	kus	13,000	CS ÚRS 2021 02
PP			Pročištění dvorních vpustí Ø 300			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721300941			
18	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	13,000	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265271			
19	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	13,000	CS ÚRS 2023 02
PP			lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání			
20	K	000000001.1	Opatření nutná k opravám v blízkosti elektrického vedení (převěs s napájecím kabelem) - kompletní vč. zabezpečení, projednání a objednání u provozovatele vedení	kpl	2,000	
PP			Opatření nutná k opravám v blízkosti elektrického vedení (převěs s napájecím kabelem) - kompletní vč. zabezpečení, projednání a objednání u provozovatele vedení			
21	K	000000001.12	Montáž orientačního a informačního systému dle Směrnice SŽDC č. 118 a grafického manuálu (označení umístění čekárny, dopravní kanceláře, směru odjezdu vlaků, WC aj.)	kpl	5,000	
PP			Montáž orientačního a informačního systému dle Směrnice SŽDC č. 118 a grafického manuálu (označení umístění čekárny, dopravní kanceláře, směru odjezdu vlaků, WC aj.)			
P			<i>Poznámka k položce: Jedná se o práce spojené s ukotvením a montáží orientačního a informačního systému včetně pomocných konstrukcí. Samotná dodávka hlavních tabulí a označení bude realizována z rámcové smlouvy objednatele u centrálního dodavatele informačních a orientačních tabulí.</i>			
22	K	000000001.13	Ochrana a úprava stávající antény DK	kpl	5,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
PP			Ochrana a úprava stávající antény DK			
23	K	000000003.1.1	Demontáž, zpětná montáž a nová povrchová úprava konzol, poutačů, označovačů jízdenek, nástěnek, tabulí, antén, dvířek rozvodn. skříní a ost. kcí při opravě fasády vč. prověření a případného trvalého zrušení a zapravení již nepotřebných kcí	kpl	5,000	
PP			Demontáž, zpětná montáž a nová povrchová úprava konzol, poutačů, označovačů jízdenek, nástěnek, tabulí, antén, dvířek rozvodn. skříní a ost. kcí při opravě fasády vč. prověření a případného trvalého zrušení a zapravení již nepotřebných kcí			
24	K	000000004	D+M doplňků fasády vč. povrchové úpravy - větrací mřížky, konzole, průvětrníky aj. vč. demontáže stávajících	kpl	5,000	
PP			D+M doplňků fasády vč. povrchové úpravy - větrací mřížky, konzole, průvětrníky aj. vč. demontáže stávajících			
25	K	721160806R	Demontáž odvětrání kotelny vč. opravy a zapravení prostupů	m	31,000	
PP			Demontáž odvětrání kotelny vč. opravy a zapravení prostupů			
26	K	915331111.1	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm - hrana	m	20,000	
PP			Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm - hrana			
27	K	93694511	Osazení smaltovaných plechových tabulek s číslem popisným	kus	5,000	
PP			Osazení smaltovaných plechových tabulek s číslem popisným			
28	M	4041355R	<i>smaltovaná tabulka s číslem popisným</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	
PP			smaltovaná tabulka s číslem popisným			
29	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m ²	3 448,804	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111122			
30	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m ²	294 392,417	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111222			
31	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m ²	3 448,804	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111822			
32	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	3 448,804	CS ÚRS 2023 02
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111			
33	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m ²	294 392,417	CS ÚRS 2023 02
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211			
34	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	3 448,804	CS ÚRS 2023 02
PP			Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811			
35	K	952901107R	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken , dveří a konstrukcí	m ²	301,033	
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken , dveří a konstrukcí			
36	K	967032975	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm	m ²	217,185	CS ÚRS 2023 02
PP			Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva přes 80 mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967032975			
37	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m ²	m ²	242,810	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356			
38	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	21,665	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456			
39	K	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	2 479,365	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 65 do 80 %			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015381			
	D	997	Přesun sutě			
40	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	169,934	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113			
41	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	169,934	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501			
42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 228,738	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509			
43	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením	t	0,501	
	PP		Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa. Samotný železný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnici ŠZDC č. 42 ze dne 7.1.2013.</i>			
44	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na skládce - omítka (skládkovné)	t	114,049	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na skládce - omítka (skládkovné)			
45	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	39,094	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609			
46	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	16,790	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631			
	D	998	Přesun hmot			
47	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	205,951	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
D 741 Elektroinstalace						
48	K	741-05.1	Stavební přípomocce pro elektroinstalaci - drážky, průrazy, zapravení aj.	kpl	2,000	
PP Stavební přípomocce pro elektroinstalaci - drážky, průrazy, zapravení aj.						
49	K	741372152	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné reflektor se zapojením vodičů	kus	7,000	CS ÚRS 2023 02
PP Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů						
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372152						
50	M	3487230R	sada venkovních reflektorů LED pro nasvícení historických nápisů	sada	7,000	
PP sada venkovních reflektorů LED pro nasvícení historických nápisů						
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle předpisu pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC E11 č.j.: S 14840/11-OAE						
D 742 Elektroinstalace - slaboproud - příprava kamery						
51	K	743111315R	Montáž pro trubkování pro datové rozvody	m	508,000	
PP Montáž pro trubkování pro datové rozvody						
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se o přípravu pro kamerový systém tak, aby bylo možné v budoucnu osadit koncové prvky bez zásahu do nově opravených prostor. Kabely budou ukončeny na fasádě na vhodném místě s dostatečnou rezervou, uloženy do krabičky a zavičkovány. Ke každé kameře bude samostatný datový kabel, který bude přivedený do datového racku v dopravní kanceláři s označením a identifikací. Předpoklad 8x kamera na fasádu objektu (roh) + 1x v čekárně						
52	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex	m	559,000	
PP trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex						
53	K	744422110	Montáž kabelu UTP	m	1 185,000	
PP Montáž kabelu UTP						
54	M	341210100	UTP Belden 1583ENH, C5E, 100MHz, 4pár, bezhalogenový	m	1 303,000	
PP UTP Belden 1583ENH, C5E, 100MHz, 4pár, bezhalogenový						
55	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	5,000	CS ÚRS 2023 02
PP Montáž datové skříně rack						
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220450007						
56	M	3571311R	datový rack 12U 600x400mm	kus	5,000	
PP datový rack 12U 600x400mm						
57	K	742110503	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzální s víčkem	kus	51,000	CS ÚRS 2021 02
PP Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních						
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110503						
58	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	51,000	
PP krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm						
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						
59	K	21020200R-D	Demontáž světelného piktogramu	kus	7,000	
PP Demontáž světelného piktogramu						
60	K	2102030R0	Informační systém - montáž prosvětleného piktogramu uchycený na stěnu nebo konstrukci přístřešku	kus	11,000	
PP Informační systém - montáž prosvětleného piktogramu uchycený na stěnu nebo konstrukci přístřešku						
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se pouze o práce spojené s ukotvením a montáží orientačního a informačního systému včetně pomocných konstrukcí. Samotná dodávka hlavních prosvětlených tabulí bude realizována z rámcové smlouvy objednatele u centrálního dodavatele informačních a orientačních tabulí.						
D 751 Vzduchotechnika						
61	K	75172111R	Demontáž, zpětná montáž a zprovoznění venkovních klimatizačních jednotek	kus	5,000	
PP Demontáž, zpětná montáž a zprovoznění venkovních klimatizačních jednotek						
62	K	998751201	Přesun hmotností procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	50,774	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751201			
	D	764	Konstrukce klempířské			
63	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	11,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841			
64	K	764215605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 400 mm	m	11,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 400 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764215605			
65	K	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm	kus	5,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764215645			
66	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	150,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216604			
67	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	135,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861			
68	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	135,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhových, průměru 100 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548323			
69	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 936,446	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764202			
	D	766	Konstrukce truhlářské			
70	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	242,810	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622132			
71	M	61140053.1	okno plastové 1křídlové s fixním nadsvětlíkem 100x215 cm O/OS, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K	kus	80,000	
	PP		okno plastové 1křídlové s fixním nadsvětlíkem 100x215 cm O/OS, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zapuštěna s vytvořením vnějších špalet a parapetů. Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních oken! Okna budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních oken z dobových fotografií včetně nadsvětlíku.			
	P					
72	M	61140053.1.1	okno plastové 1křídlové s fixním nadsvětlíkem 100x215 cm O/OS mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K	kus	8,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
	PP		okno plastové 1křídlové s fixním nadsvětlíkem 100x215 cm O/OS mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zapuštěna s vytvořením vnějších špalet a parapetů. Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních oken! Okna budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních oken z dobových fotografií včetně nadsvětlíku.</i>			
	P					
73	M	61140053.1.2	okno plastové bezpečnostní, 1křídlové s fixním nadsvětlíkem a křídlem 100x215 cm, mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, Uw max 1,2 W/m2.K	kus	14,000	
	PP		okno plastové bezpečnostní, 1křídlové s fixním nadsvětlíkem a křídlem 100x215 cm, mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, Uw max 1,2 W/m2.K <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zapuštěna s vytvořením vnějších špalet a parapetů. Bezpečnostní zasklení s vloženou fólií, BT3 dle ČSN ENV 1627-1630 Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních oken! Okna budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních oken z dobových fotografií včetně nadsvětlíku.</i>			
	P					
74	M	61140053.1.3	okno plastové bezpečnostní, 1křídlové s fixním nadsvětlíkem, O/OS 100x215 cm, mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, Uw max 1,2 W/m2.K	kus	6,000	
	PP		okno plastové bezpečnostní, 1křídlové s fixním nadsvětlíkem, O/OS 100x215 cm, mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, Uw max 1,2 W/m2.K <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zapuštěna s vytvořením vnějších špalet a parapetů. Bezpečnostní zasklení s vloženou fólií, BT3 dle ČSN ENV 1627-1630 Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních oken! Okna budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních oken z dobových fotografií včetně nadsvětlíku.</i>			
	P					
75	M	61140053.1.4	okno plastové 1křídlové 80x120 cm O/OS mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K	kus	27,000	
	PP		okno plastové 1křídlové 80x120 cm O/OS mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zapuštěna s vytvořením vnějších špalet a parapetů. Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních oken! Okna budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních oken z dobových fotografií včetně nadsvětlíku.</i>			
	P					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
76	M	61140053.1.5	okno plastové 1křídlové 50x85 cm O/OS mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K	kus	13,000	
	PP		okno plastové 1křídlové 50x85 cm O/OS mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo s vloženou meziskelní mřížkou, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměřeni každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových či zámeckých oken! Okna budou nově zapuštěna s vytvořením vnějších špalet a parapetů. Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních oken! Okna budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních oken z dobových fotografií včetně nadsvětlíku.			
	P					
77	K	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	8,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660421			
			Online PSC			
78	M	5534134R45	dveře plastové vchodové bezpečnostní 1křídlové 100x310 cm z 1/2 prosklené - mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), otevíravé, kování bezp. celoobvodové vícebodové, vč. zámku a rámu	kus	3,000	
	PP		dveře plastové vchodové bezpečnostní 1křídlové 100x310 cm z 1/2 prosklené - mléčné, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), otevíravé, kování bezp. celoobvodové vícebodové, vč. zámku a rámu Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření! Dveře budou dodány s dodatečným vyztužením ocelovými výztuhami a zpevněním rohů. Výplň HPL z vyztužené lisované syntetické pryskyřice nepodléhající tepelné roztažnosti. Vícebodové bezpečnostní kování. Pozor - změna typu dveří, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dveří! Bezpečnostní zasklení s vloženou fólií, BT3 dle ČSN ENV 1627-1630 Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních dveří! Dveře budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních dveří z dobových fotografií včetně nadsvětlíku.			
	P					
79	M	5534134R45.1	dveře plastové vchodové bezpečnostní 1křídlové 110x300 cm z 1/2 prosklené - čiré, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), otevíravé, kování bezp. celoobvodové vícebodové, vč. zámku a rámu	kus	6,000	
	PP		dveře plastové vchodové bezpečnostní 1křídlové 110x300 cm z 1/2 prosklené - čiré, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru (předpoklad bahenní dub), otevíravé, kování bezp. celoobvodové vícebodové, vč. zámku a rámu Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření! Dveře budou dodány s dodatečným vyztužením ocelovými výztuhami a zpevněním rohů. Výplň HPL z vyztužené lisované syntetické pryskyřice nepodléhající tepelné roztažnosti. Vícebodové bezpečnostní kování. Pozor - změna typu dveří, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dveří! Bezpečnostní zasklení s vloženou fólií, BT3 dle ČSN ENV 1627-1630 Zachovat imitaci členění dle dochovaných fotografií z původních dveří! Dveře budou mít vloženou meziskelní mřížku pro optické rozdělení dle původních dveří z dobových fotografií včetně nadsvětlíku.			
	P					
80	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus	145,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441811			
			Online PSC			
81	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	145,000	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694113			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Genová soustava
82	M	611444020	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový - šíře dle aktuální situace po osazení nových oken	m	145,000	
	PP		parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový - šíře dle aktuální situace po osazení nových oken			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření.			
83	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	145,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár			
84	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	22 062,186	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202			
D	767		Konstrukce zámečnické			
85	K	767610115	Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdíva pl do 0,6 m2	m2	14,218	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu pevných do zdíva, plochy do 0,6 m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767610115			
86	M	767-06	sklepní dvířka, ocelový rám, výplň mřížka z tahokovu vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním, kompletní konstrukce včetně kotvení	kus	40,000	
	PP		sklepní dvířka, ocelový rám, výplň mřížka z tahokovu vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním, kompletní konstrukce včetně kotvení			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: orientační vnější rozměry 70/50cm			
87	K	767641110	Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových	kus	7,000	
	PP		Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových			
88	M	549146300	kování bezpečnostní včetně štítu Golem nerez- klika-klika	kus	7,000	
	PP		kování bezpečnostní včetně štítu Golem nerez- klika-klika			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení dle upřesnění zástupce investora na místě u konkrétních dveří			
89	M	549641500	vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní FAB DYNAMIC + 4 klíče	kus	7,000	
	PP		vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní FAB DYNAMIC + 4 klíče			
90	K	767649191	Montáž dveřního hydraulického samozavírače	kus	7,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767649191			
91	M	549172500	samozavírač dveří hydraulický	kus	7,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		samozavírač dveří hydraulický			
92	K	767662120-D	Demontáž mříží pevných přivařených	m2	51,453	
	PP		Demontáž mříží pevných přivařených			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se o orientační rozměry vnějšího otvoru. Pro realizaci je nutné přesné zaměření!			
93	K	767662120R	Dodávka+Montáž mříží pevných přivařených vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním a kotvícího mat.	m2	29,111	
	PP		Dodávka+Montáž mříží pevných přivařených vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním a kotvícího mat.			
94	K	767662120R2	Dodávka+Montáž mříží otevíravých uzamykatelných vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním. kotvícího mat. a bezp. vložky	m2	22,342	
	PP		Dodávka+Montáž mříží otevíravých uzamykatelných vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním. kotvícího mat. a bezp. vložky			
95	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	338,505	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996801			
96	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 869,940	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202			
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene			
97	K	782112111	Montáž obkladu stěn z pravouhlych desek z měkkého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	233,365	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravouhlych desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782112111			
98	M	595212301	betonový obklad Stegu Roma 1 - desert 285x160mm	m2	256,702	
	PP		betonový obklad Stegu Roma 1 - desert 285x160mm			
99	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	233,365	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782991111			
100	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvourstvého impregnačního nátěru	m2	233,365	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvourstvý			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/782991422			
101	K	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 482,086	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998782202			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry			
102	K	783009301	Písmomalířské práce v písmen nebo číslic do 750 mm	kus	53,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic přes 500 do 750 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783009301			
103	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	44,683	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783106805			
104	K	783621123	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch, základní impregnační nátěr, 2x email a 2x plné tmelení s mezibroušením	m2	44,683	
	PP		Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch, základní impregnační nátěr, 2x email a 2x plné tmelení s mezibroušením			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odstín a provedení dle zástupce investora na místě na základě předložení zkušebních vzorků</i>			
105	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	67,701	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306805			
106	K	783221112	Nátěry syntetické KDK lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	67,701	
	PP		Nátěry syntetické KDK lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email			
107	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	2 479,365	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823133			
108	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	2 479,365	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827423			
109	K	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	2 479,365	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 Příplatek k cenám -7421 až -7427 za biocidní přísadu			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827429			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
110	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	2 479,365	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783897611			
111	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m	2 479,365	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783897603			
112	K	783846523	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	m2	1 559,528	CS ÚRS 2023 02
	PP		Antigrffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783846523			
113	K	783846533	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti lícového zdiva	m2	233,365	CS ÚRS 2023 02
	PP		Antigrffiti preventivní nátěr omítek hladkých zdiva lícového trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783846533			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy			
114	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	248,395	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž zastíhujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíracích, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786624111			
115	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	248,395	CS ÚRS 2023 02
	PP		žaluzie horizontální interiérové			
116	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 813,284	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998786202			
	D	O01	Mobiliář			
117	K	O0013	D+M venkovní lavice, vel. 1300/500, vč povrchové úpravy - viz TZ	kus	9,000	
	PP		D+M venkovní lavice, vel. 1300/500, vč povrchové úpravy - viz TZ			
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lavice budou v antivandal provedení a zabezpečeny proti odcizení pevným přikotvením chem. kotvou do bet. podkladu. Provedení dle sm. SŽDC PO-20/2019-GR - „Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“ čj. 62741/2019-SŽDC-GR-O23 ze dne 23. 10. 2019			
118	K	O0014	D+M odpadkové koše, ocelový plech, vel. 500x250 V=1100 mm - viz TZ	kus	7,000	
	PP		D+M odpadkové koše, ocelový plech, vel. 500x250 V=1100 mm - viz TZ			
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: koše budou v antivandal provedení a zabezpečeny proti krádeži ukotvením na chem. kotvu k bet. podkladu - dle vyjádření zástupce investora na místě. Provedení dle sm. SŽDC PO-20/2019-GR - „Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář“ čj. 62741/2019-SŽDC-GR-O23 ze dne 23. 10. 2019			
119	K	O0015	Odvoz a likvidace stávajících venkovních lavic, košů a květináčů	kpl	5,000	
	PP		Odvoz a likvidace stávajících venkovních lavic, košů a květináčů			
	D	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení			
120	K	22032200R	Úprava stávající EZS - DK + technologie včetně projednání a koordinací se stávajícím provozovatelem	kpl	6,000	
	PP		Úprava stávající EZS - DK + technologie včetně projednání a koordinací se stávajícím provozovatelem			
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o demontáž a zpětnou montáž či výměnu čidel EZS v místnostech s technologií na nová okna a dveře, úprava kabelového vedení na fasádě aj. pro provedení prací včetně zpětného zprovoznění. Práce je nutné koordinovat se zástupci SSZT či ČD-T, TÚDC aj.!			
121	K	220320021	Montáž hodin venkovních	kus	6,000	
	PP		Montáž hodin venkovních			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
122	M	3944525R2	Čtvercové venkovní hodiny analogové jednostranné na stěnu METROLINE typ 242.A.60.J.B.C11.LLX	kus	6,000	
	PP		Čtvercové venkovní hodiny analogové jednostranné na stěnu METROLINE typ 242.A.60.J.B.C11.LLX			
123	K	220370440	Montáž reproduktoru vč. konzoly	kus	6,000	
	PP		Montáž reproduktoru vč. konzoly			
	P		<i>Poznámka k položce: Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!</i>			
124	M	22-M-000	reproduktor DEXON SC20AH vč. konzoly kompletní	kus	6,000	
	PP		reproduktor DEXON SC20AH vč. konzoly kompletní			
	P		<i>Poznámka k položce: Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!</i>			
125	K	220370101	Funkční dodavatelské přezkoušení železničního rozhlasového zařízení - reproduktoru	kus	6,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Funkční dodavatelské přezkoušení železničního rozhlasového zařízení reproduktoru			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220370101			
126	K	22037044R2.1	Zapravení a výměna stávajícího vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení na fasádě, doplnění nového k hodinám včetně dopojení	m	175,000	
	PP		Zapravení a výměna stávajícího vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení na fasádě, doplnění nového k hodinám včetně dopojení			
	P		<i>Poznámka k položce: Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!</i>			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

003 - Oprava přístřešku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

003 - Oprava přístřešku

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

70 - Ostatní

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

783 - Dokončovací práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

003 - Oprava přístřešku

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	70	Ostatní				
2	K	75.1	Vytyčení a zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce	kpl	2,000	
PP			Vytyčení a zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce			
D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1	Zemní práce				
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	162,483	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107130			
4	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	162,483	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107122			
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	162,483	
PP			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním			
D	2	Zakládání				
6	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,062	CS ÚRS 2023 02
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321511			
7	K	275351111	Bednění základových bloků tradiční oboustranné	m2	6,770	CS ÚRS 2023 02
PP			Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351111			
D	5	Komunikace				
8	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	162,483	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760111			
9	K	56472111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	162,483	CS ÚRS 2021 02
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/56472111R			
10	K	596841222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	162,483	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596841222			
11	M	5924600R	dlažba plošná betonová terasová reliéfní impregnovaná LAURIA PCT 400x400x40mm	m2	167,357	
PP			dlažba plošná betonová terasová reliéfní impregnovaná LAURIA PCT 400x400x40mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dlažba je opatřena povrchovým ochranným systémem nejvyšší kategorie s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvrzována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je dokonale chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu velmi snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků. Ochranný systém Perfect Clean TOP (PCT) je aplikován u vybrané řady produktů a povrchových úprav.			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,000	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213			
13	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	53,000	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový silniční 1000x100x300mm			
14	K	915331111.1	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm - hrana	m	51,000	
PP			Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm - hrana			
D 8			Trubní vedení			
15	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	5,000	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140802			
16	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	2,000	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242805			
17	K	721300941	Pročištění a zprovoznění dešťových vpustí vč. odtokového potrubí	kus	2,000	CS ÚRS 2021 02
PP			Pročištění dvorních vpustí Ø 300			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721300941			
18	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	2,000	CS ÚRS 2023 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265271			
19	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	2,000	CS ÚRS 2023 02
PP			lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání			
20	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,062	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání základů z betonu prostého			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111			
21	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	162,483	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081333			
22	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	51,000	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
23	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	162,483	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112			
D 997			Přesun sutě			
24	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	46,839	CS ÚRS 2023 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113			
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,839	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501			
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	889,940	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509			
27	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	33,157	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609			
28	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	11,790	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811			
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,892	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631			
30	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	86,116	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551			
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 636,199	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559			
32	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	86,116	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611			
33	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	38,996	
PP			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)			
34	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	47,120	
PP			Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)			
D 998			Přesun hmot			
35	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	24,471	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002			
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	135,771	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011			
D	PSV		Práce a dodávky PSV			
D	762		Konstrukce tesařské			
37	K	76233213R	Výměna nosných částí krovů včetně profilace dle stávajícího vzhledu	m	534,000	
	PP		Výměna nosných částí krovů včetně profilace dle stávajícího vzhledu			
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se o kompletní výměnu včetně demontáže stávajících konstrukcí a přípravy pro osazení</i>			
38	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	213,258	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811			
39	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	213,258	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341260			
40	M	61191184	palubky SM 25x146mm A/B	m2	234,584	CS ÚRS 2021 02
	PP		palubky podlahové smrk tl 24mm A/B			
41	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	3,656	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762343811			
42	K	762341650	Montáž bednění štítových okapových říms z hoblovaných prken	m2	3,656	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hoblovaných			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341650			
43	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno hoblované a profilované dle stávajícího vzhledu jakost I.-II. tl. 4 - 6 cm	m3	1,097	
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno hoblované a profilované dle stávajícího vzhledu jakost I.-II. tl. 4 - 6 cm			
44	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	6,429	CS ÚRS 2023 02
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122			
45	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	213,258	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342812			
46	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	213,258	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214			
47	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,821	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m			
48	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60°	m	256,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342441			
49	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,060	CS ÚRS 2023 02
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m			
50	K	76234391R	Výměna stávající dřevěné stěny přístřešku včetně nosných sloupů - replika dle stávajícího vzhledu, příprava pro osazení fabrických oken	m2	75,825	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
	PP		Výměna stávající dřevěné stěny přístřešku včetně nosných sloupů - replika dle stávajícího vzhledu, příprava pro osazení fabrických oken <i>Poznámka k položce:</i>			
	P		<i>Poznámka k položce: Stávající stěna bude kompletně vyměněna včetně sloupů a připravena pro osazení 3ks nových fabrických oken (samostatná dodávka v jiné položce). Nutno zachovat vzhled dle stávající!</i>			
51	K	61144014	Okno fabrické pevně zasklené v kovovém rámu 90x200cm, členění dle stávajícího, bezpečnostní jednoduché zasklení s vloženou fólií (např. Stratobel 33.2)	m2	43,329	
	PP		Okno fabrické pevně zasklené v kovovém rámu 90x200cm, členění dle stávajícího, bezpečnostní jednoduché zasklení s vloženou fólií (např. Stratobel 33.2) <i>Poznámka k položce:</i>			
	P		<i>Poznámka k položce: boční stěna přístřešku</i>			
52	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	9,309	CS ÚRS 2023 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty <i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000			
53	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	9 781,364	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762202			
	D	764	Konstrukce klempířské			
54	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	213,258	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti <i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821			
55	K	764111641.LND	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků LINDAB SEAMLIN Elite rš 670 mm sklonu do 30°	m2	213,258	
	PP		Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků LINDAB SEAMLIN Elite rš 670 mm sklonu do 30°			
56	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	19,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti <i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801			
57	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	19,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm <i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212635			
58	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	51,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané <i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812			
59	K	76421266R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400 mm	m	51,000	
	PP		Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400 mm <i>Poznámka k položce:</i>			
	P		<i>Poznámka k položce: Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost Předpokládána barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná, barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.</i>			
60	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	62,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti <i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871			
61	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	62,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm <i>Online PSC</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311604			
62	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	7,000	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764003801			
63	K	764315621	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 75 mm	kus	7,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr do 75 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764315621			
64	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	51,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801			
65	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	51,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541305			
66	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	5,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541346			
67	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	51,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764213456			
68	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	15,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861			
69	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	15,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548323			
70	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 209,800	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764202			
	D	765	Krytina skládaná			
71	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	213,258	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolací			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191023			
72	M	63150819.ISV	TYVEK SOLID, 50 000 × 1500mm, role 75 m2, kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na bednění.	m2	245,247	
	PP		TYVEK SOLID, 50 000 × 1500mm, role 75 m2, kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na bednění.			
73	K	765113121	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	51,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765113121			
74	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	278,917	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765202			
	D	783	Dokončovací práce			
75	K	783201401	Omětení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	707,002	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru omětení			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Genová soustava
76	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	707,002	CS ÚRS 2023 02
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213121			
77	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	707,002	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

004 - Oprava kotelny a sp...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

004 - Oprava kotelny a sp...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

01 - Zdroj tepla

02 - Armatury

04 - Potrubí

07 - Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

731 - Ústřední vytápění - kotelny

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

004 - Oprava kotelny a sp...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
1	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	310,308	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325412			
2	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	250,833	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325421			
3	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	950,117	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325412			
4	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	1 148,210	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325421			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			
5	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	243,724	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m montáž			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211112			
6	K	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den použití	m3	3 412,133	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211212			
7	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m3	243,724	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m demontáž			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211812			
8	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	310,308	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011141			
9	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	950,117	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141			
10	K	978012121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	250,833	CS ÚRS 2023 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 5 do 10 %			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978012121			
11	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1 148,210	CS ÚRS 2023 02
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013121			
12	K	97805954R2.1	Demontáž a zpětná montáž příp. přemístění garnýží, nástěnek, klaprámů, cedulí, nábytku a ost. doplňkových kcí pro provedení prací	kpl	2,000	
PP			Demontáž a zpětná montáž příp. přemístění garnýží, nástěnek, klaprámů, cedulí, nábytku a ost. doplňkových kcí pro provedení prací			
13	K	97805954R.1	Stavební přípomocce pro elektroinstalaci, slaboproud a ZTI kompletní vč. zapravení a povrchové úpravy	kpl	2,000	
PP			Stavební přípomocce pro elektroinstalaci, slaboproud a ZTI kompletní vč. zapravení a povrchové úpravy			
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	561,140	CS ÚRS 2023 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111			
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	561,140	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111			
16	K	99701301R	Vyklizení suti a komunálního odpadu z prostorů přes 15 m2 s naložením, odvozem a likvidací	m3	50,776	
PP			Vyklizení suti a komunálního odpadu z prostorů přes 15 m2 s naložením, odvozem a likvidací			
D 997			Přesun sutě			
17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	101,752	CS ÚRS 2023 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211			
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	101,752	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501			
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 933,289	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509			
20	K	99701350R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením	t	6,103	
PP			Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením			
P			<i>Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa. Samotný železný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnici SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.</i>			
21	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	101,752	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631			
D 998			Přesun hmot			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	28,136	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m			
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001
D	01		Zdroj tepla			
23	K	01.01	Závěsný elektrokotel o výkonu 40-45 kW vč. el. připojení, regulace a čidel	ks	2,000	
	PP		Závěsný elektrokotel o výkonu 40-45 kW vč. el. připojení, regulace a čidel			
24	K	01.02	Ekvitermní čidlo	ks	2,000	
	PP		Ekvitermní čidlo			
25	K	01.03	Expanzní nádoba	ks	2,000	
	PP		Expanzní nádoba			
26	K	01.04	Kulový kohout se zajištěním MK3/4"	ks	7,000	
	PP		Kulový kohout se zajištěním MK3/4"			
D	02		Armatury			
27	K	02.01	Uzavírací kulový kohout DN32	ks	22,000	
	PP		Uzavírací kulový kohout DN32			
28	K	02.02	Zpětná klapka DN32	ks	7,000	
	PP		Zpětná klapka DN32			
29	K	02.03	Filtr DN32	ks	7,000	
	PP		Filtr DN32			
D	04		Potrubí			
30	K	04.0R	Úprava a propojení stávající otopné soustavy s elektrokotlem kompletní včetně armatur a potrubí	kpl	2,000	
	PP		Úprava a propojení stávající otopné soustavy s elektrokotlem kompletní včetně armatur a potrubí			
D	07		Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování			
31	K	07.01	topná zkouška dle ČSN 060310	HZS	81,000	
	PP		topná zkouška dle ČSN 060310			
32	K	07.02	najetí, seřízení a zaregulování	HZS	54,000	
	PP		najetí, seřízení a zaregulování			
33	K	07.03	seznámení pracovníků s obsluhou a jejich zaškolení	HZS	4,000	
	PP		seznámení pracovníků s obsluhou a jejich zaškolení			
34	K	07.04	vypuštění, napuštění a odvzdušnění soustavy, ošetření topné vody	kpl	5,000	
	PP		vypuštění, napuštění a odvzdušnění soustavy, ošetření topné vody			
D	PSV		Práce a dodávky PSV			
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			
35	K	722174003R	Rozvody vnitřního vodovodu studené vody do 10m do DN 25 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a konečného zapravení	soubor	2,000	
	PP		Rozvody vnitřního vodovodu studené vody do 10m do DN 25 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, zednických přípomocí, potrubí, tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a konečného zapravení			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: úprava pro dopouštění systému			
36	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	135,397	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m			
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722201
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
37	K	724221822	Demontáž vodáren domovních s ponorným čerpadlem nádrží do 500 l a hl přes 15 do 30 m	soubor	2,000	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž domovních vodáren s ponornými čerpadly s příslušenstvím a tlakovou nádrží objemu do 500 l, hloubky přes 15 do 30 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/724221822			
D 731			Ústřední vytápění - kotelny			
38	K	731100881	Demontáž kotle litinového Ligno II nebo II-D 5 článků	kus	2,000	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž kotlů litinových článkových počet čl./hmotnost kotle (t) 5 čl./1,620 t			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731100881			
39	K	731890801	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	5,484	CS ÚRS 2021 02
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/731890801			
D 783			Dokončovací práce - nátěry			
40	K	783102801	Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí	m2	33,851	
PP			Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí			
41	K	783221112	Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	33,851	
PP			Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x email			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			
42	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	4,400	CS ÚRS 2023 02
PP			Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171121			
43	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 082,654	CS ÚRS 2023 02
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001			
44	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 260,425	CS ÚRS 2023 02
PP			Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111031			
45	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2 082,654	CS ÚRS 2023 02
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001			
46	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2 082,654	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011			
47	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 082,654	CS ÚRS 2023 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101			
48	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	822,229	CS ÚRS 2023 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211111			
49	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 260,425	CS ÚRS 2023 02
PP			Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312021			
50	K	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	576,813	CS ÚRS 2023 02
PP			Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 5,00 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111009			
51	K	784121009	Oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	576,813	CS ÚRS 2023 02
PP			Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Genová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121009			
52	K	784121019	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	576,813	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121019			
53	K	784181109	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m	m2	576,949	CS ÚRS 2023 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181109			
54	K	784211119	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných na schodišti v přes 3,80 do 5,00 m	m2	576,813	CS ÚRS 2023 02
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211119			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

005 - Ostatní venkovní úp...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

005 - Ostatní venkovní úp...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

005 - Ostatní venkovní úp...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	341,213	
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2			
2	K	111201401	Likvidace odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	341,213	
PP			Likvidace odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu			
3	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	381,613	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107121			
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	69,648	CS ÚRS 2023 02
PP			Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122211101			
5	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	179,342	CS ÚRS 2021 02
PP			Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudrých			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132112111			
6	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	153,546	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351202			
7	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	191,079	CS ÚRS 2023 02
PP			Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 4 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151301201			
8	K	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	191,079	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151301211			
9	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	402,536	CS ÚRS 2023 02
PP			Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	254,408	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
11	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	990,337	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16			
12	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	13,649	CS ÚRS 2023 02
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 2/4			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	422,559	CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	440,698	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117			
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	440,698	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	440,698	CS ÚRS 2021 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201			
17	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	881,395	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce			
18	K	34894111R	Osazení zástěny mobilních WC a místa pro popelnice,povrchová úprava žárové zinkování, výplň tahokov, včetně ukotvení a přibetonování	m2	61,418	
	PP		Osazení zástěny mobilních WC a místa pro popelnice,povrchová úprava žárové zinkování, výplň tahokov, včetně ukotvení a přibetonování			
19	M	5534231R	Zástěna mobilních WC, kompletní provedení včetně rámu a kotvení, výplň tahokov, povrchová úprava žárovým zinkováním	m2	61,418	
	PP		Zástěna mobilních WC, kompletní provedení včetně rámu a kotvení, výplň tahokov, povrchová úprava žárovým zinkováním			
20	K	5534231R2	Přístřešek pro popelnice 3x1,5x2,5m (dxšxv), kompletní provedení včetně ukotvení do zpevněné plochy s přibetonováním, rámu a výplně z tahokovu, uzamykatelného vstupu a střechy z trapézového plechu, povrchová úprava žárovým zinkováním	kus	5,000	
	PP		Přístřešek pro popelnice 3x1,5x2,5m (dxšxv), kompletní provedení včetně ukotvení do zpevněné plochy s přibetonováním, rámu a výplně z tahokovu, uzamykatelného vstupu a střechy z trapézového plechu, povrchová úprava žárovým zinkováním			
21	K	59226107R	D+M jímka prefabrikovaná železobetonová silnostěnná s povrch. úpravou s užitným objemem min. 15m3, zesílená pro pojezd do 40t, samonosná, odolná proti spodní vodě a vzduchům	kus	5,000	
	PP		D+M jímka prefabrikovaná železobetonová silnostěnná s povrch. úpravou s užitným objemem min. 15m3, zesílená pro pojezd do 40t, samonosná, odolná proti spodní vodě a vzduchům			
	P		Poznámka k položce: <i>Poznámka k položce: včetně atestu těsnosti dle ČSN 75 0905: 2014 – Zkoušky těsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. Jedná se o kompletní provedení včetně dodání na místo určení, urovnání, osazení, poklopu pro pojezd vozidly nad 3,5t zabezpečeného proti neoprávněné manipulaci, vyrovnávacími prstenci do úrovně stávajícího terénu dle stávajícího nátoky a všech ostatních souvisejících konstrukcí a prací</i>			
22	K	72217094R	Napojení stávající kanalizace do nové jímky	kpl	5,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
PP Napojení stávající kanalizace do nové jímky						
23	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	54,594	CS ÚRS 2023 02
PP Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/933901111						
24	K	933901311	Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3	m3	54,594	CS ÚRS 2023 02
PP Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/933901311						
D 4 Vodorovné konstrukce						
25	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	4,095	CS ÚRS 2023 02
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111						
26	K	452321161	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	6,142	CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321161						
27	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,245	CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211						
D 5 Komunikace						
28	K	5647611R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	479,064	CS ÚRS 2021 02
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/5647611R1						
29	K	56472111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	479,064	CS ÚRS 2021 02
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/56472111R						
30	K	596841222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	381,613	CS ÚRS 2023 02
PP Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596841222						
31	M	5924600R	dlažba plošná betonová terasová reliéfní impregnovaná LAURIA PCT 400x400x40mm	m2	99,239	
PP dlažba plošná betonová terasová reliéfní impregnovaná LAURIA PCT 400x400x40mm Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dlažba je opatřena povrchovým ochranným systémem nejvyšší kategorie s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvrzována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je dokonale chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu velmi snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků. Ochranný systém Perfect Clean TOP (PCT) je aplikován u vybrané řady produktů a povrchových úprav.						
32	M	59245620	dlažba desková betonová tl 60mm přírodní	m2	171,903	CS ÚRS 2023 02
PP dlažba desková betonová tl 60mm přírodní						
33	M	BET.K06C01	BETONOVÁ DLAŽBA BEST-KLASIKO, VÝŠKA 6CM, PŘÍRODNÍ	m2	148,633	
PP BETONOVÁ DLAŽBA BEST-KLASIKO, VÝŠKA 6CM, PŘÍRODNÍ						
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	465,000	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213			
35	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	182,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm			
36	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	329,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm			
37	K	915331111.1	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm	m	149,000	
	PP		Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm			
	D	8	Trubní vedení			
38	K	87131031R.1	Kanalizační přípojka DN 150 kompletní vč. zemních prací, s výtokem do vodoteče a vhodným ukončením a uvedením povrchu do původního stavu (odvod dešťové vody)	m	331,000	
	PP		Kanalizační přípojka DN 150 kompletní vč. zemních prací, s výtokem do vodoteče a vhodným ukončením a uvedením povrchu do původního stavu (odvod dešťové vody)			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			
39	K	75.1	Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce	kpl	5,000	
	PP		Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce			
40	K	7651R2	Ekologická likvidace obsahu jímky vč. desinfekce a vymytí	soubor	5,000	
	PP		Ekologická likvidace obsahu jímky vč. desinfekce a vymytí			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: předpokládaný objem cca 15 m3			
41	K	98151311R	Demolice stávající jímky	m3	51,182	
	PP		Demolice stávající jímky			
42	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	37,943	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981513114			
43	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	5,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073810			
	D	99	Přesun hmot			
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	465,516	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011			
	D	997	Přesun sutě			
45	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	215,446	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006512			
46	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 093,465	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519			
47	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	215,446	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006551			
48	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	124,004	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
49	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	91,442	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862			
D	PSV		Práce a dodávky PSV			
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
50	K	711161221	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	498,240	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161221			
51	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	356,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161384			
52	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 160,899	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

006 - Elektroinstalace (SEE)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

006 - Elektroinstalace (SEE)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím

D2 - Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům

D3 - Demontáže

D4 - Hromosvod a uzemnění, zemní práce

D5 - Ostatní náklady

D6 - Revize, zkoušky, měření

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

006 - Elektroinstalace (SEE)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	D1	Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím				
1	K	21081000R2	Systém spínání venkovního osvětlení a prosvětlených označnicků stanice - Digitální soumrakový spínač se spínacími hodinami, napájení 230V, včetně externího senzoru kompletní vč. dopojení	soubor	3,000	
	PP	Systém spínání venkovního osvětlení a prosvětlených označnicků stanice - Digitální soumrakový spínač se spínacími hodinami, napájení 230V, včetně externího senzoru kompletní vč. dopojení <i>Poznámka k položce:</i>				
	P	<i>Poznámka k položce: Umístění a napojení čidla dle vyjádření zástupce investora na místě. Provedení dle předpisu pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC E11 č.j.: S 14840/11-OAE</i>				
2	K	R311317	krabice přechodová se svorkovnicí a víčkem, pro zapuštěnou montáž, samozhášivý plast 200x200x70mm, 400V/16A, IP44	ks	7,000	
	PP	krabice přechodová se svorkovnicí a víčkem, pro zapuštěnou montáž, samozhášivý plast 200x200x70mm, 400V/16A, IP44				
3	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001				
4	K	R	drobný montážní a pomocný materiál	kpl	5,000	
	PP	drobný montážní a pomocný materiál				
5	K	34823744	A - Sv. přisazené liniové LED, průmyslové 50W/230V, 6500lm, IP66, IK08	ks	19,000	
	PP	A - Sv. přisazené liniové LED, průmyslové 50W/230V, 6500lm, IP66, IK08				
6	K	7493100650	VO - Venkovní náklonný LED reflektor, přisazená montáž, 29W/230V, 3250lm, 4000K, IP66, certifikovaný pro drážní prostředí	ks	14,000	
	PP	VO - Venkovní náklonný LED reflektor, přisazená montáž, 29W/230V, 3250lm, 4000K, IP66, certifikovaný pro drážní prostředí				
7	K	741371001	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez krytu	kus	33,000	CS ÚRS 2023 02
	PP	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj bez krytu				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371001				
8	K	000152217	kabel AYKY 3x150+70	ks	58,000	
	PP	kabel AYKY 3x150+70				
9	K	000152216	kabel AYKY 3x120+70	m	50,000	
	PP	kabel AYKY 3x120+70				
10	K	101214	kabel CYKY 3x70+50	m	174,000	
	PP	kabel CYKY 3x70+50				
11	K	000101208	kabel CYKY 4x6	m	744,000	
	PP	kabel CYKY 4x6				
12	K	101106	kabel CYKY 3x2,5	m	514,000	
	PP	kabel CYKY 3x2,5				
13	K	R101105	kabel CYKY 2x1,5	m	885,000	
	PP	kabel CYKY 2x1,5				
14	K	210901087	uložení kabel AI(-1kV AYKY) pevně ul.do 3x150/4x120/5x70	m	107,000	
	PP	uložení kabel AI(-1kV AYKY) pevně ul.do 3x150/4x120/5x70				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
15	K	210810103	uložení kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	174,000	
	PP		uložení kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35			
16	K	21081013	uložení kabelu Cu(-CYKY) do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	2 142,000	
	PP		uložení kabelu Cu(-CYKY) do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5			
17	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	178,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100001			
18	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	122,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100003			
19	K	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	141,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100101			
20	K	7492751024	montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. tru	ks	7,000	
	PP		montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. tru			
21	K	7492751026	montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 150 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. tr	ks	14,000	
	PP		montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 150 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. tr			
22	K	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D32/40 mm, HDPE+LDPE	m	177,000	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D32/40 mm, HDPE+LDPE			
23	K	742110001	montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	177,000	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001			
D	D2	Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům				
24	K	R.1	nový elektroměrový rozvaděč RE1, pro 12 elektroměrových pozic (3x4), ve standardu ČEZ. Rozměr šxvxh 1025x1885x300. Venkovní provedení pro zapuštěnou montáž. Osazen 5ks 3f elm s jistěním + 5ks HDO. Včetně montáže, výstroje a zapojení - dle platného schéma r	ks	3,000	
	PP		nový elektroměrový rozvaděč RE1, pro 12 elektroměrových pozic (3x4), ve standardu ČEZ. Rozměr šxvxh 1025x1885x300. Venkovní provedení pro zapuštěnou montáž. Osazen 5ks 3f elm s jistěním + 5ks HDO. Včetně montáže, výstroje a zapojení - dle platného schéma r			
25	K	R.2	nový elektroměrový rozvaděč RE2, pro nepřímé měření do 160A - 2 pozice (elm+HDO), ve standardu ČEZ. Rozměr šxvxh 940x600x300. Venkovní provedení pro zapuštěnou montáž. Včetně vstupního jističe a transformátorů MTP xx/5A - dle platného schéma rozvaděče	ks	5,000	
	PP		nový elektroměrový rozvaděč RE2, pro nepřímé měření do 160A - 2 pozice (elm+HDO), ve standardu ČEZ. Rozměr šxvxh 940x600x300. Venkovní provedení pro zapuštěnou montáž. Včetně vstupního jističe a transformátorů MTP xx/5A - dle platného schéma rozvaděče			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
26	K	R.3	úprava zapojení a dozbrojení stávající kabelové skříně R110, dle platného schéma zapojení	ks	3,000	
	PP		úprava zapojení a dozbrojení stávající kabelové skříně R110, dle platného schéma zapojení			
27	K	R.4	úprava zapojení a dozbrojení stávajícího rozvaděče RVO, dle platného schéma zapojení	ks	5,000	
	PP		úprava zapojení a dozbrojení stávajícího rozvaděče RVO, dle platného schéma zapojení			
D D3 Demontáže						
28	K	210901035	kabel Al(-AYKY) pevně uložený do 2x16/3x10/5 /dmť	m	531,000	
	PP		kabel Al(-AYKY) pevně uložený do 2x16/3x10/5 /dmť			
29	K	210200011	svítidlo bytové stropní /dmť	ks	19,000	
	PP		svítidlo bytové stropní /dmť			
30	K	R.5	další nespecifikované položky (ventilátory, atd...)	kpl	3,000	
	PP		další nespecifikované položky (ventilátory, atd...)			
D D4 Hromosvod a uzemnění, zemní práce						
31	K	35442062	zemnicí pásek FeZn 30/4mm	m	531,000	
	PP		zemnicí pásek FeZn 30/4mm			
32	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	531,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220001			
33	K	35442062.1	zemnicí drát FeZn pr.10mm	m	160,000	
	PP		zemnicí drát FeZn pr.10mm			
34	K	210220001.1	zemnicí drát FeZn pr.10mm, úplná mtž	m	160,000	
	PP		zemnicí drát FeZn pr.10mm, úplná mtž			
35	K	295111	zemnicí tyč do 2m, FeZn se svorkou	m	36,000	
	PP		zemnicí tyč do 2m, FeZn se svorkou			
36	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení	kus	35,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220361			
37	K	R311317.1	krabice zapuštěná s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (HOP) KO 125, samozhášivý plast 150x150x73mm, 400V/16A, IP44	ks	3,000	
	PP		krabice zapuštěná s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (HOP) KO 125, samozhášivý plast 150x150x73mm, 400V/16A, IP44			
38	K	741112001.1	montáž a zapojení krabice zapuštěná s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (HOP) KO 125	ks	3,000	
	PP		montáž a zapojení krabice zapuštěná s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (HOP) KO 125			
39	K	295012	jímací vedení drát AlMgSi pr.8mm	m	960,000	
	PP		jímací vedení drát AlMgSi pr.8mm			
40	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	960,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420001			
41	K	R295352	podpěra vedení hřebenová	ks	212,000	
	PP		podpěra vedení hřebenová			
42	K	295352	podpěra vedení PV na ploché a šikmé střeše	ks	265,000	
	PP		podpěra vedení PV na ploché a šikmé střeše			
43	K	295312	podpěra vedení do zdíva PV1a15 150mm FeZn	ks	318,000	
	PP		podpěra vedení do zdíva PV1a15 150mm FeZn			
44	K	295223	jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm	ks	14,000	
	PP		jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm			
45	K	295251	ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	ks	14,000	
	PP		ochranná stříška jímače OSH FeZn horní			
46	K	295252	ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	ks	14,000	
	PP		ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
47	K	295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	28,000	
	PP		svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn			
48	K	210220221	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	14,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na konstrukci ocelovou			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220221			
49	K	295811	distanční izolační tyč do 430mm, pro oddálený jímač	ks	35,000	
	PP		distanční izolační tyč do 430mm, pro oddálený jímač			
50	K	R210220221	distanční izolační tyč, úplná montáž	ks	35,000	
	PP		distanční izolační tyč, úplná montáž			
51	K	295401	svorka univerzální SU FeZn	ks	159,000	
	PP		svorka univerzální SU FeZn			
52	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	159,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220301			
53	K	295406	svorka křížová SK FeZn	ks	35,000	
	PP		svorka křížová SK FeZn			
54	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	35,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220302			
55	K	295452	ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m	ks	28,000	
	PP		ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m			
56	K	295461	držák úhelníku DOUa 150mm FeZn středový do zdiva	ks	58,000	
	PP		držák úhelníku DOUa 150mm FeZn středový do zdiva			
57	K	210220372	Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	28,000	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220372			
58	K	295404	svorka zkušební ZS FeZn	ks	28,000	
	PP		svorka zkušební ZS FeZn			
59	K	210220302.1	svorka zkušební ZS FeZn, úplná montáž	ks	28,000	
	PP		svorka zkušební ZS FeZn, úplná montáž			
60	K	460200164	výkop rýhy pro zemnicí pásek, š.35, hl.80cm, tz.4/ko1.0	m	461,000	
	PP		výkop rýhy pro zemnicí pásek, š.35, hl.80cm, tz.4/ko1.0			
61	K	460560164	zához kabelové rýhy š.35, hl.80cm, tz.4	m	461,000	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460560164			
62	K	460620014	provizorní úprava terénu, třída zeminy 4	m2	162,790	
	PP		provizorní úprava terénu, třída zeminy 4			
D	D5	Ostatní náklady				
63	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	19,000	
	PP		poplatek za recyklaci svítidla			
64	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	19,000	
	PP		poplatek za recyklaci světelného zdroje			
65	K	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	21,000	
	PP		vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m			
66	K	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	708,000	
	PP		vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm			
67	K	219003236	zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m	ks	19,000	
	PP		zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m			
68	K	219003613	omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty	ks	69,000	
	PP		omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty			
D	D6	Revize, zkoušky, měření				
69	K	R.6	Zkoušky technologických zařízení pod napětím včetně vyhotovení průkazu způsobilosti UTZ	kpl	5,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Genová soustava
PP			Zkoušky technologických zařízení pod napětím včetně vyhotovení průkazu způsobilosti UTZ			
70	K	R.7	Uvedení do provozu	kpl	5,000	
PP			Uvedení do provozu			
71	K	21730901	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	5,000	
PP			vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč			
72	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	5,000	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280003			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

007 - Demolice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

007 - Demolice

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS v obvodu OŘ HKR

Objekt:

007 - Demolice

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 včetně likvidace	m2	172,330	
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 včetně likvidace			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	55,146	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3			
P			<i>Poznámka k položce: Před zahájením prací je třeba vytýčení inženýrských sítí. V případě kolize budou inženýrské sítě uloženy do chráničky a zabezpečeny proti poškození!</i>			
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	55,146	
PP			Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,146	
PP			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	55,146	
PP			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	55,146	CS ÚRS 2021 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	110,291	
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	58,661	
PP			Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5			
9	M	583312000	zemina	t	23,437	
PP			zemina			
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	196,525	
PP			Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce			
11	K	34894111R	Osazení zástěny mobilních WC,povrchová úprava žárové zinkování, výplň tahokov, včetně ukotvení a přibetonování	m2	110,291	
PP			Osazení zástěny mobilních WC,povrchová úprava žárové zinkování, výplň tahokov, včetně ukotvení a přibetonování			
12	M	5534231R	Zástěna mobilních WC, kompletní provedení včetně rámu a kotvení, výplň tahokov, povrchová úprava žárovým zinkováním	m2	110,291	
PP			Zástěna mobilních WC, kompletní provedení včetně rámu a kotvení, výplň tahokov, povrchová úprava žárovým zinkováním			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	cenová soustava
D 5 Komunikace						
13	K	56472111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	137,864	CS ÚRS 2021 02
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/56472111R			
14	K	5647611R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	137,864	CS ÚRS 2021 02
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/5647611R1			
15	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	10,340	CS ÚRS 2023 02
PP			Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572211111			
16	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	137,864	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811220			
17	M	592456200	dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá	m2	151,650	
PP			dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá			
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	111,000	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213			
19	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	122,000	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
20	K	000000002	Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí demolovaných objektů	kpl	5,000	
PP			Odpojení a trvalé zaslepení veškerých inženýrských sítí demolovaných objektů			
21	K	1311031R	Vykližení objektu vč.blízkého okolí, odvozu a likvidace odpadu	kpl	5,000	
PP			Vykližení objektu vč.blízkého okolí, odvozu a likvidace odpadu			
22	K	75.1	Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce	kpl	5,000	
PP			Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce			
23	K	7651R2	Ekologická likvidace obsahu suchých WC vč. desinfekce a úpravy po demolici	soubor	5,000	
PP			Ekologická likvidace obsahu suchých WC vč. desinfekce a úpravy po demolici			
24	K	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním	m3	175,983	CS ÚRS 2023 02
PP			Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011316			
25	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	25,464	CS ÚRS 2023 02
PP			Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981513116			
D 997 Přesun sutě						
26	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	170,409	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006512			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
27	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 237,777	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519			
28	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	170,409	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006551			
29	K	99701350R.1	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením	t	0,344	
	PP		Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením			
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa. Samotný železný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.</i>			
30	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	56,021	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101			
31	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	80,065	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102			
32	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,898	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811			
33	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného a demoličního kód odpadu 170 904	t	28,293	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného a demoličního kód odpadu 170 904			
	D	998	Přesun hmot			
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	81,923	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4117263

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a6a4f639-5b8f-412a-8bcf-14bca0aa461e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2023 12:20:07



1e828c2b-2997-4c4d-b34c-a54e33b0fbd3