

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1  
**Objekt:** SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č. 12 - Oprava GPK po jízdě (MD , MMD , KRAB) na trati Milotice nad Opavou - M. Beroun v km 36,800 - 72,850  
**Provozní středisko:** BRUNTÁL  
**Objednatel:** SŽ s.o., OŘ Ostrava  
**Zhotovitel:** TOMI - REMONT a.s.  
**Zhotovitel PS:** TOMI - REMONT a.s.

**Za období:** Listopad, Prosinec, Leden

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

257	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
260	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
261	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
262	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	
243	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	
244	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	
270	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	

110,000	
220,000	
80,000	
16,000	
8,000	
40,000	
30,000	
24,000	

### OST Ostatní

--	--	--	--	--

--	--

### VON

6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
---	-----------	--	-----	--

40,000	
--------	--

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1  
**Objekt:** SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.13 - Příprava výh. na zimní období - žst. M. Beroun ; žst. Dětřichov ; žst. Valšov ; žst. Bruntál  
**Provozní středisko:** BRUNTÁL  
**Objednatel:** SŽ s.o.,OŘ Ostrava  
**Zhotovitel:** TOMI - REMONT a.s.  
**Zhotovitel PS:** TOMI - REMONT a.s.

**Za období:** listopad, prosinec, leden

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
-----------------	--------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
3	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	
252	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "c"	km	
277	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	
235	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	
248	5908065010	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub spojkový	kus	

63,000	
2,430	
120,000	
240,000	
140,000	

### OST Ostatní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

--	--

### VON

6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
---	-----------	--	-----	--

40,000	
--------	--

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:	<b>Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023</b>			
Objekt:	<b>SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č. 14 - Oprava přejezdu P7680 v km 0,970 Bruntál - Malá Morávka</b>			
Provozní středisko:	<b>Bruntál</b>			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období:	listopad, prosinec, leden
Množství Celkem	Celková cena

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
515	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m		22,000	
517	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2		113,300	
611	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3		27,720	
201	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk		4,000	
145	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km		0,025	
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3		59,850	
616	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		80,000	
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3		28,950	
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km		0,025	
203	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk		4,000	
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		56,460	
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		0,025	
276	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km		0,075	
272	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km		0,850	
463	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m		11,400	
570	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2		86,900	
522	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2		93,500	
518	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m		66,000	
605	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3		1,800	
562	5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou	m		12,000	
611	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3		20,000	
560	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m		20,000	
559	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3		10,000	
674	5957101050	<i>Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m</i>	<i>kus</i>		<i>2,000</i>	
687	5958128010	<i>Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	<i>kus</i>		<i>40,000</i>	
684	5958125010	<i>Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)</i>	<i>kus</i>		<i>38,000</i>	

712	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	78,000
678	5958101005	Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm	kus	8,000
681	5958107005	Šroub spojkový M24 x 140 mm	kus	16,000
693	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	16,000
699	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	16,000
739	5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	kus	19,000
743	5963101045	Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka	kus	38,000
744	5963101055R	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero/drážka	kus	2,000
756	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus	4,000
745	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus	2,000
749	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus	14,000
748	5963101080	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm	kus	2,000
659	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	145,215
660	5955101020	Kamenivo drcené štěrkokodř frakce 0/32	t	23,463
777	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t	15,428
778	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	15,428
781	5963155005	Asfaltová páska těsnicí	m	66,000
798	5964119005	Přikopová tvárnice TZZ 5	kus	70,000
799	5964121000	Prahová vpusť výtlužená vč. míří	kus	2,000
815	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	5,750

#### Ostatní

836	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	173,920
880	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	173,920
853	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	205,283
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,530
865	9902400400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	10,530
869	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	10,000
869	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	2,500
870	9902400900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	7,000
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000

#### VON

4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	8,000
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	1,000
2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trat' jednokolejná	km	0,500