

Technická zpráva

Identifikační údaje:

Název : **BP Kobylí potok v km 0,000 – 0,930**

Místo : **Karlovice**

k. ú. : **Nové Purkartice, Karlovice ve Slezsku**

Okres : **Bruntál**

č. h. p. : **2 – 02 – 01 – 016**

IDVT : **10217348**

Popis stávajícího stavu:

Drobný vodní tok Kobylí potok je levostranným přítokem řeky Opavy v km cca 103,050, do které se vlévá pod obcí Karlovice. Vodní tok je v celé své délce ve správě Lesů České republiky, s. p., který je zastoupen Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku. Kobylí potok je v intravilánu obce Karlovice souvisle vodohospodářsky upraven – IMA 924 674.

Vodní tok ve výše uvedené kilometrácii protéká intravilánem obce Karlovice. Plánovaná akce má celkovou délku cca 930 m, začíná v km 0,000 (soutok s Opavou) a končí v km 0,930 (most přes obecní komunikaci) – viz. situace. Plánovaná údržba břehového porostu bude probíhat v korytě vodního toku na pozemcích parc. č. 310/5 v k. ú. Nové Purkartice a 1805/3 v k.ú. Karlovice ve Slezsku, které jsou ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s majetkem státu má státní podnik Lesy České republiky.

Správce toku provedl terénní pochůzku, na které bylo zjištěno, že v korytě drobného vodního toku Kobylí potok ve výše uvedené kilometrácii v intravilánu obce Karlovice vyrůstají pařezové výmladky, křoviny a náletové dřeviny, které zasahují do průtočného profilu vodního toku a snižují tak jeho průtočnou kapacitu. Dále se zde vyskytují suché, nakloněné stromy, a rovněž stromy, které zasahují do průtočného profilu vodního toku. Křoviny i stromy také vyrůstají z podélného opevnění toku (rovnanina), čímž dochází k jeho poškození. Správce toku považuje za nutné provést údržbu břehového porostu ve výše uvedené kilometrácii u vodního toku Kobylí potok v intravilánu obce Karlovice. Uvedeným opatřením dojde ke zvýšení provozní bezpečnosti v území bezprostředně kolem vodního toku a zlepšení odtokových poměrů z hlediska povodňové připravenosti území na nepříznivé meteorologické situace.


Navrhované úpravy:

V rámci údržby břehového porostu na vodním toku Kobylí potok ve výše uvedené kilometrácii bude provedeno vyřezání náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin, které zasahují do průtočného profilu vodního toku, a také vyrůstají z břehového opevnění (**cca 1 600 m² – nesouvislé plochy**). Dále bude selektivně a pomístně vykáceno **46 ks stromů** – 26 x vrba, 11 x olše a 9 x javor (suché, nakloněné nebo zasahují do průtočného profilu vodního toku). U všech 46 stromů se jedná o obyčejné kácení a průměr kmene na pařezu je do 30 cm. Součástí údržbových prací je i vyčištění koryta vodního toku od napadaného nehroubí a zátarasů.

Stromy a keře určené ke kácení jsou v terénu vyznačeny oranžovou reflexní barvou. Odstraněné křoviny i větve pokácených stromů (charakteru nehroubí) budou průběžně likvidovány dle zvolené technologie zhotovitele (odvezeny, spáleny nebo rozštěpkovány). Likvidace nehroubí musí proběhnout v souladu se zákonem o odpadech v účinném znění. Ponechané pařezy nesmí být vyšší než 15 cm. Vytěžená dřevní hmota bude řádně očíslována a zaevidována v číselníku dlouhého dříví. Číselník bude předán správci toku. Odvoz dřevní hmoty je možný až po potvrzení číselníku správcem toku. K vodnímu toku je možný přístup z obecních pozemků.

Práce budou probíhat v období vegetačního klidu roku 2023 (do konce prosince). Veškeré dotčené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.

Krnov, říjen 2023

Vypracoval: 

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Akce : BP Kobylí potok v km 0,000-0,930

Objednatel: LČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry

Dodavatel: Zlatohorská s.r.o., Myslivecká 840, 793 76 Zlaté Hory

Místo: obec Karlovice

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1		R1	Likvidace křovin a náletových dřevin dle zvolené technologie zhotovitele	m2	1 600,000	17,00	27200,00
2		R2	Výřez křovin a náletových dřevin	m2	1 600,000	65,00	104000,00
3		R3	Kácení stromů listnatých D kmene do 30 cm	kus	46,000	190,00	8740,00
4		R4	Likvidace větví listnatých stromů D kmene do 30 cm, dle zvolené technologie zhotovitele	kus	46,000	199,00	9154,00
5		R5	Odstranění zátarasů a napadaného nehroubí	sou bor	1,000	4000,00	4000,00
6		R6	Ostatní náklady související s provedením prací (zhotovení číselníku, uvedení pozemků do původního stavu, zabezpečení místa kácení)	sou bor	1,000	4000,00	4000,00

Cena bez DPH

157 094,00

DPH 21 %

32989,74

Cena celkem

190 083,74

Ve Zlatých Horách dne 27.10.2023