

## F. SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR (SLEPÝ ROZPOČET)

Akce: Kundratický potok - BP

Místo: Kundratice

Zadavatel: Lesy ČR, s. p.

Zpracovatel: [REDACTED]

Datum: 02/2023

**Cenová soustava:** CS ÚRS 2023/I. Položky, které se nenacházejí v CS ÚRS byly oceněny individuálně jako R-položky. Ceny R-položek jsou vytvořeny individuálně, v souladu s požadavky správce vodního toku, a vychází z CS ÚRS, aktuálních cen obvyklých v místě prací a nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO MŽP).

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
<b>1 Zemní práce</b>							
1	K	111212321	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu přes 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo na svahu do 1:5 V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin.	m <sup>2</sup>	5 190,00	6,-	31.140,-
2	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.	ks	37,00	300,-	11.100,-
3	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.	ks	15,00	400,-	6.000,-
4	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	ks	2,00	600,-	1.200,-

V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.

5	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm	ks	1,00	800,-	800,-
---	---	-----------	---	----	------	-------	-------

V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.

6	K	112151312	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	ks	3,00	900,-	2.700,-
---	---	-----------	--	----	------	-------	---------

V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.

7	K	112151351	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	ks	1,00	720,-	720,-
---	---	-----------	--	----	------	-------	-------

V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.

8	K	112151352	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm	ks	1,00	1.500,-	1.500,-
---	---	-----------	--	----	------	---------	---------

V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.

9	K	112151353	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	ks	1,00	2.500,-	2.500,-
---	---	-----------	--	----	------	---------	---------

V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.

10	K	112151355	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	ks	2,00	3.500,-	7.000,-
----	---	-----------	--	----	------	---------	---------

V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.

11	K	R-01	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou	soubor	1,00		19.000,-
			V ceně jsou započteny veškeré náklady na likvidaci, např. štěpkování, včetně odvozu a uložení např. na skládce. Cena byla vypočtena s využitím položek ÚRS 112155115 a 112155215 a pro plochy keřů 112155311. Uložení čisté štěpky je možné na obecním pozemku p. č. 176/1 v k. ú. Kundratice.				

2


**Vedlejší rozpočtové náklady**

12	K	R-08	Zajištění a zabezpečení pracoviště	soubor	1,00		3.000,-
----	---	------	------------------------------------	--------	------	--	---------

Zahrnuje instalaci výstražné pásky kolem prostoru kácení, instalaci výstražné pásky kolem prostoru dočasně uložené dřevní hmoty, další bezpečnostní opatření dle uvážení zhotovitele, dopravní značení v místě nakládky na obvyklou mechanizaci.

13	K	R-09	Zajištění obnovy povrchů dotčených ploch včetně dodávky potřebného materiálu	soubor	1,00		2.500,-
14	K	R-10	Pasportizace - fotodokumentace odtčených pozemků před a po provedení prací	soubor	1,00		1.500,-
15	K	R-11	Protokolární předání dotčených pozemků vlastníkům	ks	10,00	200,-	2.000,-

BEZ DPH CELKEM 93.740,-  
 DPH 21% 19.559,-  
 CELKEM S DPH 21% 112.699,-



## Cena za dříví a převodní koeficienty

Akce: **BP – Kundratický potok**

Nabídková cena za odkoupení dříví ve vlastnictví objednatele (za m<sup>3</sup> bez DPH):

za vrby	500,- Kč,
za listnaté měkké	900,- Kč,
za listnaté tvrdé	1 700,- Kč.

V případě nekvalitního dříví (např. hniloba, ztrouchnivění, dutiny, suchá torza, padlé kmeny) bude posuzováno individuálně, např. srážkou m<sup>3</sup> k prodeji (bude uvedeno a odsouhlaseno v číselníku dřevní hmoty a zdokumentováno).

Pro objem rovnaného dříví jsou v rámci této zakázky stanoveny tyto převodní koeficienty – **pro listnaté dříví 0,54 a pro jehličnaté dříví 0,64.**