

Čištění KL, oprava přejezdů P3409, P3411 a výměna pražců v TÚ Brniště - Jablonné v Podještědí

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
Čištění KL v km 108,950 - 109,350 a v km 111,250 - 111,410					
5905085040	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,56		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	469,00		
5909050010	Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	0,56		
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,91		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	797,30		
9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	t	797,30		
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	192,00		
5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	1 200,00		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	t	345,60		
Oprava přejezdu P3409 v km 110,377					
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidel	m	5,00		
5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,03		
5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení	km	0,03		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	42,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	21,00		
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	160,00		
5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,03		
5958125010	Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka	kus	40,00		
5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	460,00		
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	80,00		
5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	5,40		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	21,00		
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	35,70		
5955101020	Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32	t	5,00		

9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele)	t	40,70		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	8,00		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv	svar	2,00		
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podl	m	250,00		
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných pod	m	250,00		
Oprava přejezdu P3411 v km 111,931					
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídel	m	5,00		
5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,03		
5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení	km	0,03		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	21,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	21,00		
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	160,00		
5905050050	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,03		
5958125010	Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka)	kus	40,00		
5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	460,00		
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	80,00		
5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	5,40		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	21,00		
5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	35,70		
5955101020	Kamenivo drcené šterkodrt frakce 0/32	t	5,00		
9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele)	t	43,20		
5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	5,40		
5914035520	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu šterbinový	m	8,00		
5964121000	Prahová vpust výztužné vč. mříží	kus	5,00		
5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I sk	m3	3,20		
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	2,50		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	8,00		
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	24,00		

5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	150,00		
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	6,00		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv	svar	2,00		
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podl	m	250,00		
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podl	m	250,00		
Výměna pražců v km 111,391					
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec beto	kus	21,00		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	21,00		
Ostatní náklady + přeprava mechanizace					
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 d	kus	3,00		
03000-1002	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	4 617 164,90		
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	4 617 164,90		
07000-1011	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	Kč	2,00		
Celkem:					4 805 679,85