

Dodavatel:

KOPO servis s.r.o.
Borovského 355
373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 07849842
 DIČ: CZ07849842

Odběratel:

IČ: 25157337

DIČ: CZ25157337

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čečova 2248/44
370 04 České Budějovice

Tel.:

Nabídka č.: **23NA00037**

Forma úhrady: Příkazem

Datum zápisu: 30.10.2023

Platno do:

Konečný příjemce:

Oprava omítek, štuků a maleb - M. Horákové 78, byt č. 1.4

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
|--|----------|----------|-------|---------------|------|------------------|
| Demontáž kuchyňské linky | 1 ks | 1 712,00 | | 1 712,00 21% | 0,00 | 1 712,00 |
| Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8m | 38 m2 | 55,50 | | 2 109,00 21% | 0,00 | 2 109,00 |
| Oklepání omítky | 26 m2 | 39,00 | | 1 014,00 21% | 0,00 | 1 014,00 |
| Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn | 128 m2 | 38,10 | | 4 876,80 21% | 0,00 | 4 876,80 |
| Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů | 32 m2 | 48,20 | | 1 542,40 21% | 0,00 | 1 542,40 |
| Odstranění vrstvených nátěrů omítky | 44 m2 | 45,00 | | 1 980,00 21% | 0,00 | 1 980,00 |
| Vyrovnání povrchu zdiva maltou | 26 m2 | 229,00 | | 5 954,00 21% | 0,00 | 5 954,00 |
| Montáž výstužné sítě a do stěrky vč. sítě a stěrkového tmelu profi | 42 m2 | 252,00 | | 10 584,00 21% | 0,00 | 10 584,00 |
| Montáž výstužného rohu se sítí do stěrky vč. rohu a stěrkového tmelu profi | 22 m | 118,00 | | 2 596,00 21% | 0,00 | 2 596,00 |
| Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísadami do tl. 2-3mm | 164 m2 | 178,20 | | 29 224,80 21% | 0,00 | 29 224,80 |
| Úprava vnitřních stropů aktivovaným štukem s přísadami do tl. 2-3mm | 32 m2 | 238,50 | | 7 632,00 21% | 0,00 | 7 632,00 |
| Penetrace podkladu Primalex | 232 m2 | 21,00 | | 4 872,00 21% | 0,00 | 4 872,00 |
| Broušení nových omítek a štuků | 132 m2 | 10,90 | | 1 438,80 21% | 0,00 | 1 438,80 |
| Penetrace pod vnitřní malbu remal | 148 m2 | 21,00 | | 3 108,00 21% | 0,00 | 3 108,00 |
| Malba ze směsi remal 2x | 185 m2 | 52,00 | | 9 620,00 21% | 0,00 | 9 620,00 |
| Lešení pomocné (montáž, demontáž, pronájem) | 1 ks | 3 215,00 | | 3 215,00 21% | 0,00 | 3 215,00 |
| Přesun stavebních materiálů | 0,648 t | 3 745,00 | | 2 426,76 21% | 0,00 | 2 426,76 |
| Přesun sutí a vybouraných hmot | 0,611 t | 3 450,00 | | 2 107,95 21% | 0,00 | 2 107,95 |
| Likvidace odpadu | 0,611 t | 1 850,00 | | 1 130,35 21% | 0,00 | 1 130,35 |
| Doprava | 44 km | 18,00 | | 792,00 21% | 0,00 | 792,00 |
| Součet položek | | | | 97 935,86 | 0,00 | 97 935,86 |
| Zaokrouhlení | | | | | | 0,14 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | | | | | | 97 936,00 |