

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022-2023 - OBLAST č. 1					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
	Oprava havarijního stavu v okolí mostu v Žalhosticích v km 39,650-39,720				
	Materiál				
	Materiál dodaný zhotovitelem				
5958134105	Součásti upevňovací pražcový šroub Tr 22x4x137,5	kus	80,000		
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	136,000		
5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	25,000		
	Výkony				
5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	80,000		
5911291030	Demontáž podkladnice ve výhybce na pražcích betonových soustavy S49	kus	34,000		
5911295030	Montáž podkladnice ve výhybce pražce betonové soustavy S49	kus	34,000		
	<i>demontáž a montáž podkladnic na pražcích VPS</i>				
113107144	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	100,000		
	<i>bourání ŠL prolitého pryskyřicí</i>				
5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	35,000		
5909005010	Oprava lokálních závad nivelety koleje vložením regulačních podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, podložení, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem.	úl.pl.	40,000		
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	15,625		
	Přepravy				
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	25,000		
	<i>Doprava kameniva 32/63</i>				
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	25,000		
	<i>nakládka nového kameniva na mezidepónii</i>				
997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	32,000		
	<i>nakládka vyzískaného kameniva</i>				
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	57,000		
	<i>přeprava nového a vyzískaného kameniva z a na mezidepónii</i>				
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	32,000		
	<i>odvoz vyzískaného kameniva na skládku</i>				
997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	32,000		
9901000200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000		
	<i>Doprava drobného materiálu</i>				
9903100100	přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	ks	1,00		
	<i>přeprava minibagru</i>				
	VRN				
022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	0,000		
022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	0,000		
022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,000		
031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,000		
	CELKEM				- Kč
	CELKEM				0,00

UOŽI 2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4119744

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9525766b-2134-48da-abfc-f3eb6bb71d09

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.11.2023 07:53:03



d36ecc88-d0fe-42aa-92bd-07010db46459