

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
Výměna pražců, odstranění zbahnělého ŠL a oprava GPK v žst. Děčín východ dolní nádraží					
2. SK					
Materiál					
5955101005	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	42,000		
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	124,000		
5956140045	Pražec betonový příčný vstrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	kus	62,000		
Výkony					
5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vstrojený.	kus	62,000		
5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné	m3	28,000		
5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih.	m	70,000		
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji.	m3	28,000		
5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné.	m	70,000		
5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný.	kus	62,000		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný.	kus	62,000		
16. SK					
Materiál					
5955101005	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	20,000		
5955101025	Kamenivo drcené dtl frakce 4/8	t	5,000		
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	200,000		
5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	800,000		
5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	200,000		
5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	800,000		
5956101010	Pražec dřevěný příčný nevstrojený buk 2600x260x160 mm	kus	100,000		
Výkony					
5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevstrojený.	kus	100,000		
5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné	m3	13,000		
5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih.	m	70,000		
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji.	m3	13,000		
5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné.	m	120,000		
5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním dřvu a nánosů do 10 cm.	m2	120,000		
5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrité přes 3 do 5 cm.	m2	120,000		
Oprava GPK ve V 60, V 58, V 63, V 65, V 71 a přípoích					
Materiál					
5955101005	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	20,000		
Výkony					
5909010110	Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m.	kus	97,000		
5909010120	Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m.	kus	53,000		
5909010130	Ojedinele ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m.	kus	46,000		
Přepravy					
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	87,000		
<i>doprava nového kameniva</i>					
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	75,000		
<i>odvoz vyzískaného kameniva na skládku</i>					
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	48,700		
<i>převoz pražců z a na deponii v obvodu žst. Děčín východ</i>					
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	162,000		
<i>převoz nového a vyzískaného kameniva z a na deponii v obvodu žst. Děčín východ</i>					
997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	162,000		
997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	75,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	ks	2,00		
VRN					
022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	0,000		
024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,000		
31101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule , dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,00		
CELKEM					0,00 Kč
CELKEM					0,00 Kč

dodá TO

dodá TO

úoží 2023

Poznámka: betonové pražce příčné SB 8 (SB 6) 62 ks dodá TO Děčín východ

dřevěné pražce příčné 100 ks dodá TO Děčín východ

výluka koleji: 16. SK od 20. 11. 2023 do 24.11.2023

2. SK od 27. 11. 2023 do 1. 12.2023

V 60, V 58, V 63, V 65 a V 71 práce budou prováděny za provozu drážní dopravy

Zdůvodnění: oprava z důvodu vyhníých dřevěných pražců, nedostatečné tuhosti KR a výměna znečištěného ŠL a oprava závad v GPK za čtvrtletních revizí a jízdy MDD

Fakturace bude provedena po dokončení stavebních prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4119734

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ef372671-ecbc-4104-9b97-b454c30d2c03

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.11.2023 07:50:03



1aad7215-b5b0-4751-9022-2dd47bce9e09