

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 10.10.2023	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Kohoutů – LS Třeboň			
Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s.			
Objednatel: Lesy České republiky s.p. LS Třeboň			
Název akce (majetku): LC Kohoutů	Charakter akce: Investice	Číslo objektů: SO 101	Stavební díly:
Popis změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Rozšíření LC v celé délce o šířku 80 cm a to od 0,045 km do 1,381 km. Odkopávky na rozšíření Projekt: $= 700 \cdot 0,8 = 560 \text{ m}^3$ Skutečnost: $1,381 - 45 = 1,336 \cdot 0,8 = 855 \text{ m}^3$ Navýšení 295 m^3 • K této změně se počítá s položkami z rozpočtu SoD č.5 odkopávky; č.6 příplatek za lepivost; č.28 výsrava výtluč; č.43 přesun hmot. - Bourání stávajícího propustku pod lesní cestou v km 0,101. - Zpevnění konstrukčních vrstev v úseku 0,045 – 0,322 km v tl. 200 mm kamenivem 0/125 $322 \cdot 3,75 = 1.207,5 \text{ m}^3$. - Zřízení příčného sklonu v úseku 0,000 – 0,045 km v tl. 100 mm štěrkodrtí frakce 0/32 $45 \cdot 3,5 = 157,5 \text{ m}^3$. - Posyp krytu lomovými výsivkami frakce 0/8 do 35 kg/m² $45 \cdot 0,035 = 5,5 \text{ m}^3$. 			
Zdůvodnění změny:			
<ul style="list-style-type: none"> - Rozšíření lesní cesty, v PD nesoulad se soupisem prací, navýšeno o odkopávky 295 m³ a výspravu výtluč (kamenivo) 387 t - V PD nezapočteno bourání stávajícího propustku pod lesní cestou. Aby bylo možné vystavět nový propust, starý se musel vybourat. - Povrch podkladu v úseku 0,045 – 0,322 km po úpravě stabilizace bude vhodné, aby navrhované konstrukce z frakce 0/125 v tloušťce 200 mm proběhly v celém úseku, kde proběhla stabilizace zemin. - V úseku 0,000-0,045, není v současné době docíleno příčného odvodnění, proto se provede vrstva štěrkodrtí frakce 0/32 v tloušťce 100 mm a zakaleno lomovou výsivkou v množství 35 kg/m². 			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE		Datum:	Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	0,00,-kč	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	415 945,37-kč	
	Konečná celková cena akce po změně			3.361.297,72,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			3.777.243,09,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		[REDACTED]		Datum: 10.10.2023
Zástupce objednatele - jméno:		[REDACTED]		Datum: 9.10.2023
Přílohy: - položkový rozpočet				
Poznámka:				

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: "Rekonstrukce stávající lesní cesty SV Kohoutů cesta na parc. č. 684/1, v k.ú. Holičky u Staré Hlíny"

Objekt:

Rozpočet: LC Kohoutů cesta_investice - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky IČO: 42196451
 Přemyslova 1106/09, Nový Hradec Králové DIČ: CZ42196451
 500 08 Hradec Králové

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 472 39 328
 Novohradská 226 DIČ: CZ47239328
 379 01 Třeboň

Vypracoval: Vlastimil Vácha

Rozpis ceny	Celkem
HSV	415 945,37
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	415 945,37

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	415 945,37 CZK
Základní DPH	21 %	87 348,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 503 293,90 CZK


v Třeboni

dne

19.10.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: "Rekonstrukce stávající lesní cesty SV Kohoutů cesta na parc. č. 684/1, v k.ú. Holičky u Staré Hlínky"
Popis rozpočtu: Lesní cesta SV Kohoutů cesta - investice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			63 466,30	15
5	Komunikace	HSV			332 911,28	80
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 908,50	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 659,29	3
Cena celkem					415 945,37	102

VYKAZ VYMER

S:	"Rekonstrukce stávající lesní cesty SV Kohoutů cesta na parc. č. 684/1, v k.ú. Holičky u Staré Hlíny"
O:	
R:	LC Kohoutů cesta investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						63 466,30
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2			0,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2			0,00
Včetně nákladů na přihmování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.						
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus			0,00
4	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus			0,00
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	295,00000	77,98	23 004,10
rozšíření LC: (1336*0,8*0,8) - (700*0,8) = 855 - 560				295,00000		
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	295,00000	21,20	6 254,00
7	122201402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3,	m3			0,00
8	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3			0,00
9	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3			0,00
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3			0,00
11	166101101R00	Převození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostření v místě	m3	295,00000	115,96	34 208,20
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			0,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanlna na výšku přes 2m(670,7 m3 zůstane trvale uloženo na místě invest.)	m3			0,00
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3			0,00
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
15	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus			0,00
16	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus			0,00
17	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2			0,00
18	182201101R00	Svahování násypů	m2			0,00
19	184808121R00R	Vyvětvění a tvarový ořez dřevin, H stromu do 5 m	m2			0,00
20	2861429R	Trubka kanal. korug.PRAGMA SN 10, DN 600mm, dl. 6000	ks			0,00
Díl: 5 Komunikace						332 911,28
21	561301119R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm, vč. zhot. receptury,rovnání a hutnění	m2			0,00
22	564811112RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 6 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2			0,00

VYKAZ VYMER

S:	"Rekonstrukce stávající lesní cesty SV Kohoutů cesta na parc. č. 684/1, v k.ú. Holičky u Staré Hlíny"
O:	
R:	LC Kohoutů cesta_investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 0/32 mm 0,000-0,045: 45*3,5	m2	157,50000	97,59	15 370,43
				157,50000		

24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm bez dodání mat.(zpětný zásyp)	m2			0,00
25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm fr. 0/125 0,000-0,322: 322*3,75	m2	1 207,50000	146,35	176 717,63
				1 207,50000		

26	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3			0,00
----	--------------	--------------------------------------	----	--	--	------

27	571907211R00	Posyp krytu lomovými výsívkami frakce 0/8 do 35 kg/m2	m2	157,50000	17,32	2 727,90
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

28	572701111R00	Vyspravení výtluků hrubě drceným fr.0/63 pro zlepšení zemin v rozšíření : (1336*0,8*0,5) - (700*0,5) 534,4 - 350	m3	184,40000	748,89	138 095,32
				184,40000		

29	564851111RT4R	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0/63 mm	m2	199,00000		0,00
----	---------------	--	----	-----------	--	------

30	564871111RTR	Podklad z kameniva po zhuštění tloušťky 30 cm fr. 0/250	m2			0,00
----	--------------	---	----	--	--	------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	0,00
----------------	---------------------------------------	-------------

31	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm vč. základů	kus			0,00
----	--------------	---	-----	--	--	------

32	919536111R00	Obetonování trub propustku beř.vodostav. C 25/30 obetonová roury: 0,85*6 základ pod závoru: 0,5*0,5*0,9*3	m3			0,00
----	--------------	---	----	--	--	------

33	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m			0,00
----	--------------	--	---	--	--	------

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb	0,00
----------------	--	-------------

34	938902104R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,15 m3/m	m			0,00
----	--------------	--	---	--	--	------

35	938902105R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,30 m3/m	m			0,00
----	--------------	--	---	--	--	------

36	938902106R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,50 m3/m	m			0,00
----	--------------	--	---	--	--	------

37	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2			0,00
----	--------------	--	----	--	--	------

38	000999R	Ocelová uzamykatelná závora vč. podpory a nátěru vč. osazení a odstranění stávající(dřevěnné)	kpl			0,00
----	---------	---	-----	--	--	------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	5 908,50
----------------	---------------------------	-----------------

N1	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	5,00000	1 181,70	5 908,50
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	13 659,29
----------------	--------------------------------	------------------

39	02	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou, statická zkouška	ks			0,00
----	----	--	----	--	--	------

40	03	vytyčení stáv. inženýrských sítí(vodovod,el. kabel)	kpl			0,00
----	----	---	-----	--	--	------

41	06	zhotovení plánu BOZP	kpl			0,00
----	----	----------------------	-----	--	--	------

42	07	PD skutečné provedení	kpl			0,00
----	----	-----------------------	-----	--	--	------

43	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	551,00000	24,79	13 659,29
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

VYKAZ VYMER

S:	"Rekonstrukce stávající lesní cesty SV Kohoutů cesta na parc. č. 684/1, v k.ú. Holičky u Staré Hlínky"
O:	
R:	LC Kohoutů cesta_investice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		262,75*2,1		551,00000		
Celkem						415 945,37

Poznámky uchazeče k zadání

--