

Národní bezpečnostní úřad

Na Popelce 2/16


Praha 5, 150 06

Kontaktní osoba:

Soupis položek dodávky vč. ocenění

NBÚ, budova A - místnost 343 a budova B - místnosti č.245 a chodba naproti m.č.344Zakázka: **Instalace strukturované kabeláže, dle požadavku uživatele****Rekapitulace**

Předmět zakázky	Materiál	Montáž a služby	Celková cena
Strukturovaná kabeláž	44 860,00	74 651,00	119 511,00 Kč
Celkem bez DPH			119 511,00 Kč
DPH 21%			25 097,31 Kč
Celková cena nabídky včetně DPH			144 608,31 Kč



Strukturovaná kabeláž

Popis položky	Množ.	Jedr	Materiál jedn.	Montáž jedn.	Cena celkem
Optické rozvody:					
Média konvertor – SFP, metalický výstup, rychlost přenosu 1Gb/s, podpora IEEE 802,3ab, IEEE 802,3z a IEEE 802, MC 220L	1	ks	590,00 Kč	450,00 Kč	1 040,00 Kč
Optická zásuvka SM 2xLCD, komplet vč. spojky ochrany sváru a pigtailů	1	ks	1 650,00 Kč	1 450,00 Kč	3 100,00 Kč
Optický kabel SM 09/125, 8(12)vl	40	m	40,00 Kč	40,00 Kč	3 200,00 Kč
19" Optická rozvodnice komplet, vč. spojky a pigtailů	1	ks	8 390,00 Kč	2 450,00 Kč	10 840,00 Kč
Měření optické zásuvky SK - 4 vlákna vč. vystavení protokolu	8	ks	0,00 Kč	190,00 Kč	1 520,00 Kč
Metallické rozvody:					
Kabel GigaSPEED X10D 3091B cat.6A, U/UTP, LSZH, bílý, WE TOTE box, 305m	2	bal	8 540,00 Kč	13,50 Kč	17 107,00 Kč
Datová zásuvka pod povrch pro 2x RJ45, vč. rámečku, bílá, případně 6x4 RJ45	4	ks	370,00 Kč	205,00 Kč	2 300,00 Kč
Modul GigaSPEED X10D MGS600, cat.6A, UTP, bílý	16	ks	350,00 Kč	90,00 Kč	7 040,00 Kč
Patch cord cat.6A U/UTP (1-5m)	8	ks	355,00 Kč	50,00 Kč	3 240,00 Kč
Vysvazování kabeláže v rozvaděči a trasách	16	ks	0,00 Kč	55,00 Kč	880,00 Kč
Popis zásuvek a patchpanelů	16	ks	0,00 Kč	19,00 Kč	304,00 Kč
Měření SK - 1 port vč. vystavení protokolu	8	ks	0,00 Kč	95,00 Kč	760,00 Kč
Montáž a popis patchcordů vč. dodávky samolepicích štítků	16	ks	7,00 Kč	45,00 Kč	832,00 Kč
Nosné a úložné konstrukce					
Lišta instalační 40x20	12	m	23,00 Kč	43,00 Kč	792,00 Kč
Trubka pr. 50 mm bezhalogenová, samozhášivá	20	m	45,00 Kč	54,00 Kč	1 980,00 Kč
Instalační krabice přístrojová	4	ks	63,00 Kč	81,00 Kč	576,00 Kč
Držák kabelového svazku jednoduchý	6	ks	30,00 Kč	50,00 Kč	480,00 Kč
Pásek se suchým zipem, šířka 20mm	6	ks	10,00 Kč	5,00 Kč	90,00 Kč
Drobný instalační materiál	1	kpl	2 800,00 Kč	1 620,00 Kč	4 420,00 Kč
Ostatní činnosti a služby:					
Projektové řízení zakázky	1	MD	0,00 Kč	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč
HZS technika (koordinace, přípravné práce, značení tras)	8	hod	0,00 Kč	590,00 Kč	4 720,00 Kč
HZS technika (montáž/demontáž podhledů, drobné stavební připomoci, ostatní nespécifikované nebo neměřitelné práce)	64	hod	0,00 Kč	590,00 Kč	37 760,00 Kč
Požární ucpávky - opravy	1	kpl	1 050,00 Kč	1 180,00 Kč	2 230,00 Kč
Dodavatelská dokumentace	1	kpl	0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	0,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Doprava, přesuny materiálů	1	kpl	0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Ostatní vedlejší náklady	1	kpl	0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Celkem bez DPH:					119 511,0 Kč