

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		<b>HSV:</b>									
		<b>oddíl 1 Zemní práce:</b>									
1	113108441	Rozkrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	280	0,0	0,0	28,1	7 868,0	0,480	134,400	
2		250"rozrytí výtlučků		250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
3		(3*2)*5"rozrytí ppod svodnicem		30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
4		Součet		280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
		<b>1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>7 868,0</b>		<b>134,400</b>	
		<b>oddíl 5 Komunikace:</b>									
5	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125mm plochy přes 100m2 tl 150mm	m2	129	0,0	0,0	195,0	25 155,0	0,292	37,616	
6		43*3"srovnání povrchu LC Kolem těčka		129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
7		Součet		129	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
8	564861011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100m2 tl 200mm	m2	30	0,0	0,0	280,0	8 400,0	0,371	11,124	
9		(3*2)*5"dosyp ke svodnicím		30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
10		Součet		30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
11	572212111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích šterkopiskem	m3	25	0,0	0,0	815,0	20 375,0	0,000	0,000	
12		250*0,1"výtlučky LC Nad Tábořem		25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
		<b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>53 930,0</b>		<b>48,740</b>	
		<b>oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:</b>									
13	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rýpadlem objem nánosu do 0,15m3/m	m	270	0,0	0,0	53,2	14 364,0	0,000	0,000	
14		270"LC Kolem téka		270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
15	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200mm	m2	785	0,0	0,0	49,0	38 465,0	0,000	0,000	
16		1000*0,5"LC Kolem těčka stržení středového nánosu		500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
17		570*0,5"LC Kolem Těčka stržení nánosu na krajnici		285	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
18		Součet		785	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
		<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>52 829,0</b>		<b>0,000</b>	
		<b>oddíl 99 Přesun hmot:</b>									
19	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	93,666	0,0	0,0	75,3	7 053,0	0,000	0,000	
		<b>99 PŘESUN HMOT CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>7 053,0</b>		<b>0,000</b>	
<b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :</b>									<b>121 680</b>		