

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Zelená alej

KSO:

Místo: revír R10 Aleje

CC-CZ:

Datum: 3.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**74 710,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 710,34	21,00%	15 689,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**90 399,52**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč





Datum a podpis: 7.11.2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**LC Zelená alej**

Místo: revír R10 Aleje  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3.11.2023

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>74 710,34</b>
1 - Zemní práce	21 425,69
HSV - Práce a dodávky HSV	53 284,65
5 - Komunikace pozemní	17 830,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 925,90
998 - Přesun hmot	1 527,95

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**LC Zelená alej**

Místo: revír R10 Aleje

Datum: 3.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**74 710,34**

D	1	Zemní práce					21 425,69
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	162,225	29,00	4 704,53
	PP	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva					
	VV	(120+34,5)*1,05					162,225
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,375	237,00	2 458,88
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV	35*2*0,1+15*1,5*0,15					10,375
3	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně	m3	6,528	1 238,00	8 081,66
	PP	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 soudrých					
	VV	6,8*0,8*0,6*2					6,528
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	16,903	79,00	1 335,34
	PP	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelosti					
	VV	10,375+6,528					16,903
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,980	217,00	863,66
	PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny					
	VV	6,8*0,8*0,6*2-(0,2*0,2*3,14*6,8)*2-3,5*1,2*0,2					3,980
6	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	7,960	474,00	3 773,04
	PP	šterkodrt' frakce 0/63					
	VV	3,98*2 *Přepočtené koeficientem množství					7,960
7	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním	m2	7,725	27,00	208,58
	PP	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním					
	VV	162,225-120-34,5					7,725
D	HSV	Práce a dodávky HSV					53 284,65
D	5	Komunikace pozemní					17 830,80
8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	120,000	118,00	14 160,00
	PP	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
	VV	35*2+25*2					120,000
9	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	3,450	1 064,00	3 670,80
	PP	Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					33 925,90
10	K	919541012R	Zřízení propustků z trub ocelových do DN 400, bez bet podkl a obetonování	m	6,800	690,00	4 692,00
	PP	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	14033234R	trubka ocelová podélně svařovaná tl 8mm D 426mm	m	6,800	3 798,00	25 826,40
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm				
12	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	40,000	51,00	2 040,00
	PP		Profílce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
13	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	27,500	27,00	742,50
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	WV		(30+25)*0,5		27,500		
14	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	12,500	50,00	625,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	WV		(12+8+5)*0,5		12,500		
	D	998	Přesun hmot				1 527,95
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,958	74,00	366,89
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
16	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným TZ	t	15,690	74,00	1 161,06
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	WV		7,96+7,73		15,690		