

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23S-OPR030  
Stavba: Ústí trafostanice - výměna oken

KSO:  
Místo: TS depo UL

CC-CZ:  
Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>653 949,17</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>653 949,17</b>	<b>137 329,33</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>791 278,50</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23S-OPR030

**Stavba:** Ústí trafostanice - výměna oken

Místo: TS depo UL

Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>653 949,17</b>	<b>791 278,50</b>
<b>23S-OPR030</b>	<b>Ústí trafostanice - výměna oken</b>	653 949,17	653 949,17

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Ústí trafostanice - výměna oken**

KSO:

Místo: TS depo UL

15. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>653 949,17</b>
DPH základní	Základ daně		Výše daně
snížená	653 949,17		0,00
	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>653 949,17</b>
<b>v CZK</b>			

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí trafostanice - výměna oken

Místo:

TS depo UL

15. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí trafostanice - výměna oken

Místo:

TS depo UL

15. 8. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	310279842	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	1,300	0,00
2	K	62999100.R	Zakrytí podlah geotextilií volně položenou	m2	100,000	0,00
3	K	619991012.R	Obalení konstrukcí a prvků geotextilií í přilepenou lepící páskou	m2	50,000	0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

4	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	0,00
5	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	25,200	0,00
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,150	0,00
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	216,000	0,00
8	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	6,200	0,00
9	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,200	0,00
10	K	622521012.BMT.001	Tenkovrstvá silikátová omítka Baumit SilikatTop K 1,5 mm vnějších stěn	m2	5,000	0,00
11	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	25,900	0,00
12	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	51,900	0,00
13	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	10,400	0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

14	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	12,000	0,00
15	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000	0,00
16	K	946111118	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	2,000	0,00
17	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	7,000	0,00
18	K	946111218	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m za každý den použití	kus	10,000	0,00
19	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	2,000	0,00
20	K	946111818	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	2,000	0,00
21	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	150,000	0,00
22	K	96208119.R	Bourání oken ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	55,700	0,00
23	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	25,250	0,00
24	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	18,500	0,00
25	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	375,000	0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	12,592	0,00
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	214,064	0,00
28	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	12,592	0,00
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	8,025	0,00
30	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	4,567	0,00
<b>D 998 Přesun hmot</b>						<b>0,00</b>
31	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,153	0,00
32	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	5,153	0,00
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>0,00</b>
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>0,00</b>
33	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	3,660	0,00
34	M	611400R 1	okno plastové s fixním zasklením přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	3,660	0,00
35	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	24,160	0,00
36	M	61140046	okno plastové s fixním zasklením přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	24,160	0,00
37	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	24,160	0,00
38	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklonné přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	24,160	0,00
39	K	766622278.R	Sítě do oken	kus	12,000	0,00
40	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	26,600	0,00
41	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm	m	26,600	0,00
42	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	14,000	0,00
43	K	764226444.R	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	25,900	0,00
44	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2 666,446	0,00
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>0,00</b>
45	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	13,000	0,00
46	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	3,600	0,00
47	K	76766231.R	Úprava okenních mříží	m2	3,600	0,00
48	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	59,816	0,00
<b>D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene</b>						<b>0,00</b>
49	K	78261181.R	Vybourání parapetů z terasy do sutí kladených do malty	m	51,800	0,00
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>						<b>0,00</b>
50	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	7,200	0,00
51	K	783334101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,200	0,00
52	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,200	0,00
53	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,200	0,00
54	K	78331710.R	Nátěr venkovních žaluzií	ks	2,000	0,00
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>						<b>0,00</b>
55	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	0,00
56	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	0,00
57	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	100,000	0,00
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>0,00</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	D	VRN3	Zařízení staveniště			0,00
58	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			0,00
59	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy			0,00
60	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
61	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy			0,00
62	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
63	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4123896

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 05fb63f2-77a5-4da9-ba18-83abcf5b682

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.11.2023 09:15:03



63e6359b-9f14-4f8e-93ba-a0ae0d2d4407