

SoD FGÚ č.: Bez čísla

FGÚ ze dne 31.10.2023

Stavba: Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G

Objekt: G

Název změny: Změny vyvolané požadavky Objednatele

Důvod a popis změny:

1. V průběhu pokračujících prací vyvstaly jednotlivé, níže uvedené požadavky Objednatele
 - a) Na základě požadavku objednatel byl upraven rozsah zastropení anglického dvorku a rampy přiléhající k části E (ZL205)
 - b) Na základě požadavku objednatel byla upravena nášlapná vrstva v křídle E (ZL233)
 - c) Na základě požadavku objednatel byla upravena dispozice místností (ZL240)
 - d) Na základě požadavku objednatel byly doplněny vstupy z rampy o nerezový přechodový plech (ZL241)
 - e) Na základě požadavku objednatel bylo doplněno vybavení plošiny V6 (ZL244)
 - f) Na základě požadavku objednatel byla provedena změna standardu zařizovacích předmětů (ZL246)
 - g) Na základě požadavku objednatel byla upravena nášlapná vrstva v křídle E v 1.PP (ZL252)

Přílohy:

- 1- ZL205 – Aktualizace zastropení anglického dvorku a rampy
- 2- ZL233 – Změna PVC na PU stěrku 2.E a změna skladby podlahy C2
- 3- ZL240 – Úprava dispozice Křídlo E
- 4- ZL241 – Nerez práh - rampa
- 5- ZL244 – Příslušenství plošiny V6
- 6- ZL246 – Změna zařizovacích předmětů – křídlo E
- 7- ZL252 – Úprava povrchů podlah křídlo E

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Cenový dopad: (bez DPH)



Celkem: 1 300 059,38 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou jednotlivých změnových listů.

Odsouhlasení:

Datum:

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
FGÚ			VW WACHAL		
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
PROSTOR 008			FGÚ		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 920	Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
TLZ19	TLZ19 - Změnové listy TLZ19	

Název stavby:	Rekonstrukce současných zvěřinců budova G - Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Objednatel:	<i>Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, Krč, 142 00, Praha</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Prostor 008, s.r.o., Štefánikova 6/57, 15000, Praha 5 - Smíchov</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Tomáš Jakubal</i>
Rozpočtoval:	<i>Václav Škrobák</i>

	Objednatel jm:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
			Celkem (bez DPH)	1 300 059,38 Kč
			DPH	273 012,47 Kč
			DPH 21 %	273 012,47 Kč
			DPH 15 %	Kč
			Cena celkem (včetně DPH) 1 573 071,85 Kč	

Zakázka: Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu a Mikrobiologického ústavu AV ČR
Rozpočet: TLZ19 - Změnové listy TLZ19
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_FGU_205: Aktualizace zastropení A. dvorku a rampy						
ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G						
01_01: 1.etapa FGÚ						
1/I: Stavební část						
HSV: Práce a dodávky HSV						
1_1/I: Zemní práce						
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky		m3		
11	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce		t		
4	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3		
6	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4		m3		
7	162201211 JC	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m		m3		
7	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m		m3		
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3		
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3		
2: Zakládání						
15	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25		m3		
16	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30		m3		
17	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného		m2		
18	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného		m2		
19	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)		t		
24	279232513	Postupná podezdívka základového zdíva cihlami betonovými na MC		m3		
25	279323111.1R	Základová zeď ze ŽB vodostavební tř. C 25/30		m3		
26	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí		m2		
27	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí		m2		
28	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505		t		
3: Svislé a kompletní konstrukce						
33	311321817	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez výztuže		m3		
34	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí		m2		
35	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí		m2		
36	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton		m2		
37	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505		t		
4: Vodorovné konstrukce						
50	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25		m3		
51	411354249	Bednění stropů ztracené z hraných trapezových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm		m2		
52	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC		m2		
53	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari		t		
54	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, Ie, U, UE nebo L do č. 22		t		
55	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375		t		
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
81	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm		m		
82	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm		m		
94	961055111	Bourání základů ze ŽB		m3		
PSV: Práce a dodávky PSV						
754: Konstrukce klempířské						
1678	76400-R02	D+M Oplechování prostupů vzduchotechniky		kpl		
01_02: 2.etapa FGÚ						
1/II: Stavební část						
HSV: Práce a dodávky HSV						
1_1/II: Zemní práce						
1 384.	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně		m3		
1 386.	174111101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně		m3		
4.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3		
5.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3		
6.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3		
7.	171201201	Uložení sypaniny na skládky		m3		
8.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce		t		
2301	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase		m2		
2: Zakládání						
10.	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25		m3		
11.	273351121	Zřízení bednění základových desek		m2		
12.	273351122	Odstranění bednění základových desek		m2		
14.	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25		m3		
15.	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného		m2		
16.	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného		m2		
17.	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)		t		
20.	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25		m3		
21.	275351121	Zřízení bednění základových patek		m2		
22.	275351122	Odstranění bednění základových patek		m2		
23.	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)		t		
9.	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku		m3		
13	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari		t		
3: Svislé a kompletní konstrukce						
21.	311113152	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30		m2		
22.	311321817	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez výztuže		m3		
23.	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí		m2		
24.	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí		m2		
25.	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton		m2		
26.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505		t		
18	310278842.1R	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdívu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 500 mm		m3		
1826	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05		m2		
1828	319271111	Zdívo šachtic z cihel betonových dl 290 mm na MC - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05		m3		
4: Vodorovné konstrukce						
40.	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25		m3		
41.	411354249	Bednění stropů ztracené z hraných trapezových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm		m2		
42.	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC		m2		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
43.	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t			
44.	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t			
45.	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t			
1493	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m3			
1494	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	t			
1495	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2			
1496	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců Nová položka - cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2			
5: Komunikace pozemní						
46.	571908111.1R	Kryt vymývaným dekoracím kamenivem (kačirkem) tl 100 mm	m2			
9.	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3			
1829	942F2004-02	Silniční obrubník, povrch hladký silniční obrubník, š. 150 mm, v. 250 mm, přírodní - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	ks			
1831	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m			
1839	451315115	Podkladní nebo vyplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2			
1908	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm Nová ÚRS položka - násobeno koeficientem 1,05	m2			
1909	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm Nová ÚRS položka - násobeno koeficientem 1,05	m2			
1910	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m Nová ÚRS položka - násobeno koeficientem 1,05	m2			
1911	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 Nová ÚRS položka - násobeno koeficientem 1,05	m2			
1912	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Nová ÚRS položka - násobeno koeficientem 1,05	m2			
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
159.	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3	m3			
50.	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm vč.UV -	m2			
1836	619996135	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním z řeziva - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2			
1837	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10 - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2			
257	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
35.	949101111	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2			
74.	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3			
96.	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus			
1832	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků předřazených před líc zdiva 80 mm - Nová položka - Cena ÚRS - násobeno koeficientem 1,05	m2			
61	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m			
62	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m			
79	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3			
97	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m			
997: Přesun sutě						
104.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t			
105.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
106.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
107.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			
998: Přesun hmot						
108.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t			
PSV: Práce a dodávky PSV						
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
114.	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
116.	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s -	m2			
139	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2			
1833	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2			
1834	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnící stěrku jednosložkovou na bázi cementu	m2			
764: Konstrukce klempířské						
151.	764001008R.1	D+M KV-05Atypický hranatý okapový žlab markýzy - rampa F, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, -	ks			
152.	764001009R.1	D+M KV-06Lemování čela markýzy - rampa F, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks			
153.	764001010R.1	D+M KV-07Střešní krytina - markýzy - rampa F, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks			
154.	764001011R.1	D+M KV-08Kruhový dešťový svod průměr 125 mm, materiál:hliníkový plech tl. 0,6mm, lakovaný RAL 7024	ks			
2126	764001008R.1z	D+M KV-05 Atypický hranatý okapový žlab - rampa F; materiál hliník tl. 1,0mm +1,5mm mPVC fólie - Nová R-položka	m			
2621	76400-R10	D+M KV-ST01 Atypické zastřešení VZT kanálu u křídla A	kpl			
766: Konstrukce truhlářské						
2622	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus			
2623	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2			
767: Konstrukce zámečnické						
208.	767001002R.1	ZK04 D+M Markýza	kpl			
209.	767001003R.1	ZK07 D+M Ochrana potrubí	kpl			
210.	767001004R.1	ZK08 D+M Zábradlí rampy	kpl			
1965	767011103R_10	D+M Roznášecí plechy kotvení ZK08 - Nová R-položka	kg			
1966	767011103R_11	D+M Průvlakové kotvy - Nová R-položka	ks			
1967	767011103R_12	Montáž roznášecích plechů a kotev - Nová R-položka	kpl			
2114	767001004R.PR1	Podlahové rošty PR-33/11-30/3-ocel zinkovaná 1000x1000 - Nová R-položka	ks			
2115	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - Nová ÚRS položka - násobeno koeficientem 1,05	kus			
2116	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm - Nová ÚRS položka - násobeno koeficientem 1,05	kus			
781: Dokončovací práce - obklady						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
185.	781774254.1R	Montáž obkladů vnějších z dlaždic velkoformátových hladkých betonových do 6 ks/m2 lepených -	m2			
186.	59245602R	dlažba desková betonová 600x400x50mm přírodní	m2			
		9/II: ZTI PSV: Práce a dodávky PSV 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
13	721173736_01	Potrubi kanalizační z PE odpadní dešťové DN 100	m			
1767	721219621	Montáž vpustí dvorních DN 110/160 ostatní typ Nová URS položka	kus			
1768	55161719	Vpust' podlahová s uzávěrem proti vzduté vodě vodorovný odtok DN 40/50, DN 75/110 Nová URS položka	kus			
32	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus			
		VRN.1.2: Vedlejší rozpočtové náklady VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN3: Zařízení staveniště				
2	030001000_VRNII	Zařízení staveniště	Kč			
		ZL_FGU_233: Změna PVC na PU stěrku Z.E a změna skladby podlahy C2 ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G 01_02: 2.etapa FGÚ 1/II: Stavební část PSV: Práce a dodávky PSV 776: Podlahy povlakové				
238.	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
239.	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2			
240.	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrku pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2			
241.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2			
242.	2841210R_01	PVC vinylová pásy, tl 2,0mm	m2			
243.	776411112.1R	D+M obvodových soklíků systémových výšky 150 mm s pořílákem	m			
244.	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			
		777: Podlahy lité				
245.	777521105	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2			
246.	777621121	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy	m2			
1598	7776211-R02	D+M Příplatek za navýšení standardu polyuretanové stěrky	m2			
247	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	%			
		VRN.1.2: Vedlejší rozpočtové náklady VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN3: Zařízení staveniště				
2.	030001000_VRNII	Zařízení staveniště	Kč			
		01_03: 3.etapa FGÚ 1/III: Stavební část HSV: Práce a dodávky HSV 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
24.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3			
1962	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu - nová ÚRS položka - násobeno koeficientem 1,05	m2			
		998: Přesun hmot				
67.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t			
		PSV: Práce a dodávky PSV 776: Podlahy povlakové				
173.	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrku pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2			
176.	776411112.1R	D+M obvodových soklíků systémových výšky 150 mm s pořílákem	m			
177.	998776202_01	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			
1960	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah - nová ÚRS položka - násobeno koeficientem 1,05	m2			
1963	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah - nová ÚRS položka - násobeno koeficientem 1,05	m2			
1971	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm - nová ÚRS položka - násobeno koeficientem 1,05	m2			
2113	776111112_R01	D+M spřažení trhlín v podkladu - nová R položka	bm			
		VRN.1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN3: Zařízení staveniště				
2.	030001000_VRN1.3	Zařízení staveniště	Kč			
		ZL_FGU_240: Úprava dispozice - křídlo E ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G 01_01: 1.etapa FGÚ 1/I: Stavební část HSV: Práce a dodávky HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce				
32	311113152	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2			
37	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t			
		01_02: 2.etapa FGÚ 1/II: Stavební část HSV: Práce a dodávky HSV 3: Svislé a kompletní konstrukce				
20.	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2			
26.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t			
21	311113152	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2			
		PSV: Práce a dodávky PSV 763: Konstrukce suché výstavby				
93.	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní ke profil CD+UD	m2			
1433	763111-R03.	Čela SDK podhledu 1xDF Nová R - položka	m			
2249	763100100R01	Doplnění SDK předstěny na příčku tl.150,2x RB 12,5+TI 80 mm + tmelení	m2			
2250	763100100R02	Dilatace + stínová hrana	bm			
2251	763100100R03	Dilatace + stínová hrana	bm			
2252	763100100R04	Dilatace + stínová hrana	bm			
2257	763100100R09	Demontáž+montáž SDK příčky - vytvoření dvou otvorů pro zárubně 900x1970 včetně UA profilů	kpl			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2258	763100100R11	SDK oklad stupačky deskou RF 12,5	bm			
2259	763100100R13	SDK oklad elektro stupačky deskou RBI 12,5	bm			
2280	763111417_KNF	SDK příčka W 112 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x WHITE (A) 12,5 Tl 80 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 56 dB	m2			
2281	763164717	SDK oklad kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m			
ZL_FGU_241: Nerez práh - rampa ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G 01_02: 2. etapa FGÚ 1/II: Stavební část PSV: Práce a dodávky PSV 757: Konstrukce zámečnické						
2128	767100199_R01	D+M Nerezový plech - sližkový tl. 4mm - rozměr 1250 x 1800mm - Nová R-položka	ks			
VRN.1.2: Vedlejší rozpočtové náklady VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN3: Zařízení staveniště						
2.	030001000_VRNII	Zařízení staveniště	Kč			
ZL_FGU_244: Příslušenství plošiny V6 ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G 01_02: 2. etapa FGÚ 1/II: Stavební část PSV: Práce a dodávky PSV 720: Výtahy						
2129	720001002R_02	Povrchová úprava plošiny V6 - RAL9005	kpl			
2130	720001002R_03	Přejezdový plech na konci plošiny v RAL9005	kpl			
2131	720001002R_04	Indikace zavření branky na rampě koncovými spínači - požadavek ČSN EN 1570-1	kpl			
2132	720001002R_05	Optická závora pod hranou rampy - požadavek ČSN EN 1570-1	kpl			
2133	720001002R_06	Zábradlí na plošině v odnímatelném provedení - požadavek ČSN EN 1570-1	kpl			
ZL_FGU_246: Změna zařizovacích předmětů - křídlo E ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G 01_02: 2. etapa FGÚ 9/II: ZTI PSV: Práce a dodávky PSV 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
18.	ZTI.1.2.018	Odtokový žlab z kompozitu ACO XtraDrain X100S š. 100mm, staveb. výška 142mm, dl. 6m, adaptér pro -	kus			
2134	ZTI.1.2.100_R01	D+M Namáčecí vana sklolaminátová s nerezovým stojanem 1190x790x900	ks			
2135	ZTI.1.2.101_R01	D+M Tlaková sprcha na nádobí s rámečkem DOC-4+	ks			
2136	ZTI.1.2.102_R01	D+M Dvoudřez plastový na ocelové konstrukci - PE svařovaná deska vč dřezů dle CN FORT	ks			
ZL_FGU_252: Úpravy povrchů podlah křídlo E ČÁST 01: Rekonstrukce současných prostor budova G 01_03: 3. etapa FGÚ 1/III: Stavební část PSV: Práce a dodávky PSV 773: Podlahy z litého teraca						
1505	77390R	Strojní broušení litého teraca ploch, voskování, leštění	m2			
2659	773512925	Oprava podlahy z přírodního litého teraca tl do 20 mm rýh šířky přes 300 mm	m2			
79	773901113R	Strojní broušení povrchu litého teraca schodů	m2			
80	998773202	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m	%			
VRN.1.3.: Vedlejší rozpočtové náklady VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN3: Zařízení staveniště						
2.	030001000_VRN1.3	Zařízení staveniště	Kč			