

Název stavby:

**„Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku“**

**ZMĚNOVÝ LIST č. 11 - č. 45**

OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL	
Objednatel	Karlovarský kraj	Zhotovitel	Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ _ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost
Zástupce	Ing. Květa Hryszová	Zástupce	Ing. Pavel Löbel
Kontakt	[REDACTED]	Kontakt	[REDACTED]
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA		AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	
TDS	KPI s.r.o.	AD	
Zástupce	Ing. Pavel Kašpárek	Zástupce	Ing. arch. Břetislav Kubíček
Kontakt	[REDACTED]	Kontakt	[REDACTED]

Rekapitulace dopadu Změny na cenu díla:	cena v Kč včetně DPH
Cena nerealizovaných prací	-14 196 801,61 Kč
Cena dodatečných prací	12 731 489,12 Kč
<b>Celková cena navrhovaných změn</b>	<b>-1 465 312,50 Kč</b>

Podpis vyjadřuje schválení změn a záznamu o změně závazku

Za objednatele  
na základě plné moci ze dne 27. 9. 2022

Ing. Květa Hryszová

Za zhotovitele

Ing. Pavel Löbel

Za technický dozor stavebníka

Ing. Pavel Kašpárek

Za autorský dozor projektanta

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Příloha:

- Rekapitulace změn - zdůvodnění změn
- Vyhrazená změna závazku
- Změnové listy ZL č. 11 - 45 - soupis stavebních prací

# Humanizace sociální služby domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku

Rozpočet změny - změnové listy (ZL)

ZL č.	Stavební objekt	popis změny - stanovisko autorského dozoru projektanta (AD), stanovisko technického dozoru projektanta (TDS)	MĚNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	změna dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (absolutní hodnota vč. DPH)			Stavební odpad			
					odst. 4	odst. 5	odst. 6	beton 17 01 01	cihly 17 01 02	zemina 17 05 04	objemný odpad 20 03 07
					<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je</p> <p>a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a</p> <p>b) nižší než</p> <p>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo</p> <p>2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.</p> <p>Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.</p>	<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a</p> <p>b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.</p>	<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p>				
11	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC	<p><b>Hydroizolace spodní stavby pod novými příčkami</b> - změnový list řeší doplnění hydroizolací po zjištění skutečného stavu. Původní izolace podlah byla poškozená a neúplná. Musela být provedena nová v celém půdorysu objektu.</p> <p><b>Stanovisko AD:</b> V PD bylo počítáno se zachováním stávající hydroizolace a doplněním nové vrstvy v rámci místností. Po odkrytí byla původní hydroizolace neúplná a poškozená, provedla se nová hydroizolace v celém rozsahu půdorysu.</p> <p><b>Stanovisko TDS:</b> Na základě zjištěného stavu po odkrytí stavebních konstrukcí nutnost navrhnout úpravu stavebního řešení.</p>	0,00 Kč	61 508,19 Kč			61 508,19 Kč				
12	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba	<p><b>Doplnění vyztužení stropní desek schodiště dle úpravy PD</b> - na základě zjištěného skutečného stavu stávajících konstrukcí a zpracování výrobní dokumentace bylo statikem doporučeno doplnění vyztužení</p> <p><b>Stanovisko AD:</b> V rámci výrobní dokumentace byl změněn tvar prefabrikátu schodišťového ramene, zvýšeno zatížení na okraj stropní desky v místě uložení, bylo zde nutno doplnit vyztuž.</p> <p><b>Stanovisko TDS:</b> Na základě úprav Dílenské dokumentace dle zjištěného technického stavu konstrukcí nutnost navrhnout úpravu stavebního řešení.</p>	0,00 Kč	7 692,12 Kč	7 692,12 Kč						
13.1	SO 01_1.2 - Pavilon C	<p><b>Barevné malby</b> - změnový list řeší doplnění barevného tónování vnitřních výmalb po vyzkorkování barevnosti dodaných vinylových podlah.</p> <p><b>Stanovisko AD:</b> V PD se předpokládalo, že bude součástí interiérových úprav.</p> <p><b>Stanovisko TDS:</b> Barevné výmalby prostor DZR jsou součástí opatření DZR pro zlepšení terapeutického potenciálu klientů DZR v jejich běžné denní činnosti a je nutné barevné výmalby zahrnout do úprav stavebního řešení.</p>	0,00 Kč	68 711,80 Kč	68 711,80 Kč						
13.2	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba		0,00 Kč	53 453,43 Kč	53 453,43 Kč						
13.3	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC		0,00 Kč	45 405,75 Kč	45 405,75 Kč						
14	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba	<p><b>Zemní práce - změna dle geologického posudku</b> - Po úpravách terénu pro základy objektu byla posouzena zemina nacházející v místě přístavby pavilonu C. Geotechnik stanovil, že stávající zemina není dostatečně únosná a zhutnitelná pod základovou desku přístavby pavilonu C. Zemina musela být odtěžena, odvezena na recyklační skládku a nahrazena vhodným, novým zhutnitelným materiálem.</p> <p><b>Stanovisko AD:</b> Při přebírání základové spáry statikem byla lokálně zjištěna nedostatečná únosnost základové zeminy a prokázána její nevhodnost pro zpětné zásypy, byla navržena změna zásypových materiálů</p> <p><b>Stanovisko TDS:</b> Na základě geologického posudku po odkrytí základových konstrukcí a posouzení statika vzešla nutnost upravit kvalitu zásypových materiálů.</p>	-8 992,28 Kč	330 760,45 Kč			339 752,73 Kč	580,453t			
15	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba	<p><b>Vyztužení základových pasů</b> - úprava základových konstrukcí, doplnění ocelových kari sítí do základových pasů a betonů po zjištění stavu základové spáry.</p> <p><b>Stanovisko AD:</b> Na základě posouzení odkryté základové spáry bylo statikem rozhodnuto o úpravě vyztuže základových pasů a podkladních betonů.</p> <p><b>Stanovisko TDS:</b> Na základě posouzení statika po odkrytí základových konstrukcí nutnost upravit základové konstrukce.</p>	0,00 Kč	68 697,27 Kč			68 697,27 Kč				
16.1	SO 01_1.2 - Pavilon C	<p><b>Záchytný systém</b> - úprava provedení záchytného systému na střeších objektu pro bezpečný pohyb pracovníků vykonávající údržbu střešních konstrukcí, hromosvodů, čištění okapových žlabů a shazování většního množství sněhu.</p>	-37 107,57 Kč	80 188,00 Kč		117 295,57 Kč					

16.2	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba	Projektované provedení bylo doplněno pro vyšší bezpečnost a pohyb pracovníků údržby po celé střeše. <b>Stanovisko AD:</b> Zhotovitel stavby zpracoval výrobní dokumentaci vlastní verze záchytného systému s vyšší mírou bezpečnosti.	-85 485,47 Kč	0,00 Kč		85 485,47 Kč				
16.3	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC	<b>Stanovisko TDS:</b> Zhotovitel dopracoval dílenskou dokumentaci záchytného systému s jeho garancí funkčnosti systému.	-16 364,28 Kč	93 554,00 Kč		109 918,28 Kč				
17.1	SO 01_1.2 - Pavilon C	<b>Podhled SDK 2.NP</b> - změnový list řeší úpravu rozpočtu požárních podhledů na základě nových protipožárních předpisů. Dle těchto předpisů byla provedena změna skladeb požárních podhledů vč. ocelových závěsů.	-78 248,11 Kč	201 013,65 Kč		279 261,76 Kč				
17.2	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba	<b>Stanovisko AD:</b> Změna řešení dle aktuálně platné skladby podhledu s požární odolností po změně vyhlášky o požární bezpečnosti staveb. Byla zrušena platnost původně schválených skladeb podhledů, nová skladba vyžaduje vyšší hustotu závěsů nosné ocelové konstrukce a má vyšší plošnou hmotnost.	0,00 Kč	70 551,68 Kč		70 551,68 Kč				
17.3	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC	<b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD.	-1 887,92 Kč	94 453,24 Kč		96 341,16 Kč				
18	SO 01_1.1 - Bourací práce	<b>Odstranění izolace</b> - západní fasáda pavilon C - Změnový list řeší demontáž stávající polystyrenové izolace v místě nové přístavby pavilonu C. Z důvodu její nerovnosti musela být odstraněna pro možnost vyzdění nových obvodových zdí přístavby. <b>Stanovisko AD:</b> Vlivem křivosti stávajícího štítu pavilonu C bylo nutno odstranit část tepelněizolačního fasádního systému, který byl v kolizi s novým zdívkem přístavby. <b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD.	0,00 Kč	16 503,45 Kč		16 503,45 Kč				1,431t
19	SO 01_2.6 - Silnoproud	<b>Hlavní silový přívod do objektu</b> - změnový list řeší úsporu na silovém kabelu hlavního přívodu el. energie do objektu. Optimalizací trasy přívodu došlo ke zkrácení přípojky. <b>Stanovisko AD:</b> Zhotovitel upravil trasování kabelu, došlo ke zkrácení kabelu. <b>Stanovisko TDS:</b> Dle dílenské dokumentace zhotovitele optimalizovaný profil a trasa přívodního kabelu.	-216 494,79 Kč	0,00 Kč		216 494,79 Kč				
20	SO 01_1.1 - Bourací práce	<b>Ubourání římsy objektu C</b> - změnový list řeší ubourání stávající zděné římsy pro jednodušší a kvalitní provedení nového kontaktního zateplovacího systému fasády ve stejnoměrné tloušťce až po střechu a z důvodů odstranění případných tepelných mostů <b>Stanovisko AD:</b> Římsa byla ubourána z důvodu zjednodušení provádění tepelněizolačního fasádního systému a odstranění případných tepelných mostů. <b>Stanovisko TDS:</b> Sjednocení rozměrů a tepelné technických parametrů jižní římsy Objektu C	0,00 Kč	19 927,28 Kč		19 927,28 Kč			4,298t	
21.1	SO 01_1.1 - Bourací práce	<b>Objekt C Sever - bourání sloupů, průvlaků, dobetonování stropu</b> - změnový list řeší úpravy původních nosných konstrukcí objektu. Po odbourání stávajících vyzdívek obvodové zdi pro rozšíření objektu musely být opraveny stávající nosné konstrukce. Stávající stav neodpovídal původní projektové dokumentaci z roku 1996 <b>Stanovisko AD:</b> Po vybourání obvodové stěny byl zjištěn stav neodpovídající původní dokumentaci z r. 1996, bylo nutno upravit rozsah prací v místech prostupu navrhovaných ocelových sloupů. <b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD	0,00 Kč	26 281,49 Kč		26 281,49 Kč			7,094t	
21.2	SO 01_1.2 - Pavilon C		0,00 Kč	83 335,48 Kč		83 335,48 Kč				
22.1	SO 01_1.1 - Bourací práce	<b>Změna stropu krček C1.05 - jih</b> - Po provedení bouracích prací spojovacího krčku na jižní straně objektu byl zjištěn jiný stav konstrukcí, než předpokládala původní projektová dokumentace z roku 1996. Bylo nutné změnit způsob a rozsah provedení stropní konstrukce pro rozšíření spojovacího krčku. <b>Stanovisko AD:</b> Po odkrytí stropní konstrukce byl zjištěn stav neodpovídající původní dokumentaci z r. 1996, bylo nutno změnit rozsah a technologii rozšiřovaného stropu. <b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD	0,00 Kč	38 014,84 Kč		38 014,84 Kč			19,619t	
22.2	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC		-352 454,29 Kč	238 531,52 Kč		590 985,81 Kč				
23.1	SO 01_1.2 - Pavilon C		0,00 Kč	20 741,89 Kč		20 741,89 Kč				
23.2	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba	<b>Změna materiálu fasády</b> - změnový list řeší příplatek za silikonový nátěr fasády s přísádkem kapslí proti růstu řas. Jedná se o samočisticí fasádu s delší životností a stálou barevností. <b>Stanovisko AD:</b> Na základě vzorkování byl vybrán materiál s vyšší trvanlivostí. <b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD	0,00 Kč	25 694,61 Kč		25 694,61 Kč				
23.3	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC		0,00 Kč	20 580,47 Kč		20 580,47 Kč				
23.4	SO 01_1.5 - Sklad inkopomůcek		0,00 Kč	1 188,74 Kč		1 188,74 Kč				
24	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba	<b>Konstrukce schodiště a doplnění akustických opatření</b> - změnový list řeší doplnění dílenské dokumentace a dodávku schodišť o nosné prvky s izolací proti kročejovému hluku, které jsou určeny pro napojení podest a schodišťových ramen. Toto řešení přináší snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku. Do objektu se nepřenáší hluky ze schodiště přes okolní konstrukce. <b>Stanovisko AD:</b> V rámci výrobní dokumentace byl změněn tvar prefabrikátu schodišťového ramene a způsob jeho uložení pomocí systémových akustických prvků. <b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD	0,00 Kč	123 200,00 Kč		123 200,00 Kč				

25.1	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba	<b>Půdní schodiště</b> - Změnový list řeší úsporu a optimalizaci v počtu, rozměru a výšce půdních schodišť v celém objektu, aby byl zachován co nejsnazší přístup do půdních prostor k technologickým zařízením pro správce objektu a revizní techniky <b>Stanovisko AD:</b> V rámci vzorkování vybrán jiný typ, rozměr, výška. <b>Stanovisko TDS:</b> V rámci vzorkování a optimalizace ceny vybrán menší rozměr půdního schodiště.	-103 722,58 Kč	0,00 Kč		103 722,58 Kč				
25.2	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC		0,00 Kč	59 752,92 Kč		59 752,92 Kč				
26	SO 01_2.1 - Zdravotně technická instalace	<b>Změna trasy dešťové kanalizace objekt C přístavba</b> - změna řeší úpravu ležatých rozvodů dešťové kanalizace pod přístavbou objektu C, tak aby byla dešťová voda svedena na jižní stranu, kde bude zadržována pro další využití v areálu. Retenční nádrže jsou řešeny v jiné dokumentaci a budou realizovány v další etapě rekonstrukce. Bylo nutné upravit uložení kanalizace již v této části projektu. <b>Stanovisko AD:</b> Úprava trasy dešťové kanalizace tak, aby bylo možné dešťovou vodu odvést do retenčních nádrží, které byly vyprojektovány na základě dodatku č. 2 SOD na PD. <b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD	0,00 Kč	80 530,65 Kč		80 530,65 Kč				
27	SO 01_2.5 - Měření a regulace	<b>MaR doplnění ovládání rolet</b> - změnový list řeší doplnění automatického elektronického ovládání předokenních rolet dle aktuální počasí. Systém vyhodnocuje sluneční svit a nastavuje rolety do polohy, tak aby se nepřehříval objekt, dochází tím k úsporám energie. Zároveň systém vyhodnocuje sílu větru, aby nedošlo k poškození stínících prvků. Při silném větru se stínící prvky automaticky vytáhnou. Doplněn byl automatický ovládací modul, software, meteostanice a nezbytné příslušenství <b>Stanovisko AD:</b> Úprava MaR a příslušenství dle vyvzorkovaného typu předokenních stínících rolet. <b>Stanovisko TDS:</b> Úprava ovládání předokenních žaluzií v MaR dle vybraného vzorkování	-39 025,16 Kč	240 568,00 Kč	279 593,16 Kč					
28	SO 01_2.5 - Měření a regulace	<b>MaR záměna ovládacích panelů</b> - Změnový list řeší záměnu ovládacích panelů MaR pro správnou funkci řídicího systému vytápění. Došlo k výměně LCD panelů za grafické dotykové panely s úpravou software. Úprava v rozvaděči pro propojení s grafickým panelem a propojení na meteostanici. Tyto změny byly provedeny za účelem vylepšení regulace a ovládání topného systému a systému větrání, což povede ke zvýšení úspor energií. <b>Stanovisko AD:</b> V rámci vzorkování byl vybrán pokročilejší typ. <b>Stanovisko TDS:</b> úprava ovládacích panelů dle vybraného vzorkování.	-64 256,04 Kč	105 307,20 Kč	169 563,24 Kč					
29.1	SO 01_1.1 - Bourací práce	<b>Odstranění revizní šachty ve spojovacím krčku BC</b> - po odstranění podlahových krytin a vybourání původních podlah byl zjištěn havarijní stav stávající revizní šachty. Tato musela být vybourána a nahrazeno novou revizní šachtou. <b>Stanovisko AD:</b> Po odkrytí byl zjištěn nevyhovující stav šachty, musela být nahrazena. <b>Stanovisko TDS:</b> Na základě odkrytí stávajících konstrukcí šachty a zjištěním nevyhovujícího stavu, byla navržena nová konstrukce revizní šachty.	0,00 Kč	5 529,55 Kč		5 529,55 Kč	1,431t			
29.2	SO 01_2.1 - Zdravotně technická instalace		0,00 Kč	14 702,00 Kč		14 702,00 Kč				
30.1	SO 01_1.2 - Pavilon C	<b>Parapety - umělý kámen</b> - změna rozměrů - změnový list řeší odpočty za úpravy šířek parapetů z umělého kamene. V rámci realizace bylo dohodnuto, že dojde ke zúžení parapetů v jednotlivých místnostech. <b>Stanovisko AD:</b> Upraveno dle skutečnosti, u některých parapetů byla v rámci AD zmenšena tloušťka parapetního zdiva <b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD	-394 627,67 Kč	139 650,57 Kč	534 278,24 Kč					
30.2	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba		-81 775,45 Kč	72 007,15 Kč	153 782,60 Kč					
30.3	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC		-107 798,83 Kč	156 509,35 Kč	264 308,18 Kč					
31.1	SO 01_1.2 - Pavilon C	<b>Povlakové podlahy - změna materiálu</b> - změnový list řeší odpočty na dodávkách vinylových krytin, byl vyvzorkován a použit materiál stejných vlastností a nižší pořizovací cenou, došlo tak k významným úsporám finančních prostředků při zachování stejné kvality, stejné nášlapné vrstvy, nehořlavosti, protiskluzu a stejné třídy zátěže 34 pro velmi namáhané komerční prostory a veřejné budovy, určené pro každodenní provoz (nemocnice, ordinace, schodiště, školy, haly, obchodní domy) <b>Stanovisko AD:</b> V rámci vzorkování byla vybrána vinylová krytina jiné tloušťky při zachování požadovaných vlastností. <b>Stanovisko TDS:</b> Byl vybrán vzorek vinylové podlahy shodných vlastností (viz. stanovisko AD).	-4 005 087,76 Kč	1 855 851,45 Kč		5 860 939,21 Kč				
31.2	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba		-1 921 770,63 Kč	847 601,67 Kč		2 769 372,30 Kč				
31.3	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC		-1 901 981,38 Kč	841 638,36 Kč		2 743 619,74 Kč				
31.4	SO 01_1.5 - Sklad inkopomůcek		-92 029,23 Kč	39 653,80 Kč		131 683,03 Kč				
32.1	SO 01_1.1 - Bourací práce	<b>Podchycení dobetonávka spojovacího traktu BC</b> - po odkrytí konstrukce ve spojovacím traktu byl zjištěn ocelový průvlak, který by vyčníval z budoucí podlahy. Tento průvlak byl přemístěn a doplněn, zbývající chybějící část stropu musela být podchycena a dobetonována. <b>Stanovisko AD:</b> Po odkrytí konstrukce byl zjištěn ocelový průvlak, který by vyčníval z podlahy. Tento průvlak byl přemístěn a zbývající chybějící část stropu byla dobetonována. <b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD	0,00 Kč	1 738,13 Kč		1 738,13 Kč	0,158t			
32.2	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC		0,00 Kč	31 668,29 Kč		31 668,29 Kč	0,017t			

33.1	SO 01_1.2 - Pavilon C	<b>Keramické obklady - změna v koupelnách</b> - Změnový list se týká přípočtů za vyzorkované obklady v sociálních zařízeních na pokojích klientů. Vyzorkované obklady s vyšší pořizovací cenou byly zvoleny z důvodů zlepšení terapeutického potenciálu klientů v domově se zvláštním režimem. Na základě požadavku a zdůvodnění provozovatele byla schválena tato změna. <b>Stanovisko AD:</b> V rámci vzorkování koupelen byly vybrány obklady. <b>Stanovisko TDS:</b> Keramické obklady s potiskem v koupelnách prostor DZR jsou součástí opatření DZR pro zlepšení terapeutického potenciálu klientů DZR v jejich běžné denní činnosti a je nutné keramické obklady s potiskem zahrnout do úprav stavebního řešení.	-1 272 970,39 Kč	1 455 279,33 Kč	2 728 249,72 Kč				
33.2	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba		-363 200,19 Kč	385 548,10 Kč	748 748,29 Kč				
33.3	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC		-161 513,56 Kč	165 650,02 Kč	327 163,58 Kč				
34.1	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC	<b>Zateplení provětrané fasády</b> - změnový list řeší navýšení tepelných izolací a difúzní folie po zjištění jiných typů konstrukcí na nástavbě výtahové šachty a skladu inkopomúcek <b>Stanovisko AD:</b> Po zjištění jiného typu konstrukce bývalé strojovny výtahu bylo AD rozhodnuto o navýšení tepelné izolace pro dodržení výpočtových parametrů dle PENB. <b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD	0,00 Kč	111 442,52 Kč			111 442,52 Kč		
34.2	SO 01_1.5 - Sklad inkopomúcek		0,00 Kč	5 356,59 Kč			5 356,59 Kč		
35	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC	<b>Svislá hydroizolace objektu C jih</b> - Změnový list řeší navýšení množství svislých hydroizolací základového zdiva proti vztlínání zemní vlhkosti. Po odkrytí stávajících základů objektu provedena úprava rozsahu svislých hydroizolací objektu dle zastižené technické skutečnosti svislých izolací objektu. <b>Stanovisko AD:</b> Úprava rozsahu dle skutečnosti. <b>Stanovisko TDS:</b> Po odkrytí stávajících základů objektu provedena úprava rozsahu svislých hydroizolací objektu dle zastižené technické skutečnosti svislých izolací objektu.	0,00 Kč	31 637,90 Kč			31 637,90 Kč		
36.1	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba	<b>Terasová dlažba</b> - změnový list řeší změnu velkoformátové venkovní dlažby na terasách. V rámci vzorkování materiálů byla vybrána lehčí a kvalitnější betonová dlažba z důvodů její delší životnosti. Došlo také k navýšení množství na jižní terase z důvodů špatného výpočtu. <b>Stanovisko AD:</b> V rámci vzorkování byla vybrána vhodnější dlažba. <b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD	-15 868,62 Kč	31 126,64 Kč	46 995,26 Kč				
36.2	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC		-25 503,14 Kč	59 212,90 Kč	84 716,04 Kč				
37	SO 01_1.2 - Pavilon C	<b>Změna rozsahu a skladby teras C jih</b> - Změnový list řeší úpravy teras před pokoji klientů na jižní straně objektu C. Po dohodě s autorským dozorem a provozovatelem došlo k úpravám projektu a betonové terasy u klientských pokojů byly rozšířeny, zároveň došlo k odpočtům původních zinkovaných roštů, které byly nahrazeny dlažbou. Změna souvisí s úpravou projektové dokumentace druhé etapy rekonstrukce, při které budou řešeny sadové úpravy a hospodaření s dešťovou vodou. <b>Stanovisko AD:</b> Upraven rozsah a průběh teras před pokoji dle změny PD na základě dodatku č. 2 SOD na PD. <b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD	-47 858,50 Kč	168 391,98 Kč	216 250,48 Kč			42,300t	
38	SO 01_1.2 - Pavilon C	<b>Vyztužení příček pro speciální zařizovací předměty</b> - změnový list řeší osazení výdřev v sádrovláknitých příčkách pro bezpečné osazení speciálních zařizovacích předmětů pro sociální péči. Zařizovací předměty jsou umístěny na lyžině a lze s nimi manipulovat podle potřeb jednotlivého klienta. Na lyžině jsou kromě zařizovacích předmětů umístěna také invalidní madla s nosností 150 kg (dle bezbariérové vyhlášky). Z důvodů velkého zatížení byly konstrukce sádrovláknitých příček dovybaveny výdřevami pro bezpečné kotvení všech prvků v sociálním zařízení u pokoje klienta. Jedná se o dodávky stavebního řeziva vč. montážních prací na klientských pokojích. <b>Stanovisko AD:</b> V PD bylo uvažováno s kotvením do ocelových sloupků nosné konstrukce sádrovláknitých příček, kde byly i navrženy profily s vyšší únosností. Sádrovláknitá deska umožňuje rovněž vyšší namáhání od závěsných prvků než klasická sádrokartonová deska. Doplnění výdřevy zhotovitelem slouží pro zjednodušení montáže s vyšší mírou jistoty. <b>Stanovisko TDS:</b> dle stanoviska AD	0,00 Kč	134 955,22 Kč	134 955,22 Kč				
39.1	SO 01_1.2 - Pavilon C	<b>Vnitřní výplně dveřních otvorů</b> - Změnový list řeší úpravu rozpočtu u vnitřních dveří. Po proběhlém vzorkování byly vnitřní dveře osazeny nezbytnými prvky jako jsou nerezová madla, okopové plechy, dále byly vzorkovány panty a ABS hrany, posuvné dveře byly dovybaveny jednostrannými dojezdy. Byla vyzorkována odolnější kování dveří s galvanickou úpravou pro kontrastní barevné odlišení. 2 ks posuvných dveří do pouzdra u klientských koupelen musely být nahrazeny posuvnými dveřmi předsazenými z důvodů stávajících železobetonových nosných sloupů, které překážely montáži pouzder pro dveře. Došlo k odečtení nadbytečných dveřních zárubní, které nebyly osazeny. <b>Stanovisko AD:</b> Náhraza dvou dveří do koupelen jiným typem z rozměrových důvodů dle skutečnosti, úprava dveří v rámci vzorkování a v souladu s projektem interiéru. <b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD s přihlédnutím ke skutečnosti ověřených zjištěných možných rozměrů stavebních konstrukcí.	-357 647,73 Kč	459 054,00 Kč			816 701,73 Kč		
39.2	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba		-78 916,30 Kč	168 808,00 Kč			247 724,30 Kč		
39.3	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC		-11 590,21 Kč	218 179,02 Kč			229 769,23 Kč		

40	SO 01_2.6 - Silnoproud	<p><b>Kabely pro připojení 2. etapy z hlavního rozvaděče</b> - Změnový list řeší dodatečné dodávky a práce související s realizací nové přípojky elektrické energie do objektu domova MATYÁŠ. Hlavní rozvaděč je realizován v rámci této první etapy, ale jsou z něj napájeny i další dva objekty, které budou rekonstruovány až v druhé etapě. Kabely, kterými jsou další objekty napojeny do hlavního rozvaděče měly být realizovány až v druhé etapě. Umístění těchto kabelů je v prostorách, které budou uzavřeny a nebudou již přístupné. Jejich realizace v druhé etapě by přinesla značné komplikace a zvýšené náklady. Také by došlo k výraznému narušení provozu v hotovém objektu C, kde už bude v provozu sociální služba DZR. Bylo tedy přistoupeno z realizací těchto kabelů v rámci první etapy. Jedná se jak o kabely silnoproudu, celkem 11 ks kabelů v délce od 68 m do 76 m s ukončením v jističích skříních. Z důvodů realizace pokládky těchto kabelů, dochází ke zpoždění provádění ostatních elektroinstalačních prací. Zhotovitel upozornil zápisem ve stavebním deníku, že provedením požadovaných prací na kabelovém propojení obou etap dojde ke pozastavení ostatních elektroinstalačních prací, včetně finálních kompletací, zprovoznování díla a funkčních zkoušek technologií na dobu 5 dnů</p> <p><b>Stanovisko AD:</b> Rozpočtovány v rámci 2. etapy, provedeno nyní, aby se nemuselo zasahovat do hotové stavby.</p> <p><b>Stanovisko TDS:</b> Projektové řešení dle etapizace projektu předpokládalo, že kabely pro připojení druhé etapy z hlavního rozvaděče budou prováděny v jiné etapě realizace, která není předmětem plnění etapy C. Tyto práce musí být provedeny v předstihu v etapě C, abychom se nemuseli do těchto prostor vracet v příští etapě.</p>	0,00 Kč	366 944,14 Kč	366 944,14 Kč						
41.1	SO 01_2.3 - Vzduchotechnika	<p><b>Zařízení č. 27 - Chodby - větrání - pavilon "B2"</b> - změnový list řeší úpravy vzduchotechniky a MaR ve spojovacím krčku BC v souvislosti s realizací další navazující etapy. Aby bylo možné v první etapě tato zařízení spustit a byla plně funkční, je potřeba přesunout některé dodávky a práce z druhé etapy a realizovat je již nyní. Jedná se především o dodávky vzduchotechnických zařízení - ventilátor, tlumič hluku, ohříváč vzduchu, filtr a výustky. Celé zařízení je nutné připojit na MaR a doprogramovat řídicí software.</p> <p><b>Stanovisko AD:</b> Rozpočtovány v rámci 2. etapy, provedeno nyní, aby se nemuselo zasahovat do hotové stavby.</p> <p><b>Stanovisko TDS:</b> Projektové řešení dle etapizace projektu předpokládalo, že větrání a MaR pro připojení druhé etapy z hlavního rozvaděče budou prováděny budou provedeny v jiné etapě realizace, která není předmětem plnění 1. etapy, tyto práce musí být provedeny v předstihu, abychom se nemuseli do těchto prostor vracet v následující etapě.</p>	0,00 Kč	77 185,10 Kč	77 185,10 Kč						
41.2	SO 01_2.5 - Měření a regulace	<p><b>Stanovisko AD:</b> Rozpočtovány v rámci 2. etapy, provedeno nyní, aby se nemuselo zasahovat do hotové stavby.</p> <p><b>Stanovisko TDS:</b> Projektové řešení dle etapizace projektu předpokládalo, že větrání a MaR pro připojení druhé etapy z hlavního rozvaděče budou prováděny budou provedeny v jiné etapě realizace, která není předmětem plnění 1. etapy, tyto práce musí být provedeny v předstihu, abychom se nemuseli do těchto prostor vracet v následující etapě.</p>	0,00 Kč	156 057,37 Kč	156 057,37 Kč						
42	SO 01_2.1 - Zdravotně technická instalace	<p><b>Splachovače</b> - změnový list řeší přípočet tlačítek pro ovládání WC a přípočet dvou kusů klozetů</p> <p><b>Stanovisko AD:</b> V rámci vzorkování byly doplněny standardní tlačítka splachovačů.</p> <p><b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD</p>	0,00 Kč	129 562,66 Kč	129 562,66 Kč						
43.1	SO 01_1.2 - Pavilon C	<p><b>Tepelné izolace v půdním prostoru</b> - změnový list řeší dodatečné práce a dodávky na provedení tepelné izolace půdního prostoru. S ohledem na změnový list č.5, který řešil nutnost snesení původního podhledu, musela být společně s podhledem odstraněna i původní tepelná izolace, která na podhledu ležela a byla v katastrofálním stavu. Z důvodů dodržení tepelné izolačních vlastností tohoto ochlazeného prostoru bylo nutné provést nové foukané izolace půdního prostoru za účelem odstranění tepelných ztrát.</p> <p><b>Stanovisko AD:</b> S ohledem na nutnost snesení původního podhledu včetně původní tepelné izolace, došlo k navýšení tloušťky foukané izolace pro zachování požadovaného tepelného odporu.</p> <p><b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD</p>	-252 069,45 Kč	418 773,49 Kč	670 842,94 Kč						
43.2	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC	<p><b>Stanovisko AD:</b> S ohledem na nutnost snesení původního podhledu včetně původní tepelné izolace, došlo k navýšení tloušťky foukané izolace pro zachování požadovaného tepelného odporu.</p> <p><b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD</p>	-66 514,35 Kč	129 126,24 Kč	195 640,59 Kč						
44.1	SO 01_1.2 - Pavilon C		-47 849,16 Kč	0,00 Kč	47 849,16 Kč						
44.2	SO 01_1.3 - Pavilon C_přístavba	<p><b>Obklad soklu fasády</b> - změnový list řeší odpočet množství nerealizovaného obkladového cihelného pásku na soklech objektu</p> <p><b>Stanovisko AD:</b> V rámci vzorkování byl vybrán obkladový pásek, odpočet původního</p> <p><b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD</p>	-18 533,68 Kč	0,00 Kč	18 533,68 Kč						
44.3	SO 01_1.4 - Spojovací trakt BC		-84 752,18 Kč	0,00 Kč	84 752,18 Kč						
44.4	SO 01_1.5 - Sklad inkopomůcek		-31 147,98 Kč	0,00 Kč	31 147,98 Kč						
45	SO 01_1.1 - Bourací práce	<p><b>Demontáž podhledu v 2.NP</b> - změnový list řeší odstranění původní tepelné izolace půdního prostoru a odstranění nedostatečně únosného dřevěného roštu původního podhledu. V projektové dokumentaci bylo uvážováno s ponecháním této izolace i roštu. Po zjištění skutečného stavu této izolace a dřevěného roštu po snesení podhledu, bylo nutné odstranit izolaci, které nesplňovala tepelné technické parametry a musela být nahrazena novou foukanou izolací (viz. ZL 43) a odstranit rošt, který nebyl dostatečně únosný pro nové podhledy</p> <p><b>Stanovisko AD:</b> Změna řešení dle aktuálně platné skladby podhledu s požární odolností po změně vyhlášky o požární bezpečnosti staveb. Byla zrušena platnost původně schválených skladeb podhledů, nová skladba vyžaduje vyšší hustotu závěsů nosné ocelové konstrukce a má vyšší plošnou hmotnost. Bylo nutno demontovat nedostatečně únosný dřevěný rošt původního podhledu.</p> <p><b>Stanovisko TDS:</b> Dle stanoviska AD</p>	0,00 Kč	115 870,44 Kč	115 870,44 Kč						
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>			-12 345 044,88 Kč	11 070 860,10 Kč	6 551 779,62 Kč	729 344,57 Kč	16 134 780,79 Kč	8,542t	24,075t	622,753t	1,431t
<b>CELKEM Kč včetně DPH</b>			-14 196 801,61 Kč	12 731 489,12 Kč							

Vyhrazená změna závazku dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Registrační číslo projektu	013D313003001		
Číslo/část VZ	1		
	číslo D.	údaj / změna ze dne	částka ze smlouvy/dodatku
Smlouva o dílo	-	27.09.2022	193 227 065,18 Kč
Cena dle dodatku/změny	2	28.04.2023	192 711 217,27 Kč
Cena dle dodatku/změny	3		191 245 904,77 Kč
.....další dodatky/změny			

§222

odst. 2

Vyhrazené změny (bez limitu)	údaj / změna ze dne	vícepráce	méněpráce
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1.	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč

odst. 3

Nepodstatná změna (bez limitu)	údaj / změna ze dne	vícepráce	méněpráce
Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.		Za nepodstatnou změnu lze považovat takovou změnu, která nenaplnňuje ani jednu podmínku tohoto odstavce (bez limitu; není nutné další dokazování). V opačném, pokud naplněna i jen jedna, případě hovoříme hovoříme o změně podstatné	
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč
	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč

7

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu nebo prací podle nových položek		Záměna položek: pokud splněny všechny podmínky současně, lze hovořit o změně nepodstatné (bez limitu; není nutné další dokazování)		
	změna č. 2	28.04.2023	202 971,77 Kč	258 861,04 Kč
	xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč
	xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč
	xx.xx.xxxx		0,00 Kč	0,00 Kč

odst.	sopisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč		
odst. 4	<b>De minimis - dodávky a služby</b> <i>(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>			<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>	<b>10%</b>	<b>19 322 706,52 Kč</b>
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
			xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ok
	<b>De minimis - st. práce</b> <i>(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>			<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>	<b>15%</b>	<b>28 984 059,78 Kč</b>
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	změna č. 1	28.04.2023	30 593,05 Kč	0,00 Kč	30 593,05 Kč	ok
		změna č. 6	28.04.2023	6 227 530,66 Kč	8 202 731,64 Kč	14 460 855,34 Kč	ok
		Změna č. 12	xx.xx.xxxx	7 692,12 Kč	0,00 Kč	14 468 547,46 Kč	ok
		Změna č. 13	xx.xx.xxxx	167 570,98 Kč	0,00 Kč	14 636 118,44 Kč	ok
		Změna č. 23	xx.xx.xxxx	68 205,71 Kč	0,00 Kč	14 704 324,15 Kč	ok
Změna č. 24		xx.xx.xxxx	123 200,00 Kč	0,00 Kč	14 827 524,15 Kč	ok	
Změna č. 27		xx.xx.xxxx	240 568,00 Kč	39 025,16 Kč	15 107 117,31 Kč	ok	
Změna č. 28		xx.xx.xxxx	105 307,20 Kč	64 256,04 Kč	15 276 680,55 Kč	ok	
změna č. 30		xx.xx.xxxx	368 167,07 Kč	584 201,95 Kč	16 229 049,57 Kč	ok	
Změna č. 33		xx.xx.xxxx	2 006 477,45 Kč	1 797 684,14 Kč	20 033 211,16 Kč	ok	
Změna č. 36		xx.xx.xxxx	90 339,54 Kč	41 371,76 Kč	20 164 922,46 Kč	ok	
Změna č. 37		xx.xx.xxxx	168 391,98 Kč	47 858,50 Kč	20 381 172,94 Kč	ok	
Změna č. 38		xx.xx.xxxx	134 955,22 Kč	0,00 Kč	20 516 128,16 Kč	ok	
Změna č. 40		xx.xx.xxxx	366 944,14 Kč	0,00 Kč	20 883 072,30 Kč	ok	
Změna č. 42	xx.xx.xxxx	129 562,66 Kč	0,00 Kč	21 012 634,96 Kč	ok		



odst. 5

<b>Dodatečné změny</b> <i>(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>				<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>	<b>50%</b>	<b>96 613 532,59 Kč</b>
<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>	změna č. 16	xx.xx.xxxx	173 742,00 Kč	138 957,32 Kč	312 699,32 Kč	ok	
	změna č. 20	xx.xx.xxxx	19 927,28 Kč	0,00 Kč	332 626,60 Kč	ok	
	změna č. 25	xx.xx.xxxx	59 752,92 Kč	103 722,58 Kč	496 102,10 Kč	ok	
	změna č. 41	xx.xx.xxxx	233 242,47 Kč	0,00 Kč	729 344,57 Kč	ok	
	<b>Nepředvídané změny</b> <i>(limit je tvořem součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>				<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>	<b>50%</b>
<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,</p> <p>a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,</p> <p>b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a</p> <p>c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku;</p> <p>pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>	změna č. 3	28.04.2023	99 892,61 Kč	0,00 Kč	99 892,61 Kč	ok	
	změna č. 4	28.04.2023	349 121,55 Kč	0,00 Kč	449 014,17 Kč	ok	
	změna č. 5	28.04.2023	97 171,62 Kč	0,00 Kč	546 185,78 Kč	ok	
	změna č. 7	28.04.2023	276 289,90 Kč	124 542,59 Kč	947 018,27 Kč	ok	
	změna č. 8	28.04.2023	496 520,00 Kč	0,00 Kč	1 443 538,27 Kč	ok	
	změna č. 9	28.04.2023	196 570,83 Kč	0,00 Kč	1 640 109,10 Kč	ok	
	změna č. 10	28.04.2023	93 625,36 Kč	0,00 Kč	1 733 734,47 Kč	ok	
	změna č. 11	xx.xx.xxxx	61 508,19 Kč	0,00 Kč	1 795 242,66 Kč	ok	
	změna č. 14	xx.xx.xxxx	330 760,45 Kč	8 992,28 Kč	2 134 995,39 Kč	ok	
	změna č. 15	xx.xx.xxxx	68 697,27 Kč	0,00 Kč	2 203 692,66 Kč	ok	
	změna č. 17	xx.xx.xxxx	366 018,57 Kč	80 136,03 Kč	2 649 847,26 Kč	ok	
	změna č. 18	xx.xx.xxxx	16 503,45 Kč	0,00 Kč	2 666 350,71 Kč	ok	
	změna č. 19	xx.xx.xxxx	0,00 Kč	216 494,79 Kč	2 882 845,50 Kč	ok	
	změna č. 21	xx.xx.xxxx	109 616,97 Kč	0,00 Kč	2 992 462,47 Kč	ok	
	změna č. 22	xx.xx.xxxx	276 546,36 Kč	352 454,29 Kč	3 621 463,12 Kč	ok	
	změna č. 26	xx.xx.xxxx	80 530,65 Kč	0,00 Kč	3 701 993,77 Kč	ok	
změna č. 29	xx.xx.xxxx	20 231,55 Kč	0,00 Kč	3 722 225,32 Kč	ok		
změna č.31	xx.xx.xxxx	3 584 745,28 Kč	7 920 869,00 Kč	15 227 839,60 Kč	ok		

odst. 6



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2  
Stavba: Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

KSO:  
Místo: Nejdeč

CC-CZ:  
Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:  
Karlovarský kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stavební společnost“ Zastoupená ve DIČ: 25021915  
CZ25021915

Projektant:  
Ing. arch. Břetislav Kubiček

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uvedeno "vlastní", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH -1 274 184,78**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	-1 274 184,78	-191 127,72

**Cena s DPH v CZK -1 465 312,50**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

**Stavba:** Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Místo: **Nejdek** Datum: 25. 7. 2022  
 Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubiček  
 Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ Zpracovatel:“

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-1 274 184,78</b>	<b>-1 465 312,50</b>
<b>SO 01</b>	<b>Pavilon C_spojovací trakt BC</b>	-1 274 184,78	-1 465 312,50
<b>SO 01_1</b>	<b>Stavební část</b>	-2 125 265,91	-2 444 055,80
SO 01_1.1_18	Bourací práce_změna č. 18	16 503,45	18 978,97
SO 01_1.1_20	Bourací práce_změna č. 20	19 927,28	22 916,37
SO 01_1.1_21	Bourací práce_změna č. 21.1	26 281,49	30 223,71
SO 01_1.1_22	Bourací práce_změna č. 22.1	38 014,84	43 717,07
SO 01_1.1_29	Bourací práce_změna č. 29.1	5 529,55	6 358,98
SO 01_1.1_32	Bourací práce_změna č. 32.1	1 738,13	1 998,85
SO 01_1.1_45	Bourací práce_změna č. 45	115 870,44	133 251,01
SO 01_1.2_13	Pavilon C_změna č. 13.1	68 711,80	79 018,57
SO 01_1.2_16	Pavilon C_změna č. 16.1	43 080,43	49 542,49
SO 01_1.2_17	Pavilon C_změna č. 17.1	122 765,54	141 180,37
SO 01_1.2_21	Pavilon C_změna č. 21.2	83 335,48	95 835,80
SO 01_1.2_23	Pavilon C_změna č. 23.1	20 741,89	23 853,17
SO 01_1.2_30	Pavilon C_změna č. 30.1	-254 977,10	-293 223,67
SO 01_1.2_31	Pavilon C_změna č. 31.1	-2 149 236,31	-2 471 621,76
SO 01_1.2_33	Pavilon C_změna č. 33.1	182 308,94	209 655,28
SO 01_1.2_37	Pavilon C_změna č. 37	120 533,48	138 613,50
SO 01_1.2_38	Pavilon C_změna č. 38	134 955,22	155 198,50
SO 01_1.2_39	Pavilon C_změna č. 39.1	101 406,27	116 617,21
SO 01_1.2_43	Pavilon C_změna č. 43.1	166 704,04	191 709,65
SO 01_1.2_44	Pavilon C_změna č. 44.1	-47 849,16	-55 026,53
SO 01_1.3_12	Pavilon C_přístavba_změna č. 12	7 692,12	8 845,94
SO 01_1.3_13	Pavilon C_přístavba_změna č. 13.2	53 453,43	61 471,44
SO 01_1.3_14	Pavilon C_přístavba_změna č. 14	321 768,17	370 033,40
SO 01_1.3_15	Pavilon C_přístavba_změna č. 15	68 697,27	79 001,86
SO 01_1.3_16	Pavilon C_přístavba_změna č. 16.2	-85 485,47	-98 308,29
SO 01_1.3_17	Pavilon C_přístavba_změna č. 17.2	70 551,68	81 134,43
SO 01_1.3_23	Pavilon C_přístavba_změna č. 23.2	25 694,61	29 548,80

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 01_1.3_24	Pavilon C_přístavba_změna č. 24	123 200,00	141 680,00
SO 01_1.3_25	Pavilon C_přístavba_změna č. 25.1	-103 722,58	-119 280,97
SO 01_1.3_30	Pavilon C_přístavba_změna č. 30.2	-9 768,30	-11 233,55
SO 01_1.3_31	Pavilon C_přístavba_změna č. 31.2	-1 074 168,96	-1 235 294,30
SO 01_1.3_33	Pavilon C_přístavba_změna č. 33.2	22 347,91	25 700,10
SO 01_1.3_36	Pavilon C_přístavba_změna č. 36.1	15 258,02	17 546,72
SO 01_1.3_39	Pavilon C_přístavba_změna č. 39.2	89 891,70	103 375,46
SO 01_1.3_44	Pavilon C_přístavba_změna č. 44.2	-18 533,68	-21 313,73
SO 01_1.4_11	Spojovací trakt BC_změna č. 11	61 508,19	70 734,42
SO 01_1.4_13	Spojovací trakt BC_změna č. 13.3	45 405,75	52 216,61
SO 01_1.4_16	Spojovací trakt BC_změna č. 16.3	77 189,72	88 768,18
SO 01_1.4_17	Spojovací trakt BC_změna č. 17.3	92 565,32	106 450,12
SO 01_1.4_22	Spojovací trakt BC_změna č. 22.2	-113 922,77	-131 011,19
SO 01_1.4_23	Spojovací trakt BC_změna č. 23.3	20 580,47	23 667,54
SO 01_1.4_25	Spojovací trakt BC_změna č. 25.2	59 752,92	68 715,86
SO 01_1.4_30	Spojovací trakt BC_změna č. 30.3	48 710,52	56 017,10
SO 01_1.4_31	Spojovací trakt BC_změna č. 31.3	-1 060 343,02	-1 219 394,47
SO 01_1.4_32	Spojovací trakt BC_změna č. 32.2	31 668,29	36 418,53
SO 01_1.4_33	Spojovací trakt BC_změna č. 33.3	4 136,46	4 756,93
SO 01_1.4_34	Spojovací trakt BC_změna č. 34.1	111 442,52	128 158,90
SO 01_1.4_35	Spojovací trakt BC_změna č. 35	31 637,90	36 383,59
SO 01_1.4_36	Spojovací trakt BC_změna č. 36.2	33 709,76	38 766,22
SO 01_1.4_39	Spojovací trakt BC_změna č. 39.3	206 588,81	237 577,13
SO 01_1.4_43	Spojovací trakt BC_změna č. 43.2	62 611,89	72 003,67
SO 01_1.4_44	Spojovací trakt BC_změna č. 44.3	-84 752,18	-97 465,01
SO 01_1.5_23	Sklad inkopomůcek_změna č. 23.4	1 188,74	1 367,05
SO 01_1.5_31	Sklad inkopomůcek_změna č. 31.4	-52 375,43	-60 231,74
SO 01_1.5_34	Sklad inkopomůcek_změna č. 34.2	5 356,59	6 160,08
SO 01_1.5_44	Sklad inkopomůcek_změna č. 44.4	-31 147,98	-35 820,18
SO 01_2	Technické zařízení budov	851 081,13	978 743,30
SO 01_2.1_26	Zdravotně technická instalace_změna č. 26	80 530,65	92 610,25
SO 01_2.1_29	Zdravotně technická instalace_změna č. 29.2	14 702,00	16 907,30
SO 01_2.1_42	Zdravotně technická instalace_změna č. 42	129 562,66	148 997,06
SO 01_2.3_41	Vzduchotechnika_změna č. 41.1	77 185,10	88 762,87

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 01_2.5_27	Měření a regulace_změna č. 27	201 542,84	231 774,27
SO 01_2.5_28	Měření a regulace_změna č. 28	41 051,16	47 208,83
SO 01_2.5_41	Měření a regulace_změna č. 41.2	156 057,37	179 465,98
SO 01_2.6_19	Silnoproud_změna č. 19	-216 494,79	-248 969,01
SO 01_2.6_40	Silnoproud_změna č. 40	366 944,14	421 985,76

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_11 - Spojovací trakt BC\_změna č. 11**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**61 508,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	61 508,19	15,00%	9 226,23

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**70 734,42**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_11 - Spojovací trakt BC\_změna č. 11**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**61 508,19**

1B - Změna č. 11 - přípočet

61 508,19

---

PSV - Práce a dodávky PSV

61 508,19

---

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

61 508,19

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_11 - Spojovací trakt BC\_změna č. 11**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>61 508,19</b>	
D	1B		Změna č. 11 - přípočet				61 508,19	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				61 508,19	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				61 508,19	
1	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	95,047	34,92	3 319,04	SOD
	VV		*dle DWG půdorysná plocha spojovacího traktu po stavebních úpravách					
	VV		8,175*34,7-136,89-47,78-3,956		95,047			
	VV		Součet		95,047			
2	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,031	108 946,42	3 377,34	SOD
	VV		*jednotková hmotnost z rozpočtu * výměra položky					
	VV		95,047*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,031			
	VV		Součet		0,031			
3	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	95,047	167,61	15 930,83	SOD
	VV		*VV počítal ze zachování původní vrchní vrstvy HI a počítal po místnostech. Původní vrstvu na původním půdoryse nešlo zachovat vzhledem ke jejímu te					
	VV		8,175*34,7-136,89-47,78-3,956		95,047			
	VV		Součet		95,047			
4	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	110,777	336,27	37 250,98	SOD
	VV		změna množství dle položky 156 " 95,047					
	VV		Součet		0,000			
	VV		95,047*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		110,777			
	VV		Součet		110,777			
5	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,778	2 095,12	1 630,00	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pávilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_12 - Pávilon C\_přístavba\_změna č. 12**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**7 692,12**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	7 692,12	15,00%	1 153,82

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 845,94**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_12 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 12**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**7 692,12**

1B - Změna č. 12 - přípočet	7 692,12
HSV - Práce a dodávky HSV	7 692,12
4 - Vodorovné konstrukce	7 640,49
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	7 640,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51,63
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	51,63
998 - Přesun hmot	51,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_12 - Pavilon C\_přístavba změna č. 12**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 692,12</b>	
	D	1B	Změna č. 12 - přípočet				7 692,12	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 692,12	
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 640,49	
	D	41	<i>Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb</i>				7 640,49	
1	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,096	79 588,44	7 640,49	SOD
	VV		*P1.4 bez schodiště a části B1.22					
	VV		výztuž stropu nad 1.NP "					
	VV		(4136,05-4087,86)*0,001		0,048			
	VV		výztuž stropu nad 2.NP "					
	VV		(4131,61-4083,42)*0,001		0,048			
	VV		Součet		0,096			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				51,63	
	D	99	<i>Přesun hmot a manipulace se sutí</i>				51,63	
	D	998	<i>Přesun hmot</i>				51,63	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,101	511,21	51,63	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_13 - Pavilon C\_změna č. 13.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**68 711,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	68 711,80	15,00%	10 306,77

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**79 018,57**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_13 - Pavilon C\_změna č. 13.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**68 711,80**

1B - Změna č. 13.1 - přípočet

68 711,80

---

PSV - Práce a dodávky PSV

68 711,80

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

68 711,80

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_13 - Pavilon C\_změna č. 13.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**68 711,80**

D 1B Změna č. 13.1 - přípočet 68 711,80

D PSV Práce a dodávky PSV 68 711,80

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 68 711,80

1	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	1 547,563	44,40	68 711,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/784211167](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211167)

VV \* pavilon C dle původního VV 2646,662 m2

VV z původní výměry odečteny bílé stropy podle tabulky místností a odhad barevných stěn cca na 83%

VV 2646,662-415,29-412,28-(2646,662-750,073-299,358)\*0,17

1 547,563

VV Součet

1 547,563

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_13 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 13.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**53 453,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	53 453,43	15,00%	8 018,01

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**61 471,44**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_13 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 13.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**53 453,43**

1B - Změna č. 13.2 - přípočet

53 453,43

---

PSV - Práce a dodávky PSV

53 453,43

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

53 453,43

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_13 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 13.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**53 453,43**

D	1B		Změna č. 13.2 - přípočet				53 453,43	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				53 453,43	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				53 453,43	
1	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	1 203,906	44,40	53 453,43	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/784211167](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211167)

VV

\* pavilon C dle původního VV 2646,662 m2

VV

z původní výměry odečteny bílé stropy podle tabulky místností a odhad barevných stěn cca na 83%

VV

1781,509-169,75-172,7-33,39-(1781,509-30,85-30,6-106,17-

VV

7,4-419,646)\*0,17

1 203,906

VV

Součet

1 203,906

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_13 - Spojovací trakt BC\_změna č. 13.3**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**45 405,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	45 405,75	15,00%	6 810,86

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**52 216,61**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_13 - Spojovací trakt BC\_změna č. 13.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**45 405,75**

1B - Změna č. 13.3 - přípočet

45 405,75

---

PSV - Práce a dodávky PSV

45 405,75

---

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

45 405,75

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_13 - Spojovací trakt BC\_změna č. 13.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metros| Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**45 405,75**

D	1B		Změna č. 13.3 - přípočet				45 405,75	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				45 405,75	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				45 405,75	
1	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	1 022,652	44,40	45 405,75	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/784211167](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211167)

VV

\* pavilon C dle původního VV 2646,662 m2

VV

z původní výměry odečteny bílé stropy podle tabulky místností a odhad barevných stěn cca na 83%

VV

1717,038-158,41-170,02-174,38-(1717,038-158,41-237,6-

1 022,652

VV

194,11)\*0,17

VV

Součet

1 022,652

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_14 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 14**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**321 768,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	321 768,17	15,00%	48 265,23

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**370 033,40**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_14 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 14**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**321 768,17**

1A - Změna č. 14 - odpočet	-8 992,28
HSV - Práce a dodávky HSV	-8 992,28
1 - Zemní práce	-8 992,28
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	-8 992,28
1B - Změna č. 14 - přípočet	330 760,45
HSV - Práce a dodávky HSV	330 760,45
1 - Zemní práce	330 760,45
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	20 090,74
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	132 079,92
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	178 589,79

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_14 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 14**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**321 768,17**

D	1A		Změna č. 14 - odpočet				-8 992,28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-8 992,28	
D	1		Zemní práce				-8 992,28	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				-8 992,28	
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-53,650	167,61	-8 992,28	SOD
	VV		vzhledem k nevhodnosti stávající zeminy pro hutnění pod základ, bude se zasypávat zpětně jen část před objektem					
	VV		rozdíl výkopu před objektem v řezu D1-D1, D2-D2, rozdíl od původní					
	VV		53,65		53,650			
	VV		Součet				53,650	
	VV		-53,65 "změna"		-53,650			
D	1B		Změna č. 14 - přípočet				330 760,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				330 760,45	
D	1		Zemní práce				330 760,45	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				20 090,74	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	119,866	167,61	20 090,74	SOD
	VV		* pavilon C - odkopání pro přístavbu na úroveň podsypu šterku					
	VV		(4,1*6,2+4,2*6,2+2,4*1,6+4,1*7,8+13,0*2,1+5,55*3,5+5,55*3,2-1,2*0,5+2,8*3,3+3,4*6,4*2)*0,245		49,962			
	VV		* pavilon C - rozdíl v řezu mezi původním a novým výkresem výkopu v místě sever					
	VV		(7,274-2,584)*10,725		50,300			
	VV		* pavilon C - rozdíl v řezu mezi původním a novým výkresem výkopu v místě sever - založení výtahu					
	VV		(8,202-2,17)*3,25		19,604			
	VV		Součet		119,866			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				132 079,92	
2	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	383,786	335,22	128 652,74	SOD
	VV		* pavilon C - rozšíření na severní straně - nevhodná zemina odvezena na recyklační skládku, návoz vhodného materiálu					
	VV		odvoz nevhodné zeminy "					
	VV		141,0+15,375+40,41+29,736+49,932+50,3+19,604-((2,039-0,353)*10,725+(2,006-0,212)*3,25)		322,444			
	VV		návoz vhodné zeminy pod založení objektu objektu "					
	VV		3,985*10,725+((3,676+2,048)*3,25)		61,342			
	VV		Součet		383,786			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	61,342	55,87	3 427,18	SOD
	VV		dovoz vhodné zeminy pod založení objektu objektu "					
	VV		3,985*10,725+((3,676+2,048)*3,25)		61,342			
	VV		Součet		61,342			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				178 589,79	
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	580,453	195,54	113 501,78	SOD
	VV		zemina vykopaná s odečtem zeminy ponechané na zpětný zásyp před objektem"					
	VV		(141,0+15,375+40,41+29,736+49,962+50,3+19,604-((2,039-0,353)*10,725+(2,006-0,212)*3,25))*1,8		580,453			
	VV		Součet		580,453			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	119,866	13,97	1 674,53	SOD
	VV		zemina vykopaná s odečtem původní výměry					
	VV		141,0+15,375+40,41+29,736+49,962+50,3+19,604-226,521		119,866			
	VV		Součet		119,866			
6	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuťněním při překozech inženýrských sítí	m3	68,212	251,41	17 149,18	SOD



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV vrácení do výkopu před objektem s odečtem z původního VV "					
			VV $((2,039-0,353)*10,725+(2,006-0,212)*3,25)-17,043$		6,870			
			VV návoz vhodné zeminy pod založení objektu objektu "					
			VV $(3,985*10,725+(3,676+2,048)*3,25)$		61,342			
			VV Součet		68,212			
7	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	110,416	419,00	46 264,30	SOD
			VV $(3,985*10,725+(3,676+2,048)*3,25)*1,8$		110,416			
			VV Součet		110,416			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_15 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 15**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**68 697,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	68 697,27	15,00%	10 304,59

**Cena s DPH**

**v CZK**

**79 001,86**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_15 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 15**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**68 697,27**

1B - Změna č. 15 - přípočet	68 697,27
HSV - Práce a dodávky HSV	68 697,27
2 - Zakládání	55 127,40
27 - Zakládání - základy	55 127,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 389,12
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	10 389,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 180,75
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	3 180,75
998 - Přesun hmot	3 180,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_15 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 15**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>68 697,27</b>	
D	1B		Změna č. 15 - přípočet				68 697,27	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				68 697,27	
D	2		Zakládání				55 127,40	
D	27		Zakládání - základy				55 127,40	
1	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,834	66 100,00	55 127,40	SOD
	VV		* pavilon C přístavba - severní strana					
	VV		" základový pas při spodním okraji KARI 8/150/150 "					
	VV		0,0054*0,73*(10,725+3*0,75)*1,25		0,064			
	VV		" základový pas při "hokejky" při stěnách KARI 8/150/150 "					
	VV		2*0,0054*((3,55+0,95)*2,6+1,4*(2,6+1,8)/2+5,77*1,38+2*0,95*1,8)*1,25		0,353			
	VV		* pavilon C přístavba - severní strana pod výtahem					
	VV		KARI 8/150/150 "					
	VV		2*0,0054*(2*(0,8+0,7)*3,25+2*(0,8+0,7)*2,25+1,8*08)*1,25		0,417			
	VV		Součet		0,834			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 389,12	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 389,12	
2	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,319	4 480,00	10 389,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311124</a>					
	VV		* pavilon C - rozšíření na severní straně - v místě výkopu zvodněná základová spára - statikem navrhnout podkladní beton tl 100 mm					
	VV		v místě základového pasu přední částí sever "					
	VV		(10,725*0,8+2*0,75*1,0+0,75*0,8)*0,1		1,068			
	VV		pod výtahem " 3,25*3,85*0,1					
	VV		3,25*3,85*0,1		1,251			
	VV		Součet		2,319			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 180,75	
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti				3 180,75	
D	998		Přesun hmot				3 180,75	
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	6,222	511,21	3 180,75	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pávilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_16 - Pávilon C\_změna č. 16.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**43 080,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	43 080,43	15,00%	6 462,06

**Cena s DPH**

**v CZK**

**49 542,49**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_16 - Pavilon C\_změna č. 16.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**43 080,43**

1A - Změna č. 16.1 - odpočet	-37 107,57
PSV - Práce a dodávky PSV	-37 107,57
767 - Konstrukce zámečnické	-37 107,57
1B - Změna č. 16.1 - přípočet	80 188,00
PSV - Práce a dodávky PSV	80 188,00
767 - Konstrukce zámečnické	80 188,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_16 - Pavilon C\_změna č. 16.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**43 080,43**

D	1A		Změna č. 16.1 - odpočet				-37 107,57	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-37 107,57	
D	767		Konstrukce zámečnické				-37 107,57	
313	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	-3,000	698,37	-2 095,11	SOD
			-3,0 "změna"		-3,000			
314	M	70921328	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 400mm	kus	-3,000	3 392,70	-10 178,10	SOD
			-3,0 "změna"		-3,000			
316	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	-39,000	156,44	-6 101,16	SOD
			39,00		39,000			
			Součet		39,000			
			-39,0 "změna"		-39,000			
317	M	31452206	oko spojovací k nerez lanu pro systémy pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení	kus	-2,000	2 483,42	-4 966,84	SOD
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
			-2,0 "změna"		-2,000			
318	M	31452204	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 6mm	kus	-2,000	1 339,48	-2 678,96	SOD
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
			-2,0 "změna"		-2,000			
319	M	31452202	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 6mm	kus	-2,000	5 543,70	-11 087,40	SOD
			2,00		2,000			
			Součet		2,000			
			-2,0 "změna"		-2,000			
D	1B		Změna č. 16.1 - přípočet				80 188,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				80 188,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				80 188,00	
1	K	767881118	Montáž bodů záchytného systému do trapézového plechu samořeznými vruty, příchýtkami	kus	6,000	1 440,00	8 640,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881118">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881118</a>					
			6,0		6,000			
			Součet		6,000			
2	M	70921426	kotvicí bod koncový na úsecích s nerezovým lanem pro falcované střechy pro vzdálenosti drážek 300-450mm	kus	2,000	9 870,00	19 740,00	CS ÚRS 2023 02
3	M	70921430	kotvicí bod mezilehlý na úsecích s nerezovým lanem pro falcované střechy	kus	4,000	5 950,00	23 800,00	CS ÚRS 2023 02
4	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	36,000	176,00	6 336,00	CS ÚRS 2023 02
5	M	31452205	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm	kus	2,000	1 410,00	2 820,00	CS ÚRS 2023 02
6	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	2,000	5 840,00	11 680,00	CS ÚRS 2023 02
7	M	31452209.1	zachycovací postroj	kus	1,000	4 032,00	4 032,00	vlastní
8	M	314452209.2	napínač lana s mechanickou brzdou	kus	1,000	3 140,00	3 140,00	vlastní
			*lanová brzda a bezpečnostní karabina s pojistkou					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_16 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 16.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-85 485,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-85 485,47	15,00%	-12 822,82

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-98 308,29**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_16 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 16.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-85 485,47**

1A - Změna č. 16.2 - odpočet

-85 485,47

---

PSV - Práce a dodávky PSV

-85 485,47

---

767 - Konstrukce zámečnické

-85 485,47

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_16 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 16.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-85 485,47</b>	
D	1A		Změna č. 16.2 - odpočet				-85 485,47	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-85 485,47	
D	767		Konstrukce zámečnické				-85 485,47	
307	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	-3,000	698,37	-2 095,11	SOD
			-3,0 "změna"				-3,000	
308	M	70921328	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 400mm	kus	-3,000	3 392,70	-10 178,10	SOD
			-3,0 "změna"				-3,000	
309	K	767881151	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvicího vedení do 50 m	soubor	-1,000	8 799,52	-8 799,52	SOD
			1,0			1,000		
			Součet			1,000		
			-1,0 "změna"			-1,000		
310	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	-57,000	156,44	-8 917,08	SOD
			(16,0+12,5)*2			57,000		
			Součet			57,000		
			-57,0 "změna"			-57,000		
311	M	31452206	oko spojovací k nerez lanu pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení	kus	-2,000	2 483,42	-4 966,84	SOD
			2,0			2,000		
			Součet			2,000		
			-2,0 "změna"			-2,000		
312	M	31452204	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 6mm	kus	-2,000	1 339,48	-2 678,96	SOD
			2,0			2,000		
			Součet			2,000		
			-2,0 "změna"			-2,000		
313	M	31452202	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 6mm	kus	-2,000	5 543,70	-11 087,40	SOD
			2,0			2,000		
			Součet			2,000		
			-2,0 "změna"			-2,000		
314	K	953945132	Kotvy mechanické M 12 dl 145 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-47,000	782,18	-36 762,46	SOD
			*schodiště ZO1, ZO2, ZO3					
			" kotvení přes plechy 200/200/8 " 3*4+2*4+2*4			28,000		
			" Z05 kotevní plechy zábradlí terasy 200/200/8 " 5*4			20,000		
			Součet			48,000		
			-47,0 "změna"			-47,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_16 - Spojovací trakt BC\_změna č. 16.3**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**77 189,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	77 189,72	15,00%	11 578,46

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**88 768,18**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_16 - Spojovací trakt BC\_změna č. 16.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**77 189,72**

1A - Změna č. 16.3 - odpočet

-16 364,28

PSV - Práce a dodávky PSV

-16 364,28

767 - Konstrukce zámečnické

-16 364,28

1B - Změna č. 16.3 - přípočet

93 554,00

PSV - Práce a dodávky PSV

93 554,00

767 - Konstrukce zámečnické

93 554,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_16 - Spojovací trakt BC\_změna č. 16.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metros| Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**77 189,72**

D	1A		Změna č. 16.3 - odpočet				-16 364,28	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-16 364,28	
D	767		Konstrukce zámečnické				-16 364,28	
354	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	-4,000	698,37	-2 793,48	SOD
	VV		"K22" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV		-4,0 "změna"		-4,000			
355	M	70921328	kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 400mm	kus	-4,000	3 392,70	-13 570,80	SOD
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV		-4,0 "změna"		-4,000			
D	1B		Změna č. 16.3 - přípočet				93 554,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				93 554,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				93 554,00	
1	K	767881118	Montáž bodů záchytného systému do trapézového plechu samořeznými vruty, příchytkami	kus	9,000	1 440,00	12 960,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881118">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767881118</a>					
	VV		9,0		9,000			
	VV		Součet		9,000			
2	M	70921424	kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou	kus	6,000	5 040,00	30 240,00	CS ÚRS 2023 02
3	M	70921426	kotvicí bod koncový na úsecích s nerezovým lanem pro falcované střechy pro vzdálenosti drážek 300-450mm	kus	2,000	9 870,00	19 740,00	CS ÚRS 2023 02
4	M	70921430	kotvicí bod mezilehlý na úsecích s nerezovým lanem pro falcované střechy	kus	1,000	5 950,00	5 950,00	CS ÚRS 2023 02
5	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	17,000	176,00	2 992,00	CS ÚRS 2023 02
6	M	31452205	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm	kus	2,000	1 410,00	2 820,00	CS ÚRS 2023 02
7	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	2,000	5 840,00	11 680,00	CS ÚRS 2023 02
8	M	31452209.1	zachycovací postroj	kus	1,000	4 032,00	4 032,00	vlastní
9	M	314452209.2	napínač lana s mechanickou brzdou	kus	1,000	3 140,00	3 140,00	vlastní
	VV		*lanová brzda a bezpečnostní karabina s pojistkou					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_17 - Pavilon C\_změna č. 17.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**122 765,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	122 765,54	15,00%	18 414,83

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**141 180,37**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_17 - Pavilon C\_změna č. 17.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metros| Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**122 765,54**

1A - Změna č. 17.1 - odpočet

-78 248,11

PSV - Práce a dodávky PSV

-78 248,11

763 - Konstrukce suché výstavby

-78 248,11

1B - Změna č. 17.1 - přípočet

201 013,65

PSV - Práce a dodávky PSV

201 013,65

763 - Konstrukce suché výstavby

201 013,65

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_17 - Pavilon C\_změna č. 17.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metros| Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>122 765,54</b>	
D	1A		Změna č. 17.1 - odpočet				-78 248,11	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-78 248,11	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-78 248,11	
213	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	-40,861	1 145,33	-46 799,33	SOD
	VV		-40,861 "změna"				-40,861	
215	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	-12,036	1 208,19	-14 541,77	SOD
	VV		-12,036 "změna"				-12,036	
218	K	763131533	SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30	m2	-11,752	1 438,65	-16 907,01	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: staticky nezávislý na konstrukci krovu</i>					
	VV		-11,752 "změna"				-11,752	
D	1B		Změna č. 17.1 - přípočet				201 013,65	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				201 013,65	
D	763		Konstrukce suché výstavby				201 013,65	
1	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	27,370	1 110,42	30 392,20	SOD
	VV		"2.NP - pokoje sever snížený podhled (2. podhled) C2.28, C2.30, C2.32, C2.34, C2.42, C2.44, C2.46, C2.48,"					
	VV		3,6+3,34+3,49+3,3+3,3+3,5+3,34+3,5				27,370	
	VV		Součet				27,370	
2	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	99,560	1 080,00	107 524,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131421</a>					
	VV		" skladba střechy S2,S3 - nad podhledem "99,56				99,560	
	VV		Součet				99,560	
3	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	27,025	1 229,14	33 217,51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131721">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131721</a>					
	VV		nasvětlovací rampa v pokojích tvaru L stěny vedle koupelny ke vstupu sníženo vč. VZT detail D1 "					
	VV		"2.np chodba předěl mezi objektem C a objekt C přístavba"				2,265	
	VV		"2.np pokoje sever "				24,760	
	VV		3,02+3,085+3,315+2,96+2,96+3,315+3,085+3,02				24,760	
	VV		Součet				27,025	
4	K	763131613	Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	45,120	621,00	28 019,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131613">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131613</a>					
5	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	46,607	39,90	1 859,62	CS ÚRS 2023 02



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_17 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 17.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**70 551,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	70 551,68	15,00%	10 582,75

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**81 134,43**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_17 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 17.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**70 551,68**

1B - Změna č. 17.2 - přípočet

70 551,68

---

PSV - Práce a dodávky PSV

70 551,68

---

763 - Konstrukce suché výstavby

70 551,68

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_17 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 17.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>70 551,68</b>	
	D	1B	Změna č. 17.2 - přípočet				70 551,68	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				70 551,68	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				70 551,68	
1	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	62,670	1 110,42	69 590,02	SOD
	VV		*v prostoru před schodištěm a výtahem					
	VV		"C1.56 prostor ve vstupu (před schoištěm a výtahem) D.1.1.e1.03" 16,1		16,100			
	VV		"C2.61 (před schoištěm a výtahem) D.1.1.e1.04 " 16,1		16,100			
	VV		"C2.61 (před schoištěm, výtahem a nad schodištěm) D.1.1.e1.05 " 30,47		30,470			
	VV		Součet		62,670			
2	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,765	1 257,07	961,66	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_17 - Spojovací trakt BC\_změna č. 17.3**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**92 565,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	92 565,32	15,00%	13 884,80

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**106 450,12**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pávilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_17 - Spojovací trakt BC\_změna č. 17.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**92 565,32**

1A - Změna č. 17.3 - odpočet

-1 887,92

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 887,92

763 - Konstrukce suché výstavby

-1 887,92

1B - Změna č. 17.3 - přípočet

94 453,24

PSV - Práce a dodávky PSV

94 453,24

763 - Konstrukce suché výstavby

94 453,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_17 - Spojovací trakt BC\_změna č. 17.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>92 565,32</b>	
D	1A		Změna č. 17.3 - odpočet				-1 887,92	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 887,92	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-1 887,92	
198	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-1,670	1 110,42	-1 854,40	SOD
	VV		*dvojitý podhled					
	VV		"2.04, 2.05, 2.63" -(6,55+5,61+6,93)		-19,090			
	VV		"2.01 před výtahovou šachtou, 2.09, 2.63" 3,7*2,2+2,35+6,93		17,420			
	VV		Součet		-1,670			
	VV		-1,67 "odpočet"		-1,670			
249	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,020	1 676,10	-33,52	SOD
D	1B		Změna č. 17.3 - přípočet				94 453,24	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				94 453,24	
D	763		Konstrukce suché výstavby				94 453,24	
1	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	78,250	1 080,00	84 510,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131421</a>					
	VV		*spojovací trakt BC					
	VV		"výměra 2.NP minus výtahová šachta, strojovna VZT.2.09 a prostor výlezu před výtahem" 78,25		78,250			
	VV		Součet		78,250			
2	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	44,900	30,73	1 379,78	SOD
	VV		*S4					
	VV		"2.np a odpočet původní výměry" 10,3+45,91+96,12+6,55+5,61+5,73+2,35+59,51+6,93-194,11		44,900			
	VV		Součet		44,900			
3	K	763211123	Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 bez izolace EI 30 Rw do 43 dB	m2	2,950	1 871,64	5 521,34	SOD
	VV		*výškový rozdíl mezi podhledy před výtahem pro výlez					
	VV		2*(3,7+2,2)*0,25		2,950			
	VV		Součet		2,950			
4	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,815	1 676,10	3 042,12	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_18 - Bourací práce\_změna č. 18**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**16 503,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	16 503,45	15,00%	2 475,52

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**18 978,97**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_18 - Bourací práce\_změna č. 18**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**16 503,45**

1B - Změna č. 18 - přípočet

16 503,45

HSV - Práce a dodávky HSV

6 174,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 174,15

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

6 174,15

997 - Přesun sutě

6 174,15

PSV - Práce a dodávky PSV

10 329,30

713 - Izolace tepelné

10 329,30



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_18 - Bourací práce změní č. 18**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**16 503,45**

D	1B		Změna č. 18 - přípočet				16 503,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 174,15	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 174,15	
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				6 174,15	
D	997		Přesun sutě				6 174,15	
1	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	1,431	1 210,00	1 731,51	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013151</a>				
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,431	155,26	222,18	SOD
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,457	56,46	929,16	SOD
			VV	1,431*11,5	16,457			
			VV	Součet	16,457			
4	K	997013635.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu objemného kód odpadu 20 03 07	t	1,431	2 300,00	3 291,30	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 329,30	
D	713		Izolace tepelné				10 329,30	
5	K	713133832	Demontáž izolace tepelné vkládané do C-kazet nepřekrývající zámky kazet budov v přes 12 do 24 m	m2	130,092	79,40	10 329,30	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713133832">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713133832</a>				
			VV	(0,37*2,0+11,25)*10,85	130,092			
			VV	Součet	130,092			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.6\_19 - Silnoproud\_změna č. 19**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-216 494,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-216 494,79	15,00%	-32 474,22

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-248 969,01**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.6\_19 - Silnoproud\_změna č. 19**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-216 494,79**

1A - Změna č. 19 - odpočet

-216 494,79

---

PSV - Práce a dodávky PSV

-216 494,79

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-216 494,79

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.6\_19 - Silnoproud\_změna č. 19**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-216 494,79**

D	1A		Změna č. 19 - odpočet				-216 494,79	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-216 494,79	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-216 494,79	
18	K	741122634	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x185+95 až 240+120 mm <sup>2</sup> uložený pevně (např. CYKY)	m	-60,000	206,19	-12 371,40	SOD
			-60,0 "změna"				-60,000	
19	M	34111667	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x185+95mm <sup>2</sup>	m	-69,000	2 958,31	-204 123,39	SOD
			60,0*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"				69,000	
			Součet				69,000	
			-69,0 "změna"				-69,000	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_20 - Bourací práce\_změna č. 20**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**19 927,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	19 927,28	15,00%	2 989,09

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 916,37**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_20 - Bourací práce\_změna č. 20**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**19 927,28**

1B - Změna č. 20 - přípočet	19 927,28
HSV - Práce a dodávky HSV	19 927,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 927,28
96 - Bourání konstrukcí	12 894,75
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	7 032,53
997 - Přesun sutě	7 032,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_20 - Bourací práce\_změna č. 20**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metros| Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>19 927,28</b>	
	D	1B	Změna č. 20 - přípočet				19 927,28	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19 927,28	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 927,28	
	D	96	Bourání konstrukcí				12 894,75	
1	K	966031314	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl přes 300 mm	m	39,075	330,00	12 894,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966031314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966031314</a>					
		VV	* pavilon C jižní průčelíhlavní římsa					
		VV	odměřeno z řezu D.1.1.e1.12 Řez C1-C1 "					
		VV	39,075		39,075			
		VV	Součet		39,075			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				7 032,53	
	D	997	Přesun sutě				7 032,53	
2	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	4,298	747,00	3 210,61	SOD
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,298	155,26	667,31	SOD
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,639	56,46	1 334,66	SOD
		VV	4,298*5,5		23,639			
		VV	Součet		23,639			
5	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	4,298	423,44	1 819,95	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_21 - Bourací práce\_změna č. 21.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**26 281,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	26 281,49	15,00%	3 942,22

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 223,71**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_21 - Bourací práce změna č. 21.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**26 281,49**

1B - Změna č. 21.1 - přípočet	26 281,49
HSV - Práce a dodávky HSV	26 281,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 281,49
96 - Bourání konstrukcí	16 750,52
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	9 530,97
997 - Přesun sutě	9 530,97

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_21 - Bourací práce změna č. 21.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 281,49</b>	
D	1B		Změna č. 21.1 - přípočet				26 281,49	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 281,49	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 281,49	
D	96		Bourání konstrukcí				16 750,52	
1	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	2,135	5 300,00	11 315,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962052314">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962052314</a>					
			* pavilon C sever rozšíření - výkres D.1.2.e1.01_Schéma					
			OK_pavilon C					
			1.NP - 2 ks sloupu"					
			2*0,35*0,52*2,945		1,072			
			2.NP - 2 ks sloupu"					
			2*0,35*0,52*2,92		1,063			
			Součet		2,135			
2	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	0,821	6 620,00	5 435,02	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964051111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964051111</a>					
			* pavilon C sever rozšíření					
			1.NP - 4 ks průvlaků"					
			2*0,17*0,35*3,3+2*0,17*0,35*3,6		0,821			
			Součet		0,821			
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				9 530,97	
D	997		Přesun sutě				9 530,97	
3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	7,094	747,00	5 299,22	SOD
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,094	153,64	1 089,92	SOD
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,017	19,83	773,71	SOD
			7,094*5,5		39,017			
			Součet		39,017			
6	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	7,094	333,82	2 368,12	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_21 - Pavilon C\_změna č. 21.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**83 335,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	83 335,48	15,00%	12 500,32

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**95 835,80**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_21 - Pavilon C\_změna č. 21.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**83 335,48**

1B - Změna č. 21.2 - přípočet	83 335,48
HSV - Práce a dodávky HSV	83 335,48
4 - Vodorovné konstrukce	58 159,44
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	58 159,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 762,18
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	21 762,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 413,86
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	3 413,86
998 - Přesun hmot	3 413,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_21 - Pavilon C\_změna č. 21.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>83 335,48</b>	
D	1B		Změna č. 21.2 - přípočet				83 335,48	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				83 335,48	
D	4		Vodorovné konstrukce				58 159,44	
D	41		<i>Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb</i>				58 159,44	
1	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	31,125	936,34	29 143,58	SOD
	VV		* pavilon C sever rozšíření - výkres D.1.2.e1.01_Schéma OK_pavilon C					
	VV		dobetonování tam kde průvlak zůstal					
	VV		(0,3+0,4)*(3,6*3+3,5*3+3,45)		17,325			
	VV		dobetonování tam kde průvlak musel být zbourán kvůli odebrání sloupů					
	VV		(0,6+0,4)*(3,6*2+3,3*2)		13,800			
	VV		Součet		31,125			
2	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	31,125	312,12	9 714,74	SOD
3	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	31,125	78,02	2 428,37	SOD
4	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,212	79 588,44	16 872,75	SOD
	VV		* pavilon C sever rozšíření - výkres D.1.2.e1.01_Schéma OK_pavilon C					
	VV		dobetonování tam kde průvlak zůstal					
	VV		2* 0,3*(3,6*3+3,5*3+3,45)*0,0054*1,25		0,100			
	VV		dobetonování tam kde průvlak musel být zbourán kvůli odebrání sloupů					
	VV		2* 0,6*(3,6*2+3,3*2)*0,0054*1,25		0,112			
	VV		Součet		0,212			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 762,18	
D	63		<i>Podlahy a podlahové konstrukce</i>				21 762,18	
5	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,513	8 659,84	21 762,18	SOD
	VV		* pavilon C sever rozšíření - výkres D.1.2.e1.01_Schéma OK_pavilon C					
	VV		dobetonování tam kde průvlak zůstal					
	VV		2* 0,3*(3,6*3+3,5*3+3,45)*0,08		1,188			
	VV		dobetonování tam kde průvlak musel být zbourán kvůli odebrání sloupů					
	VV		2* 0,6*(3,6*2+3,3*2)*0,08		1,325			
	VV		Součet		2,513			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 413,86	
D	99		<i>Přesun hmot a manipulace se sutí</i>				3 413,86	
D	998		<i>Přesun hmot</i>				3 413,86	
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	6,678	511,21	3 413,86	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_22 - Bourací práce\_změna č. 22.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**38 014,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	38 014,84	15,00%	5 702,23

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**43 717,07**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_22 - Bourací práce změna č. 22.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**38 014,84**

1B - Změna č. 22.1 - přípočet	38 014,84
HSV - Práce a dodávky HSV	38 014,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 014,84
96 - Bourání konstrukcí	9 898,15
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	28 116,69
997 - Přesun sutě	28 116,69

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_22 - Bourací práce změna č. 22.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**38 014,84**

D	1B		Změna č. 22.1 - přípočet				38 014,84	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 014,84	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 014,84	
D	96		<i>Bourání konstrukcí</i>				9 898,15	
1	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	16,697	592,81	9 898,15	SOD
	VV		* spojovací trakt BC jih					
	VV		1.NP - původně lichoběžník, nyní sbourané na celou výšku (0,6+2,5+4,62+2,5)*0,375*2,75-(1,85*2,5+2*0,9*1,2-1,85*1,2)*0,375		8,828			
	VV		2.NP - původně lichoběžník, nyní sbourané na celou výšku (0,6+2,5+4,62+2,5)*0,375*2,5-(1,85*2,5+2*0,9*1,2-1,85*1,2)*0,375		7,869			
	VV		Součet		16,697			
D	99		<i>Přesun hmot a manipulace se sutí</i>				28 116,69	
D	997		<i>Přesun sutě</i>				28 116,69	
2	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	19,619	747,00	14 655,39	SOD
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,619	153,63	3 014,07	SOD
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,905	19,83	2 139,76	SOD
	VV		19,619*5,5		107,905			
	VV		Součet		107,905			
5	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	19,619	423,44	8 307,47	SOD
	VV		19,619		19,619			
	VV		Součet		19,619			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_22 - Spojovací trakt BC\_změna č. 22.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-113 922,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-113 922,77	15,00%	-17 088,42

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-131 011,19**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pávilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_22 - Spojovací trakt BC\_změna č. 22.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-113 922,77**

1A - Změna č. 22.2 - odpočet	-352 454,29
HSV - Práce a dodávky HSV	-352 454,29
4 - Vodorovné konstrukce	-351 767,23
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	-351 767,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-687,06
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	-687,06
998 - Přesun hmot	-687,06
1B - Změna č. 22.2 - přípočet	238 531,52
HSV - Práce a dodávky HSV	238 531,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	116 841,67
31 - Zdi pozemních staveb	116 841,67
4 - Vodorovné konstrukce	55 403,27
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	55 403,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	60 360,45
61 - Úprava povrchů vnitřních	3 683,68
62 - Úprava povrchů vnějších	56 676,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 926,13
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	5 926,13
998 - Přesun hmot	5 926,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_22 - Spojovací trakt BC\_změna č. 22.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-113 922,77</b>	
D	1A		Změna č. 22.2 - odpočet				-352 454,29	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-352 454,29	
D	4		Vodorovné konstrukce				-351 767,23	
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				-351 767,23	
43	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	-21,651	4 369,56	-94 605,34	SOD
	VV		*doplnění stropu jižní štít					
	VV		"1.np " 2,65*8,17			21,651		
	VV		Součet			21,651		
	VV		-21,651 "změna"			-21,651		
46	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	-0,284	125 707,40	-35 700,90	SOD
	VV		*doplnění stropu jižní štít - 1.np					
	VV		"IPE 140" 2,65*8*13,4*0,001			0,284		
	VV		Součet			0,284		
	VV		-0,284 "změna"			-0,284		
47	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	-0,284	120 616,25	-34 255,02	SOD
	VV		0,284			0,284		
	VV		Součet			0,284		
	VV		-0,284 "změna"			-0,284		
48	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	-0,760	125 707,40	-95 537,62	SOD
	VV		*doplnění stropu jižní štít - 1.np					
	VV		"HEB 260" 8,0*95,0*0,001			0,760		
	VV		Součet			0,760		
	VV		-0,76 "změna"			-0,760		
49	M	13010986	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260	t	-0,760	120 616,25	-91 668,35	SOD
	VV		0,760			0,760		
	VV		Součet			0,760		
	VV		-0,76 "změna"			-0,760		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-687,06	
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				-687,06	
D	998		Přesun hmot				-687,06	
150	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	-1,281	536,35	-687,06	SOD
D	1B		Změna č. 22.2 - přípočet				238 531,52	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				238 531,52	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				116 841,67	
D	31		Zdi pozemních staveb				116 841,67	
1	K	311272341	Zdivo z pórobetonových tvárců na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	35,749	3 268,39	116 841,67	SOD
	VV		* pavilon C sever rozšíření - výkres D.1.2.e1.01_Schéma					
	VV		OK_pavilon C					
	VV		1.NP					
	VV		(2,175+7,77+1,75)*2,75-2*1,0*2,25-2*1,85*2,25			19,336		
	VV		2.NP					
	VV		(2,175+7,77+1,75)*2,5-2*1,0*2,25-2*1,85*2,25			16,413		
	VV		Součet			35,749		
D	4		Vodorovné konstrukce				55 403,27	
D	41		Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				55 403,27	
2	K	411322626	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,256	5 149,84	1 318,36	SOD
	VV		* spojovací trakt jih - změna konstrukce stropu - výkres Výztuž stropu 002-23-001					
	VV		1.np - nadbetonávka na trapéz" 3,72-0,16*2,65*8,17					
	VV		3,72-0,16*2,65*8,17			0,256		
	VV		Součet			0,256		
3	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	28,741	936,34	26 911,35	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			* spojovací trakt jih - změna konstrukce stropu - výkres Výztuž stropu 002-23-001					
			8,17*2,525		20,629			
			okraje desky					
			(2*2,2525+8,17)*(0,41+0,23)		8,112			
			Součet		28,741			
4	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	28,741	234,08	6 727,69	SOD
5	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	20,629	234,08	4 828,84	SOD
			* spojovací trakt jih - změna konstrukce stropu - výkres Výztuž stropu 002-23-001					
			8,17*2,525		20,629			
			Součet		20,629			
6	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	20,629	78,02	1 609,47	SOD
			* spojovací trakt jih - změna konstrukce stropu - výkres Výztuž stropu 002-23-001					
			8,17*2,525		20,629			
			Součet		20,629			
7	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,037	79 588,44	2 944,77	SOD
			*doplnění stropu jižní štít ODPOČET - původní VV nad trapéz. Plechem+ doplnění stropu jižní štít PŘÍPOČET - monolitický strop					
			"1.np" -2,65*8,17*5,5*0,89*0,001+143,45*0,001		0,037			
			Součet		0,037			
8	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,139	79 588,44	11 062,79	SOD
			*doplnění stropu jižní štít ODPOČET - původní VV nad trapéz. Plechem + doplnění stropu jižní štít PŘÍPOČET - monolitický strop					
			"1.np" -2,65*8,17*2*2,22*0,001*2+331,75*0,001		0,139			
			Součet		0,139			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				60 360,45	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				3 683,68	
9	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	5,940	39,11	232,31	SOD
			rozdíl výplní otvorů					
			1.NP					
			4*1,555*2,25-2*1,0*2,25-2*1,85*2,25		1,170			
			2.NP					
			4*1,555*2,25-2*1,0*2,25-2*1,85*2,25		1,170			
			1.NP ostění					
			4* 0,2*2,25		1,800			
			2.NP ostění					
			4* 0,2*2,25		1,800			
			Součet		5,940			
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,940	273,76	1 626,13	SOD
11	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	5,940	307,28	1 825,24	SOD
D	62		Úprava povrchů vnějších				56 676,77	
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	9,920	75,42	748,17	SOD
			rozdíl výplní otvorů					
			1.NP					
			2*2*(1,0+2*2,25+1,85)-2*2*(2,25+2*1,93)		4,960			
			2.NP					
			2*2*(1,0+2*2,25+1,85)-2*2*(2,25+2*1,93)		4,960			
			Součet		9,920			
13	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	10,416	51,68	538,30	SOD
			rozdíl výplní otvorů					
			1.NP " (2*2*(1,0+2*2,25+1,85)-2*2*(2,25+2*1,93))*1,05		5,208			
			(2*2*(1,0+2*2,25+1,85)-2*2*(2,25+2*1,93))*1,05		5,208			
			2.NP					
			(2*2*(1,0+2*2,25+1,85)-2*2*(2,25+2*1,93))*1,05		5,208			
			Součet		10,416			
14	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	14,490	104,76	1 517,97	SOD
15	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	14,490	1 574,14	22 809,29	SOD
			rozdíl výplní otvorů					
			1.NP					
			2*2,07*2,25+2*2,39*2,25-2*1,0*2,25-2*1,85*2,25		7,245			
			2.NP " 2*2,07*2,25+2*2,39*2,25-2*1,0*2,25-2*1,85*2,25		7,245			
			2*2,07*2,25+2*2,39*2,25-2*1,0*2,25-2*1,85*2,25		7,245			
			Součet		14,490			
16	M	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	15,140	1 219,36	18 461,11	SOD
			14,419*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,140			
			Součet		15,140			
17	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	9,920	382,71	3 796,48	SOD
			rozdíl výplní otvorů					
			1.NP					
			2*2*(1,0+2*2,25+1,85)-2*2*(2,25+2*1,93)		4,960			
			2.NP					
			2*2*(1,0+2*2,25+1,85)-2*2*(2,25+2*1,93)		4,960			
			Součet		9,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	1,458	389,69	568,17	SOD
	VV		rozdíl výplní otvorů					
	VV		1.NP					
	VV		$0,14*(2*2*(1,0+2*2,25+1,85)-2*2*(2,25+2*1,93))*1,05$		0,729			
	VV		2.NP					
	VV		$0,14*(2*2*(1,0+2*2,25+1,85)-2*2*(2,25+2*1,93))*1,05$		0,729			
	VV		Součet		1,458			
19	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	14,490	568,48	8 237,28	SOD
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 926,13	
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				5 926,13	
	D	998	Přesun hmot				5 926,13	
20	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	11,049	536,35	5 926,13	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_23 - Pavilon C\_změna č. 23.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**20 741,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	20 741,89	15,00%	3 111,28

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 853,17**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_23 - Pavilon C\_změna č. 23.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**20 741,89**

1B - Změna č. 23.1 - přípočet

20 741,89

---

PSV - Práce a dodávky PSV

20 741,89

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

20 741,89

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_23 - Pavilon C\_změna č. 23.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**20 741,89**

D	1B		Změna č. 23.1 - přípočet				20 741,89	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 741,89	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				20 741,89	
1	K	783807120	Provedení krycího jednonásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	179,895	53,90	9 696,34	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807120</a>
			VV					vnější stěny
			VV		179,895			179,895
			VV					Součet
								179,895
2	M	58124434	hmota nátěrová silikonová krycí (email) na fasádní povrchy	litr	35,979	307,00	11 045,55	CS ÚRS 2023 02
			VV		179,895*0,2			Přepočtené koeficientem množství
								35,979



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_23 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 23.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**25 694,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	25 694,61	15,00%	3 854,19

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**29 548,80**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_23 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 23.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**25 694,61**

1B - Změna č. 23.2 - přípočet

25 694,61

---

PSV - Práce a dodávky PSV

25 694,61

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

---

25 694,61

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_23 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 23.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**25 694,61**

D	1B		Změna č. 23.2 - přípočet				25 694,61	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 694,61	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				25 694,61	
1	K	783807120	Provedení krycího jednonásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	222,850	53,90	12 011,62	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807120</a>
			VV					vnější stěny
			VV		222,85			222,850
			VV		Součet			222,850
2	M	58124434	hmota nátěrová silikonová krycí (email) na fasádní povrchy	litr	44,570	307,00	13 682,99	CS ÚRS 2023 02
			VV		222,85*0,2 *Přepočtené koeficientem množství			44,570

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_23 - Spojovací trakt BC\_změna č. 23.3**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**20 580,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	20 580,47	15,00%	3 087,07

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 667,54**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_23 - Spojovací trakt BC\_změna č. 23.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**20 580,47**

1B - Změna č. 23.3 - přípočet

20 580,47

---

PSV - Práce a dodávky PSV

20 580,47

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

---

20 580,47

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_23 - Spojovací trakt BC\_změna č. 23.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**20 580,47**

D	1B		Změna č. 23.3 - přípočet				20 580,47	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 580,47	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				20 580,47	
1	K	783807120	Provedení krycího jednonásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	178,495	53,90	9 620,88	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807120</a>
			VV					vnější stěny
			VV		178,495			178,495
			VV					Součet
								178,495
2	M	58124434	hmota nátěrová silikonová krycí (email) na fasádní povrchy	litr	35,699	307,00	10 959,59	CS ÚRS 2023 02
			VV		178,495*0,2			Přepočtené koeficientem množství
								35,699

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.5\_23 - Sklad inkopomůček\_změna č. 23.4**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 188,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 188,74	15,00%	178,31

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 367,05**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.5\_23 - Sklad inkopomůcek\_změna č. 23.4**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 188,74**

1B - Změna č. 23.4 - přípočet

1 188,74

---

PSV - Práce a dodávky PSV

1 188,74

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 188,74

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.5\_23 - Sklad inkopomůček\_změna č. 23.4**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 188,74</b>	
	D	1B	Změna č. 23.4 - přípočet				1 188,74	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 188,74	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 188,74	
1	K	783807120	Provedení krycího jednonásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	10,310	53,90	555,71	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807120</a>					
		VV	vnější stěny					
		VV	10,31		10,310			
		VV	Součet		10,310			
2	M	58124434	hmota nátěrová silikonová krycí (email) na fasádní povrchy	litr	2,062	307,00	633,03	CS ÚRS 2023 02
		VV	10,31*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,062			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_24 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 24**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**123 200,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	123 200,00	15,00%	18 480,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**141 680,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_24 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 24**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**123 200,00**

1B - Změna č. 24 - přípočet

123 200,00

---

HSV - Práce a dodávky HSV

123 200,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

123 200,00

---

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

123 200,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_24 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 24**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**123 200,00**

D 1B Změna č. 24 - přípočet 123 200,00

D HSV Práce a dodávky HSV 123 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 200,00

D 95 *Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb* 123 200,00

1	K	953611111	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou s armokošem	kus	4,000	10 600,00	42 400,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/953611111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953611111)

VV prvek zvukově izolační schodišťový nosný mezi podestu a

VV rameno s výztuží 2x8xD 6mm dl 1,5m

VV Tronzole Schöck

VV typ B-V1-1500 (nástupní rameno)

VV 1,0

1,000

VV typ F-V1-1500 (rameno / strop)

VV 3,0

3,000

VV Součet

4,000

2	K	953611127	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 8 x D6	kus	8,000	10 100,00	80 800,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/953611127](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953611127)

VV Tronzole Schöck

VV typ Z-V (uložení podest do stěny)

VV 8,0

8,000

VV Součet

8,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pávilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_25 - Pávilon C\_přístavba\_změna č. 25.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-103 722,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-103 722,58	15,00%	-15 558,39

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-119 280,97**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_25 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 25.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-103 722,58**

1A - Změna č. 25.1 - odpočet

-103 722,58

---

PSV - Práce a dodávky PSV

-103 722,58

---

766 - Konstrukce truhlářské

-103 722,58

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_25 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 25.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-103 722,58**

D 1A Změna č. 25.1 - odpočet -103 722,58

D PSV Práce a dodávky PSV -103 722,58

D 766 Konstrukce truhlářské -103 722,58

255	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	-1,000	2 360,51	-2 360,51	SOD
-----	---	-----------	----------------------------------	-----	--------	----------	-----------	-----

VV \*chodba C3.03

VV "800x1200" 1 1,000

VV Součet 1,000

VV -1,0 "změna" -1,000

256	M	553475R01	schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EI 30TI, pro výšku max. 320cm, 13 schodnic 120x80cm	kus	-1,000	101 362,07	-101 362,07	SOD
-----	---	-----------	---	-----	--------	------------	-------------	-----

P Poznámka k položce:  
dle výběru investora

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

VV -1,0 "změna" -1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_25 - Spojovací trakt BC\_změna č. 25.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**59 752,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	59 752,92	15,00%	8 962,94

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**68 715,86**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_25 - Spojovací trakt BC\_změna č. 25.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**59 752,92**

1B - Změna č. 25.2 - přípočet

59 752,92

---

PSV - Práce a dodávky PSV

59 752,92

---

766 - Konstrukce truhlářské

59 752,92

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_25 - Spojovací trakt BC\_změna č. 25.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**59 752,92**

D 1B Změna č. 25.2 - přípočet 59 752,92

D PSV Práce a dodávky PSV 59 752,92

D 766 Konstrukce truhlářské 59 752,92

1	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	2,000	2 360,51	4 721,02	SOD
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	M	55347583	schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EI 30 TI, pro výšku max. 280cm, 11 schodnic 120x70cm	kus	2,000	27 515,95	55 031,90	SOD
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.1\_26 - Zdravotně technická instalace\_změna č. 26**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**80 530,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	80 530,65	15,00%	12 079,60

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**92 610,25**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.1\_26 - Zdravotně technická instalace\_změna č. 26**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**80 530,65**

1B - Změna č. 26 - přípočet	80 530,65
HSV - Práce a dodávky HSV	78 499,86
1 - Zemní práce	22 881,78
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	14 616,20
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	8 265,58
8 - Trubní vedení	55 618,08
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	12 109,36
89 - Ostatní konstrukce	43 508,72
PSV - Práce a dodávky PSV	2 030,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 030,79

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.1\_26 - Zdravotně technická instalace \_změna č. 26**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>80 530,65</b>	
D	1B		Změna č. 26 - přípočet				80 530,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				78 499,86	
D	1		Zemní práce				22 881,78	
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				14 616,20	
1	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	12,168	1 201,20	14 616,20	SOD
	VV		*propojení nové šachty se stávající na jižní straně					
	VV		16,9*0,9*0,8		12,168			
	VV		Součet				12,168	
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				8 265,58	
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,390	773,80	3 396,98	SOD
	VV		*ležatá pod objektem c přístavba - dle původního výška 0,3 m					
	VV		"rozdíl mezi původní trasou bez kce podlah a novou trasou " - (10,95*0,3*0,8+0,77*0,3*0,8)+(12,11*0,3*0,8+1,0*0,3*0,8)		0,334			
	VV		* propojení vnějších šachet DŠn - dle původního výška 0,3 m					
	VV		16,9*0,8*0,3		4,056			
	VV		Součet				4,390	
3	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	8,780	554,51	4 868,60	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		dodávka materiálu včetně dopravy					
	VV		4,39		4,390			
	VV		Součet				4,390	
	VV		4,39*2 "Přepočtené koeficientem množství		8,780			
D	8		Trubní vedení				55 618,08	
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				12 109,36	
4	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	16,900	716,53	12 109,36	SOD
	VV		* propojení vnějších šachet DŠn					
	VV		16,9		16,900			
	VV		Součet				16,900	
D	89		Ostatní konstrukce				43 508,72	
5	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 606,26	3 212,52	SOD
	VV		* DŠn					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet				2,000	
6	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	2 234,80	2 234,80	SOD
	VV		1,0		1,000			
7	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000	2 933,17	2 933,17	SOD
	VV		1,0		1,000			
8	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 536,42	1 536,42	SOD
	VV		* DŠn					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet				1,000	
9	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	1,000	3 910,90	3 910,90	SOD
	VV		1,00		1,000			
10	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	1 885,61	1 885,61	SOD
	VV		* DŠn					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet				1,000	
11	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus	1,000	12 431,07	12 431,07	SOD
	VV		1,0		1,000			
12	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	1 257,07	1 257,07	SOD
	VV		* DŠn					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	59224130R	deska betonová přechodová pro tlak kola 5kN 62,5x20x12cm	kus	1,000	3 910,90	3 910,90	SOD
	vv		1,0		1,000			
14	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 536,42	1 536,42	SOD
	vv		* DŠn					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
15	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	8 659,84	8 659,84	SOD
	vv		1,0		1,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 030,79	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 030,79	
16	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	1,390	1 461,00	2 030,79	SOD
	vv		* ležatá kanalizace					
	vv		-(10,95+0,77)+(12,11+1,0)		1,390			
	vv		Součet		1,390			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.5\_27 - Měření a regulace\_změna č. 27**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**201 542,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	201 542,84	15,00%	30 231,43

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**231 774,27**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.5\_27 - Měření a regulace\_změna č. 27**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metros| Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**201 542,84**

1A - Změna č. 27 - odpočet

-39 025,16

D1.7 - Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C1.1 a 1MR-C2.1

-39 025,16

1B - Změna č. 27 - přípočet

240 568,00

D1.7 - Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C1.1 a 1MR-C2.1

240 568,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.5\_27 - Měření a regulace\_změna č. 27**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**201 542,84**

	D	1A	Změna č. 27 - odpočet				-39 025,16	
	D	D1.7	Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C1.1 a 1MR-C2.1				-39 025,16	
36	K	405613-0003R	Rozšiřující modul na DIN lištu, 12x digit. výstupy, releové + montáž	ks	-4,000	9 756,29	-39 025,16	SOD
	VV		-4,0 "změna"		-4,000			
	D	1B	Změna č. 27 - přípočet				240 568,00	
	D	D1.7	Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C1.1 a 1MR-C2.1				240 568,00	
1	K	405613-0007R	kompaktní vstupně-výstupní modul, 32xDI,32xDO,16xAI,8xAO, komunikace RS485, napájení 24VAC	ks	27,000	2 654,00	71 658,00	vlastní
2	K	405613-0008R	Krabice	ks	27,000	34,00	918,00	vlastní
3	K	405613-0009R	Tlačítka ABB Future Linear Antracit	ks	27,000	1 108,00	29 916,00	vlastní
4	K	405613-0010R	Úprava SW ŘS+dispečink	ks	87,000	900,00	78 300,00	vlastní
5	K	405613-0010R.1	Montáže	soub	1,000	26 040,00	26 040,00	vlastní
6	K	405613-0011R	Meteostanice	ks	1,000	33 736,00	33 736,00	vlastní

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.5\_28 - Měření a regulace\_změna č. 28**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**41 051,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	41 051,16	15,00%	6 157,67

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**47 208,83**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pávilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.5\_28 - Měření a regulace\_změna č. 28**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metros| Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**41 051,16**

#### 1A - Změna č. 28 - odpočet

**-64 256,04**

D1.7 - Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C1.1 a 1MR-C2.1

-34 569,54

D2.7 - Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C3.1

-14 843,25

D3.7 - Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C3.2

-14 843,25

#### 1B - Změna č. 28 - přípočet

**105 307,20**

D1.7 - Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C1.1 a 1MR-C2.1

52 653,60

D2.7 - Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C3.1

26 326,80

D3.7 - Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C3.2

26 326,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.5\_28 - Měření a regulace\_změna č. 28**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**41 051,16**

D 1A Změna č. 28 - odpočet -64 256,04

D D1.7 Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C1.1 a 1MR-C2.1 -34 569,54

41	K	40561300007R	Zapuštěný ovládací panel LCD, řádkový 4x20 řádků, 24 V st/ss ± 10%; 3 W, Ethernet 10/100BaseT, RJ45, ARM Cortex M4 168 MHz, 10 MB FLASH, 256 KB SRAM, 4 KB,NVRAM (kompatibilní s DDC regulátorem) + montáž	ks	-2,000	17 284,77	-34 569,54	SOD
----	---	--------------	--	----	--------	-----------	------------	-----

D D2.7 Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C3.1 -14 843,25

96	K	405613-0001R	DDC regulátor,, 1xEthernet, 2xRS485, displej řádkový, ovládací tlačítka, vč. rámečku pro montáž do dveří rozvaděče, napájení 24VAC,	ks	-1,000	14 843,25	-14 843,25	SOD
----	---	--------------	---	----	--------	-----------	------------	-----

D D3.7 Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C3.2 -14 843,25

143	K	405613-0001R	DDC regulátor,, 1xEthernet, 2xRS485, displej řádkový, ovládací tlačítka, vč. rámečku pro montáž do dveří rozvaděče, napájení 24VAC,	ks	-1,000	14 843,25	-14 843,25	SOD
-----	---	--------------	---	----	--------	-----------	------------	-----

D 1B Změna č. 28 - přípočet 105 307,20

D D1.7 Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C1.1 a 1MR-C2.1 52 653,60

1	K	40561300008R	Panel grafický HT200	ks	2,000	18 186,00	36 372,00	vlastní
2	K	40561300009R	Zdroj panelu	ks	2,000	940,80	1 881,60	vlastní
3	K	40561300010R	Úprava grafického SW panelu	soubor	2,000	7 200,00	14 400,00	vlastní

D D2.7 Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C3.1 26 326,80

4	K	40561300008R	Panel grafický HT200	ks	1,000	18 186,00	18 186,00	vlastní
5	K	405613-0010R	Úprava SW ŘS+dispečink	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	vlastní
6	K	405613-0011R	Meteostanice	ks	1,000	940,80	940,80	vlastní

D D3.7 Sestava řídicího systému pro rozv. 1MR-C3.2 26 326,80

7	K	40561300008R	Panel grafický HT200	ks	1,000	18 186,00	18 186,00	vlastní
8	K	405613-0010R	Úprava SW ŘS+dispečink	ks	1,000	7 200,00	7 200,00	vlastní
9	K	405613-0011R	Meteostanice	ks	1,000	940,80	940,80	vlastní

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_29 - Bourací práce\_změna č. 29.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**5 529,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	5 529,55	15,00%	829,43

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 358,98**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_29 - Bourací práce\_změna č. 29.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 529,55**

1B - Změna č. 29.1 - přípočet	5 529,55
HSV - Práce a dodávky HSV	5 529,55
8 - Trubní vedení	3 772,32
89 - Ostatní konstrukce	3 772,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 757,23
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	1 757,23
997 - Přesun sutě	1 757,23

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_29 - Bourací práce změna č. 29.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 529,55</b>	
	D	1B	Změna č. 29.1 - přípočet				5 529,55	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 529,55	
	D	8	Trubní vedení				3 772,32	
	D	89	Ostatní konstrukce				3 772,32	
1	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,813	4 640,00	3 772,32	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890211811</a>					
	VV		* spojovací trakt BC pod podlaho 1.NP na ležaté kanalizaci - dožitá revizní šachta					
	VV		1,3*1,1*0,15+2*(1,3+0,8)*0,95*0,15		0,813			
	VV		Součet		0,813			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 757,23	
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				1 757,23	
	D	997	Přesun suti				1 757,23	
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,431	338,72	484,71	SOD
	VV		1,431		1,431			
	VV		Součet		1,431			
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,431	155,26	222,18	SOD
	VV		1,431		1,431			
	VV		Součet		1,431			
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,871	56,46	444,40	SOD
	VV		* recyklační skládka - kód odpadu 17 01 01					
	VV		1,431*5,5		7,871			
	VV		Součet		7,871			
5	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,431	423,44	605,94	SOD
	VV		" beton "					
	VV		1,431		1,431			
	VV		Součet		1,431			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.1\_29 - Zdravotně technická instalace\_změna č. 29.2**

KSO:

Místo: Nejdeč

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**14 702,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	14 702,00	15,00%	2 205,30

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 907,30**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.1\_29 - Zdravotně technická instalace\_změna č. 29.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**14 702,00**

1B - Změna č. 29.2 - přípočet

14 702,00

---

HSV - Práce a dodávky HSV

14 702,00

---

8 - Trubní vedení

14 702,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.1\_29 - Zdravotně technická instalace \_změna č. 29.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 702,00</b>	
	D	1B	Změna č. 29.2 - přípočet				14 702,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 702,00	
	D	8	Trubní vedení				14 702,00	
1	K	894812318	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru X	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812318">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812318</a>					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
2	K	899121101	Osazení poklopů plastových ventilových	kus	1,000	322,00	322,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899121101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899121101</a>					
3	M	28661753	poklop šachtový PP do šachtové roury DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	3 620,00	3 620,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 560,00	2 560,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812331</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_30 - Pavilon C\_změna č. 30.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-254 977,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-254 977,10	15,00%	-38 246,57

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-293 223,67**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_30 - Pavilon C\_změna č. 30.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-254 977,10</b>
1A - Změna č. 30.1 - odpočet	-394 627,67
PSV - Práce a dodávky PSV	-394 627,67
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	-394 627,67
1B - Změna č. 30.1 - přípočet	139 650,57
PSV - Práce a dodávky PSV	139 650,57
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	139 650,57

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_30 - Pavilon C\_změna č. 30.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-254 977,10**

D	1A		Změna č. 30.1 - odpočet				-394 627,67	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-394 627,67	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				-394 627,67	
364	K	782611111	Montáž obkladů parapetů z pravouhlych desek z měkkého kamene do malty tl do 25 mm	m2	-16,565	2 793,50	-46 274,33	SOD
	VV		(27,650-11,085)				16,565	
	VV		Součet				16,565	
	VV		-16,565 "změna"				-16,565	
365	M	58387049R	obklad parapetů umělý kámen š 400mm tl 20mm	m2	-30,415	11 453,34	-348 353,34	SOD
	VV		18,2				18,200	
	VV		* pavilon C severní strana					
	VV		*1C28 až 31, 1C34, 1C37 až 40					
	VV		"1750x1900" 9*1,75*0,3			4,725		
	VV		*2C38 až 39, 2C44, 1C47 až 50					
	VV		"1750x1900" 9*1,75*0,3			4,725		
	VV		Součet				27,650	
	VV		27,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				30,415	
	VV		-30,415 "změna"				-30,415	
D	1B		Změna č. 30.1 - přípočet				139 650,57	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				139 650,57	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				139 650,57	
1	M	R001	obklad parapetů umělý kámen š 170mm tl 20mm	m2	7,854	11 453,34	89 954,53	vlastní
	VV		1C28+1C29+1C30+1C31+1C37+1C38+1C39+1C40+2C19+2C20+2C22+2C23+2C25+2C26+2C28+2C29+2C38+2C39+2C40+2C41+2C47+2C48+2C49+2C50					
	VV		24*1,75*0,17			7,140		
	VV		7,14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			7,854		
2	M	R002	obklad parapetů umělý kámen š 230mm tl 20mm	m2	2,201	11 453,34	25 208,80	vlastní
	VV		1C32+1C33+1C34+1C35+1C36+2C42+2C43+2C44+2C45+2C46					
	VV		8*0,65*0,23+2*1,75*0,23			2,001		
	VV		2,001*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			2,201		
3	M	R003	obklad parapetů umělý kámen š 360mm tl 20mm	m2	2,138	11 453,34	24 487,24	vlastní
	VV		1C12+1C15+1C18+2C21+2C24+2C27					
	VV		6*0,9*0,36			1,944		
	VV		1,944*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			2,138		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_30 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 30.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-9 768,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-9 768,30	15,00%	-1 465,25

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-11 233,55**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_30 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 30.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-9 768,30**

1A - Změna č. 30.2 - odpočet	-81 775,45
PSV - Práce a dodávky PSV	-81 775,45
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	-81 775,45
1B - Změna č. 30.2 - přípočet	72 007,15
PSV - Práce a dodávky PSV	72 007,15
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	72 007,15

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_30 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 30.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-9 768,30**

D	1A		Změna č. 30.2 - odpočet				-81 775,45	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-81 775,45	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				-81 775,45	
375	K	782611111	Montáž obkladů parapetů z pravouhlých desek z měkkého kamene do malty tl do 25 mm	m2	-0,635	2 793,50	-1 773,87	SOD
	VV		(6,35-5,715)				0,635	
	VV		Součet				0,635	
	VV		-0,635 "změna"				-0,635	
376	M	58387049R	obklad parapetů umělý kámen š 200mm tl 20mm	m2	-6,985	11 453,34	-80 001,58	SOD
	VV		6,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				6,985	
	VV		Součet				6,985	
	VV		-6,985 "změna"				-6,985	
D	1B		Změna č. 30.2 - přípočet				72 007,15	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				72 007,15	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				72 007,15	
1	M	R001	obklad parapetů umělý kámen š 180mm tl 20mm	m2	6,287	11 453,34	72 007,15	vlastní
	VV		1C26+1C27+2C30+2C31+2C32+2C33+2C34+2C35+2C36+2C37+3C01+3C02+3C03+3C04+3C05+3C06+3C07+3C08+3C09+3C10+3C11+3C15+3C16					
	VV		(8*0,75+2*1+9*1,75+4*2)*0,18				5,715	
	VV		5,715*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				6,287	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_30 - Spojovací trakt BC\_změna č. 30.3**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**48 710,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	48 710,52	15,00%	7 306,58

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**56 017,10**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_30 - Spojovací trakt BC\_změna č. 30.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**48 710,52**

1A - Změna č. 30.3 - odpočet	-107 798,83
PSV - Práce a dodávky PSV	-107 798,83
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	-107 798,83
1B - Změna č. 30.3 - přípočet	156 509,35
PSV - Práce a dodávky PSV	156 509,35
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	156 509,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_30 - Spojovací trakt BC\_změna č. 30.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**48 710,52**

D	1A		Změna č. 30.3 - odpočet				-107 798,83	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-107 798,83	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				-107 798,83	
409	M	5838704R	obklad parapetů umělý kámen š 200mm tl 20mm	m2	-3,498	11 453,34	-40 063,78	SOD
	VV		* s přesahem 20mm					
	VV		"1.pp" 0,2*(0,9*2+1,75*2)		1,060			
	VV		"1.np" 0,2*(0,9*2+1,75*2)		1,060			
	VV		"2.np" 0,2*(1,75*2+0,9*2)		1,060			
	VV		Součet		3,180			
	VV		3,18*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,498			
	VV		-3,498 "změna"		-3,498			
410	M	5838705R	obklad parapetů umělý kámen š 250mm tl 20mm	m2	-5,914	11 453,34	-67 735,05	SOD
	VV		* s přesahem 20mm					
	VV		"1.pp" 0,25*0,9*3		0,675			
	VV		"1.np" 0,25*(0,9*8+1,75)		2,238			
	VV		"2.np" 0,25*(1,75+0,9*9)		2,463			
	VV		Součet		5,376			
	VV		5,376*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,914			
	VV		-5,914 "změna"		-5,914			
D	1B		Změna č. 30.3 - přípočet				156 509,35	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				156 509,35	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				156 509,35	
1	K	782612111	Montáž obkladů parapetů z pravouhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl do 25 mm	m2	3,165	2 793,50	8 841,43	SOD
	VV		11,721-8,556		3,165			
	VV		Součet		3,165			
2	M	R001	obklad parapetů umělý kámen š 230mm tl 20mm	m2	4,023	11 453,34	46 076,79	vlastní
	VV		1B30+1B31+1B32+1B33+2B26+2B27+2B28+2B29+2C06+2C07+2C08+2C09					
	VV		6*1,75*0,23+6*0,9*0,23		3,657			
	VV		Součet		3,657			
	VV		3,657*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,023			
3	M	R002	obklad parapetů umělý kámen š 360mm tl 20mm	m2	8,870	11 453,34	101 591,13	vlastní
	VV		1B26+1B27+1B28+1C01+1C02+1C03+1C05+1C41+2B21+2B22+2B23+2B24+2B25+2C01+2C02+2C03+2C04+2C05+2C10+2C11+2C12+2C13+2C14					
	VV		2*1,75*0,36+2*1*0,9*0,36		8,064			
	VV		Součet		8,064			
	VV		8,064*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,870			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pávilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_31 - Pávilon C\_změna č. 31.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-2 149 236,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-2 149 236,31	15,00%	-322 385,45

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-2 471 621,76**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_31 - Pavilon C\_změna č. 31.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-2 149 236,31**

1A - Změna č. 31.1 - odpočet

-4 005 087,76

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 005 087,76

776 - Podlahy povlakové

-4 005 087,76

1B - Změna č. 31.1 - přípočet

1 855 851,45

PSV - Práce a dodávky PSV

1 855 851,45

776 - Podlahy povlakové

1 855 851,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_31 - Pavilon C\_změna č. 31.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-2 149 236,31**

D	1A		Změna č. 31.1 - odpočet				-4 005 087,76	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-4 005 087,76	
D	776		Podlahy povlakové				-4 005 087,76	
334	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinyly standardním lepidlem	m2	-824,466	223,48	-184 251,66	SOD
	VV		* pavilon C - rozšíření na severní straně					
	VV		"1.np severní pokoje " 17,08+14,72*2+14,86*2+14,63*2+15,37		120,870			
	VV		"1.np severní - sklad,sesterna,předsíň " 6,65+21,3+2,24		30,190			
	VV		" 1.np severní část - část chodby 1.06 u vstupů do pokojů " (2,4*2+2,675+2,625)*1,55		15,655			
	VV		"2.np severní pokoje " 16,28+14,72*2+14,86*2+14,63*2+15,41		120,110			
	VV		"2.np severní - sklad,sesterna,předsíň " 6,69+21,3+2,24		30,230			
	VV		* pavilon C jih					
	VV		" 2.np jižní pokoje " (16,11+21,04*2+21,1*2+20,3*2+16,37)		157,360			
	VV		" 2.np střední chodba - část mč.2.11 " (117,52-5,575*2,265-3,98)		100,913			
	VV		" 1.np jižní pokoje " (16,67+21,27*2+21,39*2+20,65*2+16,72)		160,010			
	VV		" 1.np střední chodba - část mč.1.06 " (37,4+1,35+0,6)*2,265		89,128			
	VV		Součet		824,466			
	VV		-824,466 "změna"		-824,466			
335	M	28411057	dílce vinylové samoležící tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, zátěž 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-906,913	1 842,31	-1 670 814,89	SOD
	VV		* pavilon C - rozšíření na severní straně					
	VV		"1.np severní pokoje " 17,08+14,72*2+14,86*2+14,63*2+15,37		120,870			
	VV		"1.np severní - sklad,sesterna,předsíň " 6,65+21,3+2,24		30,190			
	VV		" 1.np severní část - část chodby 1.06 u vstupů do pokojů " (2,4*2+2,675+2,625)*1,55		15,655			
	VV		"2.np severní pokoje " 16,28+14,72*2+14,86*2+14,63*2+15,41		120,110			
	VV		"2.np severní - sklad,sesterna,předsíň " 6,69+21,3+2,24		30,230			
	VV		* pavilon C jih					
	VV		" 2.np jižní pokoje " (16,11+21,04*2+21,1*2+20,3*2+16,37)		157,360			
	VV		" 2.np střední chodba - část mč.2.11 " (117,52-5,575*2,265-3,98)		100,913			
	VV		" 1.np jižní pokoje " (16,67+21,27*2+21,39*2+20,65*2+16,72)		160,010			
	VV		" 1.np střední chodba - část mč.1.06 " (37,4+1,35+0,6)*2,265		89,128			
	VV		Součet		824,466			
	VV		824,466*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		906,913			
	VV		-906,913 "změna"		-906,913			
336	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinyly 2-složkovým lepidlem	m2	-240,620	351,98	-84 693,43	SOD
	VV		* pavilon C - rozšíření na severní straně					
	VV		"1.np severní část - úklid,koupelny a WC " 5,06*4+5,04*4+7,15+2,44+20,05		70,040			
	VV		"2.np severní část - úklid,koupelny a WC " 5,06*4+5,04*4+6,85+2,44+20,05		69,740			
	VV		* pavilon C jih					
	VV		" 2.np jižní koupelny " (5,06+6,68*2+6,89*2+6,68*2+5,06)		50,620			
	VV		" 1.np jižní koupelny " (4,76+6,68*2+6,9+6,89+6,68*2+4,95)		50,220			
	VV		Součet		240,620			
	VV		-240,62 "změna"		-240,620			
337	M	28411111R	dílce vinylové samoležící tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, zátěž 23/34/43, otlak 0,05mm, R11 - protiskluzné , třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-264,682	1 842,31	-487 626,30	SOD
	VV		* pavilon C - rozšíření na severní straně					
	VV		"1.np severní část - úklid,koupelny a WC " 5,06*4+5,04*4+7,15+2,44+20,05		70,040			
	VV		"2.np severní část - úklid,koupelny a WC " 5,06*4+5,04*4+6,85+2,44+20,05		69,740			
	VV		* pavilon C jih					
	VV		" 2.np jižní koupelny " (5,06+6,68*2+6,89*2+6,68*2+5,06)		50,620			
	VV		* pavilon C jih					
	VV		" 1.np jižní koupelny " (4,76+6,68*2+6,9+6,89+6,68*2+4,95)		50,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		240,620			
	VV		240,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		264,682			
	VV		-264,682 "změna"		-264,682			
344	M	28411057	dílce vinylové samoležící tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, zátěž 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-797,794	1 842,31	-1 469 783,86	SOD
	VV		725,267*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		797,794			
	VV		Součet		797,794			
	VV		-797,794 "změna"		-797,794			
346	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-14,053	7 679,33	-107 917,62	SOD
D	1B		Změna č. 31.1 - přípočet				1 855 851,45	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 855 851,45	
D	776		Podlahy povlakové				1 855 851,45	
1	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	1 065,086	50,90	54 212,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112</a>					
	VV		824,466+240,62		1 065,086			
	VV		Součet		1 065,086			
2	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	824,466	183,00	150 877,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111</a>					
3	M	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	1 704,706	672,00	1 145 562,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		materiál k p.č. 334 + 343					
	VV		824,466+725,267		1 549,733			
	VV		Součet		1 549,733			
	VV		1549,733*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1 704,706			
4	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	240,620	311,00	74 832,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776222111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776222111</a>					
	P		Poznámka k položce: koupelny					
5	M	28411016	PVC vinyl heterogenní protiskluzná (třída B) tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, otlak do 0,05 mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	324,476	693,00	224 861,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		Podlahy					
	VV		264,682		264,682			
	VV		Sokly					
	VV		309,14*0,098		30,296			
	VV		Součet		294,978			
	VV		294,978*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		324,476			
	VV		Součet		324,476			
6	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	309,140	73,30	22 659,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223111</a>					
	P		Poznámka k položce: spojie fabionu - sokli/podlaha					
7	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	309,140	199,00	61 518,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411211</a>					
	VV		Koupelny klient C1					
	VV		2*2,2+2*2,2+2*2,45+2*2,725+2*2,45+2*2,725+2*2,5+2*2,725+2*2,5+2*2,725+2*2,45+2*2,725+2*2,45+2*2,725+2*2,2+2*2,2+8*(2*2,2+2*2,3)		151,900			
	VV		Centrální koupelna C1					
	VV		2*3,175+2*6,56		19,470			
	VV		Koupelny klient C2					
	VV		2*2,3+2*2,2+2*2,45+2*2,725+2*2,45+2*2,725+2*2,5+2*2,725+2*2,5+2*2,725+2*2,45+2*2,725+2*2,45+2*2,725+2*2,3+2*2,2+8*(2*2,2+2*2,3)		152,300			
	VV		Centrální koupelna C2					
	VV		2*3,175+2*6,56		19,470			
	VV		Odpočet otvorů					
	VV		34*-1		-34,000			
	VV		Součet		309,140			
8	K	776411213	Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů	kus	137,000	95,20	13 042,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411213</a>					
	VV		34*4+1		137,000			
	VV		Součet		137,000			
9	K	776411214	Montáž tahaných soklíků z PVC vnějších rohů	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411214</a>					
10	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	309,140	118,72	36 701,10	SOD
11	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	340,054	80,10	27 238,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		309,14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		340,054			
	VV		Součet		340,054			
12	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,144	7 135,99	43 843,52	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_31 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 31.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-1 074 168,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-1 074 168,96	15,00%	-161 125,34

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 235 294,30**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_31 - Pavilon C\_přístavba změna č. 31.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-1 074 168,96**

1A - Změna č. 31.2 - odpočet

-1 921 770,63

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 921 770,63

776 - Podlahy povlakové

-1 921 770,63

1B - Změna č. 31.2 - přípočet

847 601,67

PSV - Práce a dodávky PSV

847 601,67

776 - Podlahy povlakové

847 601,67

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_31 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 31.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 074 168,96</b>	
D	1A		Změna č. 31.2 - odpočet				-1 921 770,63	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 921 770,63	
D	776		Podlahy povlakové				-1 921 770,63	
324	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-19,200	16,76	-321,79	SOD
	VV		-19,2 "změna"		-19,200			
325	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-28,800	72,63	-2 091,74	SOD
	VV		-28,8 "změna"		-28,800			
329	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-441,516	223,48	-98 670,00	SOD
	VV		*P1.1a					
	VV		"1.np" 28,03+25,79+22,08+16,18+16,05		108,130			
	VV		*P1.1b					
	VV		"1.np" 25,67+30,85		56,520			
	VV		*P1.2b					
	VV		"1.np část chodby C1.06" 2,525*1,575+2,115*5,575		15,768			
	VV		*P2.1a					
	VV		"2.np" 27,81+25,58+21,86+16,18+16,05		107,480			
	VV		*P3.1					
	VV		"3.np" 16,1+2,4		18,500			
	VV		*P2.1b					
	VV		"2.np" (2,525*1,575+2,115*5,575)+25,42+30,6		71,788			
	VV		*P3.2					
	VV		"3.np" 9,99+21,0+5,65+17,09		53,730			
	VV		"schodiště - podstupnic " 1,5*40*0,16		9,600			
	VV		Součet		441,516			
	VV		-441,516 "změna"		-441,516			
330	M	28411057	dílce vinylové samoležící tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, zátěž 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-485,668	1 842,31	-894 751,01	SOD
	VV		441,516*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		485,668			
	VV		Součet		485,668			
	VV		-485,668 "změna"		-485,668			
331	K	776232111.1	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	-58,720	223,48	-13 122,75	SOD
	VV		*P1.1a koupelny a WC					
	VV		"1.np" 5,69+5,69+5,69+5,06+5,06		27,190			
	VV		*P2.1a					
	VV		"2.np" 5,69+5,69+5,69+5,06+5,06		27,190			
	VV		*P3.2					
	VV		"3.np" 2,52+1,82		4,340			
	VV		Součet		58,720			
	VV		-58,72 "změna"		-58,720			
332	M	28411111R	dílce vinylové samoležící tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, zátěž 23/34/43, otlak 0,05mm, R11 - protiskluzné , třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-64,592	1 842,31	-118 998,49	SOD
	VV		*P1.1a koupelny a WC					
	VV		"1.np" 5,69+5,69+5,69+5,06+5,06		27,190			
	VV		*P2.1a					
	VV		"2.np" 5,69+5,69+5,69+5,06+5,06		27,190			
	VV		*P3.2					
	VV		"3.np" 2,52+1,82		4,340			
	VV		Součet		58,720			
	VV		58,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		64,592			
	VV		-64,592 "změna"		-64,592			
341	M	28411057	dílce vinylové samoležící tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, zátěž 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-402,678	1 842,31	-741 857,71	SOD
	VV		366,071*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		402,678			
	VV		Součet		402,678			
	VV		-402,678 "změna"		-402,678			
343	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-7,281	7 135,99	-51 957,14	SOD
D	1B		Změna č. 31.2 - přípočet				847 601,67	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				847 601,67	
D	776		Podlahy povlakové				847 601,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	60,000	27,93	1 675,80	SOD
			P Poznámka k položce: spárování mezi stupněm a podstupnicí schodiště					
2	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	481,036	50,90	24 484,73	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112</a> 441,516+58,72-19,2 Součet		481,036 481,036			
3	K	776111122	Broušení betonového podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	19,200	94,20	1 808,64	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111122</a>					
4	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	19,200	24,60	472,32	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111323</a>					
5	K	776121113	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	28,800	121,00	3 484,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121113</a>					
6	K	776144111	Tmelení hran schodišťových povlakových podlah	m	60,000	211,00	12 660,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776144111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776144111</a>					
7	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	412,716	183,00	75 527,03	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111</a> 441,516-28,8 Součet		412,716 412,716			
8	M	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	888,346	672,00	596 968,51	CS ÚRS 2023 02
			VV VV VV 441,516+366,071 Součet 807,587*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		807,587 807,587 888,346			
9	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	58,720	311,00	18 261,92	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776222111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776222111</a>					
10	M	28411016	PVC vinyl heterogenní protiskluzná (třída B) tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, otlak do 0,05 mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	69,082	693,00	47 873,83	CS ÚRS 2023 02
			VV VV VV VV VV VV VV Koupelný klient 58,72 Sokly 41,65*0,098 Součet 62,802*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		58,720 4,082 62,802 69,082 69,082			
11	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	41,650	73,30	3 052,95	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223111</a> Poznámka k položce: spojte fabionu - sokl/podlaha					
12	K	776321112	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 mm	m	60,000	172,00	10 320,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321112</a>					
13	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	60,000	191,00	11 460,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321211</a>					
14	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	41,650	199,00	8 288,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411211</a> Koupelný klient 3*(2*2,475+2*2,3)+2*(2*2,2+2*2,3) Odpočet otvorů 5*-1 Součet		46,650 -5,000 41,650			
15	K	776411213	Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů	kus	20,000	95,20	1 904,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411213</a> 5*4 Součet		20,000 20,000			
16	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	41,650	118,72	4 944,69	SOD
17	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	45,815	80,10	3 669,78	CS ÚRS 2023 02
			VV VV 41,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" Součet		45,815 45,815			
18	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,907	7 135,99	20 744,32	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_31 - Spojovací trakt BC\_změna č. 31.3**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-1 060 343,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-1 060 343,02	15,00%	-159 051,45

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 219 394,47**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pávilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_31 - Spojovací trakt BC\_změna č. 31.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-1 060 343,02**

1A - Změna č. 31.3 - odpočet	-1 901 981,38
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 901 981,38
776 - Podlahy povlakové	-1 901 981,38
1B - Změna č. 31.3 - přípočet	841 638,36
PSV - Práce a dodávky PSV	841 638,36
776 - Podlahy povlakové	841 638,36

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_31 - Spojovací trakt BC\_změna č. 31.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metros| Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 060 343,02</b>	
D	1A		Změna č. 31.3 - odpočet				-1 901 981,38	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 901 981,38	
D	776		Podlahy povlakové				-1 901 981,38	
372	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-17,400	16,76	-291,62	SOD
	VV		Odpočet schodiště (40*0,29*1,5)		17,400			
	VV		Součet		17,400			
	VV		-17,4 "změna"		-17,400			
373	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-17,400	72,63	-1 263,76	SOD
	VV		-17,4 "změna"		-17,400			
374	K	776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	-17,400	277,95	-4 836,33	SOD
	VV		-17,4 "změna"		-17,400			
375	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-593,190	223,48	-132 566,10	SOD
	VV		*P1.4 bez části B1.22					
	VV		"1.pp" 16,51+16,64+22,11-		105,730			
	VV		(1,5*9,3)+5,55+4,99+8,71+24,73+18,60+1,84					
	VV		*P2.3 vč. schodiště					
	VV		"1.np" 21,37+5,10+5,21+83,15+57,94+3,47+13,58		189,820			
	VV		" podstupnice schodiště z 1.pp do 1.np " 1,5*0,164*(11+10)		5,166			
	VV		*P1.3					
	VV		"1.np C1.05 jídelna" 47,78		47,780			
	VV		*P2.1 vč. schodiště					
	VV		"2.np"					
	VV		10,30+45,91+96,12+6,55+5,61+5,73+2,35+59,51+6,93+1,01		240,020			
	VV		" podstupnice z 1.np do 2.np " 1,5*0,164*(11+8)		4,674			
	VV		Součet		593,190			
	VV		-593,19 "změna"		-593,190			
376	M	28411057	dílce vinylové samoležící tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, zátěž 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-652,509	1 842,31	-1 202 123,86	SOD
	VV		593,19*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		652,509			
	VV		Součet		652,509			
	VV		-652,509 "změna"		-652,509			
377	K	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	-40,960	351,98	-14 417,10	SOD
	VV		*P1.4 B1.25 a B1.28 - prádelny					
	VV		"1.pp" 15,44+25,52		40,960			
	VV		Součet		40,960			
	VV		-40,96 "změna"		-40,960			
378	M	28411111R	dílce vinylové samoležící tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, zátěž 23/34/43, otlak 0,05mm, R11 - protiskluzné, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-45,056	1 842,31	-83 007,12	SOD
	VV		*P1.4 B1.25 a B1.28 - prádelny					
	VV		"1.pp" 15,44+25,52		40,960			
	VV		Součet		40,960			
	VV		40,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		45,056			
	VV		-45,056 "změna"		-45,056			
387	M	28411057	dílce vinylové samoležící tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, zátěž 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-225,412	1 842,31	-415 278,78	SOD
	VV		204,92*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		225,412			
	VV		Součet		225,412			
	VV		-225,412 "změna"		-225,412			
389	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	-7,231	6 665,29	-48 196,71	SOD
D	1B		Změna č. 31.3 - přípočet				841 638,36	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				841 638,36	
D	776		Podlahy povlakové				841 638,36	
1	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	60,000	27,93	1 675,80	SOD
	P		Poznámka k položce: spárování mezi stupněm a podstupnicí schodiště					
2	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	606,910	50,90	30 891,72	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112</a> 624,31-17,4 Součet				606,910 606,910	
3	K	776111122	Broušení betonového podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	17,400	94,20	1 639,08	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111323</a>					
4	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	17,400	24,60	428,04	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121113</a>					
5	K	776121113	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	27,240	121,00	3 296,04	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121113</a> Stupně + podstupnice 17,4+(40*0,164*1,5) Součet				27,240 27,240	
6	K	776141221	Vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl do 3 mm	m2	17,400	558,70	9 721,38	SOD
7	K	776143131	Tmelení schodišťových podstupnic povlakových podlah stěrkou tl do 3 mm	m2	9,840	391,09	3 848,33	SOD
8	K	776144111	Tmelení hran schodišťových povlakových podlah	m	60,000	211,00	12 660,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776144111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776144111</a>					
9	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	565,950	183,00	103 568,85	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111</a> 624,31-17,4-40,96 Součet				565,950 565,950	
10	M	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	877,921	672,00	589 962,91	CS ÚRS 2023 02
11	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	40,960	311,00	12 738,56	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776222111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776222111</a>					
12	M	28411013	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1	m2	45,056	713,00	32 124,93	CS ÚRS 2023 02
			VV VV 40,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet				45,056 45,056	
13	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	60,000	142,00	8 520,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321111</a>					
14	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	60,000	191,00	11 460,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776321211</a>					
15	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,866	6 665,29	19 102,72	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.5\_31 - Sklad inkopomůček\_změna č. 31.4**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-52 375,43**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-52 375,43	15,00%	-7 856,31

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-60 231,74**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.5\_31 - Sklad inkopomůcek\_změna č. 31.4**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-52 375,43**

1A - Změna č. 31.4 - odpočet

-92 029,23

PSV - Práce a dodávky PSV

-92 029,23

776 - Podlahy povlakové

-92 029,23

1B - Změna č. 31.4 - přípočet

39 653,80

PSV - Práce a dodávky PSV

39 653,80

776 - Podlahy povlakové

39 653,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.5\_31 - Sklad inkopomůček\_změna č. 31.4**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-52 375,43</b>	
D	1A		Změna č. 31.4 - odpočet				-92 029,23	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-92 029,23	
D	776		Podlahy povlakové				-92 029,23	
148	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinyly standardním lepidlem	m2	-39,910	223,48	-8 919,09	SOD
	VV		* P1.8					
	VV		4,4*5,9+1,5*9,3		39,910			
	VV		Součet		39,910			
	VV		-39,91 "změna"		-39,910			
149	M	28411057	dílce vinylové samoležící tl 5,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, zátěž 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	-43,901	1 842,31	-80 879,25	SOD
	VV		39,91*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		43,901			
	VV		Součet		43,901			
	VV		-43,901 "změna"		-43,901			
152	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,363	6 145,70	-2 230,89	SOD
D	1B		Změna č. 31.4 - přípočet				39 653,80	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 653,80	
D	776		Podlahy povlakové				39 653,80	
1	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	39,910	50,90	2 031,42	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112</a>					
2	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	39,910	183,00	7 303,53	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111</a>					
3	M	28411012	PVC vinyli heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	43,901	672,00	29 501,47	CS ÚRS 2023 02
	VV		39,91*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		43,901			
	VV		Součet		43,901			
4	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,133	6 145,70	817,38	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_32 - Bourací práce\_změna č. 32.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 738,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 738,13	15,00%	260,72

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 998,85**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_32 - Bourací práce\_změna č. 32.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 738,13**

1B - Změna č. 32.1 - přípočet

1 738,13

HSV - Práce a dodávky HSV

1 738,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 738,13

96 - Bourání konstrukcí

958,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

632,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

148,13

997 - Přesun sutě

148,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_32 - Bourací práce změna č. 32.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 738,13**

	D	1B	Změna č. 32.1 - přípočet				1 738,13	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 738,13	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 738,13	
	D	96	Bourání konstrukcí				958,00	
1	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	2,000	479,00	958,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964061331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964061331</a>					
		VV	* Spojovací trakt BC - D.1.1e1.62 Strop BC podchycení, dobetonávka					
		VV	uvolnění stávajícího ocelového nosníku ze zdiva pro přesun na nové stanoviště					
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet				2,000	
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				632,00	
2	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	316,00	632,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031325</a>					
		VV	* Spojovací trakt BC - D.1.1e1.62 Strop BC podchycení, dobetonávka					
		VV	vysekání nových otvorů pro přemístění stávajícího ocelového nosníku					
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet				2,000	
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				148,13	
	D	997	Přesun sutě				148,13	
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,158	251,41	39,72	SOD
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,158	153,64	24,28	SOD
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,869	19,83	17,23	SOD
		VV	* recyklační skládka - kód odpadu 17 01 02					
		VV	0,158*5,5		0,869			
		VV	Součet				0,869	
6	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,158	423,44	66,90	SOD
		VV	" cihly "					
		VV	0,158		0,158			
		VV	Součet				0,158	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_32 - Spojovací trakt BC\_změna č. 32.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**31 668,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	31 668,29	15,00%	4 750,24

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**36 418,53**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_32 - Spojovací trakt BC\_změna č. 32.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>31 668,29</b>
1B - Změna 32.2 - přípočet	31 668,29
HSV - HSV	22 533,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 717,05
34 - Stěny a příčky	139,95
38 - Různé kompletní konstrukce	7 577,10
4 - Vodorovné konstrukce	5 980,94
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	5 980,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 835,56
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	4 776,00
98 - Demolice a sanace	3 004,80
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	1 054,76
997 - Přesun sutě	48,57
998 - Přesun hmot	1 006,19
PSV - Práce a dodávky PSV	4 066,74
767 - Konstrukce zámečnické	4 066,74
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 068,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_32 - Spojovací trakt BC\_změna č. 32.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**31 668,29**

D	1B		Změna 32.2 - přípočet				31 668,29	
D	HSV		HSV				22 533,55	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 717,05	
D	34		<i>Stěny a příčky</i>				139,95	
1	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	0,150	933,00	139,95	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340239212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340239212</a>					
			* Spojovací trakt BC - D.1.1e1.62 Strop BC podchycení, dobetonávka					
			2*0,3*0,25" zazdění otvorů po původním místě trámu		0,150			
			Součet		0,150			
D	38		<i>Různé kompletní konstrukce</i>				7 577,10	
2	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,633	11 970,14	7 577,10	SOD
			* Spojovací trakt BC - D.1.1e1.62 Strop BC podchycení, dobetonávka					
			0,2*0,2*7,45" v místě chybějícího stropu, zapotře bednění		0,298			
			0,3*0,15*7,45" v místě odkud se ocel. nosník posouval vznikla mezera		0,335			
			Součet		0,633			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 980,94	
D	41		<i>Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb</i>				5 980,94	
3	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,490	936,34	1 395,15	SOD
			* Spojovací trakt BC - D.1.1e1.62 Strop BC podchycení, dobetonávka					
			0,2*7,45		1,490			
			Součet		1,490			
4	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,490	234,08	348,78	SOD
5	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	8,940	234,08	2 092,68	SOD
			* Spojovací trakt BC - D.1.1e1.62 Strop BC podchycení, dobetonávka					
			0,2*7,45" pro dobetonávku s KARI sídli dle PD		1,490			
			1,0*7,45" podchycení původního stropu při práci na novém upevnění nosníku		7,450			
			Součet		8,940			
6	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	8,940	78,02	697,50	SOD
			* Spojovací trakt BC - D.1.1e1.62 Strop BC podchycení, dobetonávka					
			0,2*7,45" pro dobetonávku s KARI sídli dle PD		1,490			
			1,0*7,45" podchycení původního stropu při práci na novém upevnění nosníku		7,450			
			Součet		8,940			
7	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,008	79 588,44	636,71	SOD
			* Spojovací trakt BC - D.1.1e1.62 Strop BC podchycení, dobetonávka					
			0,2*7,45*0,00444*1,25		0,008			
			Součet		0,008			
8	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	2,000	405,06	810,12	SOD
			2,0		2,000			
			Součet		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 835,56	
D	97		<i>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</i>				4 776,00	
9	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	8,000	597,00	4 776,00	vlastní
			*spojovací trakt - výkres D.1.1.e1.62 Strop BC - podchycení, dobetonávka					
			(7,5/0,5+1)*0,5 " rozpětí 7,45 m, závěsy mají být po cca 0,5 m a na výšku 0,5 m + přesah		8,000			
			Součet		8,000			
D	98		<i>Demolice a sanace</i>				3 004,80	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	985622211	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	4,800	626,00	3 004,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/985622211">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/985622211</a>					
		VV	*spojovací trakt - výkres D.1.1.e1.62 Strop BC - podchycení, dobetonávka					
		VV	(7,5/0,5+1)*0,3 " rozpětí 7,45 m, závěsy mají být po cca 0,5 m + 1 krajní		4,800			
		VV	Součet		4,800			
		D 99	Přesun hmot a manipulace se sutí				1 054,76	
		D 997	Přesun sutě				48,57	
11	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,017	2 416,38	41,08	SOD
		VV	0,017		0,017			
		VV	Součet		0,017			
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,017	153,64	2,61	SOD
		VV	*recyklační skládka - kód odpadu 17 01 01					
		VV	" beton " 0,017		0,017			
		VV	Součet		0,017			
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,094	19,83	1,86	SOD
		VV	*recyklační skládka - kód odpadu 17 01 01					
		VV	" beton " 0,017*5,5		0,094			
		VV	Součet		0,094			
14	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,017	177,39	3,02	SOD
		VV	" beton "					
		VV	0,017		0,017			
		VV	Součet		0,017			
		D 998	Přesun hmot				1 006,19	
15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,876	536,35	1 006,19	SOD
		D PSV	Práce a dodávky PSV				4 066,74	
		D 767	Konstrukce zámečnické				4 066,74	
16	K	341941025R	Nosné nebo spojovací svary ocelové konstrukce	m	2,722	125,71	342,18	SOD
		VV	*spojovací trakt - výkres D.1.1.e1.62 Strop BC - podchycení, dobetonávka - " kotvící plech pro táhlo "					
		VV	16*0,17 " táhlo k stávajícímu nosníku		2,720			
		VV	16*3,14*0,006*0,006 " táhlo ke kotvícímu plechu		0,002			
		VV	Součet		2,722			
17	K	341941026R	Nosné nebo spojovací svary ocelové konstrukce	ks	83,000	15,00	1 245,00	vlastní
		VV	*spojovací trakt - výkres D.1.1.e1.62 Strop BC - podchycení, dobetonávka - "bodové svařování sítě KH 30 ( Kari 6/100/100) k stávajícímu nosníku					
		VV	7,5/0,1+4*2 " oka po 0,1 m + přesahy sítě		83,000			
		VV	Součet		83,000			
18	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	1,800	51,10	91,98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/767991912">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/767991912</a>					
		VV	*spojovací trakt - výkres D.1.1.e1.62 Strop BC - podchycení, dobetonávka					
		VV	6*0,3		1,800			
		VV	Součet		1,800			
19	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	7,680	162,00	1 244,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/767995111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/767995111</a>					
		VV	*spojovací trakt - výkres D.1.1.e1.62 Strop BC - podchycení, dobetonávka - " kotvící plech pro táhlo "					
		VV	16*0,1*0,1*48 " kotvící plech na spodní straně táhla		7,680			
		VV	Součet		7,680			
20	M	54955396002	Atyp. zámečnické výrobky vč. nátěru	kg	7,680	119,42	917,15	SOD
		VV	*spojovací trakt - výkres D.1.1.e1.62 Strop BC - podchycení, dobetonávka - " kotvící plech pro táhlo "					
		VV	16*0,1*0,1*48 " kotvící plech na spodní straně táhla		7,680			
		VV	Součet		7,680			
21	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,100	2 262,73	226,27	SOD
		D HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 068,00	
22	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	14,000	362,00	5 068,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/HZS1291</a>					
		VV	*spojovací trakt - výkres D.1.1.e1.62 Strop BC - podchycení, dobetonávka - " přesun stávajícího nosníku pomocí hydraulických zvedáků "					
		VV	2*7,7*26,3=405 kg " 2x l č.200 svařeno v jeden nosník, světlá šířka 7,45 m + uložení nosníku					
		VV	2,0*7,0		14,000			
		VV	Součet		14,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_33 - Pavilon C\_změna č. 33.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**182 308,94**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	182 308,94	15,00%	27 346,34

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**209 655,28**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_33 - Pavilon C\_změna č. 33.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**182 308,94**

1A - Změna č. 33.1 - odpočet	-1 272 970,39
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 272 970,39
781 - Dokončovací práce - obklady	-1 272 970,39
1B - Změna č. 33.1 - přípočet	1 455 279,33
PSV - Práce a dodávky PSV	1 455 279,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	138 494,67
781 - Dokončovací práce - obklady	1 316 784,66

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_33 - Pavilon C\_změna č. 33.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**182 308,94**

D	1A		Změna č. 33.1 - odpočet				-1 272 970,39	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 272 970,39	
D	781		Dokončovací práce - obklady				-1 272 970,39	
347	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	-58,687	34,92	-2 049,35	SOD
	VV		883,376-(771,479+53,21)		58,687			
	VV		Součet		58,687			
	VV		-58,687 "změna"		-58,687			
348	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-58,687	48,89	-2 869,21	SOD
351	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-18,942	342,20	-6 481,95	SOD
	VV		-18,942 "změna"		-18,942			
352	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-802,866	1 089,46	-874 690,39	SOD
	VV		-802,866 "změna"		-802,866			
353	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	-923,296	419,02	-386 879,49	SOD
	VV		-923,296 "změna"		-923,296			
D	1B		Změna č. 33.1 - přípočet				1 455 279,33	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 455 279,33	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				138 494,67	
1	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	62,990	621,55	39 151,43	SOD
	VV		243,47-180,48		62,990			
	VV		Součet		62,990			
2	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	265,027	363,15	96 244,56	SOD
	VV		760,094-495,067		265,027			
	VV		Součet		265,027			
3	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,479	2 095,12	3 098,68	SOD
D	781		Dokončovací práce - obklady				1 316 784,66	
4	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	723,164	810,11	585 842,39	SOD
	VV		WAAMB010+WIDMB210+DARSU716		723,164			
	VV		486,674+171,172+82,538-17,22		723,164			
	VV		Součet		723,164			
5	M	R001	obklad keramický hladký WAAMB010	m2	535,341	600,32	321 375,91	vlastní
6	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31,094	1 060,00	32 959,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474154</a>					
	VV		Centrální koupelna - WAAVK000					
	VV		31,094		31,094			
	VV		Součet		31,094			
7	M	59761001R	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	35,758	739,20	26 432,31	vlastní
8	M	R002	obklad keramický pro interiér DARSU716	m2	90,792	948,64	86 128,92	vlastní
9	M	R003	obklad keramický hladký WIDMB210	set	222,880	1 164,80	259 610,62	vlastní
10	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	17,640	251,41	4 434,87	SOD
	VV		C1.31+C1.34+C2.36+C2.39					
	VV		6,3+2,52+6,3+2,52		17,640			
	VV		Součet		17,640			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_33 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 33.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**22 347,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	22 347,91	15,00%	3 352,19

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**25 700,10**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_33 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 33.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**22 347,91**

1A - Změna č. 33.2 - odpočet	-363 200,19
PSV - Práce a dodávky PSV	-363 200,19
781 - Dokončovací práce - obklady	-363 200,19
1B - Změna č. 33.2 - přípočet	385 548,10
PSV - Práce a dodávky PSV	385 548,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 193,59
781 - Dokončovací práce - obklady	384 354,51

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_33 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 33.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>22 347,91</b>	
D	1A		Změna č. 33.2 - odpočet				-363 200,19	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-363 200,19	
D	781		Dokončovací práce - obklady				-363 200,19	
352	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	-8,114	34,92	-283,34	SOD
	VV		276,679-(231,264+37,301)		8,114			
	VV		Součet		8,114			
	VV		-8,114 "změna"		-8,114			
353	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-8,114	48,89	-396,69	SOD
	VV		-8,114 "změna"		-8,114			
356	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-8,085	342,20	-2 766,69	SOD
	VV		-8,085 "změna"		-8,085			
357	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-228,948	1 089,46	-249 429,69	SOD
	VV		-228,948 "změna"		-228,948			
358	M	59761002	obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2	m2	-263,290	419,02	-110 323,78	SOD
	VV		-263,29 "změna"		-263,290			
D	1B		Změna č. 33.2 - přípočet				385 548,10	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				385 548,10	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 193,59	
1	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	1,890	621,55	1 174,73	SOD
	VV		64,88-62,99		1,890			
	VV		Součet		1,890			
2	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,009	2 095,12	18,86	SOD
D	781		Dokončovací práce - obklady				384 354,51	
3	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	223,914	810,11	181 394,97	SOD
	VV		WAAMB0110+DARSU716+WIDMB210		223,914			
	VV		162,034+11,73+57,5-7,35		223,914			
	VV		Součet		223,914			
4	M	R001	obklad keramický hladký WAAMB010	m2	178,237	600,32	106 999,24	vlastní
5	M	R002	obklad keramický pro interiér DARSU716	m2	12,903	948,64	12 240,30	vlastní
6	M	R003	obklad keramický hladký WIDMB210	set	71,875	1 164,80	83 720,00	vlastní

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_33 - Spojovací trakt BC\_změna č. 33.3**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**4 136,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	4 136,46	15,00%	620,47

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 756,93**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pávilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_33 - Spojovací trakt BC\_změna č. 33.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**4 136,46**

1A - Změna č. 33.3 - odpočet	-161 513,56
PSV - Práce a dodávky PSV	-161 513,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-79 922,40
781 - Dokončovací práce - obklady	-81 591,16
1B - Změna č. 33.3 - přípočet	165 650,02
PSV - Práce a dodávky PSV	165 650,02
781 - Dokončovací práce - obklady	165 650,02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_33 - Spojovací trakt BC\_změna č. 33.3**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 136,46**

D	1A		Změna č. 33.3 - odpočet				-161 513,56	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-161 513,56	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-79 922,40	
162	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	-19,300	621,55	-11 995,92	SOD
	VV		159,91-140,61			19,300		
	VV		Součet			19,300		
	VV		-19,3 "změna"			-19,300		
163	K	711493121.1	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	-187,048	363,15	-67 926,48	SOD
	VV		209,599-22,551			187,048		
	VV		Součet			187,048		
	VV		-187,048 "změna"			-187,048		
D	781		Dokončovací práce - obklady				-81 591,16	
394	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	-9,667	34,92	-337,57	SOD
	VV		250,443-(178,521+62,255)			9,667		
	VV		Součet			9,667		
	VV		-9,667 "změna"			-9,667		
395	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-9,667	48,89	-472,62	SOD
	VV		-9,667 "změna"			-9,667		
397	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-9,667	810,11	-7 831,33	SOD
	VV		WAAMB010+DARSU716/717					
	VV		188,188-(53,862+124,659)			9,667		
	VV		Součet			9,667		
	VV		-9,667 "změna"			-9,667		
398	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	-207,007	342,20	-70 837,80	SOD
	VV		-207,007 "změna"			-207,007		
399	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	-8,400	251,41	-2 111,84	SOD
	VV		16,38-7,98			8,400		
	VV		Součet			8,400		
	VV		-8,4 "změna"			-8,400		
D	1B		Změna č. 33.3 - přípočet				165 650,02	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				165 650,02	
D	781		Dokončovací práce - obklady				165 650,02	
1	M	R001	obklad keramický hladký WAAMB010	m2	59,248	600,32	35 567,76	vlastní
2	M	R002	obklad keramický pro interiér DARSU716/717	m2	137,125	948,64	130 082,26	vlastní

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_34 - Spojovací trakt BC\_změna č. 34.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**111 442,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	111 442,52	15,00%	16 716,38

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**128 158,90**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_34 - Spojovací trakt BC\_změna č. 34.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**111 442,52**

1B - Změna č. 34.1 - přípočet

111 442,52

---

psv - Práce a dodávky PSV

111 442,52

---

713 - Izolace tepelné

111 442,52

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_34 - Spojovací trakt BC\_změna č. 34.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**111 442,52**

D	1B		Změna č. 34.1 - přípočet				111 442,52	
D	psv		Práce a dodávky PSV				111 442,52	
D	713		Izolace tepelné				111 442,52	
1	K	713132313	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky přes 12 do 24 m	m2	83,219	202,00	16 810,24	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713132313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713132313</a>					
			VV * spojovací trakt - nástavby výtahové šachty a F4 - výkery: D.1.1.e1.10 Pohledy					
			VV 2*19,54" sever a jih, poloha změřený z výkresů		39,080			
			VV 2*7,84*2,815		44,139			
			VV Součet		83,219			
2	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	884,14	87,380	884,14	77 256,15	SOD
			VV 83,219*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		87,380			
3	K	713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	83,219	80,70	6 715,77	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131161</a>					
			VV * spojovací trakt - nástavby výtahové šachty a F4 - výkery: D.1.1.e1.10 Pohledy					
			VV 2*19,54" sever a jih, poloha změřený z výkresů		39,080			
			VV 2*7,84*2,815		44,139			
			VV Součet		83,219			
4	M	28329038	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	87,380	122,00	10 660,36	CS ÚRS 2023 02
			VV 83,219*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		87,380			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.5\_34 - Sklad inkopomůček\_změna č. 34.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**5 356,59**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	5 356,59	15,00%	803,49

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 160,08**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.5\_34 - Sklad inkopomůcek\_změna č. 34.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**5 356,59**

1B - Změna č. 34.2 - přípočet

5 356,59

---

psv - Práce a dodávky PSV

5 356,59

---

713 - Izolace tepelné

5 356,59

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.5\_34 - Sklad inkopomůček\_změna č. 34.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**5 356,59**

D	1B		Změna č. 34.2 - přípočet				5 356,59	
D	psv		Práce a dodávky PSV				5 356,59	
D	713		Izolace tepelné				5 356,59	
1	K	713132313	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky přes 12 do 24 m	m2	4,000	202,00	808,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713132313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713132313</a>					
			VV * inko pomůcky - provětrávaná fasáda		4,000			
			VV 4,0		4,000			
			VV Součet					
2	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	4,200	884,14	3 713,39	SOD
			VV 4,0*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,200			
3	K	713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	4,000	80,70	322,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131161</a>					
			VV * inko pomůcky - provětrávaná fasáda		4,000			
			VV 4,0		4,000			
			VV Součet					
4	M	28329038	folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	4,200	122,00	512,40	CS ÚRS 2023 02
			VV 4,0*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,200			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_35 - Spojovací trakt BC\_změna č. 35**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**31 637,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	31 637,90	15,00%	4 745,69

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**36 383,59**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_35 - Spojovací trakt BC\_změna č. 35**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**31 637,90**

1B - Změna č. 35 - přípočet

31 637,90

---

psv - Práce a dodávky PSV

21 863,90

---

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

21 863,90

---

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 774,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_35 - Spojovací trakt BC\_změna č. 35**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>31 637,90</b>
D	1B		Změna č. 35 - přípočet				31 637,90	
D	psv		Práce a dodávky PSV				21 863,90	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				21 863,90	
1	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	27,353	48,89	1 337,29	SOD
	VV		* doplnění svislé hydroizolace na objektu C na jižní straně dle D.1.1.e1.39.1 Detail D1					
	VV		odměřeno z D.1.1.e1.39.1 Detail D1 + vytažení nad úroveň terénu dle předpisů a vynásobeno délkou objektu C jih					
	VV		0,7*39,075		27,353			
	VV		Součet		27,353			
2	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	114 952,44	1 034,57	SOD
	VV		27,353*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,009			
3	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	27,353	209,51	5 730,73	SOD
	VV		* doplnění svislé hydroizolace na objektu C na jižní straně dle D.1.1.e1.39.1 Detail D1					
	VV		odměřeno z D.1.1.e1.39.1 Detail D1 + vytažení nad úroveň terénu dle předpisů a vynásobeno délkou objektu C jih					
	VV		0,7*39,075		27,353			
	VV		Součet		27,353			
4	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	33,398	412,04	13 761,31	SOD
	VV		27,353*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		33,398			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 774,00	
5	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	27,000	362,00	9 774,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1291</a>					
	VV		očištění a úprava spáry v místě původní hydroizolace					
	VV		13,5*2,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_36 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 36.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**15 258,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	15 258,02	15,00%	2 288,70

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**17 546,72**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_36 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 36.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**15 258,02**

1A - Změna č. 36.1 - odpočet	-15 868,62
HSV - HSV	-15 868,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-15 868,62
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-15 868,62
1B - Změna č. 36.1 - přípočet	31 126,64
HSV - HSV	31 126,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 126,64
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	31 126,64

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_36 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 36.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>15 258,02</b>	
D	1A		Změna č. 36.1 - odpočet				-15 868,62	
D	HSV		HSV				-15 868,62	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-15 868,62	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				-15 868,62	
94	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	-25,704	617,36	-15 868,62	SOD
P			<i>Poznámka k položce: dle výběru investora</i>					
VV			25,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		25,704			
VV			Součet		25,704			
VV			-25,704 "změna"		-25,704			
D	1B		Změna č. 36.1 - přípočet				31 126,64	
D	HSV		HSV				31 126,64	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 126,64	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				31 126,64	
1	M	59245601R	dlažba desková betonová 500x500x27mm přírodní	m2	30,240	1 029,32	31 126,64	vlastní
VV			*C přístavba terasa 3.NP					
VV			25,2*1,2"Přepočtené koeficientem množství - velkoformátová dlažba, obrovské prořezy, nutno rozkreslit spárořez		30,240			
VV			Součet		30,240			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_36 - Spojovací trakt BC\_změna č. 36.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**33 709,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	33 709,76	15,00%	5 056,46

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**38 766,22**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_36 - Spojovací trakt BC\_změna č. 36.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**33 709,76**

1A - Změna č. 36.2 - odpočet	-25 503,14
HSV - HSV	-25 503,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-25 503,14
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-25 503,14
1B - Změna č. 36.2 - přípočet	59 212,90
HSV - HSV	59 212,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	59 212,90
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	59 212,90



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_36 - Spojovací trakt BC\_změna č. 36.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metros| Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>33 709,76</b>	
D	1A		Změna č. 36.2 - odpočet				-25 503,14	
D	HSV		HSV				-25 503,14	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-25 503,14	
D	63		<i>Podlahy a podlahové konstrukce</i>				-25 503,14	
95	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	-41,310	617,36	-25 503,14	SOD
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>dle výběru investora</i>					
VV			* terasa jih					
VV			40,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		41,310			
VV			Součet		41,310			
VV			-41,31 "změna"		-41,310			
D	1B		Změna č. 36.2 - přípočet				59 212,90	
D	HSV		HSV				59 212,90	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				59 212,90	
D	63		<i>Podlahy a podlahové konstrukce</i>				59 212,90	
1	K	636311121	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm	m2	7,880	617,36	4 864,80	SOD
VV			* terasa jih - původní výměra pravděpodobně změřena ze zámečnických konstrukcí, kde jsou prvky na osu nosníků					
VV			"nová změřená výměra - původní 1.np"5,9*8,2- 5,0*8,1		7,880			
VV			Součet		7,880			
2	M	59245601R	dlažba desková betonová 500x500x27mm přírodní	m2	52,800	1 029,32	54 348,10	CS ÚRS 2023 02
VV			* terasa jih - původní výměra pravděpodobně změřena ze zámečnických konstrukcí, kde jsou prvky na osu nosníků					
VV			* nutno připočíst k ploše 2 ks výkusu pro dveřní otvor.... 2*2 ks dlažby + ztrátové na nerovnosti atd					
VV			6,0*8,4+4*0,6*0,4+6*0,6*0,4		52,800			
VV			Součet		52,800			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_37 - Pavilon C\_změna č. 37**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**120 533,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	120 533,48	15,00%	18 080,02

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**138 613,50**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_37 - Pavilon C\_změna č. 37**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>120 533,48</b>
<b>1A - Změna č. 37 - odpočet</b>	<b>-47 858,50</b>
psv - Práce a dodávky PSV	-47 858,50
767 - Konstrukce zámečnické	-47 858,50
<b>1B - Změna č. 37 - přípočet</b>	<b>168 391,98</b>
HSV - HSV	168 391,98
1 - Zemní práce	20 420,68
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	3 943,03
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	7 877,67
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	8 599,98
5 - Komunikace pozemní	141 275,76
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	32 954,52
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	108 321,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 227,13
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	2 227,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 468,41
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	4 468,41
998 - Přesun hmot	4 468,41

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_37 - Pavilon C\_změna č. 37**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**120 533,48**

D	1A		Změna č. 37 - odpočet				-47 858,50	
D	psv		Práce a dodávky PSV				-47 858,50	
D	767		Konstrukce zámečnické				-47 858,50	
311	K	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	-133,920	56,99	-7 632,10	SOD
	VV		"pororoštový přechod ve dveřích z pokoje na terasu " 1,8*0,3*8*31,0		133,920			
	VV		Součet		133,920			
	VV		-133,92 "změna"		-133,920			
312	M	55347057R	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 33/11 30/3mm 1000x300mm protiskluzný vč.rámu	kus	-16,000	2 514,15	-40 226,40	SOD
	VV		"pororoštový přechod ve dveřích z pokoje na terasu " 8*2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	VV		-16,0 "změna"		-16,000			
D	1B		Změna č. 37 - přípočet				168 391,98	
D	HSV		HSV				168 391,98	
D	1		Zemní práce				20 420,68	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				3 943,03	
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,525	167,61	3 943,03	SOD
	VV		* objekt C - terasy na terénu JIH					
	VV		"dle nové Situace zpevněných ploch má terasa Jih 272 m2+ propojovací chodníček 2,4 m2					
	VV		" Plocha terasy JIH 272m2 se rozdělí na 161,2 m2 do objektu 1.2 pavilon C a na 110,8 m2 do 1.4 Spojovací trkt BC					
	VV		" Dle nového výkresu " Situace zpevněných ploch" a rozdíl od původní výměrypro terasy před pokoji v přízemí - C jih "					
	VV		(161,3+2,3)*0,25-69,5*0,25		23,525			
	VV		Součet		23,525			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				7 877,67	
2	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,500	335,22	7 877,67	SOD
	VV		* objekt C - terasy na terénu JIH					
	VV		" Dle nového výkresu " Situace zpevněných ploch" a rozdíl od původní výměrypro terasy před pokoji v přízemí - C jih "					
	VV		(161,2+2,3)*0,25-69,5*0,25		23,500			
	VV		Součet		23,500			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				8 599,98	
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	42,300	195,54	8 271,34	SOD
	VV		*jednotková hmotnost z rozpočtu * výměra položky ((161,2+2,3)*0,25-69,5*0,25)*1,8		42,300			
	VV		Součet		42,300			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	23,525	13,97	328,64	SOD
D	5		Komunikace pozemní				141 275,76	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				32 954,52	
5	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	94,000	350,58	32 954,52	SOD
	VV		" terasy před pokoji v přízemí - pavilonu C jih " 69,5 dle DLE PŮVODNÍ VÝMĚRY, nuní 161,2 m2 adt výše					
	VV		(161,2+2,3)-69,5		94,000			
	VV		Součet		94,000			
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				108 321,24	
6	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	96,820	698,37	67 616,18	SOD
7	M	59245601R	dlažba desková betonová 500x800x50mm přírodní		96,820	420,42	40 705,06	SOD
	VV		" terasy před pokoji v přízemí - pavilonu C jih " 69,5 dle DLE PŮVODNÍ VÝMĚRY, nuní 161,2 m2 adt výše					
	VV		(161,2+2,3)-69,5		94,000			
	VV		Součet		94,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		94,0*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		96,820			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 227,13	
	D	63	<i>Podlahy a podlahové konstrukce</i>				2 227,13	
8	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	5,030	442,77	2 227,13	SOD
	VV		* objekt C - terasy na terénu JIH					
	VV		oměřeno z výkresu"					
	VV		(2,26+1,92+1,81+0,53+8,4+10,72+1,2+5,41+4,6+0,5+8,57)-		5,030			
	VV		(0,5+9,17+0,5+19,175+9,17+2,375)					
	VV		Součet		5,030			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 468,41	
	D	99	<i>Přesun hmot a manipulace se sutí</i>				4 468,41	
	D	998	<i>Přesun hmot</i>				4 468,41	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	9,246	483,28	4 468,41	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pávilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_38 - Pávilon C\_změna č. 38**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**134 955,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	134 955,22	15,00%	20 243,28

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**155 198,50**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_38 - Pavilon C\_změna č. 38**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**134 955,22**

1B - Změna č. 38 - přípočet

134 955,22

---

psv - Práce a dodávky PSV

134 955,22

---

762 - Konstrukce tesařské

134 955,22

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_38 - Pavilon C\_změna č. 38**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>134 955,22</b>	
	D	1B	Změna č. 38 - přípočet				134 955,22	
	D	psv	Práce a dodávky PSV				134 955,22	
	D	762	Konstrukce tesařské				134 955,22	
1	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného žeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	224,000	344,80	77 235,20	SOD
	vv		* pavilon C + C přístavba					
	vv		" vyztužení v místě pohyblivých atypických zařizovacích předmětů					
	vv		224,0		224,000			
	vv		Součet		224,000			
2	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,800	16 235,11	45 458,31	SOD
	vv		* pavilon C + C přístavba					
	vv		" vyztužení v místě pohyblivých atypických zařizovacích předmětů " 0,05*0,25*224,0		2,800			
	vv		Součet		2,800			
3	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,800	2 705,85	7 576,38	SOD
	vv		" vyztužení v místě pohyblivých atypických zařizovacích předmětů " 0,05*0,25*224,0		2,800			
	vv		Součet		2,800			
4	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,605	2 919,21	4 685,33	SOD



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pávilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_39 - Pávilon C\_změna č. 39.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**101 406,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	101 406,27	15,00%	15 210,94

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**116 617,21**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_39 - Pavilon C\_změna č. 39.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**101 406,27**

1A - Změna č. 39.1 - odpočet	-357 647,73
psv - Práce a dodávky PSV	-357 647,73
763 - Konstrukce suché výstavby	-320 419,74
766 - Konstrukce truhlářské	-37 227,99
1B - Změna č. 39.1 - přípočet	459 054,00
psv - Práce a dodávky PSV	459 054,00
766 - Konstrukce truhlářské	459 054,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_39 - Pavilon C\_změna č. 39.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**101 406,27**

D	1A		Změna č. 39.1 - odpočet				-357 647,73	
D	psv		Práce a dodávky PSV				-357 647,73	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-320 419,74	
225	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	-32,000	2 514,15	-80 452,80	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: pro posuvné dveře</i>					
	VV		-32,0 "změna"		-32,000			
228	M	553315R01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1000x2100mm	kus	-32,000	5 377,48	-172 079,36	SOD
	VV		-32,0 "změna"		-32,000			
232	K	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do SDK příčky	kus	-2,000	2 067,19	-4 134,38	SOD
	VV		C137 + C141					
	VV		1,0+1,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		-2,0 "změna"		-2,000			
233	M	55331614	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1000mm standardní rozměr	kus	-2,000	31 876,60	-63 753,20	SOD
	VV		-2,0 "změna"		-2,000			
D	766		Konstrukce truhlářské				-37 227,99	
293	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	-2,000	1 257,07	-2 514,14	SOD
	VV		-2,0 "změna"		-2,000			
294	M	61162088	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátové plně 1000x1970-2100mm	kus	-2,000	17 319,69	-34 639,38	SOD
	VV		-2,0 "změna"		-2,000			
309	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,043	1 731,97	-74,47	SOD
	VV		-0,043 "změna"		-0,043			
D	1B		Změna č. 39.1 - přípočet				459 054,00	
D	psv		Práce a dodávky PSV				459 054,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				459 054,00	
1	K	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š přes 800 do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	2,000	1 240,00	2 480,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/766660352">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/766660352</a>					
2	M	R007	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátové plně posuvné po stěně šíře 800 až 900 mm výšky 2100 mm	kus	2,000	18 573,00	37 146,00	vlastní
3	M	61182352	kování na stěnu do garnýže pro posuvné dveře š 125,145,165,185mm	kus	2,000	22 100,00	44 200,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křidel	kus	152,000	121,00	18 392,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/766660713">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/766660713</a>					
	VV		Pár					
	VV		76*2		152,000			
	VV		Součet		152,000			
5	M	54915214R	plech okopový nerez do 1000x300 mm	kus	152,000	701,00	106 552,00	vlastní
6	K	R001	Příplatek za barevnou ABS hranu dveří tl. 0,5 mm	kus	76,000	426,00	32 376,00	vlastní
7	K	R002	Dodávka a montáž jednostranného tichého dorazu posuvných dveří do pouzdra	kus	30,000	2 236,00	67 080,00	vlastní
8	K	R003	Příplatek za galvanickou povrchovou úpravu kování	kus	44,000	1 587,00	69 828,00	vlastní
9	K	R004	Dodávka a montáž dveřních nerezových madel jednostranných délky 900 mm	kus	32,000	2 151,00	68 832,00	vlastní
10	K	R005	Příplatek za vyosení prosklení dveří	kus	2,000	6 084,00	12 168,00	vlastní

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_39 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 39.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**89 891,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	89 891,70	15,00%	13 483,76

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**103 375,46**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_39 - Pavilon C\_přístavba změna č. 39.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**89 891,70**

1A - Změna č. 39.2 - odpočet	-78 916,30
psv - Práce a dodávky PSV	-78 916,30
763 - Konstrukce suché výstavby	-78 916,30
1B - Změna č. 39.2 - přípočet	168 808,00
psv - Práce a dodávky PSV	168 808,00
766 - Konstrukce truhlářské	168 808,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_39 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 39.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>89 891,70</b>	
D	1A		Změna č. 39.2 - odpočet				-78 916,30	
D	psv		Práce a dodávky PSV				-78 916,30	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-78 916,30	
208	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	-10,000	2 514,15	-25 141,50	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>posuvné dveře</i>					
	VV		-10,0 "změna"		-10,000			
209	M	55331588	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1000 x 2100mm	kus	-10,000	5 377,48	-53 774,80	SOD
	VV		-10,0 "změna"		-10,000			
D	1B		Změna č. 39.2 - přípočet				168 808,00	
D	psv		Práce a dodávky PSV				168 808,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				168 808,00	
1	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídél	kus	68,000	121,00	8 228,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660713">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660713</a>					
	VV		Pár					
	VV		34*2		68,000			
	VV		Součet		68,000			
2	M	54915214R	plech okopový nerez do 1000x300 mm	kus	68,000	701,00	47 668,00	vlastní
3	K	R001	Příplatek za barevnou ABS hranu dveří tl. 0,5 mm	kus	34,000	426,00	14 484,00	vlastní
4	K	R002	Dodávka a montáž jednostranného tichého dorazu posuvných dveří do pouzdra	kus	10,000	2 236,00	22 360,00	vlastní
5	K	R003	Příplatek za galvanickou povrchovou úpravu kování	kus	24,000	1 587,00	38 088,00	vlastní
6	K	R004	Dodávka a montáž dveřních nerezových madel jednostranných délky 900 mm	kus	12,000	2 151,00	25 812,00	vlastní
	VV		Dveře do pokojů + C308 + C312					
	VV		10+1+1		12,000			
	VV		Součet		12,000			
7	K	R005	Příplatek za vyosení prosklení dveří	kus	2,000	6 084,00	12 168,00	vlastní

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_39 - Spojovací trakt BC\_změna č. 39.3**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**206 588,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	206 588,81	15,00%	30 988,32

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**237 577,13**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_39 - Spojovací trakt BC\_změna č. 39.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**206 588,81**

1A - Změna č. 39.3 - odpočet	-11 590,21
psv - Práce a dodávky PSV	-11 590,21
766 - Konstrukce truhlářské	-11 590,21
1B - Změna č. 39.3 - přípočet	218 179,02
psv - Práce a dodávky PSV	218 179,02
763 - Konstrukce suché výstavby	15 783,26
766 - Konstrukce truhlářské	202 395,76



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_39 - Spojovací trakt BC\_změna č. 39.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ\_ Metros| Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**206 588,81**

D	1A		Změna č. 39.3 - odpočet				-11 590,21	
D	psv		Práce a dodávky PSV				-11 590,21	
D	766		Konstrukce truhlářské				-11 590,21	
297	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000	1 257,07	-1 257,07	SOD
	VV		B129					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet				-1,000	
299	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	-1,000	9 288,38	-9 288,38	SOD
309	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	-1,000	156,44	-156,44	SOD
310	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	-1,000	367,34	-367,34	SOD
311	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	-1,000	251,41	-251,41	SOD
312	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	-1,000	269,57	-269,57	SOD
D	1B		Změna č. 39.3 - přípočet				218 179,02	
D	psv		Práce a dodávky PSV				218 179,02	
D	763		Konstrukce suché výstavby				15 783,26	
1	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	2,000	2 514,15	5 028,30	SOD
2	M	55331594R1	zárubeň jednokřídlá obložková, pozink. pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	5 377,48	10 754,96	SOD
D	766		Konstrukce truhlářské				202 395,76	
3	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 480,00	2 960,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/766660021">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/766660021</a>					
4	M	R002	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátové plně 700x2100 EI/EW30DP3 C Sm	kus	2,000	44 295,00	88 590,00	vlastní
5	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídel	kus	46,000	121,00	5 566,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/766660713">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/766660713</a>					
			Pár					
			2*23		46,000			
			Součet				46,000	
6	M	54915214R	plech okopový nerez do 1000x300 mm	kus	46,000	694,00	31 924,00	vlastní
7	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000	367,34	734,68	SOD
8	M	54917265R	samozavírač dveří hydraulický s nulovým odporem	kus	2,000	4 916,56	9 833,12	SOD
9	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	251,41	502,82	SOD
10	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	2,000	269,57	539,14	SOD
11	K	R001	Příplatek za barevnou ABS hranu dveří tl. 0,5 mm	kus	23,000	426,00	9 798,00	vlastní
12	K	R003	Příplatek za galvanickou povrchovou úpravu kování	kus	23,000	1 587,00	36 501,00	vlastní
13	K	R004	Dodávka a montáž dveřních nerezových madel jednostranných délky 900 mm	kus	1,000	2 151,00	2 151,00	vlastní
14	K	R005	Příplatek za vyosení prosklení dveří	kus	1,000	6 084,00	6 084,00	vlastní
15	K	R006	Dodávka a montáž dveřních nerezových madel oboustranných délky 700 mm	kus	3,000	2 404,00	7 212,00	vlastní

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.6\_40 - Silnoproud\_změna č. 40**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**366 944,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	366 944,14	15,00%	55 041,62

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**421 985,76**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.6\_40 - Silnoproud\_změna č. 40**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**366 944,14**

1B - Změna č. 40 - přípočet	366 944,14
psv - Práce a dodávky PSV	305 485,14
741 - Elektroinstalace - silnoproud	305 485,14
M - Práce a dodávky M	61 459,00
21-M - Elektromontáže	61 459,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.6\_40 - Silnoproud\_změna č. 40**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metros| Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**366 944,14**

D	1B		Změna č. 40 - přípočet				366 944,14	
D	psv		Práce a dodávky PSV				305 485,14	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				305 485,14	
1	K	741122034	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY)	m	408,000	60,90	24 847,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122034">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122034</a>					
			VV do RPA1		68,0		68,000	
			VV do RPA2		68,0		68,000	
			VV do RPA3		68,0		68,000	
			VV do RPB1		68,0		68,000	
			VV do RPB2		68,0		68,000	
			VV do RPB3		68,0		68,000	
			VV Součet				408,000	
2	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	408,000	332,95	135 843,60	vlastní
3	K	741122145	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	76,000	64,30	4 886,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122145</a>					
			VV do RPO		76,0		76,000	
			VV Součet				76,000	
4	M	34113201R	kabel instalační (CYKY) 5x16mm2	m	76,000	229,45	17 438,20	vlastní
5	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	73,000	66,28	4 838,44	SOD
			VV do B3		73,0		73,000	
			VV Součet				73,000	
6	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	73,000	107,70	7 862,10	SOD
			VV		73,0		73,000	
			VV Součet				73,000	
7	K	741122433R	Montáž kabel CYKY 5x6	m	146,000	58,80	8 584,80	vlastní
			VV do RV1		73,0		73,000	
			VV do RV2		73,0		73,000	
			VV Součet				146,000	
8	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	146,000	102,00	14 892,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	741122744R	Montáž kabel CYKY 5x95	m	68,000	111,00	7 548,00	vlastní
			VV do RG		68,0		68,000	
			VV Součet				68,000	
10	M	34113138	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x95mm2	m	68,000	1 158,00	78 744,00	vlastní
D	M		Práce a dodávky M				61 459,00	
D	21-M		Elektromontáže				61 459,00	
11	K	210191535	Montáž skříní plastových do výklenku typ SR501, SR502, SR608, SR622, SR722, SD622, SD722, SD742 bez zapojení vodičů	kus	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210191535">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210191535</a>					
12	M	35711860	skříň rozpojovací jistič s dělenou přípojnici kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 7x sada pojistkové lišty vertikální velikosti 2 (SD722/NKW2)	kus	1,000	35 425,00	35 425,00	vlastní
13	K	210812042	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x70 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uložený volně nebo v liště	m	20,000	65,20	1 304,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812042</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	34111503	kabel silový pancéřovaný jádro Cu izolace PVC vnitřní a vnější plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKYPY) 4x70mm <sup>2</sup>	m	20,000	1 215,00	24 300,00	vlastní

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.3\_41 - Vzduchotechnika\_změna č. 41.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK střeš. díla“

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**77 185,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	77 185,10	15,00%	11 577,77

**Cena s DPH**

**v CZK**

**88 762,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.3\_41 - Vzduchotechnika\_změna č. 41.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**77 185,10**

1B - Změna č. 41.1 - přípočet

77 185,10

---

PSV - Práce a dodávky PSV

77 185,10

---

751 - Vzduchotechnika

77 185,10

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.3\_41 - Vzduchotechnika\_změna č. 41.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ\_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>77 185,10</b>	
D	1B		Změna č. 41.1 - přípočet				77 185,10	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				77 185,10	
D	751		Vzduchotechnika				77 185,10	
1	K	751133013	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevybušného D přes 200 do 300 mm	kus	1,000	1 580,44	1 580,44	SOD
2	M	Pol79	Ventilátor diagonální odtahový	kus	1,000	10 848,19	10 848,19	SOD
P			Poznámka k položce: typ: TD 1300/250 Množství vzduchu: Q = 821 m³/hod.; Při externí tlakové ztrátě: p = 250 Pa P = 0,196 kW; I = 0,79 A; U = 230 V					
3	M	Pol80	Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 250	kus	2,000	244,68	489,36	SOD
4	K	741330741	Montáž relé nezávislé časové bez zapojení	kus	1,000	274,50	274,50	SOD
5	M	Pol35	Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru	Kus	1,000	783,23	783,23	SOD
P			Poznámka k položce: typ: DT 3 ( nastavitelný )					
6	K	751344113	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm	kus	2,000	1 057,77	2 115,54	SOD
7	M	Pol81	Tlumič hluku do kruhového potrubí	kus	2,000	3 018,72	6 037,44	SOD
P			Poznámka k položce: typ: MTS - 250 / 1000 ( měkký )					
8	K	751398041.3	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	1,000	958,00	958,00	SOD
9	M	42972903	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 250mm	kus	1,000	2 733,59	2 733,59	SOD
P			Poznámka k položce: typ: PRG 250 W					
10	K	751355012	Montáž ohříváče elektrického na potrubí D přes 200 do 400 mm	kus	1,000	8 365,44	8 365,44	SOD
11	M	42956142	ohříváč vzduchu elektrický s integrovanou regulací D 250mm, 3,1 - 6,0kW	kus	1,000	23 840,56	23 840,56	SOD
P			Poznámka k položce: typ: MBE - 250/9,0 R2 Elektrický příkon: U = 9,0 kW; U = 3x400 V; I = 15,0 A					
12	K	751366012	Montáž filtru kazetového na potrubí D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	1 469,83	1 469,83	SOD
13	M	42922025	filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 250mm	kus	1,000	4 293,58	4 293,58	SOD
P			Poznámka k položce: typ: MFL - 250/F					
14	M	Pol85	Filtrační vložka	kus	1,000	956,05	956,05	SOD
P			Poznámka k položce: typ: MFR - 250/5 (třída filtrace M5)					
15	K	751398103	Montáž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D přes 200 do 300 mm	kus	1,000	197,49	197,49	SOD
16	M	Pol86	Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí	kus	1,000	575,84	575,84	SOD
P			Poznámka k položce: typ: RSK Č 250					
17	K	751311115	Montáž výusti čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,200 do 0,250 m2	kus	1,000	1 287,98	1 287,98	SOD
18	M	42972740	výustka komfortní dvouřadá Al 1000x300mm	kus	1,000	3 699,28	3 699,28	SOD
P			Poznámka k položce: typ: VK 2 - R1, rozměr 1025 x 225 (přívodní) Kruhové potrubí:					
19	K	751510043.1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	4,000	1 669,69	6 678,76	SOD
P			Poznámka k položce: Rovné potrubí: Č 250 + 1ks tvarovka					
VV			4,0		4,000			
VV			Součet				4,000	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.5\_41 - Měření a regulace\_změna č. 41.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**156 057,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	156 057,37	15,00%	23 408,61

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**179 465,98**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.5\_41 - Měření a regulace\_změna č. 41.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**156 057,37**

1B - Změna č. 41.2 - přípočet

156 057,37

D1.1 - Snímače, akční členy

4 510,11

D1.6 - Dodávka rozvaděče

92 744,13

D1.8 - Montáž pro rozvaděče

57 685,73

D1.9 - Montáž ostatní

1 117,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.5\_41 - Měření a regulace\_změna č. 41.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**156 057,37**

D 1B Změna č. 41.2 - přípočet 156 057,37

D D1.1 Snímače, akční členy 4 510,11

1	K	40511000002R	snímač tlakové difference, 0...300 Pa + montáž	ks	1,000	1 092,26	1 092,26	SOD
2	K	40511000003R	snímač tlakové difference, 0...500 Pa + montáž	ks	1,000	1 092,26	1 092,26	SOD
3	K	40511000005R	snímač teploty do vzt potrubí, délka 400mm, Pt1000, -50...+80°C + montáž	ks	1,000	2 325,59	2 325,59	SOD

D D1.6 Dodávka rozvaděče 92 744,13

4	K	35715101R-C1.1	Rozvaděč 1MR-CT.1, oceloplechovy 1200x800x350, IP55, s vývodkami, vybavený dle dokumentace realizační, jistící, spínací, ovládací prvky, SSR spínače, napájecí zdroje, svorky, přepětové ochrany + montáž	ks	1,000	92 744,13	92 744,13	SOD
---	---	----------------	---	----	-------	-----------	-----------	-----

D D1.8 Montáž pro rozvaděče 57 685,73

5	K	40561300008R	Vytvoření řídicího programu do regulátoru dle techn. schémat a zadání od profosesí VZT, UT	ks	1,000	57 685,73	57 685,73	SOD
---	---	--------------	--	----	-------	-----------	-----------	-----

D D1.9 Montáž ostatní 1 117,40

6	K	MR0000006R	montáž a připojení prvků u VZT	hod	2,000	558,70	1 117,40	SOD
---	---	------------	--------------------------------	-----	-------	--------	----------	-----

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.1\_42 - Zdravotně technická instalace\_změna č. 42**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**129 562,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	129 562,66	15,00%	19 434,40

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**148 997,06**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.1\_42 - Zdravotně technická instalace\_změna č. 42**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**129 562,66**

1B - Změna č. 42 - přípočet

129 562,66

---

PSV - Práce a dodávky PSV

129 562,66

---

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

129 562,66

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_2 - Technické zařízení budov

Úroveň 3:

**SO 01\_2.1\_42 - Zdravotně technická instalace \_změna č. 42**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>129 562,66</b>	
	D	1B	Změna č. 42 - přípočet				129 562,66	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				129 562,66	
	D	725	Zdravotní technika - zařízení - předměty				129 562,66	
1	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000	1 148,13	2 296,26	SOD
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	M	55281795	tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm	kus	47,000	2 318,60	108 974,20	SOD
	VV		WC		47,000			
	VV		47,0		47,000			
	VV		Součet		47,000			
3	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	2,000	1 810,19	3 620,38	SOD
	VV		WC		2,000			
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	M	55167001	panty a šrouby ke klozetovému sedátku	sada	2,000	286,33	572,66	SOD
	VV		WC		2,000			
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	2,000	6 577,29	13 154,58	SOD
	VV		WCi		2,000			
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,077	12 267,25	944,58	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_43 - Pavilon C\_změna č. 43.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**166 704,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	166 704,04	15,00%	25 005,61

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**191 709,65**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_43 - Pavilon C\_změna č. 43.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**166 704,04**

1A - Změna č. 43.1 - odpočet	-252 069,45
PSV - Práce a dodávky PSV	-252 069,45
713 - Izolace tepelné	-252 069,45
1B - Změna č. 43.1 - přípočet	418 773,49
PSV - Práce a dodávky PSV	418 773,49
713 - Izolace tepelné	418 773,49



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_43 - Pavilon C\_změna č. 43.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metros| Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**166 704,04**

D	1A		Změna č. 43.1 - odpočet				-252 069,45	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-252 069,45	
D	713		Izolace tepelné				-252 069,45	
150	K	713114311	Tepelná foukaná izolace skelná vlákna standardní objemová hmotnost vodorovná volná tl přes 100 do 150 mm	m3	-64,552	3 855,03	-248 849,90	SOD
	vv		* pavilon C - severní část střechy					
	vv		" skladba střechy S3 - nad podhledem 2x 140mm - na stávající izolaci 140 mm další nová 140mm " 39,075*11,8*0,14		64,552			
	vv		Součet		64,552			
	vv		-64,552 "změna"		-64,552			
165	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	-1,937	1 662,13	-3 219,55	SOD
	vv		-1,937 "změna"		-1,937			
D	1B		Změna č. 43.1 - přípočet				418 773,49	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				418 773,49	
D	713		Izolace tepelné				418 773,49	
1	K	713114313	Tepelná foukaná izolace skelná vlákna standardní objemová hmotnost vodorovná volná tl přes 250 do 300 mm	m3	106,729	3 855,03	411 443,50	SOD
	vv		*PŮVODNĚ: S4 - tl. 280 mm v severní části - přístavba celkem 280mm , NYNÍ NAD CELÝM PŮDORYSEM					
	vv		39,075*15,655*0,28-64,552		106,729			
	vv		Součet		106,729			
2	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,410	1 662,13	7 329,99	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_43 - Spojovací trakt BC\_změna č. 43.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**62 611,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	62 611,89	15,00%	9 391,78

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**72 003,67**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pávilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_43 - Spojovací trakt BC\_změna č. 43.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**62 611,89**

1A - Změna č. 43.2 - odpočet	-66 514,35
PSV - Práce a dodávky PSV	-66 514,35
713 - Izolace tepelné	-66 514,35
1B - Změna č. 43.2 - přípočet	129 126,24
PSV - Práce a dodávky PSV	129 126,24
713 - Izolace tepelné	129 126,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_43 - Spojovací trakt BC\_změna č. 43.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metros| Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>62 611,89</b>	
D	1A		Změna č. 43.2 - odpočet				-66 514,35	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-66 514,35	
D	713		Izolace tepelné				-66 514,35	
169	K	713114311	Tepelná foukaná izolace skelná vlákna standardní objemová hmotnost vodorovná volná tl přes 100 do 150 mm	m3	-17,010	3 855,03	-65 574,06	SOD
	vv		*S3 - tl. 140 mm nad stávající části - střed na stávající izolaci					
	vv		8,0*19,5*0,14			21,840		
	vv		" odpočet prostoru pod strojovnou VZT " -4,6*7,5*0,14			-4,830		
	vv		Součet			17,010		
	vv		-17,01 "změna"			-17,010		
178	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,510	1 843,71	-940,29	SOD
	vv		-0,510 "změna"			-0,510		
D	1B		Změna č. 43.2 - přípočet				129 126,24	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				129 126,24	
D	713		Izolace tepelné				129 126,24	
1	K	713114313	Tepelná foukaná izolace skelná vlákna standardní objemová hmotnost vodorovná volná tl přes 250 do 300 mm	m3	32,803	3 855,03	126 456,55	SOD
	vv		*PŮVODNĚ:S4 - tl. 280 mm v jižní a severní části - NYNÍ NAD CELÝM PŮDORYSEM BEZ STROJOVNY VZT					
	vv		" ve střeše " 7,45*34,96*0,28-4,6*7,5*0,28-8,0*(5,3+8,3)*0,28			32,803		
	vv		Součet			32,803		
2	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,448	1 843,71	2 669,69	SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_44 - Pavilon C\_změna č. 44.1**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-47 849,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-47 849,16	15,00%	-7 177,37

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-55 026,53**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_44 - Pavilon C\_změna č. 44.1**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-47 849,16**

1A - Změna č. 44.1 - odpočet

-47 849,16

---

psv - Práce a dodávky PSV

-47 849,16

---

781 - Dokončovací práce - obklady

-47 849,16

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.2\_44 - Pavilon C\_změna č. 44.1**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-47 849,16</b>	
D	1A		Změna č. 44.1 - odpočet				-47 849,16	
D	psv		Práce a dodávky PSV				-47 849,16	
D	781		Dokončovací práce - obklady				-47 849,16	
347	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	-13,250	34,92	-462,69	SOD
	vv		-13,25 "změna"		-13,250			
348	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-13,250	48,89	-647,79	SOD
	vv		-13,25 "změna"		-13,250			
361	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	-13,250	2 095,12	-27 760,34	SOD
	vv		53,21-39,960		13,250			
	vv		Součet		13,250			
	vv		-13,25 "změna"		-13,250			
362	M	59623114	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm melír	kus	-747,179	23,74	-17 738,03	SOD
	vv		3511,827-2764,648		747,179			
	vv		Součet		747,179			
	vv		-747,179 "změna"		-747,179			
363	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,444	2 793,50	-1 240,31	SOD
	vv		-0,444 "změna"		-0,444			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_44 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 44.2**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-18 533,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-18 533,68	15,00%	-2 780,05

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-21 313,73**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_44 - Pavilon C\_přístavba\_změna č. 44.2**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-18 533,68**

1A - Změna č. 44.2 - odpočet

-18 533,68

---

psv - Práce a dodávky PSV

-18 533,68

---

781 - Dokončovací práce - obklady

-18 533,68

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.3\_44 - Pavilon C\_přístavba změna č. 44.2**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-18 533,68</b>	
D	1A		Změna č. 44.2 - odpočet				-18 533,68	
D	psv		Práce a dodávky PSV				-18 533,68	
D	781		Dokončovací práce - obklady				-18 533,68	
352	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	-9,988	34,92	-348,78	SOD
	vv		-9,988 "změna"		-9,988			
353	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-9,988	48,89	-488,31	SOD
	vv		-9,988 "změna"		-9,988			
367	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	-9,988	757,00	-7 560,92	SOD
	vv		37,301-27,313		9,988			
	vv		Součet		9,988			
	vv		-9,988 "změna"		-9,988			
368	M	59623114	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm melír	kus	-397,292	23,74	-9 431,71	SOD
	vv		2260,441-1863,149		397,292			
	vv		Součet		397,292			
	vv		-397,292 "změna"		-397,292			
369	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,252	2 793,50	-703,96	SOD
	vv		-0,252 "změna"		-0,252			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_44 - Spojovací trakt BC\_změna č. 44.3**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-84 752,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-84 752,18	15,00%	-12 712,83

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-97 465,01**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_44 - Spojovací trakt BC\_změna č. 44.3**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-84 752,18**

1A - Změna č. 44.3 - odpočet

-84 752,18

---

psv - Práce a dodávky PSV

-84 752,18

---

781 - Dokončovací práce - obklady

-84 752,18

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.4\_44 - Spojovací trakt BC\_změna č. 44.3**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-84 752,18</b>	
D	1A		Změna č. 44.3 - odpočet				-84 752,18	
D	psv		Práce a dodávky PSV				-84 752,18	
D	781		Dokončovací práce - obklady				-84 752,18	
394	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	-22,831	34,92	-797,26	SOD
	vv		-22,831 "změna"		-22,831			
395	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-22,831	48,89	-1 116,21	SOD
	vv		-22,831 "změna"		-22,831			
405	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	-22,831	2 095,12	-47 833,68	SOD
	vv		62,255-39,424		22,831			
	vv		Součet		22,831			
	vv		-22,831 "změna"		-22,831			
406	M	59623114	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm melír	kus	-1 379,086	23,74	-32 739,50	SOD
	vv		4100,943-2721,857		1 379,086			
	vv		Součet		1 379,086			
	vv		-1379,086 "změna"		-1 379,086			
407	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,811	2 793,50	-2 265,53	SOD
	vv		-0,811 "změna"		-0,811			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.5\_44 - Sklad inkopomůček\_změna č. 44.4**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-31 147,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-31 147,98	15,00%	-4 672,20

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-35 820,18**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.5\_44 - Sklad inkopomůcek\_změna č. 44.4**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosí Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-31 147,98**

1A - Změna č. 44.4 - odpočet

-31 147,98

---

PSV - Práce a dodávky PSV

-31 147,98

---

781 - Dokončovací práce - obklady

-31 147,98

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.5\_44 - Sklad inkopomůček\_změna č. 44.4**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-31 147,98</b>	
D	1A		Změna č. 44.4 - odpočet				-31 147,98	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-31 147,98	
D	781		Dokončovací práce - obklady				-31 147,98	
157	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	-11,060	34,92	-386,22	SOD
	vv		-11,06 "změna"		-11,060			
158	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-11,060	48,89	-540,72	SOD
	vv		-11,06 "změna"		-11,060			
159	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	-11,060	2 095,12	-23 172,03	SOD
	vv		29,517-18,457		11,060			
	vv		Součet		11,060			
	vv		-11,06 "změna"		-11,060			
160	M	59623114	pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm melír	kus	-273,862	23,74	-6 501,48	SOD
	vv		-1488,432+1214,57		-273,862			
	vv		Součet		-273,862			
	vv		-273,862 "změna"		-273,862			
161	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-0,196	2 793,50	-547,53	SOD
	vv		-0,196 "změna"		-0,196			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_45 - Bourací práce\_změna č. 45**

KSO:

Místo: Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrostav DIZ – BAK stře

IČ:

25021915

DIČ:

CZ25021915

Projektant:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**115 870,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	115 870,44	15,00%	17 380,57

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**133 251,01**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pávilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_45 - Bourací práce\_změna č. 45**

Místo:

Nejdek

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Karlovarský kraj

Projektant:

Ing. arch. Břetislav  
Kubíček

Zhotovitel:

„Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosl Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**115 870,44**

1B - Změna č. 45 - přípočet	115 870,44
HSV - Práce a dodávky HSV	64 091,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 091,71
94 - Lešení a stavební výtahy	57 563,70
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	6 528,01
997 - Přesun sutě	6 484,05
998 - Přesun hmot	43,96
PSV - Práce a dodávky PSV	51 778,73
713 - Izolace tepelné	25 167,60
766 - Konstrukce truhlářské	26 611,13

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Humanizace sociální služby DZR\_MATYÁŠ\_ZMĚNY

Objekt:

SO 01 - Pavilon C\_spojovací trakt BC

Soupis:

SO 01\_1 - Stavební část

Úroveň 3:

**SO 01\_1.1\_45 - Bourací práce změna č. 45**

Místo: Nejdek

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Karlovarský kraj

Projektant: Ing. arch. Břetislav Kubíček

Zhotovitel: „Společnost pro Humanizaci sociální služby Domova MATYÁŠ \_ Metrosi Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**115 870,44**

D	1B		Změna č. 45 - přípočet				115 870,44	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 091,71	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 091,71	
D	94		Lešení a stavební výtahy				57 563,70	
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	659,378	87,30	57 563,70	SOD
	VV		* pavilon C - 2.NP nad podhledem					
	VV		38,75*11,25+3*4,5		449,438			
	VV		* spojovací trakt BC - 2.NP nad podhledem					
	VV		217,09-7,15		209,940			
	VV		Součet		659,378			
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				6 528,01	
D	997		Přesun sutě				6 484,05	
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,119	251,41	1 538,38	SOD
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,119	153,64	940,12	SOD
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,627	19,83	250,39	SOD
	VV		*řízená skládka - kód odpadu 17 09 04					
	VV		1,098*11,5		12,627			
	VV		Součet		12,627			
5	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,098	3 420,00	3 755,16	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013814</a>					
D	998		Přesun hmot				43,96	
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,086	511,21	43,96	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 778,73	
D	713		Izolace tepelné				25 167,60	
7	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	627,621	40,10	25 167,60	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713110813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713110813</a>					
	VV		2. NP pavilon C					
	VV		11,25*(39,00-0,50)		433,125			
	VV		3. NP spojovací trakt BC					
	VV		(8,17-0,5*2,0)*28,369-(2,7*3,3)		194,496			
	VV		Součet		627,621			
D	766		Konstrukce truhlářské				26 611,13	
8	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	627,621	42,40	26 611,13	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766421822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766421822</a>					
	VV		2. NP pavilon C					
	VV		11,25*(39,00-0,50)		433,125			
	VV		3. NP spojovací trakt BC					
	VV		(8,17-0,5*2,0)*28,369-(2,7*3,3)		194,496			
	VV		Součet		627,621			