

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Lysá nad Labem, Oprava GPK, odstranění defektoskopických vad v t.ú. Kostomlaty n. L. – Lysá n. L.

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	Kč	Kč
1	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6 <i>(3 páry); 1. TK km 332,410; 333,770; 334,843</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
2	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek <i>6 m P3607 v km 333,790; 6 m P3608 v km 334,843</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
3	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 <i>Odhnutí kameniva za nepojžděnou hranou kolejnice dosypanou v přejezdu v délce 6</i>	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
4	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu <i>Rozplánění vytěženého kameniva</i>	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
5	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové <i>1. TK km 332,170– 335,000</i>	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
6	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené <i>2. TK km 334,100 – 335,000</i>	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
7	K	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné <i>žst. Kostomlaty nad Labem; 1. TK MIB km 328,265 – nást. km 328,737 + nást. km</i>	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
8	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji <i>6 vozů doplnění v 1. TK po úpravě GPK, 3 vozy doplnění ve 2. TK, 3 vozy doplnění v 1.</i>	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
9	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy Bl	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
10	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, <i>Kolín - Lysá nad Labem</i>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
11	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 <i>(3 páry); 1. TK km 332,410; 333,770; 334,843</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
12	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek <i>6 m P3607 v km 333,790; 6 m P3608 v km 334,843</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
13		919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 <i>6*1,5 m; ceník URS 2023</i>	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
14	M	5955101025	Kamenivo drčené drť frakce 4/8 <i>9 m2 * 0,03 m * 1,8</i>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
15	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, <i>Plaňany - Lysá nad Labem</i>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
16		11162552	Směs asfaltová pro použití za studena <i>k zajištění panelů v přejezdu P3607 - položka z ceníku URS</i>	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
17		572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený <i>Zajištění panelů asfaltovou směsí 1,435*0,1*4=0,574m2</i>	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
18	K	9901000200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního <i>Doprava asfaltu Nymburk - Lysá nad Labem</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
19	K	5908005415	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tvar UIC60, R65 <i>pojistné spojky v místě vady, L pas 1. TK v km 330,620</i>	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
20	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65 <i>4 ks v místě vložek v 1. TK v km 330,620; 2 ks zkrácení vložek</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
21	K	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2 <i>2*9 m</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
22	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. <i>2x vložka v 1. TK v km 330,620</i>	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
23	K	5910020910	Svařování kolejnic termitem plný předeřev Příplatek za svařování kolejnic typu <i>2x vložka v 1. TK v km 330,620</i>	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
24	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných <i>50+9+50 m koleje</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
25	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných <i>50+9+50 m koleje</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
26	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv.	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
27	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do <i>dvoucestné rypadlo + ASP + SSP</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv							
28	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
	vv							
Celkem:								668 458,46

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 07.11.2023

Datum: 07.11.2023