

Dodavatel:
PONAP s.r.o., chráněná dílna
Sídlo a provozovna1: Lanžhotská 3631/30, 690 02 Břeclav, Česká Republika
IČ: 27746992 DIČ: CZ27746992

Odběratel:

Domov pro seniory Podpěrova, p.o.
Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
email: info@pod.brno.cz
IČ: 70887233

Název	poznámka	šířka v mm	hloubka v mm	výška v mm	ks	Cena/ks		Sazba DPH	Celkem		
						bez DPH	bez DPH		s DPH	bez DPH	s DPH
Plát Acrovyn tl. 1 mm, šířka 300 mm, barva 101 krémová	barva 101				20,6	275	275	316,25	15	5 665,00	6 514,75
Plát Acrovyn tl. 1 mm, šířka 300 mm, barva 933 bílá	barva 933				73	275	275	316,25	15	20 075,00	23 086,25
Plát Acrovyn tl. 1 mm, šířka 320 mm, barva 933 bílá	barva 933				7,6	310	310	356,50	15	2 356,00	2 709,40
Celkem										28 096,00	32 310,40

cena celkem za zboží										28 096,00	32 310,40
Montáž					1	38000,0	38000	43 700,0	15	38 000,00	43 700,00
					0	0,0	0	0,0	21	0,00	0,00
Doprava					1	3250,0	3250	3 932,5	21	3 250,00	3 932,50
CENA CELKEM VČETNĚ DOPRAVY, MANIPULACE A INSTALACE										69 346,00 Kč	79 942,90 Kč

Dne 8.11.2023

Záruka 24 měsíců

[Jsme chráněná dílna
a poskytujeme náhradní plnění
podle zákona č. 435/2004 Sb](#)



Poznámky:

Poznámky:

V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 výjezd. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 12000,- Kč bez DPH za každou další etapu.

Objednatel je povinen od zhotovitele odebrat a zhotoviteli zaplatit veškerý materiál potřebný určený pro provedení díla, který je specifikovaný v této nabídce, a to i tehdy, pokud pro provedení díla nebude dle rozhodnutí objednatelem všechen materiál použit. Vzhledem k nevyužitelnosti nepoužitého materiálu pro zhotovitele není objednatel oprávněn nepoužitý materiál zhotoviteli vrátit a je povinen uhradit mu cenu celkového množství materiálu dle nabídky zhotovitele. Nepoužitý materiál si objednatel ponechá.

Termín zahájení montáže: dle dohody s našim manažerem zakázky

Nabídková cena je platná a pro zhotovitele závazná 2 měsíce od doručení nabídky. Zhotovitel je oprávněn po uplynutí 2 měsíců od doručení nabídky navýšit nabídkovou cenu o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyhlášený Českým statistickým úřadem, a to za každý i započatý kalendářní měsíc od doručení nabídky do uzavření smlouvy.

Dodávka materiálu ze strany společnosti PONAP s.r.o. je podmíněná zasláním závazné objednávky ze strany objednatele a úhradou zálohové platby ve výšce 60 % z celkové sumy objednávky.

V cenové nabídce není zahrnuta demontáž a montáž dveřních klik, zásuvek a vypínačů.

Uplatňujeme přenesenou daňovou povinnost a fakturujeme bez DPH.

Pro montáž systému nástěnných ochranných prvků Acrovyn objednatel zajistí stavební připravenost:

- Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr).
- Je dovolená maximální tolerance nerovnosti ± 2 mm na dvou metrech.

V případě nerovností mohou vznikat u plošně lepených plátů dutiny a tyto nerovnosti se na ochranných plátech prokreslí.

- Na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně madel nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.).

Během montáže madel nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce.

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

- Pláty a pásy Acrovyn jsou montovány do roviny pomocí laseru. V případě, že pláty a pásy Acrovyn přímo navazují na ukončovací prvky podlahy jako jsou sokly a fabiony a ty jsou křivé, tak vznikne mezi těmito prvky neestetická spára. Není-li cena za tmelení mezi pásy a pláty Acrovyn a sokly či fabiony uvedena výše v cenové nabídce, tak nabídka tyto práce neobsahuje a objednatel si je zajistí sám.

- V případě, že stěny budou nerovné, tak ochranné prvky budou tyto nerovnosti kopírovat. Z důvodu správného kotvení se kotevní prvky ochranných prvků nijak nepodkládají a nenastavují.

Musí být zabezpečen volný pohyb pracovníků v místech montáže ochranných prvků.

Musí být zajištěn volný přísun stavebního materiálu na stavenišť.

Objednatel fotograficky zdokumentuje stavební připravenost a pošle ji zhotoviteli minimálně dva pracovní dny před výjezdem na montáž.

- Svislé konstrukce, do kterých probíhá kotvení musí být dostatečně dimenzovány, aby unesly zátěž i za provozu. Statický výpočet není v ceně díla.

Při montáži madla či svodidla do SDK konstrukce je vyžadována v místě kotvení výdřeva.

Před aplikací plátů a krytů rohů ACROVYN nesmí vlhkost podkladu přesahovat 1 %. Pokud toto nebude dodrženo, může později dojít k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala uvězněna.

Výškové umístění nástěnných ochranných prvků jako madel, svodidel, rohů, plátů a pásů písemně určí objednatel zhotoviteli minimálně 7 dnů před montáží.

Pro kryty rohů řady SO, SSM20 a SM20 musí být stěny kolmé (90°). Pro kryty rohů SM20M musí být stěny v úhlu 135°.