

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 37_LIB-rev_07/2023
Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023

KSO:
Místo: Libochovice

CC-CZ:
Datum: 9/7/2023

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			58,790,000.00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	55,395,734.45	11,633,104.23
	15.00%	3,394,265.55	509,139.83
Cena s DPH		v CZK	70,932,244.06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 37_LIB-rev_07/2023

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023

Místo: Libochovice

Datum: 07.09.2023

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58,790,000.00	70,932,244.06
37_LIB_SO-01a	Architektonicko-stavební řešení objektu 1. a 2. etapy	30,270,604.54	36,531,612.69
37_LIB_SO-02a	Architektonicko-stavební řešení objektu 3. a 4. etapy	17,020,614.26	20,487,106.12
37_LIB_SO-03a	Zpřístupnění vodárenské věže SZ Libochovice	3,807,394.65	4,606,947.53
37_LIB_SO-01b	Technika prostředí staveb objektu 1. a 2. etapy	1,153,330.35	1,395,529.72
37_LIB_SO-02b	Technika prostředí staveb objektu 3. a 4. etapy	761,339.40	921,220.67
37_LIB_SO-03b	Technika prostředí staveb zpřístupnění vodárenské věže	223,107.00	269,959.47
37_LIB_SO-01c	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	2,207,262.50	2,670,787.63
37_LIB_SO-02c	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1,989,588.07	2,407,401.56
37_LIB_SO-03c	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	115,200.00	139,392.00
37_LIB_SO-012	Obnova historické stropní konstrukce nad 2. NP - podlaha z původních vlysů	1,241,559.23	1,502,286.67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt:

37_LIB_SO-01a - Architektonicko-stavební řešení objektu 1. a 2. etapy

KSO:
Místo: Libochovice

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z

CC-CZ:
Datum: 07.09.2023
IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		30,270,604.54	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28,673,624.54	21.00%	6,021,461.15
snížená	1,596,980.00	15.00%	239,547.00
Cena s DPH	v	CZK	36,531,612.69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt:

37_LIB_SO-01a - Architektonicko-stavební řešení objektu 1. a 2. etapy

Místo: Libochovice Datum: 07.09.2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30,270,604.54	
	D	D1	1D.1.1.00: Stropy - zámek - severní a západní křídlo				7,916,006.60	
	D	D2	1: Zemní práce				369,315.00	
	D	D2	1: Zemní práce				369,315.00	
1	K	153851132	Ztužující ocelová táhla D přes 20 do 28 mm	m	180.000	2,051.75	369,315.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/153851132 Pozámka k položce: pro vyvážení trámů, 3*2*30,00								
	D	D3	3: Svislé a kompletní konstrukce				166,998.52	
	D	D3	3: Svislé a kompletní konstrukce				166,998.52	
2	K	310237251	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	188.000	888.29	166,998.52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/310237251 Pozámka k položce: zazdívká státního kapce, 226,00-38,00								
	D	D4	4: Vodorovné konstrukce				237,278.72	
	D	D4	4: Vodorovné konstrukce				237,278.72	
3	K	413231211	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu do 0,02 m2	kus	336.000	279.24	93,824.64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413231211 Pozámka k položce: pro trámy podlahy v půdním prostoru - ozn a nad 3. np, 400-64,00								
4	K	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus	328.000	437.36	143,454.08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413231231 Pozámka k položce: plátované spoje, 34*2, pro výměnu, (12+96+2*14,00-6)*2								
	D	D5	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				245,707.20	
	D	D5	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				245,707.20	
5	K	61132114.1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	360.000	425.02	153,007.20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/61132114.1 Pozámka k položce: opravy stropní konstrukce po zateklání - dle požadavku, m 3,04, 3, m 3,01, 5, m 3,11, 10, m 3,13, 5, m 3,17, 10, m 3,18, 5, po opravách trhlin, m 3,02, 10, m 3,01, 15, m 3,11, 15, m 3,13, 15, m 3,15, 20, m 3,17, 90, m 3,16, 49, m 3,18, 48, m 3,20, 10, opravy stropní konstrukce po podepření stropů - odhad, 50								
6	K	619 - 1	zhotovení šablon	ks	9.000	3,000.00	27,000.00	vlastní
P Pozámka k položce: zhotovení šablon pro profilaci fabionu + vodící latě pro vedení šablony - plechová + dřevěná konstrukce šablony, pro 10 profilací, 9								
7	K	6193251.x1	oprava fabionu	m	146.000	450.00	65,700.00	vlastní
P Pozámka k položce: m 3,01, 10, m 3,02, 10, m 3,03, 5, m3,04, 15, m 3,05, 10, m 3,06, 5, m 3,07, 3, m 3,08, 2, m3,09, 6, m 3,10, 10, m 3,11, 5, m 3,13, 10, m 3,15, 15, m3,16, 10, m3,17, 15, m3,18, 5, m3,20, 10								
	D	D6	713: Izolace tepelné				542,777.56	
	D	D7	713: Izolace tepelné				542,777.56	
8	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	1,064.700	77.55	82,567.49	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/713121121 Pozámka k položce: podlaha dle ozn a nad 3. np - výměra dle vč 23, 885,00-6,00*11,00, vytežení na trámy, 819,00*0,30								
9	K	63148104.vl	deska minerální izolační tl, 100 mm	m2	2,342.340	160.00	374,774.40	
P Pozámka k položce: spc, 1064,70*2*1,1								
10	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	1,064.700	30.95	32,952.47	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/713121131 Pozámka k položce: podlaha dle ozn a nad 3. np - výměra dle vč 23, 885,00-6,00*11,00, vytežení na trámy, 819,00*0,30								
11	K	28329282.vl	folie parotěsná	m2	1,499.520	35.00	52,483.20	
P Pozámka k položce: spc, 1064,70*1,1, 995,00*0,30*1,1								
	D	D8	740: Elektromontáže				170,000.00	
	D	D8	740: Elektromontáže				170,000.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	740 - 1	EPS - demontáž nevyužité EPS	Kč	1.000	20,000.00	20,000.00	vlastní
13	K	740 - 2	EPS	kpl	1.000	150,000.00	150,000.00	vlastní
P			Poznámka k položce: zavedení přípravné kabeláže EPS v krovu do stropů - vyvrtání otvorů pro kabely, oprava omítek po vyvrtaných otvorech, zajištění kabelů vs stropach, 1					
D D9			762: Konstrukce tesařské				2,703,977.88	
D D10			762: Konstrukce tesařské				2,703,977.88	
14	K	762 - 2	fixace stropní konstrukce - rám z latí	m2	150.000	395.00	59,250.00	vlastní
P			Poznámka k položce: odhad, 150					
15	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	118.659	1,165.35	138,279.27	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122					
P			Poznámka k položce: záklap, 27,027*12,012+68,62+11,00					
16	K	762511224	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	250.000	395.26	98,815.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511224					
P			Poznámka k položce: ochrana podlahy při podepření stropů v zámku, demontáž a montáž, 250					
17	K	762522811	Demontáž podlah s polštář z prken tloušťky do 32 mm	m2	819.000	90.56	74,168.64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762522811					
P			Poznámka k položce: rozebrání podlahy 3. np - ozn a - výměra dle vč 23, 885,00-6,00*11,00					
18	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	819.000	176.85	144,840.15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762523108					
P			Poznámka k položce: podlaha dle ozn a nad 3. np - výměra dle vč 23, 819					
19	K	60556100.vl	řezivo dubové sušené tl. 30 mm	m3	27.027	27,900.00	754,053.30	
P			Poznámka k položce: spc, 819,00*0,03*1, 1					
20	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti do 65 cm	m2	819.000	138.85	113,718.15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762526110					
P			Poznámka k položce: podlaha ozn a nad 3. np - výměra dle tabulek podlah, 819,00					
21	K	60512111.vl	řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m	m3	12.012	8,200.00	98,498.40	
P			Poznámka k položce: spc, 819,000*0,60*0,10*0,08*1, 1					
22	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	1,638.000	40.02	65,552.76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762595001					
P			Poznámka k položce: 819,00*2					
23	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	63.700	89.76	5,717.71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762822120					
P			Poznámka k položce: profil 180 / 160, 28,80+34,90					
24	K	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami	m	2.500	174.91	437.28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762822130					
P			Poznámka k položce: výměna trámů, profil 190 x 220 mm, 2,50					
25	K	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2 s výměnami	m	33.900	195.01	6,610.84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762822140					
P			Poznámka k položce: výměna trámů, profil 200 / 240, 10,30, profil 220 / 200, 5,70, profil 220/ 210, 3,10*1, profil 220 / 220, 2,50*2, profil 220 / 240, 9,80*1					
26	K	762822150	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 540 cm2 s výměnami	m	859.800	211.06	181,469.39	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762822150					
P			Poznámka k položce: dle výpisu, 1029,00, menší profily, - (63,70+3,10+7,30+8,60+9,90+9,80+8,60+3,10+9,80+9,90+9,80+8,50+8,50)					
27	K	60512121.vl	řezivo jehličnaté hranol	m3	68.620	8,200.00	562,684.00	
P			Poznámka k položce: výměna stropních trámů, (28,800+34,90)*0,18*0,16*1, 1, 2,60*1*0,19*0,22*1, 1, 10,30*1*0,20*0,24*1, 1, 8,50*0,20*0,30*1, 1, 0,22*0,20*5,70*1, 1, 0,22*0,22*2,50*2*1, 1, 0,22*0,24*(9,80)*1*1, 1, 0,22*0,25*(6,40+17,80)*1, 1, 0,22*0,26*(5,40+11,80+18,50)*1, 1, 0,22*0,28*(5,40+6,40+8,90+11,80+17,80)*1, 1, 0,23*0,20*9,90*1, 1, 0,23*0,23*8,90*1, 1, 0,23*0,30*11,80*1, 1, 0,24*0,22*7,50*1, 1, 0,24*0,23*9,90*2*1, 1, 0,24*0,26*(6,90+8,20+8,90*2+9,80)*1, 1, 0,24*0,27*(8,90+8,60+11,80)*1, 1, 0,24*0,28*(8,10+8,60+8,90*7)*1, 1, 0,24*0,29*8,90*1, 1, 0,25*0,24*(8,60+9,40)*1, 1, 0,25*0,25*(10,30)*1, 1, 0,25*0,27*(9,90+11,80*2)*1, 1, 0,25*0,28*(8,60+9,90)*1, 1, 0,25*0,29*(7,20+7,30+10,30)*1, 1, 0,25*0,30*(4,90+8,50+10,30)*1, 1, 0,26*0,24*8,10*1, 1, 0,26*0,25*9,80*1, 1, 0,26*0,26*(6,10+9,80+9,90+9,80)*1, 1, 0,26*0,27*(4,00+4,10+8,50+9,90)*1, 1, 0,26*0,28*(7,50+7,80+7,90+9,80)*1, 1, 0,26*0,28*9,80*1, 1, 0,26*0,30*(7,50+8,10)*1, 1, 0,27*0,23*9,90*1, 1, 0,27*0,27*9,90*1, 1, 0,27*0,28*(9,80+9,80)*1, 1, 0,27*0,29*9,90*2*1, 1, 0,27*0,30*9,80*1, 1, 0,27*0,32*8,90*1, 1, 0,27*0,48*36,60*1, 1, 0,28*0,24*9,90*1, 1, 0,28*0,26*(8,90+9,70+9,80)*1, 1, 0,28*0,28*(8,90+8,90*4+9,70)*1, 1, 0,31*0,29*9,90*1, 1, 0,24*0,28*0,59*14*1, 1, 0,23*0,25*0,50*14*1, 1					
28	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	63.700	58.51	3,727.09	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822820					
P			Poznámka k položce: profil 180 / 180, 28,80+34,90					
29	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	2.500	72.45	181.13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822830					
P			Poznámka k položce: výměna trámů, profil 190 x 220 mm, 2,50					
30	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2	m	33.900	86.38	2,928.28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822840					
P			Poznámka k položce: výměna trámů, profil 200 / 240, 10,30, profil 220 / 200, 5,70, profil 220/ 210, 3,10*1, profil 220 / 220 , 2,50*2, profil 220 / 240, 9,80*1					
31	K	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 540 cm2	m	859.800	114.24	98,223.55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822850					
P			Poznámka k položce: dle výpisu, 859,80					
32	K	762 - 1	podkalky pod polštáře - dodávka a montáž - materiál dub	ks	241.000	85.00	20,485.00	vlastní
P			Poznámka k položce: plátované spoje, 27,00, výměna trámů, 214					
33	K	762841220	Montáž podbíjení stropů a střeš rovných z hoblovaných prken na sraz	m2	400.000	189.49	75,796.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762841220					
P			Poznámka k položce: podbíjení nových stropů - odhad, 400					
34	K	60511021.vl	řezivo jehličnaté - středové SM/BO	m3	11.000	8,200.00	90,200.00	
P			Poznámka k položce: spc, 400,00*0,025*1,1					
35	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	400.000	63.16	25,264.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762841812					
P			Poznámka k položce: podbíjení stropů, 400					
36	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	85.310	207.22	17,677.94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000					
P			Poznámka k položce: 6,05+68,260+11,00					
37	K	921 - 3	dendrologický průzkum vč neprístupných konstrukcí výměra 1308 m2	kpl	1.000	65,400.00	65,400.00	vlastní
D D11			764: Konstrukce klempířské					89,095.00
D D12			764: Konstrukce klempířské					89,095.00
38	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	50.000	195.66	9,783.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821					
P			Poznámka k položce: rozkrytí pro zhlaví trámů, 50					
39	K	764101105	Montáž krytiny střešy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu přes 60°	m2	50.000	1,102.24	55,112.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764101105					
P			Poznámka k položce: rozkrytí pro zhlaví trámů, 50					
40	K	764111405.1	Krytina střešy rovné drážkováním	m2	22.000	1,100.00	24,200.00	odvozeno ÚRS
D D13			783: Nátěry					583,471.42
D D14			783: Dokončovací práce - nátěry					583,471.42
41	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1,567.334	172.46	270,302.42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213121					
P			Poznámka k položce: Lignofix E - profil, kolem papadených částí dřeva, 150,00, nátěry krovu včetně očištění před nátěrem, 11,60*5,00/2*7*2/3*2, 18,50*5,00/2*10*2/3*2, 10,50*5/2*8*2/3*2, ostatní střešní konstrukce, 250					
42	K	783827447	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	850.000	165.14	140,369.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827447					
P			Poznámka k položce: omítky, 850					
43	K	783827487.1	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek	m2	360.000	480.00	172,800.00	odvozeno ÚRS
P			Poznámka k položce: nátěr fabionů dle průzkumu restaurátora, 360					
D D15			784: Dokončovací práce - malby a tapety					17,005.50
D D15			784: Dokončovací práce - malby a tapety					17,005.50
44	K	784181013	Dvojnásobné pačkování v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	450.000	37.79	17,005.50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181013					
P			Poznámka k položce: 450					
D D16			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					936,109.36
D D16			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					936,109.36
45	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřá hm přes 200 do 300 g/m2	m2	800.000	70.78	56,624.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122					
P			Poznámka k položce: ochrana konstrukcí, 800					
46	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	700.000	47.59	33,313.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211111					
P			Poznámka k položce: ostatní prostory, 700					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	126,000.000	1.00	126,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211211					
VV			700*6*30		126,000.000			
VV			Součet		126,000.000			
48	K	943211811	Demonitáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	700.000	37.92	26,544.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211811					
P			Poznámka k položce: oprava stropu , 700					
49	K	95290000.vl	ochrana dřevěných podlah	m2	890.750	45.00	40,083.75	
P			Poznámka k položce: ochrana podlah při úpravách, 45,80+37,55+23,90+63,35+21,60+19,75+20,30+18,30+41,25+26,55+37,75+ 26,50+88,50+25,15+55,80+48,80+102,35, 48,65+140,65+18,25					
50	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	983.477	130.00	127,852.01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114					
P			Poznámka k položce: vyčištění prostoru stropu od nánosů, (37,20+11,60+16,73+10,20)2*19,00+27,04*9,80					
51	K	953312113	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2	200.000	167.14	33,428.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312113					
P			Poznámka k položce: pro fixaci stropní konstrukce, 200					
52	K	964061141	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	276.000	798.11	220,278.36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964061141					
P			Poznámka k položce: plátované spoje, 32*2, pro výměnu, (96+2*14)*2-36					
53	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	364.000	338.16	123,090.24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031335					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro trámy podlahy v půdním prostoru - ozn a nad 3. np, 400-36					
54	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	200.000	691.72	138,344.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975043121					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro fixaci stropů, 150,00+50					
55	K	975048121	Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m ZKD 1 m přes 3,5 m v podchycení	m	200.000	52.76	10,552.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975048121					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro fixaci stropů, 150,00+50					
D D17			921: restauratorské práce					1,309,000.00
D D17			921: restauratorské práce					1,309,000.00
56	K	921 - 1	restauratorské práce a odborný dohled restaurátora	m2	850.000	1,540.00	1,309,000.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: odborný dohled restaurátora při podepírání stropů - rozsah dle restauratorského průzkumu, malovaných a štukových (v sále) pomoc při fixaci, omítek a dohled při demontáži omítek a , restauratorská oprava, fixace , rozsah podle restauratorského průzkumu, 1021,00-171,00					
D D18			997: Přesun sutě					545,270.44
D D18			997: Přesun sutě					545,270.44
57	K	997013001	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	15.000	4,338.78	65,081.70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013001					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: půdní prostor, 15					
58	K	997013215	Vnitrostlaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	137.762	2,296.74	316,403.50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013215					
59	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,377.620	12.55	17,289.13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
60	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	137.762	413.40	56,950.81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511					
61	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	137.762	650.00	89,545.30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
D D19			1D.1.1.01: Stropy - kaple					3,387,318.03
D D3			3: Svislé a kompletní konstrukce					7,020.72
D D3			3: Svislé a kompletní konstrukce					7,020.72
62	K	310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	28.000	250.74	7,020.72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310236241					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: po demontáži stropních trámů nad kaplí, 14*2					
D D4			4: Vodorovné konstrukce					17,349.12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D4			4: Vodorovné konstrukce	17,349.12				
63	K	413231221	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2	kus	48.000	361.44	17,349.12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/413231221					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: výměna stropních trámů nad kaplí, výměna dle výkresu č. 15, (1+1+3+1+1+4+6)*2, plátované spoje, 4*2, pro výměru, 3*2					
D D5			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	251,300.22				
D D5			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	251,300.22				
64	K	611 - 1	konzervování stropní konstrukce pro pozdější restaurování	m2	187.900	738.00	138,670.20	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 42,67+43,85+18,69+82,69					
65	K	611142026	Polažení vnitřních stropů rákosovou rohoží ve dvou vrstvách	m2	17.540	453.16	7,948.43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142026					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: po opravě stropu v kapli m 2,04, 17,54					
66	K	611311131	Polažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	205.440	229.74	47,197.79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: po opravě stropu v kapli , 17,54, 42,67+43,85+18,69+82,69					
67	K	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	17.540	347.54	6,095.85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321121					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: po opravě stropu v kapli, 17,54					
68	K	611321123	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	50.000	361.97	18,098.50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321123					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: doplnění omítky stropu v kapli, 50					
69	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	35.080	93.77	3,289.45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321191					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2 x, 17,54*2					
70	K	619 - 1	zhotovení šablon	ks	10.000	3,000.00	30,000.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zhotovení šablon pro profilaci fabionu + vodící latě pro vedení šablony - plechová + dřevěná konstrukce šablony, pro 10 profilací, 10					
D D6			713: Izolace tepelné	142,592.44				
D D7			713: Izolace tepelné	142,592.44				
71	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	123.626	50.15	6,199.84	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/713111111					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: tepelná izolace stropu kaple - dle řezu A - A, a B - B, (3,50+3,80)*(1,20*2+1,6+1,23+1,24*2+1,07+1,52+0,97), 2,00*3,80*1,3, A - A, 2,55*(1,41+1,16+1,22), B - B, 1,50*2*(1,23+1,24*2+1,07+1,52+0,97)					
72	M	63148107	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm	m2	135.989	278.00	37,804.94	CS ÚRS 2023 02
73	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	84.972	77.55	6,589.58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/713121121					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha dle řezu C - C vč 15, 11,64*7,30					
74	M	63148103	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 80mm	m2	186.938	139.00	25,984.38	CS ÚRS 2023 02
75	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	169.944	30.95	5,259.77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/713121131					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: nová skladba podlahy dle řezu C - C vč 15, 11,64*7,30, prodyšná, 84,972					
76	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	93.469	55.10	5,150.14	CS ÚRS 2023 02
77	M	70921214	plachta prodyšná PE 320g/m2 s nehořlavou úpravou	m2	93.469	263.00	24,582.35	CS ÚRS 2023 02
78	K	713191134.1	Montáž a dodávka filcových podložek izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo stěch překrytí	m2	205.440	151.00	31,021.44	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha v kapli, 42,67+43,85+18,69+17,54+82,69					
D D9			762: Konstrukce tesařské	737,483.86				
D D10			762: Konstrukce tesařské	737,483.86				
80	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	21.092	1,165.35	24,579.56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: lávky - stropní konstrukce, 5,690+31,00*0,05*1,1+6,288+2,377, výměna stropních trámů, 4,550, podbíjení, 0,482					
81	K	762222141	Montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	31.000	357.97	11,097.07	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762222141					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: na lávky, 17,50+13,50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	611762 - 1	zábradlí na pochůzí lávku	m	31.000	1,200.00	37,200.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: na lávky, 17,50+13,50					
83	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	1.550	610.15	945.73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762295001 Poznámka k položce: Poznámka k položce: 31,000*0,05					
84	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	22.000	210.65	4,634.30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331921 Poznámka k položce: Poznámka k položce: odhad krovové konstrukce výměna cca 20 %, 220,00*0,1					
85	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	22.000	581.98	12,803.56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332922 Poznámka k položce: Poznámka k položce: odhad krovové konstrukce výměna cca 20 %, 220,00*0,1					
86	K	762333912	Očesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	54.400	214.79	11,684.58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762333912 Poznámka k položce: Poznámka k položce: oprava na krokových, 6,80*8					
87	K	762341310	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	164.068	161.61	26,515.03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341310 Poznámka k položce: Poznámka k položce: plocha střechy, 7,50*1,69*2, (8,95-7,50)*1,69*2, 5,00*2,20*2, (7,50-5,00)*2,20*2, 2,50*2,80*2, 8,50*1,69*2, (8,65-8,50)*1,69*2, 6,00*2,20*2, (8,50-6,00)*2,20*2, 3,00*2,80*2					
88	K	60515123.vl	řezivo jehličnaté boční prkno jakost III. 4 - 6 cm	m3	0.000	8,200.00	0.00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace materiálu, 164,068*0,024*1,10 Řezivo uloženo na stavbě - v majetku investora					
89	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	164.068	27.86	4,570.93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342811 Poznámka k položce: Poznámka k položce: plocha střechy, 7,50*1,69*2, (8,95-7,50)*1,69*2, 5,00*2,20*2, (7,50-5,00)*2,20*2, 2,50*2,80*2, 8,50*1,69*2, (8,65-8,50)*1,69*2, 6,00*2,20*2, (8,50-6,00)*2,20*2, 3,00*2,80*2					
90	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4.859	1,857.59	9,026.03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000 Poznámka k položce: Poznámka k položce: specifikace z rozpočtu, 4,331, 0,024*22					
91	K	762431210	Montáž obložení stěn deskami z dřevotřískových hmot tvrdými	m2	51.873	113.77	5,901.59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762431210 Poznámka k položce: Poznámka k položce: tepelná izolace stropu kaple - dle řezu A - A, a B - B, 2,00*(1,20*2+1,6+1,23+1,24*2+1,07+1,52+0,97), 11,64*(7,62-5,10)					
92	K	60711125.vl	sololit I tl. 3.2 mm rozměr 2060x2750 mm	m2	57.060	135.00	7,703.10	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: spc, 51,873*1,1					
93	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	51.873	41.65	2,160.51	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762495000 Poznámka k položce: Poznámka k položce: 51,873					
94	K	762511224	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	200.000	395.26	79,052.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511224 Poznámka k položce: Poznámka k položce: ochrana podlahy při podpípení stropů v sále, demontáž a montáž, 200					
95	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	84.972	156.11	13,264.98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762523104 Poznámka k položce: Poznámka k položce: nová skladba podlahy dle řezu C - C vč 15, 11,64*7,30					
96	K	60511120.vl	řezivo stavební prkna	m3	0.000	8,200.00	0.00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: spc, 84,972*0,025*1,1 Řezivo na místě stavby - v majetku investora					
97	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	110.552	176.85	19,551.12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762523108 Poznámka k položce: Poznámka k položce: lávky v prostoru nad kaplí, 17,50*1,00, nové lávky na hambálcích, (0,4+1,02+0,686+1,20+1,20+1,26+1,23+1,24+1,24+1,07+1,52+0,97+0,13+0,30)*0,60, nová skladba podlahy dle řezu C - C vč 15, 11,64*7,30					
98	K	60511021.1	řezivo jehličnaté - středové SM/BO	m3	0.000	8,200.00	0.00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: spc, lávky, 25,58*0,05*1,1, konstrukce pod lávku, (17,50+13,50)*2*0,08*0,24*1,1, nová skladba podlahy dle řezu C - C vč 15, 11,64*7,30*0,035, podlahy dle řezu C - C vč 15, 11,64*7,30*1*0,08*0,08*1,1 Řezivo na místě stavby - v majetku investora					
99	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti do 65 cm	m2	13.466	138.85	1,869.75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762526130 Poznámka k položce: Poznámka k položce: nové lávka na hambálcích - sp v poloze položení podlah, (0,4+1,02+0,686+1,20+1,20+1,26+1,23+1,24+1,24+1,07+1,52+0,97+0,13+0,30)					
100	K	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti přes 65 do 100 cm	m2	102.472	87.31	8,946.83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762526130 Poznámka k položce: Poznámka k položce: lávky v prostoru nad kaplí, 17,50*1,00, podlaha dle řezu C - C vř 15, 11,64*7,30					
101	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	195.524	40.02	7,824.87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001 Poznámka k položce: Poznámka k položce: 84,972+110,552					
102	K	762821941	Výřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 1 do 3 m	m	16.400	274.16	4,496.22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762821941 Poznámka k položce: Poznámka k položce: výřezání pro nové stropní trámy - kaple, profil 160 / 190, 1,80*1, 2,80*1, profil 170 / 240, 3,00*4					
103	K	762821942	Výřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	17.300	252.22	4,363.41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762821942 Poznámka k položce: Poznámka k položce: výřezání pro nové stropní trámy - kaple, profil 160 / 190, 3,20*3, 3,40*1, 4,30*1					
104	K	762821942	Výřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	52.650	252.22	13,279.38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762821942 Poznámka k položce: Poznámka k položce: profil 180 / 160 - výměra dle výpisu, 35,10*1,5					
105	K	762821944	Výřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 8 m	m	73.200	208.34	15,250.49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762821944 Poznámka k položce: Poznámka k položce: výřezání pro nové stropní trámy - kaple, profil 170 / 240, 12,20*6					
106	K	762821952	Výřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	93.850	279.93	26,271.43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762821952 Poznámka k položce: Poznámka k položce: plátované prvky - výměra dle výpisu, 146,50-35,10*1,50					
107	K	762822820	Demonláž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	63.700	58.51	3,727.09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822820 Poznámka k položce: Poznámka k položce: profil 180 / 160, 26,80+34,90					
108	K	762822850	Demonláž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 540 cm2	m	127.700	114.24	14,588.45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822850 Poznámka k položce: Poznámka k položce: stropní trámy nad kaplí dle vř 16, 10,25*10+8,70+7,00+5,50+4,00					
109	K	762822934	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 - montáž	m	106.900	741.22	79,236.42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822934 Poznámka k položce: Poznámka k položce: doplnění stropních trámů - specifikace dle vř 15, profil 160 x 190 mm, 21,70, profil 170 / 240, 85,20					
110	K	605121115.1	řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m	m3	4.550	8,200.00	37,310.00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: spc, doplnění stropních trámů - specifikace dle vř 15, profil 160 x 190 mm, 21,70*0,16*0,19*1,1, profil 170 / 240, 85,20*0,17*0,24*1,1					
111	K	762822934	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 - montáž	m	52.650	741.22	39,025.23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822934 Poznámka k položce: Poznámka k položce: profil 180 / 160 - výměra dle výpisu, 35,10*1,5					
112	K	762822935	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 - montáž	m	93.850	865.66	81,242.18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822935 Poznámka k položce: Poznámka k položce: plátované prvky - výměra dle výpisu, 146,50-35,10*1,50					
113	K	605121130.1	řezivo jehličnaté hranol středový	m3	8.359	8,200.00	68,543.80	odvozeno ÚRS
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: plátované prvky -, 0,19*0,16*35,10*1,5*1,1, 0,20*0,28*2,00*1,5*1,1, 0,22*0,26*0,60*1,5*1,1, 0,23*0,20*9,20*1,5*1,1, 0,23*0,23*1,00*1,5*1,1, 0,23*0,28*2,00*1,5*1,1, 0,24*0,24*3,60*1,5*1,1, 0,24*0,26*1,50*1,5*1,1, 0,24*0,28*9,30*1,5*1,1, 0,25*0,26*2,00*1,5*1,1, 0,25*0,27*4,00*1,5*1,1, 0,25*0,25*3,60*1,5*1,1, 0,26*0,24*1,60*1,5*1,1, 0,27*0,26*1,60*1,5*1,1, 0,28*0,28*17,80*1,5*1,1, 0,28*0,26*2,00*1,5*1,1					
114	K	762823914	Olesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	150.000	274.84	41,226.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762823914 Poznámka k položce: Poznámka k položce: slávající trámy, 150					
115	K	762841220	Montáž podbíjení stropů a střeš rovných z hoblovaných prken na sraz	m2	17.540	189.49	3,323.65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762841220					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podbíjení stropů - kaple m 2,04, 17,54					
116	K	605110210.2	řezivo jehličnaté - středové SM/BO	m3	0.000	8,200.00	0.00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: spc, 17,54*0,025*1,1					
P			Řezivo na míslé stavby - v majetku investora					
117	K	762 - 1	podkalky pod polštáře - dodávka a montáž - materiál dub	ks	34.000	85.00	2,890.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: dla výpisu vč 15, 34,00					
118	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklapu, stropnice a podbíjení	m3	19.441	207.22	4,028.56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 6,05+4,55+8,359+0,482					
119	K	921 - 3_01	dendrologický průzkum vč nepřístupných konstrukcí plocha 187,00 m2	kpl	1.000	9,350.00	9,350.00	vlastní
D D11			764: Konstrukce klempířské				851,232.02	
D D12			764: Konstrukce klempířské				851,232.02	
120	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	37.200	102.72	3,821.18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: okapový žlab, 8,95*2+9,65*2					
121	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	48.000	79.89	3,834.72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: okapový svod, 24,00*2					
122	K	764042418	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	164.068	402.60	66,053.78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764042418					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: plocha střechy, 7,50*1,69*2, (8,95-7,50)*1,69*2, 5,00*2,20*2, (7,50-5,00)*2,20*2, 2,50*2,80*2, 8,50*1,69*2, (9,65-8,50)*1,69*2, 6,00*2,20*2, (8,50-6,00)*2,20*2, 3,00*2,80*2					
123	K	764131456	Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm	m2	164.068	3,782.38	620,567.52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764131456					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: plocha střechy, 7,50*1,69*2, (8,95-7,50)*1,69*2, 5,00*2,20*2, (7,50-5,00)*2,20*2, 2,50*2,80*2, 8,50*1,69*2, (9,65-8,50)*1,69*2, 6,00*2,20*2, (8,50-6,00)*2,20*2, 3,00*2,80*2					
124	K	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	37.200	1,752.83	65,205.28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764531405					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: okapový žlab, 8,95*2+9,65*2					
125	K	764531425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 400 mm	kus	4.000	1,129.58	4,518.32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764531425					
126	K	764531445	Kolík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm	kus	2.000	1,174.49	2,348.98	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764531445					
127	K	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odsoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	48.000	1,768.38	84,882.24	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764538423					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: okapový svod, 24,00*2					
D D20			765: Krytiny skládané				35,728.56	
D D21			765: Krytina skládaná				35,728.56	
128	K	765111825	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	164.068	182.82	29,994.91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111825					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: plocha střechy, 7,50*1,69*2, (8,95-7,50)*1,69*2, 5,00*2,20*2, (7,50-5,00)*2,20*2, 2,50*2,80*2, 8,50*1,69*2, (9,65-8,50)*1,69*2, 6,00*2,20*2, (8,50-6,00)*2,20*2, 3,00*2,80*2					
129	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	164.068	20.38	3,343.71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111831					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: plocha střechy, 7,50*1,69*2, (8,95-7,50)*1,69*2, 5,00*2,20*2, (7,50-5,00)*2,20*2, 2,50*2,80*2, 8,50*1,69*2, (9,65-8,50)*1,69*2, 6,00*2,20*2, (8,50-6,00)*2,20*2, 3,00*2,80*2					
130	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	26.760	89.31	2,389.94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111865					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: nároží , 1,69*4+2,20*4+2,80*4					
D D13			783: Nátěry				356,352.20	
D D14			783: Dokončovací práce - nátěry				356,352.20	
131	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	701.200	143.09	100,334.71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213021					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha v půdním prostoru, 200, kolem napadených částí dřeva, 100, nátěry krovu včetně očistění před nátěrem, 11,50*7,20/2*8, otesaná konstrukce, 70					
132	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	428.232	172.46	73,852.89	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/783223121 Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lignafox E - profil, nátlak stávajících konstrukcí - kaple - odhad, (3,68+3,68+3,80+3,48)*9,35*1,5, 7,30*11,64*1,50, 11,64*(0,17+0,24)*2*10					
133	K	783223111	Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	546.504	100.28	54,803.42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/783223111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: krovové konstrukce (odhad), 220,00*(0,14*2+0,16*2), podlah, 8,95*9,65, bednění, 164,068*2					
134	K	783827447	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	187.000	165.14	30,881.18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/783827447 Poznámka k položce: Poznámka k položce: omítky, 187,00					
135	K	783827487.1	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek	m2	201.000	480.00	96,480.00	odvozeno ÚRS
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: nátěr fabionů dlažbového restaurátora, 100,00+101,00					
	D	D15	784: Dokončovací práce - malby a tapety				11,541.07	
	D	D15	784: Dokončovací práce - malby a tapety				11,541.07	
136	K	784181013	Dvojnásobné pačkování v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	305.400	37.79	11,541.07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/784181013 Poznámka k položce: Poznámka k položce: 205,40+100,00					
	D	D16	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				628,614.01	
	D	D16	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				628,614.01	
787	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měmá hm přes 200 do 300 g/m2	m2	500.000	70.78	35,390.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/919726122					
137	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1,063.152	47.59	50,595.40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/943211111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro opravy v kapli, podlaha v kapli, (42,67+43,85+18,69+17,54+82,69)*(3,80+6,55)/2					
138	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	191,367.360	1.00	191,367.36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/943211211 1063,152*6*30 Součet		191,367.360 191,367.360			
139	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1,063.152	37.92	40,314.72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/943211811 Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro opravy v kapli, podlaha v kapli, (42,67+43,85+18,69+17,54+82,69)*(3,80+6,55)/2					
140	K	95290000.1	ochrana dřevěných podlah	m2	205.440	45.00	9,244.80	
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: ochrana podlah při úpravách, 42,67+43,85+18,69+17,54+82,69					
141	K	952902511	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov	m2	218.368	75.59	16,506.44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/952902511 Poznámka k položce: Poznámka k položce: očištění konstrukcí krovů (odhad), 220,00*(0,14*2+0,16*2), podlah, 8,95*9,65					
142	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	132.000	26.09	3,443.88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/952902601 Poznámka k položce: Poznámka k položce: konstrukce krovů (odhad), 220,00*(0,14*2+0,16*2)					
143	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	86.368	16.71	1,443.21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/952902611 Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlah púdy, 8,95*9,65					
144	K	953312113	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2	187.900	167.14	31,405.61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/953312113 Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro fixaci stropní konstrukce v kapli, 187,900					
145	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	4.455	1,861.79	8,294.27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/962032314 Poznámka k položce: Poznámka k položce: pilířek pod stropní trámy, 22*0,45*0,45*1,00					
146	K	964061131	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	98.000	936.84	91,712.32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/964061131 Poznámka k položce: Poznámka k položce: výměna stropních trámů nad kaplí, výměra dle výkresu & 15, (1+1+3+1+1+4+6)*2, dle vč 16, 14*2, plátovaná spoje, 6*2, pro výměnu, 12*2					
147	K	975043121	Jednořadové podchytení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	200.000	691.72	138,344.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/975043121 Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro fixaci stropů, 200					
148	K	975048121	Příplatek k jednořadovému podchytení stropů pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m ZKD 1 m přes 3,5 m v podchytení	m	200.000	52.76	10,552.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/975048121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: pro fixaci stropů, 200</i>					
	D	D17	921: restauratorské práce				287,980.00	
	D	D17	921: restauratorské práce				287,980.00	
149	K	921 - 2	restaurátorské práce a odborný dohled restaurátora	m2	187.000	1,540.00	287,980.00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: odborný dohled restaurátora při podepírání stropů - rozsah dle restauratorského průzkumu, malovaných a štukových pomoc při fixaci, omítek a dohled při demontáži omítek a , restauratorská oprava, fixace , rozsah podle restauratorského průzkumu, 187,00</i>					
	D	D18	997: Přesun sutě				60,123.81	
	D	D18	997: Přesun sutě				60,123.81	
150	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	17.249	2,296.74	39,616.47	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/997013215</i> <i>VV</i> 72,249 <i>VV</i> Odečet vyfakturovaného množství -55,000 <i>VV</i> Součet 17,249					
151	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	172.490	12.55	2,164.75	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</i> <i>VV</i> 17,249*10 <i>VV</i> Součet 172,490					
152	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	17.249	413.40	7,130.74	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511</i>					
153	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	17.249	650.00	11,211.85	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/997013631</i>					
	D	D23	1D.1.1.02: Střecha				18,967,279.91	
	D	D24	009: Ostatní konstrukce a práce				2,297,874.13	
	D	D25	0094: Lešení a stavební výtahy				1,601,324.22	
154	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2,513.051	80.00	201,044.08	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/941321112</i> <i>VV</i> etapa 1 89,146/2*16 553,168 <i>VV</i> 26,093*17,5 456,628 <i>VV</i> etapa 2 80,472*17,5 1,408,260 <i>VV</i> 21,11*(22-17,5) 94,995 <i>VV</i> Součet 2,513.051					
155	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	452,349.000	1.50	678,523.50	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321211</i> <i>VV</i> předpoklad realizace 6 měsíců 6*30*2513,05 452,349.000 <i>VV</i> Součet 452,349.000					
156	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2,513.050	60.00	150,783.00	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/941321812</i>					
157	K	944411111	Montáž zachytné sítě třídy A	m2	2,513.050	60.00	150,783.00	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/944411111</i>					
158	K	944411211	Příplatek k zachytné síti třídy A za každý den použití	m2	452,349.000	0.50	226,174.50	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/944411211</i>					
159	K	944411811	Demontáž zachytné sítě typu A	m2	2,513.050	40.00	100,522.00	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/944411811</i>					
160	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1,433.080	65.24	93,494.14	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111</i> <i>VV</i> etapa 1 620,92 620,920 <i>VV</i> etapa 2 812,16 812,160 <i>VV</i> Součet 1,433.080					
	D	D26	0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				186,300.40	
161	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	1,433.080	130.00	186,300.40	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/952901114</i>					
	D	D27	099: Přesun hmot HSV				510,249.51	
	D	D28	099.: Přesun hmot HSV				510,249.51	
162	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	317.501	647.08	205,448.55	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/997013117</i>					
163	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	317.501	120.00	38,100.12	CS ÚRS 2023 02
			<i>Online PSC</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/997006512</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/997006519 317,501*19 Součet	t	6,032.519	10.00	60,325.19	CS ÚRS 2023 02
165	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/997013631	t	317.501	650.00	206,375.65	CS ÚRS 2023 02
	D	D29	1D.1.1.02.01: Výrobky				4,218,182.31	
	D	D30	1D.1.1.02.01.01: Kamenické prvky				112,000.00	
166	K	1D.1.1.02.01.01_001	K-01-01_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1520 x 1010 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 1. etapa	ks	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků					
167	K	1D.1.1.02.01.01_002	K-01-02_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1010 x 1010 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 1. etapa	ks	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků					
168	K	1D.1.1.02.01.01_003	K-01-03_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1590 x 1020 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 2. etapa	ks	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků					
169	K	1D.1.1.02.01.01_004	K-01-04_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1610 x 1090 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 2. etapa	ks	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků					
170	K	1D.1.1.02.01.01_005	K-01-05_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 2610 x 1040 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 2. etapa	ks	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků					
171	K	1D.1.1.02.01.01_006	K-01-06_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1060 x 1570 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 2. etapa	ks	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků					
172	K	1D.1.1.02.01.01_007	K-01-07_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1880 x 1190 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 2. etapa	ks	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků					
	D	D31	1D.1.1.02.01.02: Klempířské prvky				1,349,567.60	
173	K	1D.1.1.02.01.02_001	P-01-01_větrací mřížka v místě ukončení střešní konstrukce, rozměr: šířka mřížky 60 mm - návrh: novotvar, etapa: 1. etapa / materiál: měděný plech	m	94.000	443.00	41,642.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
174	K	1D.1.1.02.01.02_002	P-01-02_větrací mřížka v místě ukončení střešní konstrukce, rozměr: šířka mřížky 60 mm - návrh: novotvar, etapa: 2. etapa / materiál: měděný plech	m	93.300	443.00	41,331.90	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
175	K	1D.1.1.02.01.02_0034	P-01-03 oplechování úžlabí v návaznosti na věž, rozměr: rozvinutá šířka 1790 mm (hlavní profil), - 255 mm (díltační krycí lišta), návrh: novotvar, etapa: 1. etapa, materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně topné spirály - včetně odstranění stávajícího k	m	8.000	5,480.00	43,840.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popis návrhu: měděné oplechování úžlabí v návaznosti na věž, součástí je dilatační krycí lišta (viz technologické předpisy 2.A), spádovat 1% směrem na jih, Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
176	K	1D.1.1.02.01.02_0035	P-01-04 boční oplechování rozměr: rozvinutá šířka 575 mm (hlavní profil), 135 mm (krycí lišta) - návrh: novotvar, etapa: 1. etapa, materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	13.800	2,740.00	37,812.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popis návrhu: měděné boční oplechování součástí je dilatační krycí lišta (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
177	K	1D.1.1.02.01.02_003	P-02-01 žlab DN 150, etapa 1 - včetně háků po á 250 mm, délka kotvení 40 cm / materiál: měděný plech, tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	89.050	974.00	86,734.70	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
178	K	1D.1.1.02.01.02_005	P-02-02 žlab DN 200, včetně háků po á 250 mm, kotvení délka 40 cm - návrh: novotvar, etapa: 2. etapa / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	92.900	1,360.00	126,344.00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
179	K	1D.1.1.02.01.02_005.	P-02-03 Žlab DN 20, etapa 1 - včetně háků po á 250 mm, kotvení délka: 40 cm / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	89.050	1,360.00	121,108.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha klempířských prvků</i>					
180	K	1D.1.1.02.01.02_001	P-02-04 Kotlík, 1-2 etapa, demontáž a replika - rozměr: 400x300x300 mm (d x hl x v) / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	kus	5.000	6,800.00	34,000.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Popis návrhu: měděné kotlíky tvarové repliky stávajících kotlíků ze sítěchy, zámku viz obrazová příloha 4.A.10 (viz technologické předpisy, 2.C), nové prvky umístít na tolažné místo jako stávající. Podrobná specifikace viz kniha klempířských prvků</i>					
181	K	1D.1.1.02.01.02_002	P-02-05 Kotlík, 1-2 etapa, demontáž a replika - rozměr: 300 x 600 mm (d x hl x v) / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	kus	6.000	7,900.00	47,400.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Popis návrhu: měděné kotlíky tvarové repliky stávajících kotlíků ze sítěchy, zámku viz obrazová příloha 4.A.11 (viz technologické předpisy, 2.C), nové prvky umístít na tolažné místo jako stávající. Podrobná specifikace viz kniha klempířských prvků</i>					
182	K	1D.1.1.02.01.02_006	P-03-01 okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 1. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	16.800	2,270.00	38,136.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
183	K	1D.1.1.02.01.02_007	P-03-02 okapový svod, DN 100, návrh: novotvar, etapa: 1. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	16.800	1,190.00	19,992.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
184	K	1D.1.1.02.01.02_008	P-03-03 okapový svod, DN 100: novotvar, etapa: 1. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	16.800	1,190.00	19,992.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
185	K	1D.1.1.02.01.02_009	P-03-04 okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 1. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně likvidace stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	16.800	2,270.00	38,136.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
186	K	1D.1.1.02.01.02_010	P-03-05 okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 2. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně likvidace stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	16.800	2,270.00	38,136.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
187	K	1D.1.1.02.01.02_011	P-03-06 okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 2. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně likvidace stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	16.800	2,270.00	38,136.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
188	K	1D.1.1.02.01.02_012	P-03-07 okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 2. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	16.800	2,270.00	38,136.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
189	K	1D.1.1.02.01.02_013	P-03-08 okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 2. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	21.400	2,270.00	48,578.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
190	K	1D.1.1.02.01.02_014	P-03-09 okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 1. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	15.400	2,270.00	34,958.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
191	K	1D.1.1.02.01.02_015	P-03-10 okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 1. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	15.400	2,270.00	34,958.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
192	K	1D.1.1.02.01.02_016	P-03-11 okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 2. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	15.400	2,270.00	34,958.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
193	K	1D.1.1.02.01.02_017	P-04-01 oplechování úžlabí, rozměr: rozvinutá šířka 600 mm, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti	m	15.600	1,610.00	25,116.00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
194	K	1D.1.1.02.01.02_018	P-04-02_oplechování úžlabí, rozměr: rozvinutá šířka 600 mm, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	m	21.000	1,610.00	33,810.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
195	K	1D.1.1.02.01.02_019	P-05-01_oplechování komínu, rozměr: 1300 x 775 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	ks	1.000	12,330.00	12,330.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
196	K	1D.1.1.02.01.02_020	P-05-02_oplechování komínu, rozměr: 760 x 745 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	ks	1.000	9,030.00	9,030.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
197	K	1D.1.1.02.01.02_021	P-05-03_oplechování komínu, rozměr: 1260 x 625 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	ks	1.000	11,310.00	11,310.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
198	K	1D.1.1.02.01.02_022	P-05-04_oplechování komínu, rozměr: 1160 x 700 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	ks	1.000	11,160.00	11,160.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
199	K	1D.1.1.02.01.02_023	P-05-05_oplechování komínu, rozměr: 2210 x 575 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	ks	1.000	16,710.00	16,710.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
200	K	1D.1.1.02.01.02_024	P-05-06_oplechování komínu, rozměr: 1200 x 615 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	ks	1.000	10,890.00	10,890.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
201	K	1D.1.1.02.01.02_025	P-05-07_oplechování komínu, rozměr: 1565 x 855 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	ks	1.000	14,520.00	14,520.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
202	K	1D.1.1.02.01.02_026	P-06-01_oplechování koruny komínu, rozměr: 1150 x 640, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál: olovo, tl. 2,0 mm	ks	1.000	3,680.00	3,680.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: olověné oplechováníkoruny s opouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2A), Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
203	K	1D.1.1.02.01.02_027	P-06-02_oplechování koruny komínu, rozměr: 640 x 640, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál: olovo tl. 2,0 mm	ks	1.000	2,048.00	2,048.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: olověné oplechováníkoruny s opouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2A), Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
204	K	1D.1.1.02.01.02_028	P-06-03_oplechování koruny komínu, rozměr: 1220 x 650, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo tl. 2,0 mm	ks	1.000	3,965.00	3,965.00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: olověné oplechováníkoruny sopouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
205	K	1D.1.1.02.01.02_029	P-06-04 oplechování koruny komínu, rozměr: 1240 x 720, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo tl. 2,0 mm	ks	1.000	4,464.00	4,464.00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: olověné oplechováníkoruny sopouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
206	K	1D.1.1.02.01.02_030	P-06-05 oplechování koruny komínu, rozměr: 2240 x 670, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo tl. 2,0 mm	ks	1.000	7,504.00	7,504.00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: olověné oplechováníkoruny sopouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
207	K	1D.1.1.02.01.02_038	P-06-06 oplechování koruny komínu, rozměr: 1200x 690, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo, tl. 2,0 mm	ks	1.000	4,140.00	4,140.00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: olověné oplechováníkoruny sopouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
208	K	1D.1.1.02.01.02_039	P-06-07 oplechování koruny komínu, rozměr: 1515x820, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo, tl. 2,0 mm	ks	1.000	6,212.00	6,212.00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: olověné oplechováníkoruny sopouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
209	K	1D.1.1.02.01.02_031	P-07-01 výlez na střechu, výlez na střechu s plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) - světlé rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šířka 1630, vnější rozměry oplechování 1150 x 980 / výška rámu 150, návrh: novotvar; etapa: 1.etapa - oplechov	ks	1.000	16,200.00	16,200.00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
210	K	1D.1.1.02.01.02_032	P-07-02 výlez na střechu, výlez na střechu s plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) - světlé rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šířka 1630, vnější rozměry oplechování 1150 x 980 / výška rámu 150, návrh: novotvar; etapa: 2.etapa - oplechov	ks	1.000	16,200.00	16,200.00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
211	K	1D.1.1.02.01.02_033	P-07-03 výlez na střechu, výlez na střechu s plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) - světlé rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šířka 1630, vnější rozměry oplechování 1150 x 980 / výška rámu 150, návrh: novotvar; etapa: 2.etapa - oplechov	ks	1.000	16,200.00	16,200.00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky</i>					
212	K	1D.1.1.02.01.02_040	Oplechování věžičky (sanktusníku) včetně pozlacení makovice, osazení trnů proti holubům a síti proti holubům v otvorech	m2	53.250	3,000.00	159,750.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- oplechování mědi s profilovanými sloupky a římsami a cibulkou (patinace mědi – odmaštění a finální náštřík pro patinaci mědi speciálním roztokem)</i> <i>- výroba a montáž nové makovice včetně pozlacení</i> <i>- 3 řady trnů proti holubům po obvodě - 9,0 m x3 = 27 m</i> <i>- proti holubí síti do oken - 12 m2</i>					
	VV		(5,550+(4,200*0,200))*8		51.120			
	VV		0,780+0,800+0,550		2.130			
	VV		Součet		53.250			
	D	D32	1D.1.1.02.01.03: Ostatní prvky				462,735.00	
213	K	1D.1.1.02.01.03_001	X-01-01_kovová dvířka, rozměr: 350 x 600, návrh: repase in situ, etapa: 2. etapa	ks	4.000	8,000.00	32,000.00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků</i>					
214	K	1D.1.1.02.01.03_002	X-01-02_kovová dvířka, rozměr: 400 x 600, návrh: repase in situ, etapa: 2. etapa	ks	1.000	8,000.00	8,000.00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků</i>					
215	K	1D.1.1.02.01.03_003	X-01-03_kovová dvířka, rozměr: , návrh: repase in situ, etapa: 2. etapa	ks	1.000	8,000.00	8,000.00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků</i>					
216	K	1D.1.1.02.01.03_004	X-01-04_kovová dvířka, rozměr: , návrh: repase in situ, etapa: 2. etapa	ks	1.000	8,000.00	8,000.00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků</i>					
217	K	1D.1.1.02.01.03_005	X-01-05_otvor bez dvířek, rozměr: 350x600, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa	ks	1.000	8,000.00	8,000.00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků</i>					
218	K	1D.1.1.02.01.03_011	D+M průběžné protisněhové mříže, rozměr: výška 200 mm, materiál: Žárově pozinkovaná ocel s povětrnostně odolným polyesterovým lakem cihlově červené barvy, návrh: novotvar, etapa: 1. a 2. etapa	m	469.100	850.00	398,735.00	vlastní
	VV		1.etapa					
	VV		ostatní prvky X-03-01 až X-03-24					
	VV		26,9+27,5+28,2+8,0+8,0+8,0+3,1+3,1+3,1+6,6+6,1+5,8+5,3+5,0+4		223.800			
	VV		,6+5,6+5,2+4,9+11,5+11,5+11,5+8,1+8,1+8,1					
	VV		2.etapa					
	VV		ostatní prvky X-04-01 až X-04-09					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			27,3+27,2+27,2+37,9+37,3+36,7+16,7+17,2+17,8		245,300			
VV			Součet		469,100			
D	D33		1D.1.1.02.01.04: Truhlářské prvky				749,618.00	
219	K	1D.1.1.02.01.04_001	T-01-01_nová pochozí lávka v severním křídle, rozměry: 1080 x 1280 x 47500 (š x v x d), rozměry - profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa	ks	1.000	100,581.00	100,581.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
220	K	1D.1.1.02.01.04_002	T-01-02_západní dolní nová pochozí lávka v kapli, rozměry: 1580 x 1320 x 15000 (š x v x d), rozměry - profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa	ks	1.000	76,725.00	76,725.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
221	K	1D.1.1.02.01.04_003	T-01-03_střední dolní nová pochozí lávka v kapli, rozměry: 730 x 1320 x 10000 (š x v x d), rozměry - profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa	ks	1.000	29,425.00	29,425.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
222	K	1D.1.1.02.01.04_004	T-01-04_východní dolní nová pochozí lávka v kapli, rozměry: 930 x 1320 x 15500 (š x v x d), rozměry - profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa	ks	1.000	48,166.50	48,166.50	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
223	K	1D.1.1.02.01.04_005	T-01-05_spojovací dolní nová pochozí lávka v kapli, rozměry: 1130 x 1320 x 10000 (š x v x d), - rozměry profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa	ks	1.000	36,025.00	36,025.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
224	K	1D.1.1.02.01.04_006	T-01-06 - návrh_nová dolní podesta v kapli, rozměry: 3600 x 1320 x 7000 (š x v x d), rozměry profilů - viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa	ks	1.000	74,690.00	74,690.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
225	K	1D.1.1.02.01.04_007	T-01-06 - stávající_stávající pochozí lávka v západním křídle, rozměry: 400 x 50 x 26500 (š x v x d),, návrh: odstranění, etapa: 2. etapa	ks	1.000	2,650.00	2,650.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
226	K	1D.1.1.02.01.04_008	T-01-07 - návrh_horní nová pochozí lávka v kapli, rozměry: 730 x 1320 x 14500 (š x v x d), rozměry - profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa	ks	1.000	42,666.50	42,666.50	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
227	K	1D.1.1.02.01.04_009	T-01-07 - stávající_stávající pochozí lávka v kapli, rozměry: 400 x 50 x 45500 (š x v x d), návrh: - odstranění, etapa: 1. etapa	ks	1.000	8,190.00	8,190.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
228	K	1D.1.1.02.01.04_010	T-01-08 - stávající_stávající pochozí lávka v kapli, rozměry: 400 x 50 x 20500 (š x v x d), návrh: - odstranění, etapa: 1. etapa	ks	1.000	3,690.00	3,690.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
229	K	1D.1.1.02.01.04_011	T-01-08 - návrh_zakrytí horního patra kaple, rozměry: 4000 x 10500 x 60 (š x v x d), další - specifikace viz kniha truhlářských prvků, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa	ks	1.000	30,896.50	30,896.50	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
230	K	1D.1.1.02.01.04_012	T-01-09_dolní pochozí lávka v západním křídle, rozměry: 1080 x 1280 x 29500 (š x v x d), rozměry - profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa	ks	1.000	62,466.50	62,466.50	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
231	K	1D.1.1.02.01.04_013	T-01-10_střední pochozí lávka v západním křídle okružní, rozměry: 730 x 1320 x 67000 (š x v x d), - rozměry profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa	ks	1.000	118,288.50	118,288.50	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
232	K	1D.1.1.02.01.04_014	T-01-11_horní pochozí lávka v západním křídle, rozměry: 1130 x 1320 x 19000 (š x v x d), rozměry - profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa	ks	1.000	68,447.50	68,447.50	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha Truhlářských prvků					
233	K	1D.1.1.02.01.04_015	T-01-12_žebřík, rozměry: 600X4850 mm, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa	ks	1.000	8,730.00	8,730.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: nový fixní dřevěný žebřík kotvený ke konstrukci krovu (viz, technologické předpisy 2.A), povrchová úprava: olejoování, materiál: dřevo, podrobná specifikace viz kniha truhlářských prvků					
234	K	1D.1.1.02.01.04_016	T-01-13_žebřík, rozměry: 600X4000 mm, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa	ks	1.000	7,200.00	7,200.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: nový přenosný dřevěný žebřík kotvený ke konstrukci krovu (viz, technologické předpisy 2.A), povrchová úprava: olejoování, materiál: dřevo, podrobná specifikace viz kniha truhlářských prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
235	K	1D.1.1.02.01.04_017	T-01-14_žebřík, rozměry: 600 x 6000 mm, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: nový přenosný dřevěný žebřík pověšený na komínovém tělese, (viz technologické předpisy 2.A), povrchová úprava: olejování, materiál: dřevo, podrobná specifikace viz kniha truhlářských prvků</i>	ks	1.000	10,800.00	10,800.00	vlastní
236	K	1D.1.1.02.01.04_018	T-01-15_žebřík, rozměry: 600 x 3150 mm, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: nový dřevěný žebřík propojující 1. a 2. výškovou úroveň, provozních lávek západního křídla (viz technologické předpisy, 2.A)), povrchová úprava: olejování, materiál: dřevo, podrobná specifikace viz kniha truhlářských prvků</i>	ks	1.000	5,670.00	5,670.00	vlastní
237	K	1D.1.1.02.01.04_019	T-01-16_žebřík, rozměry: 600 x 3000 mm, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: nový dřevěný žebřík propojující 2. a 3. výškovou úroveň, provozních lávek západního křídla (viz technologické předpisy, 2.A), povrchová úprava: olejování, materiál: dřevo, podrobná specifikace viz kniha truhlářských prvků</i>	ks	1.000	5,400.00	5,400.00	vlastní
238	K	1D.1.1.02.01.04_020	T-01-17_žebřík, rozměry: 600 x 2150 mm, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: nový dřevěný žebřík při výjezu na střechu z 3. úrovně lávek, západního křídla (viz technologické předpisy 2.A), povrchová úprava: olejování, materiál: dřevo, podrobná specifikace viz kniha truhlářských prvků</i>	ks	1.000	3,870.00	3,870.00	vlastní
239	K	1D.1.1.02.01.04_021	T-01-18_žebřík, rozměry: 600 x 2800 mm, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: nový dřevěný žebřík při výjezu na střechu z kaple (viz, technologické předpisy 2.A), povrchová úprava: olejování, materiál: dřevo, podrobná specifikace viz kniha truhlářských prvků</i>	ks	1.000	5,040.00	5,040.00	vlastní
D	D34	1D.1.1.02.01.05: Vikýře					1,036,940.94	
240	K	1D.1.1.02.01.05_001	O-01-01_sedlový střešní vikýř s oknem, rozměry: 1125 x 1175 x 1650 (š x d x v), návrh: odstranění, - etapa: 1. etapa <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha vikýřů</i>	ks	5.000	6,000.00	30,000.00	vlastní
241	K	1D.1.1.02.01.05_002	O-01-02_sedlový střešní vikýř s oknem, rozměry: 1125 x 1175 x 1650 (š x d x v), návrh: odstranění, - etapa: 2. etapa <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha vikýřů</i>	ks	9.000	6,000.00	54,000.00	vlastní
242	K	1D.1.1.02.01.05_003	O-01-03_manipulační výlez, rozměry: 1125 x 3000 x 4000 (š x d x v), návrh: odstranění, - etapa: 2. etapa <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha vikýřů</i>	ks	1.000	7,500.00	7,500.00	vlastní
243	K	1D.1.1.02.01.05_004	O-01-04_manipulační výlez, rozměry: 1125 x 3000 x 4000 (š x d x v), návrh: odstranění, etapa: - 2. etapa <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha vikýřů</i>	ks	1.000	7,500.00	7,500.00	vlastní
244	K	1D.1.1.02.01.05_005	O-01-05_stávající volské oko, rozměry: viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Popis návrhu: (technologické předpisy 2.A)), bude odstraněno stávající dřevěné bednění volského oka a, bude nahrazeno novým bedněním z dřevěných prken a vkladacím rámem s jednoduchou síťí proti holubům, přeložení stávající, střešní krytina, Podrobný popis viz kniha vikýřů</i>	ks	3.000	45,000.00	135,000.00	vlastní
D	D34-1	O-01-06_nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 1.etapa (7 ks); bližší specifikace viz kniha vikýřů					401,470.47	
245	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 <i>https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762332132</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotveních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).</i>	m	44.520	246.61	10,979.08	CS ÚRS 2023 02
246	K	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 50 do 120 cm2 <i>https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762332531</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotveních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).</i>	m	21.000	230.52	4,840.92	CS ÚRS 2023 02
247	K	60512011.1	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 prvky vikýře s ozn. A, B, C, D, E 2*1,04*120/1000*120/1000 2*1,25*100/1000*120/1000 1*1,10*100/1000*120/1000 1*0,68*100/1000*120/1000 3*1,00*60/1000*130/1000 Součet 0,104*7 *Přepočtené koeficientem množství Součet	m3	0.728	8,200.00	5,969.60	
248	K	XRR.001a	Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení pozednice RK-01 prvky vikýře ozn. A, B, C, D, E 2*1,04*120/1000*120/1000 2*1,25*100/1000*120/1000 1*1,10*100/1000*120/1000	m3	0.728	35,000.00	25,480.00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*0,68*100/1000*120/1000		0.008			
	VV		3*1,00*60/1000*130/1000		0.023			
	VV		Součet		0,104			
	VV		0,104*7 "Přepočtené koeficientem množství		0.728			
	VV		Součet		0.728			
249	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.728	1,857.59	1,352.33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762395000					
	VV		0,104*7 "Přepočtené koeficientem množství		0.728			
	VV		Součet		0.728			
250	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační prvky vikýře ozn A, B, C, D, E	m2	28.147	190.00	5,347.93	
	VV		2*1,04*(120/1000+120/1000)*2		0.998			
	VV		2*1,25*(100/1000+120/1000)*2		1.100			
	VV		1*1,1*(100/1000+120/1000)*2		0.484			
	VV		1*0,68*(100/1000+120/1000)*2		0.299			
	VV		3*1,00*(60/1000+130/1000)*2		1.140			
	VV		Součet		4.021			
	VV		4,021*7 "Přepočtené koeficientem množství		28.147			
	VV		Součet		28.147			
251	K	762341210R01	Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování vikýře z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	38.500	110.00	4,235.00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevotřískových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
252	M	60516100	žezvo smrkové sušené tl 30mm	m3	0.749	12,000.00	8,988.00	CS ÚRS 2023 02
253	M	60556100	žezvo dubové sušené tl 30mm	m3	0.168	27,900.00	4,687.20	CS ÚRS 2023 02
254	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.917	1,857.59	1,703.41	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762395000					
255	K	783783321R02	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	38.500	190.00	7,315.00	
256	K	1D.1.1.02.01.05_00 01	J_krakorec štítového tympanonu, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevnic prvků, dubová kruhová krytka tl 10 mm, viz. kniha vikýřů	ks	14.000	320.00	4,480.00	vlastní
257	K	1D.1.1.02.01.05_00 02	K_boční krakorec přesahu střechy, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilování: frézování, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevnic prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm, viz. kniha vikýřů	ks	14.000	380.00	5,320.00	vlastní
258	K	1D.1.1.02.01.05_00 03	L_štíťový obloukový tympanon vikýře, masivní dub, rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevnic prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm	ks	7.000	3,750.00	26,250.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz kniha vikýřů					
259	K	1D.1.1.02.01.05_00 04	M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210 x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevnic prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm	ks	7.000	410.00	2,870.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz kniha vikýřů					
260	K	1D.1.1.02.01.05_00 05	N_boční voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevnic prvků, spodní hrana sešikmená, dubová kruhová krytka tl. 10 mm	ks	14.000	810.00	11,340.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz kniha vikýřů					
261	K	1D.1.1.02.01.05_00 06	KL-1_Klempířské napojení střešní krytiny na vikýř z měděného plechu tl. 0,8 m	m2	7.770	1,500.00	11,655.00	vlastní
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03 - 142. Dilatační lišta z měděného plechu.					
262	K	1D.1.1.02.01.05_00 07	KL-2_Krytina ze svítků nebo tabulí z měděného plechu střechy rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	21.000	2,180.00	45,780.00	vlastní
	VV		3*7 "Přepočtené koeficientem množství		21.000			
	VV		Součet		21.000			
263	K	1D.1.1.02.01.05_00 08	KL-3; KL-4 oplechování tympanonu a bočních uší s volutami z měděného plechu tl.0,8 mm	m	17.500	1,620.00	28,350.00	vlastní
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: detailní popis viz kniha vikýřů					
264	K	1D.1.1.02.01.05_00 09	KL-3; KL-4 příplatek za oplechování oblých částí	m	17.500	900.00	15,750.00	vlastní
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
265	K	1D.1.1.02.01.05_00 10	KL-5_Oplechování boků vykýře z Cu plechu tl. 0,8 mm sklonu střechy přes 60°	m2	12.600	2,420.00	30,492.00	vlastní
266	K	1D.1.1.02.01.05_00 11	KL-6_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z měděného plechu tl. 0,8 mm	m	11.900	600.00	7,140.00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: podrobněji v knize vikýřů					
267	K	1D.1.1.02.01.05_00 12	KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného plechu tl. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš 100 mm	m	11.900	550.00	6,545.00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	K	1D.1.1.02.01.05_0013	KL-8. Oplechování střešních prvků z mádáného plechu spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500 mm	m	3.500	1,200.00	4,200.00	vlastní
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se ocsňují cenami souboru cen 764 03-14.. Pokladní plech z mádáného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
269	K	1D.1.1.02.01.05_0014	OK.R_Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých, těsnění rámu jutovým provazcem	kus	7.000	1,000.00	7,000.00	vlastní
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9. . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech, délkou rámu okna. Poznámka k položce: Poznámka k položce: podrobnosti viz Kniha výkřů					
270	M	61110208.atyp	OK.K_ okno dřevěné jednokřídlové otvíravé 90 x 90 cm, materiál smrk/jedle, jednoduché devítibulové zasklení do polodrážky sklenářským tmelem, kování: panty historizující čepové, mosazné, 4x obrtlík pro fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri	kus	7.000	16,200.00	113,400.00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podrobnější popis viz. Kniha výkřů					
VV			1*7 *Přepočtené koeficientem množství		7.000			
VV			Součet		7.000			
D			D34-2 O-01-06_nový sedlový výkř, návrh: novotvar, 2. etapa (7 ks); bližší specifikace viz kniha výkřů					401,470.47
271	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	44.520	246.61	10,979.08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132					
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
272	K	762332531	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	21.000	230.52	4,840.92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332531					
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
273	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.728	8,200.00	5,969.60	
VV			prvky výkře s ozn. A, B, C, D, E					
VV			2*1,04*(120/1000*120/1000		0.030			
VV			2*1,25*(100/1000*120/1000		0.030			
VV			1*1,10*(100/1000*120/1000		0.013			
VV			1*0,68*(100/1000*120/1000		0.008			
VV			3*1,00*(60/1000*130/1000		0.023			
VV			Součet		0.104			
VV			0,104*7 *Přepočtené koeficientem množství		0.728			
VV			Součet		0.728			
274	K	XRR.001a	Provedení polířebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení pozednice RK-01	m3	0.728	35,000.00	25,480.00	vlastní
VV			prvky výkře ozn. A, B, C, D, E					
VV			2*1,04*(120/1000*120/1000		0.030			
VV			2*1,25*(100/1000*120/1000		0.030			
VV			1*1,10*(100/1000*120/1000		0.013			
VV			1*0,68*(100/1000*120/1000		0.008			
VV			3*1,00*(60/1000*130/1000		0.023			
VV			Součet		0.104			
VV			0,104*7 *Přepočtené koeficientem množství		0.728			
VV			Součet		0.728			
275	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.728	1,857.59	1,352.33	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
VV			0,104*7 *Přepočtené koeficientem množství		0.728			
VV			Součet		0.728			
276	K	783783321R03	Nátěry lesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni sanační	m2	28.147	190.00	5,347.93	
VV			prvky výkře ozn A, B, C, D, E					
VV			2*1,04*(120/1000+120/1000)*2		0.998			
VV			2*1,25*(100/1000+120/1000)*2		1.100			
VV			1*1,1*(100/1000+120/1000)*2		0.484			
VV			1*0,68*(100/1000+120/1000)*2		0.299			
VV			3*1,00*(60/1000+130/1000)*2		1.140			
VV			Součet		4.021			
VV			4,021*7 *Přepočtené koeficientem množství		28.147			
VV			Součet		28.147			
277	K	762341210R02	Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování výkře z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	38.500	110.00	4,235.00	
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevotřískových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
278	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0.749	12,000.00	8,988.00	CS ÚRS 2023 02
279	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0.168	27,900.00	4,687.20	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.917	1,857.59	1,703.41	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762395000					
281	K	783783321R04	Nátěry tesářských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	38.500	190.00	7,315.00	
282	K	1D.1.1.02.01.05_001	J_krakorec štítového tympanonu, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl 10 mm, viz. kniha vikýřů	ks	14.000	320.00	4,480.00	vlastní
283	K	1D.1.1.02.01.05_002	K_boční krakorec přesahu střechy, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilování: frézování, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm, viz. kniha vikýřů	ks	14.000	380.00	5,320.00	vlastní
284	K	1D.1.1.02.01.05_003	L_štíťový obloukový tympanon vikýře, masivní dub, rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm	ks	7.000	3,750.00	26,250.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz kniha vikýřů					
285	K	1D.1.1.02.01.05_004	M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210 x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm	ks	7.000	410.00	2,870.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz kniha vikýřů					
286	K	1D.1.1.02.01.05_005	N_boční valuty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana sešíkmená, dubová kruhová krytka tl. 10 mm	ks	14.000	810.00	11,340.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz Kniha vikýřů					
287	K	1D.1.1.02.01.05_006	KL-1_Klempířské napojení střešní krytiny na vikýř z měděného plechu tl. 0,8 mm	m2	7.770	1,500.00	11,655.00	vlastní
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03 - 142. Dilatační lišta z měděného plechu					
288	K	1D.1.1.02.01.05_007	KL-2_Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	21.000	2,180.00	45,780.00	vlastní
VV			3*7 *Přepočtené koeficientem množství		21.000			
VV			Součet		21.000			
289	K	1D.1.1.02.01.05_008	KL-3; KL-4_oplechování tampanonu a bočních uší s volutami z měděného plechu tl.0,8 mm	m	17.500	1,620.00	28,350.00	vlastní
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: detailní popis viz kniha vikýřů					
290	K	1D.1.1.02.01.05_009	KL-3; KL-4_příplatek za oplechování oblých částí	m	17.500	900.00	15,750.00	vlastní
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
291	K	1D.1.1.02.01.05_010	KL-5_Oplechování boků vykýře z Cu plechu tl. 0,8 mm sklonu střechy přes 60°	m2	12.600	2,420.00	30,492.00	vlastní
292	K	1D.1.1.02.01.05_011	KL-6_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z měděného plechu tl. 0,8 mm	m	11.900	600.00	7,140.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podrobněji v knize vikýřů					
293	K	1D.1.1.02.01.05_012	KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného plechu tl. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš 100 mm	m	11.900	550.00	6,545.00	vlastní
294	K	1D.1.1.02.01.05_013	KL-8_Oplechování střešních prvků z měděného plechu spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500 mm	m	3.500	1,200.00	4,200.00	vlastní
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03-14.. Pokladní plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
295	K	1D.1.1.02.01.05_014	OK.R_Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých, těsnění rámu jutovým provazcem	kus	7.000	1,000.00	7,000.00	vlastní
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zacištění. 2. V cenách 766 62 - 9. . Příplatek k cenám za lepenou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délkou rámu okna.					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podrobnosti viz Kniha vikýřů					
296	M	61110208.atyp	OK.K_okno dřevěné jednokřídlové otvíravé 90 x 90 cm, materiál smrk/jedle, jednoduché devítitabulové zasklení do polodrážky sklenářským tmelem, kování: panty historizující čepové, mosazné, 4x obrtlík pro fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri	kus	7.000	16,200.00	113,400.00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podrobnější popis viz. Kniha vikýřů					
VV			1*7 *Přepočtené koeficientem množství		7.000			
VV			Součet		7.000			
D	D35	1D.1.1.02.01.06:	Zámečnické prvky				500,000.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
297	K	1D.1.1.02.01.06_001	Z-01-01_špiče v nárožích s cibulí, rozměry: výška cca 5m, návrh: demontáž, repase včetně zlacení a zpětná montáž - etapa: 2. etapa <i>Poznámka k položce: Popis návrhu: demontáž, repase a zpětná montáž špiče včetně nosné konstrukce prvku a jejího ukotvení ke konstrukci krovu (viz technologické předpisy 2.C), repasovaný prvek bude natřen antikorozním kovářským nátěrem; podklad pro nátěr bude odmaštěn, přebroušen ocelovým kartáčem. Popis povrchové úpravy: odstranění původních nátěrů, odmaštění, přebroušení, kovářský nátěr. Podrobný popis viz kniha Zámečnických prvků</i>	ks	2.000	115,000.00	230,000.00	vlastní
	P							
298	K	1D.1.1.02.01.06_002	Z-01-02_korouhev s makovicí na sanktuniku, rozměry: výška cca 2 m, návrh: demontáž, repase včetně zlacení a zpětná - etapa: 1 - etapa <i>Poznámka k položce: Popis návrhu: demontáž, repase a zpětná montáž korouhve s makovicí včetně nosné konstrukce prvku a jejího ukotvení ke konstrukci krovu, (viz technologické předpisy 2.C), repasovaný prvek bude pozlacen - trojitě přírodní ryzí zlacení; podklad pro zlacení bude odmaštěn, přebroušen ocelovým kartáčem a bude na něj nanesena 1 vrstva mixtionu (nosiče plátků zlata) tonovaného okrovou olejovou barvou. Povrchová úprava: odstranění původních nátěrů, odmaštění, přebroušení, mixtion, trojitě přírodní ryzí zlacení. Podrobný popis viz kniha Zámečnických prvků</i>	ks	1.000	150,000.00	150,000.00	vlastní
	P							
299	K	1D.1.1.02.01.06_003	Z-01-03_křížek, rozměry: výška cca 1,5 m, návrh: demontáž, repase včetně zlacení a zpětná montáž, etapa: 1. etapa <i>Poznámka k položce: Popis návrhu: demontáž, repase a zpětná montáž křížku včetně nosné konstrukce prvku a jejího ukotvení ke konstrukci krovu, (viz technologické předpisy 2.C), repasovaný prvek bude pozlacen - trojitě přírodní ryzí zlacení; podklad pro zlacení bude odmaštěn, přebroušen ocelovým kartáčem a bude na něj nanesena 1 vrstva mixtionu (nosiče plátků zlata) tonovaného okrovou olejovou barvou. Povrchová úprava: odstranění původních nátěrů, odmaštění, přebroušení, mixtion, trojitě přírodní ryzí zlacení. Podrobný popis viz kniha Zámečnických prvků</i>	ks	1.000	120,000.00	120,000.00	vlastní
	P							
D	D36		1D.1.1.02.01.07: Doplnky ke stávajícím dveřím				7,320.77	
300	K	XRR.0301	D+M Zpěňující těsnění pro požární dveře mezi stávající dveře na půdu a stávající zárubeň	ks	1.000	6,500.00	6,500.00	vlastní
301	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762713110	m	2.700	196.64	530.93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
302	K	60512001.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0.017	6,200.00	105.40	
	VV		1x dřevěný trámek ke dveřím na půdu					
	VV		2,7*0,08*0,08		0.017			
	VV		Součet		0.017			
303	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0.017	1,192.87	20.28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762795000					
304	K	783783321R05	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	0.864	190.00	164.16	
	VV		2,7*0,08*4		0.864			
	VV		Součet		0.864			
D	D37		RC: Lokální sanace				34,644.36	
D	D38		RC-01: Podezdění trámu řadou cihel, možnost degradace				289.30	
305	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.009	2,840.00	25.56	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 2					
	VV		0,235*0,235*0,08*2		0.009			
	VV		Součet		0.009			
306	K	762332541	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	0.470	255.47	120.07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332541					
	VV		etapa 2					
	VV		0,235*2		0.470			
	VV		Součet		0.470			
307	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.004	20,000.00	80.00	vlastní
	VV		etapa 2					
	VV		0,235*0,235*0,04*2		0.004			
	VV		Součet		0.004			
308	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.004	1,857.59	7.43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		etapa 2					
	VV		0,235*0,235*0,04*2		0.004			
	VV		Součet		0.004			
309	K	783783321R06	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	0.296	190.00	56.24	
	VV		etapa 2					
	VV		{0,235*0,235*2+0,235*0,04*4}*2		0.296			
	VV		Součet		0.296			
D	D39		RC-03: Podezdění vazného trámu cihelným sloupkem degradovaný zděný sloupek				11,703.10	
310	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.432	2,840.00	1,226.88	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 2					
	VV		0,3*0,3*0,6*8		0.432			
	VV		Součet		0.432			
311	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.432	12,000.00	5,184.00	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 2					
	VV		0,3*0,3*0,6*8		0.432			
	VV		Součet		0.432			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
312	K	762332541	Montáž vázaných kclí krovů pravidelných z řeziva hoblinového pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	2.640	255.47	674.44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332541					
	VV		etapa 2					
	VV		0,33*8		2.640			
	VV		Součet		2.640			
313	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.178	20,000.00	3,560.00	vlastní
	VV		etapa 2					
	VV		0,26*0,26*0,33*8		0.178			
	VV		Součet		0.178			
314	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.178	1,857.59	330.65	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762395000					
	VV		etapa 2					
	VV		0,26*0,26*0,33*8		0.178			
	VV		Součet		0.178			
315	K	783783321R07	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	3.827	190.00	727.13	
	VV		etapa 2					
	VV		(0,26*0,26*2+0,26*0,33*4)*8		3.827			
	VV		Součet		3.827			
	D	D40	RC-07: Sanace kovaných železných prvků chybějící kramle				7,000.00	
316	K	XRR.024.01	Doplnění chybějících kramlí z kovaného železa - včetně antikoroziního nátěru	ks	2.000	3,500.00	7,000.00	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
	D	D41	RC-09: Sanace dřevěných prvků krovu, zazdění dřevěné prvky do komínových těles				4,663.75	
317	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.102	2,840.00	289.68	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		0,16*0,16*2		0.051			
	VV		etapa 2					
	VV		0,16*0,16*2		0.051			
	VV		Součet		0.102			
318	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.102	12,000.00	1,224.00	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		0,16*0,16*2		0.051			
	VV		etapa 2					
	VV		0,16*0,16*2		0.051			
	VV		Součet		0.102			
319	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	2.560	125.00	320.00	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		0,16*2*4		1.280			
	VV		etapa 2					
	VV		0,16*2*4		1.280			
	VV		Součet		2.560			
320	K	XRR.010	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	2.560	235.00	601.60	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		0,16*2*4		1.280			
	VV		etapa 2					
	VV		0,16*2*4		1.280			
	VV		Součet		2.560			
321	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1.400	231.48	324.07	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/713131141					
	VV		etapa 1					
	VV		0,16*2+0,19*2		0.700			
	VV		etapa 2					
	VV		0,16*2+0,19*2		0.700			
	VV		Součet		1.400			
322	K	63150981.RR01	Tvrdá minerální izolace tl. 30 mm	m2	1.400	470.00	658.00	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		0,16*2+0,19*2		0.700			
	VV		etapa 2					
	VV		0,16*2+0,19*2		0.700			
	VV		Součet		1.400			
323	K	XRR.026	D+M Hliníková fólie odolná do +140°C	m2	1.520	820.00	1,246.40	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		0,19*2*2		0.760			
	VV		etapa 2					
	VV		0,19*2*2		0.760			
	VV		Součet		1.520			
	D	D42	RC-10: Uložení kleštin na komínovém tělese možnost degradace				3,166.26	
324	K	XRR.027	Demontáž kramlí	t	0.001	60,000.00	60.00	vlastní
	VV		etapa 2					
	VV		0,38/1000*2		0.001			
	VV		Součet		0.001			
325	K	XRR.028	D+M ocelový L profil 150/150/14 - včetně antikoroziního nátěru	t	0.011	280,000.00	3,080.00	vlastní
	VV		etapa 2					
	VV		19/1000*0,3*2		0.011			
	VV		Součet		0.011			
326	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	0.100	262.61	26.26	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762331931					
	VV		etapa 2					
	VV		0,05*2		0.100			
	VV		Součet		0.100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D43			RC-12: Podezdění vazného trámu opřené o stropní trám degradovaný zděný sloupek	1,051.97				
327	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.032	2,840.00	90.88	odvozeno ÚRS
328	K	762332541	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	0.300	255.47	76.64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332541					
VV			etapa 2					
VV			0,3					
VV			Součet					
			0.300					
			0.300					
329	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	0.300	626.41	187.92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
VV			etapa 2					
VV			0,3					
VV			Součet					
			0.300					
			0.300					
330	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.024	20,000.00	480.00	vlastní
VV			etapa 2					
VV			0,42*0,125*0,3					
VV			0,66*0,04*0,3					
VV			Součet					
			0.016					
			0.008					
			0.024					
331	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.024	1,857.59	44.58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
VV			etapa 2					
VV			0,42*0,125*0,3					
VV			0,66*0,04*0,3					
VV			Součet					
			0.016					
			0.008					
			0.024					
332	K	783783321R08	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni sanační	m2	0.905	190.00	171.95	
VV			etapa 2					
VV			0,42*0,125*2+0,125*0,3*2+0,42*0,3*2					
VV			0,66*0,04*2+0,04*0,3*2+0,3*0,66*2					
VV			Součet					
			0.432					
			0.473					
			0.905					
D D44			RC-13: Podezdění vazného trámu opřené o stropní trám degradovaný zděný sloupek	262.00				
333	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.018	2,840.00	51.12	odvozeno ÚRS
334	K	762332541	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	0.240	255.47	61.31	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332541					
VV			etapa 2					
VV			0,24					
VV			Součet					
			0.240					
			0.240					
335	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.005	20,000.00	100.00	vlastní
VV			etapa 2					
VV			0,28*0,24*0,075					
VV			Součet					
			0.005					
			0.005					
336	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.005	1,857.59	9.29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
VV			etapa 2					
VV			0,28*0,24*0,075					
VV			Součet					
			0.005					
			0.005					
337	K	783783321R09	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni sanační	m2	0.212	190.00	40.28	
VV			etapa 2					
VV			0,28*0,24*2+0,28*0,075*2+0,24*0,075*2					
VV			Součet					
			0.212					
			0.212					
D D45			RC-15: Uložení trámu sanktusníku na zděném sloupku stojícím na dřevěných prvcích	2,102.31				
338	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.100	2,840.00	284.00	odvozeno ÚRS
VV			etapa 1					
VV			0,224*0,5-(0,25*0,1*0,49)					
VV			Součet					
			0.100					
			0.100					
339	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	1.250	626.41	783.01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
VV			etapa 1					
VV			1,25					
VV			Součet					
			1.250					
			1.250					
340	K	605120111.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.077	8,200.00	631.40	
VV			etapa 1					
VV			1,25*0,22*0,28					
VV			Součet					
			0.077					
			0.077					
341	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.077	1,857.59	143.03	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
VV			etapa 1					
VV			1,25*0,22*0,28					
VV			Součet					
			0.077					
			0.077					
342	K	783783321R10	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni sanační	m2	1.373	190.00	260.87	
VV			etapa 1					
VV			1*1,25+0,22*0,28*2					
VV			Součet					
			1.373					
			1.373					
D D46			RC-16: Asymetrické uložení trámu sanktusníku na dřevěném profilu	879.29				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
343	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	0.720	626.41	451.02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762332545					
		VV	etapa 1					
		VV	0,72		0.720			
		VV	Součet		0.720			
344	K	605120112.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.030	8,200.00	246.00	
		VV	etapa 1					
		VV	0,21*0,22*0,72-(0,22*0,07*0,22)		0.030			
		VV	Součet		0.030			
345	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.030	1,857.59	55.73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762395000					
		VV	etapa 1					
		VV	0,21*0,22*0,72-(0,22*0,07*0,22)		0.030			
		VV	Součet		0.030			
346	K	783783321R11	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni sanační	m2	0.666	190.00	126.54	
		VV	etapa 1					
		VV	0,136*2+0,72*0,22*2+0,22*0,21+0,22*0,14		0.666			
		VV	Součet		0.666			
	D	D47	RC-17: Uložení trámu sanktusníku na stropním trámu					173.96
347	K	762331811	Demonitáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	0.330	57.05	18.83	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331811					
		VV	etapa 1					
		VV	0,33		0.330			
		VV	Součet		0.330			
348	K	762332541	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	0.300	255.47	76.64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762332541					
		VV	etapa 1					
		VV	0,3		0.300			
		VV	Součet		0.300			
349	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.002	20,000.00	40.00	vlastní
		VV	etapa 1					
		VV	0,3*0,03*0,25		0.002			
		VV	Součet		0.002			
350	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.002	1,857.59	3.72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762395000					
		VV	etapa 1					
		VV	0,3*0,03*0,25		0.002			
		VV	Součet		0.002			
351	K	783783321R12	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni sanační	m2	0.183	190.00	34.77	
		VV	etapa 1					
		VV	0,3*0,03*2+0,25*0,03*2+0,3*0,25*2		0.183			
		VV	Součet		0.183			
	D	D48	RC-18: Uložení trámu sanktusníku na zděném sloupku stojícím na dřevěných prvcích					917.72
352	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdíva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.041	2,840.00	116.44	odvozeno ÚRS
		VV	etapa 1					
		VV	0,103*0,4		0.041			
		VV	Součet		0.041			
353	K	762332544	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 288 do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	0.500	545.85	272.93	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762332544					
		VV	etapa 1					
		VV	0,5		0.500			
		VV	Součet		0.500			
354	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.020	20,000.00	400.00	vlastní
		VV	etapa 1					
		VV	0,5*0,19*0,21		0.020			
		VV	Součet		0.020			
355	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.020	1,857.59	37.15	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762395000					
		VV	etapa 1					
		VV	0,5*0,19*0,21		0.020			
		VV	Součet		0.020			
356	K	783783321R13	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni sanační	m2	0.480	190.00	91.20	
		VV	etapa 1					
		VV	0,5*0,19*2+0,5*0,21*2+0,19*0,21*2		0.480			
		VV	Součet		0.480			
	D	D49	RC-19: Asymetrické uložení trámu sanktusníku na dřevěném profilu					1,146.74
357	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	0.890	626.41	557.50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762332545					
		VV	etapa 1					
		VV	0,89		0.890			
		VV	Součet		0.890			
358	K	605120113.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.042	8,200.00	344.40	
		VV	etapa 1					
		VV	0,88*0,19*0,25		0.042			
		VV	Součet		0.042			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
359	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.042	1,857.59	78.02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762395000					
	VV		etapa 1					
	VV		0,89*0,19*0,25		0.042			
	VV		Součet		0.042			
360	K	783783321R14	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	0.878	190.00	166.82	
	VV		etapa 1					
	VV		0,89*0,88+0,19*0,25*2		0.878			
	VV		Součet		0.878			
	D	D50	RC-20: Uložení trámu sanktusníku na zděném sloupku stojícím na dřevěných prvcích				1,287.96	
361	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.045	2,840.00	127.80	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		0,3*0,605*0,25		0.045			
	VV		Součet		0.045			
362	K	762332545	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	0.960	626.41	601.35	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
	VV		etapa 1					
	VV		2*0,48		0.960			
	VV		Součet		0.960			
363	K	605120114.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.044	8,200.00	360.80	
	VV		etapa 1					
	VV		0,198*0,22		0.044			
	VV		Součet		0.044			
364	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.044	1,857.59	81.73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762395000					
	VV		etapa 1					
	VV		0,198*0,22		0.044			
	VV		Součet		0.044			
365	K	783783321R15	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	0.612	190.00	116.28	
	VV		etapa 1					
	VV		0,198+0,46*0,22*2+0,22*0,48*2		0.612			
	VV		Součet		0.612			
	D	D51	RF: Sanace vnějších povrchů				1,282,099.75	
	D	D52	RF-01: Plošné nezdobné omítky bez viditelného poškození,degradované nebo zcela chybějící				395,916.48	
366	K	XRR.017	Opatrné odstranění povrchových mladších vrstev	m2	115.092	440.00	50,640.48	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		komíny					
	VV		2,118*4,26*0,8		7.218			
	VV		5,496*4,26*0,8		18.730			
	VV		2,967*4,26*0,8		10.112			
	VV		2,624*4,26*0,8		8.943			
	VV		4,161*4,26*0,8		14.181			
	VV		etapa 2					
	VV		komíny					
	VV		3,738*4,26*0,8		12.739			
	VV		3,625*4,26*0,8		12.354			
	VV		5,512*4,26*0,8		18.785			
	VV		3,53*4,26*0,8		12.030			
	VV		Součet		115.092			
367	K	XRR.019	Očištění podkladních vrstev omítek a příprava pro nanesení nových omítkových vrstev	m2	115.092	380.00	43,734.96	vlastní
368	K	XRR.018	Fixace organokřemičitanovými konsolidanty	m2	115.092	360.00	41,433.12	vlastní
369	K	XRR.020	Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	115.092	1,840.00	211,769.28	vlastní
370	K	XRR.021	Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr	m2	115.092	420.00	48,338.64	vlastní
	D	D53	RF-02: Odhalené, poškozené nebo chybějící zdivo v místě plošné nezdobné omítky				160,026.50	
371	K	978015391	Odlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	28.773	93.65	2,694.59	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391					
372	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1.208	2,840.00	3,430.72	odvozeno ÚRS
	VV		28,773*0,14*0,3		1.208			
	VV		Součet		1.208			
373	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	1.208	12,000.00	14,496.00	odvozeno ÚRS
374	K	938903116.RR01	Vysekání spár ve zdivu z cihel	m2	28.773	480.00	13,811.04	odvozeno ÚRS
375	K	628635532.RR01	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou	m2	28.773	520.00	14,961.96	odvozeno ÚRS
376	K	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty	m2	28.773	150.00	4,315.95	vlastní
377	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	28.773	125.00	3,596.63	vlastní
378	K	XRR.022	Vyrovnávací vrstva vápenné omítky v tl. max 1 cm - navrhované složení: kopané ostrohranné kamenivo fr. 0,16-2,5 mm / vápenná pojivová báze	m2	28.773	330.00	9,495.09	vlastní
379	K	XRR.023	Jádrová vápenná omítka tl. dle původního objemu - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	28.773	980.00	28,197.54	vlastní
380	K	XRR.020	Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	28.773	1,840.00	52,942.32	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
381	K	XRR.021	Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnatěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr	m2	28.773	420.00	12,084.66	vlastní
D D54			RF-03: Omítky zdobné profilované bez viditelného poškození degradované nebo zcela chybějící	106,697.48				
382	K	XRR.017	Opatrné odstranění povrchových mladších vrstev	m2	50.329	440.00	22,144.76	vlastní
383	K	XRR.019	Očištění podkladních vrstev omítek a příprava pro nanesení nových omítkových vrstev	m2	50.329	380.00	19,125.02	vlastní
384	K	XRR.018	Fixace organokřemičitanovými konsolidanty	m2	50.329	360.00	18,118.44	vlastní
385	K	XRR.020.01	Tvarovaná nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	50.329	520.00	26,171.08	vlastní
386	K	XRR.021	Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnatěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr	m2	50.329	420.00	21,138.18	vlastní
D D55			RF-04: Omítky zdobné profilované s degradovanou nebo zcela chybějící povrchovou vrstvou	619,459.29				
387	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	124.878	93.65	11,694.82	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/978015391					
388	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.184	2,840.00	522.56	odvozeno ÚRS
VV			4,38*0,14*0,3	0.184				
VV			Součet	0.184				
389	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.184	12,000.00	2,208.00	odvozeno ÚRS
390	K	938903116.RR01	Vysekání spár ve zdivu z cihel	m2	124.878	480.00	59,941.44	odvozeno ÚRS
391	K	628635532.RR01	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou	m2	124.878	520.00	64,936.56	odvozeno ÚRS
392	K	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty	m2	124.878	150.00	18,731.70	vlastní
393	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	124.878	125.00	15,609.75	vlastní
394	K	XRR.022	Vyrovňovací vrstva vápenné omítky v tl. max 1 cm - navrhované složení: kopané ostrohranné kamenivo fr. 0,16-2,5 mm / vápenná pojivová báze	m2	124.878	330.00	41,209.74	vlastní
395	K	XRR.023	Jádrová vápenná omítka tl. dle původního objemu - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	124.878	980.00	122,380.44	vlastní
396	K	XRR.020	Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	124.878	1,840.00	229,775.52	vlastní
397	K	XRR.021	Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnatěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr	m2	124.878	420.00	52,448.76	vlastní
D D57			RK: Sanace dřevěných prvků krovu	1,923,530.47				
D D58			RK-01: Pozednice degradovaná vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti	386,347.11				
398	K	762331923	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 cm2 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	14.855	158.68	2,357.19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331923					
VV			1.etapa					
VV			7,364	7.364				
VV			7,491	7.491				
VV			Součet	14.855				
399	K	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	3.803	320.35	1,218.29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331951					
VV			1.etapa					
VV			1,818	1.818				
VV			2.etapa					
VV			1,985	1.985				
VV			Součet	3.803				
400	K	762331952	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	4.129	297.25	1,227.35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331952					
VV			2.etapa					
VV			4,129	4.129				
VV			Součet	4.129				
401	K	762331953	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	13.512	268.38	3,626.35	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331953					
VV			2.etapa					
VV			7,433	7.433				
VV			6,079	6.079				
VV			Součet	13.512				
402	K	762331954	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 8 m	m	116.102	239.51	27,807.59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331954					
VV			1.etapa					
VV			27,276	27.276				
VV			25,985	25.985				
VV			2.etapa					
VV			30,124	30.124				
VV			18,169	18.169				
VV			14,548	14.548				
VV			Součet	116.102				
403	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	14.855	345.68	5,135.08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762332932					
VV			1.etapa					
VV			7,364	7.364				
VV			7,491	7.491				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14.855			
404	K	605120115.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.294	8,200.00	2,410.80	
	VV		etapa 1					
	VV		7,364*165/1000*120/1000		0.146			
	VV		7,491*165/1000*120/1000		0.148			
	VV		Součet		0.294			
405	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	137.546	731.19	100,572.26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332935					
	VV		etapa 1					
	VV		1,818		1.818			
	VV		27,276		27.276			
	VV		25,985		25.985			
	VV		etapa 2					
	VV		30,124		30.124			
	VV		7,433		7.433			
	VV		4,129		4.129			
	VV		1,985		1.985			
	VV		18,169		18.169			
	VV		14,548		14.548			
	VV		6,079		6.079			
	VV		Součet		137.546			
406	K	605120116.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	6.897	8,200.00	54,915.40	
	VV		etapa 1					
	VV		1,818*220/1000*220/1000		0.088			
	VV		27,276*220/1000*220/1000		1.320			
	VV		25,985*220/1000*220/1000		1.258			
	VV		etapa 2					
	VV		30,124*220/1000*220/1000		1.458			
	VV		7,433*220/1000*220/1000		0.360			
	VV		4,129*220/1000*220/1000		0.200			
	VV		1,985*220/1000*220/1000		0.096			
	VV		18,169*220/1000*220/1000		0.879			
	VV		14,548*220/1000*220/1000		0.704			
	VV		6,079*220/1000*250/1000		0.334			
	VV		Součet		6.697			
407	K	XRR.001	Provedení poříběbné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení pozednice RK-01	m3	6.991	22,000.00	153,802.00	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		7,364*165/1000*120/1000		0.146			
	VV		7,491*165/1000*120/1000		0.148			
	VV		1,818*220/1000*220/1000		0.088			
	VV		27,276*220/1000*220/1000		1.320			
	VV		25,985*220/1000*220/1000		1.258			
	VV		etapa 2					
	VV		30,124*220/1000*220/1000		1.458			
	VV		7,433*220/1000*220/1000		0.360			
	VV		4,129*220/1000*220/1000		0.200			
	VV		1,985*220/1000*220/1000		0.096			
	VV		18,169*220/1000*220/1000		0.879			
	VV		14,548*220/1000*220/1000		0.704			
	VV		6,079*220/1000*250/1000		0.334			
	VV		Součet		6.991			
408	K	762395000.RR01	Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubovými kolíky a klíny	m3	6.991	1,230.00	8,598.93	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		7,364*165/1000*120/1000		0.146			
	VV		7,491*165/1000*120/1000		0.148			
	VV		1,818*220/1000*220/1000		0.088			
	VV		27,276*220/1000*220/1000		1.320			
	VV		25,985*220/1000*220/1000		1.258			
	VV		etapa 2					
	VV		30,124*220/1000*220/1000		1.458			
	VV		7,433*220/1000*220/1000		0.360			
	VV		4,129*220/1000*220/1000		0.200			
	VV		1,985*220/1000*220/1000		0.096			
	VV		18,169*220/1000*220/1000		0.879			
	VV		14,548*220/1000*220/1000		0.704			
	VV		6,079*220/1000*250/1000		0.334			
	VV		Součet		6.991			
409	K	783783321R16	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	129.873	190.00	24,675.87	
	VV		etapa 1					
	VV		7,364*(165/1000+120/1000)*2		4.197			
	VV		7,491*(165/1000+120/1000)*2		4.270			
	VV		1,818*(220/1000+220/1000)*2		1.600			
	VV		27,276*(220/1000+220/1000)*2		24.003			
	VV		25,985*(220/1000+220/1000)*2		22.867			
	VV		etapa 2					
	VV		30,124*(220/1000+220/1000)*2		26.509			
	VV		7,433*(220/1000+220/1000)*2		6.541			
	VV		4,129*(220/1000+220/1000)*2		3.634			
	VV		1,985*(220/1000+220/1000)*2		1.747			
	VV		18,169*(220/1000+220/1000)*2		15.989			
	VV		14,548*(220/1000+220/1000)*2		12.802			
	VV		6,079*(220/1000+250/1000)*2		5.714			
	VV		Součet		129.873			
D	D59		RK-03: Vazný trám degradovaný vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti				25,414.28	
410	K	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dI přes 3 do 5 m	m	3.809	233.74	890.32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331932					
	VV		etapa 1					
	VV		3,809		3.809			
	VV		Součet		3.809			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
411	K	762331952	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	4.761	297.25	1,415.21	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762331952					
	VV		etapa 1					
	VV		4,761		4.761			
	VV		Součet		4.761			
412	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	3.809	461.34	1,757.24	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762332933					
	VV		etapa 1					
	VV		3,809		3.809			
	VV		Součet		3.809			
413	K	60512011.v1	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.110	8,200.00	902.00	
	VV		etapa 1					
	VV		3,809*180/1000*180/1000		0.110			
	VV		Součet		0.110			
414	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	4.761	731.19	3,481.20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332935					
	VV		etapa 1					
	VV		4,761		4.761			
	VV		Součet		4.761			
415	K	60512011.v12	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.262	8,200.00	2,148.40	
	VV		etapa 1					
	VV		4,761*220/1000*250/1000		0.262			
	VV		Součet		0.262			
416	K	XRR.001.02	Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení vazného trámu RK-03	m3	0.372	35,000.00	13,020.00	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		3,809*180/1000*180/1000		0.110			
	VV		4,761*220/1000*250/1000		0.262			
	VV		Součet		0.372			
417	K	762395000.RR01.1	Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubovými kolíky a klíny, mašle	m3	0.372	1,230.00	457.56	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		3,809*180/1000*180/1000		0.110			
	VV		4,761*220/1000*250/1000		0.262			
	VV		Součet		0.372			
418	K	783783321R17	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	7.065	190.00	1,342.35	
	VV		etapa 1					
	VV		3,809*(180/1000+180/1000)*2		2.590			
	VV		4,761*(220/1000+250/1000)*2		4.475			
	VV		Součet		7.065			
D	D60		RK-04: Námětek a krokv degradované vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti				69,841.75	
419	K	762331923	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	10.301	158.68	1,634.56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762331923					
	VV		etapa 1					
	VV		5,149		5.149			
	VV		5,152		5.152			
	VV		Součet		10.301			
420	K	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	17.236	233.74	4,028.74	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762331932					
	VV		etapa 1					
	VV		4,294		4.294			
	VV		4,306		4.306			
	VV		4,326		4.326			
	VV		4,31		4.310			
	VV		Součet		17.236			
421	K	762331933	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	11.468	210.65	2,415.73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762331933					
	VV		etapa 1					
	VV		5,323		5.323			
	VV		6,145		6.145			
	VV		Součet		11.468			
422	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	10.301	345.68	3,560.85	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762332932					
	VV		etapa 1					
	VV		5,149		5.149			
	VV		5,152		5.152			
	VV		Součet		10.301			
423	K	60512011.v1	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.231	8,200.00	1,894.20	
424	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	28.704	461.34	13,242.30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762332933					
	VV		etapa 1					
	VV		5,323		5.323			
	VV		6,145		6.145			
	VV		4,294		4.294			
	VV		4,306		4.306			
	VV		4,326		4.326			
	VV		4,31		4.310			
	VV		Součet		28.704			
425	K	60512011.v1	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.679	8,200.00	5,567.80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
426	K	XRR.001.03	Provedení požární profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení krokve RK-04	m3	0.910	35,000.00	31,850.00	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		5,149*140/1000*180/1000		0.115			
	VV		5,152*140/1000*180/1000		0.115			
	VV		5,323*150/1000*150/1000		0.120			
	VV		6,145*175/1000*180/1000		0.172			
	VV		4,294*155/1000*145/1000		0.097			
	VV		4,306*155/1000*145/1000		0.097			
	VV		4,326*155/1000*145/1000		0.097			
	VV		4,31*155/1000*145/1000		0.097			
	VV		Součet		0.910			
427	K	762395000.RR01	Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubovými kolíky a klíny	m3	0.910	1,230.00	1,119.30	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		5,149*140/1000*180/1000		0.115			
	VV		5,152*140/1000*180/1000		0.115			
	VV		5,323*150/1000*150/1000		0.120			
	VV		6,145*175/1000*180/1000		0.172			
	VV		4,294*155/1000*145/1000		0.097			
	VV		4,306*155/1000*145/1000		0.097			
	VV		4,326*155/1000*145/1000		0.097			
	VV		4,31*155/1000*145/1000		0.097			
	VV		Součet		0.910			
428	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	23.833	190.00	4,528.27	
	VV		etapa 1					
	VV		5,149*(140/1000+160/1000)*2		3.089			
	VV		5,152*(140/1000+160/1000)*2		3.091			
	VV		5,323*(150/1000+150/1000)*2		3.194			
	VV		6,145*(175/1000+160/1000)*2		4.117			
	VV		4,294*(155/1000+145/1000)*2		2.576			
	VV		4,306*(155/1000+145/1000)*2		2.584			
	VV		4,326*(155/1000+145/1000)*2		2.586			
	VV		4,31*(155/1000+145/1000)*2		2.586			
	VV		Součet		23.833			
D		D61	RK-08: Prvek z úplnou ztrátou funkce vlivem kompletní degradace materiálu, demontáž a nahr				646,172.20	
429	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	8.308	210.65	1,750.08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331921					
	VV		etapa 1					
	VV		2,626		2.626			
	VV		etapa 2					
	VV		2,525		2.525			
	VV		2,625		2.625			
	VV		0,532		0.532			
	VV		Součet		8.308			
430	K	762331922	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	6.476	176.00	1,139.78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331922					
	VV		etapa 1					
	VV		3,157		3.157			
	VV		3,319		3.319			
	VV		Součet		6.476			
431	K	762331923	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	134.087	158.68	21,276.93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331923					
	VV		etapa 1					
	VV		7,244		7.244			
	VV		7,258		7.258			
	VV		6,928		6.928			
	VV		5,015		5.015			
	VV		7,275		7.275			
	VV		7,252		7.252			
	VV		7,251		7.251			
	VV		7,048		7.048			
	VV		6,775		6.775			
	VV		7,04		7.040			
	VV		7,232		7.232			
	VV		7,194		7.194			
	VV		etapa 2					
	VV		7,27		7.270			
	VV		7,27		7.270			
	VV		7,063		7.063			
	VV		7,266		7.266			
	VV		7,267		7.267			
	VV		7,065		7.065			
	VV		7,374		7.374			
	VV		Součet		134.087			
432	K	762331924	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 8 m	m	89.789	124.04	11,137.43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331924					
	VV		etapa 2					
	VV		12,022		12.022			
	VV		13,197		13.197			
	VV		18,852		18.852			
	VV		13,485		13.485			
	VV		8,647		8.647			
	VV		13,301		13.301			
	VV		10,285		10.285			
	VV		Součet		89.789			
433	K	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	3.478	262.61	913.36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331931					
	VV		etapa 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,604		0.604			
	VV		2,593		2.593			
	VV		0,281		0.281			
	VV		Součet		3.478			
434	K	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	6.614	233.74	1,545.96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331932					
	VV		etapa 1					
	VV		3,05		3.050			
	VV		etapa 2					
	VV		3,564		3.564			
	VV		Součet		6.614			
435	K	762331933	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	90.489	210.65	19,061.51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331933					
	VV		etapa 1					
	VV		6,443		6.443			
	VV		7,264		7.264			
	VV		7,154		7.154			
	VV		7,263		7.263			
	VV		7,263		7.263			
	VV		7,06		7.060			
	VV		6,982		6.982			
	VV		7,266		7.266			
	VV		7,005		7.005			
	VV		7,261		7.261			
	VV		7,057		7.057			
	VV		6,335		6.335			
	VV		6,136		6.136			
	VV		Součet		90.489			
436	K	762331934	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 8 m	m	150.013	193.32	29,000.51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331934					
	VV		etapa 1					
	VV		8,166		8.166			
	VV		8,708		8.708			
	VV		8,653		8.653			
	VV		8,742		8.742			
	VV		8,299		8.299			
	VV		8,217		8.217			
	VV		8,181		8.181			
	VV		8,148		8.148			
	VV		8,098		8.098			
	VV		8,383		8.383			
	VV		8,421		8.421			
	VV		8,525		8.525			
	VV		8,459		8.459			
	VV		8,431		8.431			
	VV		8,607		8.607			
	VV		etapa 2					
	VV		10,871		10.871			
	VV		13,104		13.104			
	VV		Součet		150.013			
437	K	762331941	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	18.000	291.48	5,246.64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331941					
	VV		etapa 1					
	VV		3		3.000			
	VV		3		3.000			
	VV		3		3.000			
	VV		3		3.000			
	VV		etapa 2					
	VV		3		3.000			
	VV		3		3.000			
	VV		Součet		18.000			
438	K	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	4.697	320.35	1,504.68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331951					
	VV		etapa 1					
	VV		0,263		0.263			
	VV		0,459		0.459			
	VV		0,614		0.614			
	VV		0,603		0.603			
	VV		0,251		0.251			
	VV		0,737		0.737			
	VV		etapa 2					
	VV		1,77		1.770			
	VV		Součet		4.697			
439	K	762331952	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	38.547	297.25	11,458.10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331952					
	VV		etapa 1					
	VV		3,96		3.960			
	VV		3,887		3.887			
	VV		3,849		3.849			
	VV		4,335		4.335			
	VV		4,715		4.715			
	VV		4,839		4.839			
	VV		4,79		4.790			
	VV		4,989		4.989			
	VV		3,183		3.183			
	VV		Součet		38.547			
440	K	762331953	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	30.963	268.38	8,309.85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331953					
	VV		etapa 1					
	VV		5,155		5.155			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,168		5,168			
	VV		5,148		5,148			
	VV		5,181		5,181			
	VV		5,179		5,179			
	VV		5,152		5,152			
	VV		Součet		30,963			
441	K	762331954	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 8 m	m	18,715	239,51	4,482,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331954					
	VV		etapa 2					
	VV		9,373		9,373			
	VV		9,342		9,342			
	VV		Součet		18,715			
442	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	238,660	345,68	82,499,99	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332932					
	VV		etapa 1					
	VV		3,157		3,157			
	VV		3,319		3,319			
	VV		7,244		7,244			
	VV		7,258		7,258			
	VV		6,928		6,928			
	VV		5,015		5,015			
	VV		7,275		7,275			
	VV		2,626		2,626			
	VV		7,252		7,252			
	VV		7,251		7,251			
	VV		7,048		7,048			
	VV		6,775		6,775			
	VV		7,04		7,040			
	VV		7,232		7,232			
	VV		7,194		7,194			
	VV		etapa 2					
	VV		2,525		2,525			
	VV		7,374		7,374			
	VV		12,022		12,022			
	VV		13,197		13,197			
	VV		18,852		18,852			
	VV		7,27		7,270			
	VV		13,485		13,485			
	VV		7,27		7,270			
	VV		7,083		7,083			
	VV		8,647		8,647			
	VV		13,301		13,301			
	VV		10,285		10,285			
	VV		7,266		7,266			
	VV		7,267		7,267			
	VV		7,065		7,065			
	VV		2,625		2,625			
	VV		0,532		0,532			
	VV		Součet		238,660			
443	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	5,277	8,200,00	43,271,40	
444	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	250,594	461,34	115,609,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332933					
	VV		etapa 1					
	VV		0,604		0,604			
	VV		8,166		8,166			
	VV		8,708		8,708			
	VV		8,653		8,653			
	VV		2,593		2,593			
	VV		3,05		3,050			
	VV		8,742		8,742			
	VV		0,281		0,281			
	VV		7,264		7,264			
	VV		6,443		6,443			
	VV		7,154		7,154			
	VV		7,263		7,263			
	VV		7,263		7,263			
	VV		7,06		7,060			
	VV		6,982		6,982			
	VV		7,266		7,266			
	VV		7,005		7,005			
	VV		7,261		7,261			
	VV		7,057		7,057			
	VV		8,299		8,299			
	VV		8,217		8,217			
	VV		8,181		8,181			
	VV		8,148		8,148			
	VV		8,098		8,098			
	VV		6,335		6,335			
	VV		6,136		6,136			
	VV		8,383		8,383			
	VV		8,421		8,421			
	VV		8,525		8,525			
	VV		8,459		8,459			
	VV		8,431		8,431			
	VV		8,607		8,607			
	VV		etapa 2					
	VV		10,871		10,871			
	VV		13,104		13,104			
	VV		3,564		3,564			
	VV		Součet		250,594			
445	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	6,386	8,200,00	52,365,20	
	VV		etapa 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,604*145/1000*170/1000		0.015			
VV			8,166*145/1000*170/1000		0.201			
VV			8,708*145/1000*170/1000		0.215			
VV			8,653*145/1000*170/1000		0.213			
VV			2,583*145/1000*170/1000		0.064			
VV			3,05*145/1000*170/1000		0.075			
VV			8,742*145/1000*170/1000		0.215			
VV			0,281*145/1000*170/1000		0.007			
VV			7,264*150/1000*150/1000		0.163			
VV			6,443*145/1000*170/1000		0.159			
VV			7,154*145/1000*170/1000		0.176			
VV			7,263*150/1000*150/1000		0.163			
VV			7,263*150/1000*150/1000		0.163			
VV			7,06*150/1000*150/1000		0.159			
VV			6,982*150/1000*150/1000		0.157			
VV			7,266*150/1000*150/1000		0.163			
VV			7,005*150/1000*150/1000		0.158			
VV			7,261*150/1000*150/1000		0.163			
VV			7,057*150/1000*150/1000		0.159			
VV			8,299*175/1000*180/1000		0.232			
VV			8,217*175/1000*180/1000		0.230			
VV			8,181*175/1000*180/1000		0.229			
VV			8,148*175/1000*180/1000		0.228			
VV			8,098*175/1000*180/1000		0.227			
VV			6,335*175/1000*180/1000		0.177			
VV			6,136*175/1000*180/1000		0.172			
VV			8,383*175/1000*180/1000		0.235			
VV			8,421*175/1000*180/1000		0.236			
VV			8,525*175/1000*180/1000		0.239			
VV			8,459*175/1000*180/1000		0.237			
VV			8,431*175/1000*180/1000		0.236			
VV			8,607*175/1000*180/1000		0.241			
VV			etapa 2					
VV			10,871*145/1000*170/1000		0.268			
VV			13,104*145/1000*170/1000		0.323			
VV			3,564*145/1000*170/1000		0.088			
VV			Součet		6.386			
446	K	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	18.000	635.48	11,438.64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332934								
VV			etapa 1					
VV			3		3.000			
VV			3		3.000			
VV			3		3.000			
VV			3		3.000			
VV			etapa 2					
VV			3		3.000			
VV			3		3.000			
VV			Součet		18.000			
447	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.573	8,200.00	4,698.60	
448	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	76.891	731.19	56,221.93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762332935								
VV			etapa 1					
VV			0,263		0.263			
VV			4,715		4.715			
VV			0,459		0.459			
VV			0,614		0.614			
VV			0,603		0.603			
VV			0,251		0.251			
VV			0,737		0.737			
VV			3,183		3.183			
VV			4,839		4.839			
VV			4,790		4.790			
VV			4,989		4.989			
VV			5,155		5.155			
VV			5,168		5.168			
VV			5,148		5.148			
VV			5,161		5.161			
VV			5,179		5.179			
VV			5,152		5.152			
VV			etapa 2					
VV			1,77		1.770			
VV			9,373		9.373			
VV			9,342		9.342			
VV			Součet		76.891			
449	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	4.251	8,200.00	34,858.20	
VV			etapa 1					
VV			0,263*220/1000*250/1000		0.014			
VV			4,715*220/1000*250/1000		0.259			
VV			0,459*220/1000*250/1000		0.025			
VV			0,614*220/1000*270/1000		0.036			
VV			0,603*220/1000*270/1000		0.036			
VV			0,251*220/1000*270/1000		0.015			
VV			0,737*220/1000*270/1000		0.044			
VV			3,183*220/1000*270/1000		0.189			
VV			4,839*220/1000*250/1000		0.266			
VV			4,790*220/1000*250/1000		0.263			
VV			4,989*220/1000*250/1000		0.274			
VV			5,155*220/1000*250/1000		0.284			
VV			5,168*220/1000*250/1000		0.284			
VV			5,148*220/1000*250/1000		0.283			
VV			5,161*220/1000*250/1000		0.284			
VV			5,179*220/1000*250/1000		0.285			
VV			5,152*220/1000*250/1000		0.283			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		etapa 2					
	VV		1,77*220/1000*250/1000		0,097			
	VV		9,373*220/1000*250/1000		0,516			
	VV		9,342*220/1000*250/1000		0,514			
	VV		Součet		4,251			
450	K	762332935.RR01	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy nad 600 cm2	m	16,031	585.00	9,378.14	odvozeno ÚRS
	VV		1.etapa					
	VV		3,96		3,960			
	VV		3,887		3,887			
	VV		3,849		3,849			
	VV		4,335		4,335			
	VV		Součet		16,031			
451	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	2,121	8,200.00	17,392.20	
	VV		etapa 1					
	VV		3,96*210/1000*630/1000		0,524			
	VV		3,887*210/1000*630/1000		0,514			
	VV		3,849*210/1000*630/1000		0,509			
	VV		4,335*210/1000*630/1000		0,574			
	VV		Součet		2,121			
452	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	414,355	190.00	78,727.45	
	VV		etapa 1					
	VV		3,157*(120/1000+130/1000)*2		1,579			
	VV		3,319*(120/1000+130/1000)*2		1,660			
	VV		7,244*(140/1000+160/1000)*2		4,346			
	VV		7,258*(140/1000+160/1000)*2		4,355			
	VV		6,928*(140/1000+160/1000)*2		4,157			
	VV		5,015*(140/1000+160/1000)*2		3,009			
	VV		7,275*(140/1000+160/1000)*2		4,365			
	VV		2,626*(140/1000+160/1000)*2		1,576			
	VV		7,252*(140/1000+160/1000)*2		4,351			
	VV		7,251*(140/1000+160/1000)*2		4,351			
	VV		7,048*(140/1000+160/1000)*2		4,229			
	VV		6,775*(140/1000+160/1000)*2		4,065			
	VV		7,04*(140/1000+160/1000)*2		4,224			
	VV		7,232*(140/1000+160/1000)*2		4,339			
	VV		7,194*(140/1000+160/1000)*2		4,316			
	VV		0,604*(145/1000+170/1000)*2		0,381			
	VV		8,166*(145/1000+170/1000)*2		5,145			
	VV		8,708*(145/1000+170/1000)*2		5,486			
	VV		8,653*(145/1000+170/1000)*2		5,451			
	VV		2,593*(145/1000+170/1000)*2		1,634			
	VV		3,05*(145/1000+170/1000)*2		1,922			
	VV		8,742*(145/1000+170/1000)*2		5,507			
	VV		0,281*(145/1000+170/1000)*2		0,177			
	VV		7,264*(150/1000+150/1000)*2		4,358			
	VV		6,443*(145/1000+170/1000)*2		4,059			
	VV		7,154*(145/1000+170/1000)*2		4,507			
	VV		7,263*(150/1000+150/1000)*2		4,358			
	VV		7,263*(150/1000+150/1000)*2		4,358			
	VV		7,06*(150/1000+150/1000)*2		4,236			
	VV		6,982*(150/1000+150/1000)*2		4,189			
	VV		7,266*(150/1000+150/1000)*2		4,360			
	VV		7,005*(150/1000+150/1000)*2		4,203			
	VV		7,261*(150/1000+150/1000)*2		4,357			
	VV		7,057*(150/1000+150/1000)*2		4,234			
	VV		8,299*(175/1000+160/1000)*2		5,560			
	VV		8,217*(175/1000+160/1000)*2		5,505			
	VV		8,181*(175/1000+160/1000)*2		5,481			
	VV		8,148*(175/1000+160/1000)*2		5,459			
	VV		8,098*(175/1000+160/1000)*2		5,426			
	VV		6,335*(175/1000+160/1000)*2		4,244			
	VV		6,136*(175/1000+160/1000)*2		4,111			
	VV		8,383*(175/1000+160/1000)*2		5,617			
	VV		8,421*(175/1000+160/1000)*2		5,642			
	VV		8,525*(175/1000+160/1000)*2		5,712			
	VV		8,459*(175/1000+160/1000)*2		5,668			
	VV		8,431*(175/1000+160/1000)*2		5,649			
	VV		8,607*(175/1000+160/1000)*2		5,767			
	VV		3,96*(210/1000+630/1000)*2		6,653			
	VV		3,887*(210/1000+630/1000)*2		6,530			
	VV		3,849*(210/1000+630/1000)*2		6,466			
	VV		4,335*(210/1000+630/1000)*2		7,283			
	VV		0,263*(220/1000+250/1000)*2		0,247			
	VV		4,715*(220/1000+250/1000)*2		4,432			
	VV		0,459*(220/1000+250/1000)*2		0,431			
	VV		0,614*(220/1000+270/1000)*2		0,602			
	VV		0,603*(220/1000+270/1000)*2		0,591			
	VV		0,251*(220/1000+270/1000)*2		0,246			
	VV		0,737*(220/1000+270/1000)*2		0,722			
	VV		3,183*(220/1000+270/1000)*2		3,119			
	VV		4,839*(220/1000+250/1000)*2		4,549			
	VV		4,790*(220/1000+250/1000)*2		4,503			
	VV		4,989*(220/1000+250/1000)*2		4,690			
	VV		5,155*(220/1000+250/1000)*2		4,846			
	VV		5,168*(220/1000+250/1000)*2		4,858			
	VV		5,148*(220/1000+250/1000)*2		4,839			
	VV		5,161*(220/1000+250/1000)*2		4,851			
	VV		5,179*(220/1000+250/1000)*2		4,868			
	VV		5,125*(220/1000+250/1000)*2		4,818			
	VV		3*(180/1000+180/1000)*2		2,160			
	VV		3*(180/1000+180/1000)*2		2,160			
	VV		3*(180/1000+180/1000)*2		2,160			
	VV		3*(180/1000+180/1000)*2		2,160			
	VV		etapa 2					
	VV		2,525*(120/1000+130/1000)*2		1,263			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,374*(130/1000+150/1000)*2		4.129			
	VV		10,871*(145/1000+170/1000)*2		6.849			
	VV		13,104*(145/1000+170/1000)*2		8.256			
	VV		3,564*(145/1000+170/1000)*2		2.245			
	VV		12,022*(150/1000+150/1000)*2		7.213			
	VV		13,197*(150/1000+150/1000)*2		7.918			
	VV		18,852*(150/1000+150/1000)*2		11.311			
	VV		7,27*(150/1000+150/1000)*2		4.362			
	VV		13,485*(150/1000+150/1000)*2		8.091			
	VV		7,27*(150/1000+150/1000)*2		4.362			
	VV		7,063*(150/1000+150/1000)*2		4.238			
	VV		8,647*(150/1000+150/1000)*2		5.188			
	VV		13,301*(150/1000+150/1000)*2		7.981			
	VV		10,285*(150/1000+150/1000)*2		6.171			
	VV		7,266*(150/1000+150/1000)*2		4.360			
	VV		7,267*(150/1000+150/1000)*2		4.360			
	VV		7,065*(150/1000+150/1000)*2		4.239			
	VV		2,625*(150/1000+150/1000)*2		1.575			
	VV		0,532*(150/1000+150/1000)*2		0.319			
	VV		1,77*(220/1000+250/1000)*2		1.664			
	VV		9,373*(220/1000+250/1000)*2		8.811			
	VV		9,342*(220/1000+250/1000)*2		8.781			
	VV		3*(180/1000+180/1000)*2		2.160			
	VV		3*(170/1000+170/1000)*2		2.040			
			Součet		414.355			
453	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž kravu - spojování čepováním	m3	18.605	1,230.00	22,884.15	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		3,157*120/1000*130/1000		0.049			
	VV		3,319*120/1000*130/1000		0.052			
	VV		7,244*140/1000*160/1000		0.162			
	VV		7,258*140/1000*160/1000		0.163			
	VV		6,928*140/1000*160/1000		0.155			
	VV		5,015*140/1000*160/1000		0.112			
	VV		7,275*140/1000*160/1000		0.163			
	VV		2,628*140/1000*160/1000		0.059			
	VV		7,252*140/1000*160/1000		0.162			
	VV		7,251*140/1000*160/1000		0.162			
	VV		7,048*140/1000*160/1000		0.158			
	VV		6,775*140/1000*160/1000		0.152			
	VV		7,04*140/1000*160/1000		0.158			
	VV		7,232*140/1000*160/1000		0.162			
	VV		7,194*140/1000*160/1000		0.161			
	VV		0,604*145/1000*170/1000		0.015			
	VV		8,166*145/1000*170/1000		0.201			
	VV		8,708*145/1000*170/1000		0.215			
	VV		8,653*145/1000*170/1000		0.213			
	VV		2,593*145/1000*170/1000		0.064			
	VV		3,05*145/1000*170/1000		0.075			
	VV		8,742*145/1000*170/1000		0.215			
	VV		0,281*145/1000*170/1000		0.007			
	VV		7,264*150/1000*150/1000		0.163			
	VV		6,443*145/1000*170/1000		0.159			
	VV		7,154*145/1000*170/1000		0.176			
	VV		7,263*150/1000*150/1000		0.163			
	VV		7,263*150/1000*150/1000		0.163			
	VV		7,06*150/1000*150/1000		0.159			
	VV		6,982*150/1000*150/1000		0.157			
	VV		7,266*150/1000*150/1000		0.163			
	VV		7,005*150/1000*150/1000		0.158			
	VV		7,261*150/1000*150/1000		0.163			
	VV		7,057*150/1000*150/1000		0.159			
	VV		8,299*175/1000*160/1000		0.232			
	VV		8,217*175/1000*160/1000		0.230			
	VV		8,181*175/1000*160/1000		0.229			
	VV		8,148*175/1000*160/1000		0.228			
	VV		8,098*175/1000*160/1000		0.227			
	VV		6,335*175/1000*160/1000		0.177			
	VV		6,136*175/1000*160/1000		0.172			
	VV		8,383*175/1000*160/1000		0.235			
	VV		8,421*175/1000*160/1000		0.236			
	VV		8,525*175/1000*160/1000		0.239			
	VV		8,459*175/1000*160/1000		0.237			
	VV		8,431*175/1000*160/1000		0.236			
	VV		8,607*175/1000*160/1000		0.241			
	VV		3,96*210/1000*630/1000		0.524			
	VV		3,887*210/1000*630/1000		0.514			
	VV		3,849*210/1000*630/1000		0.509			
	VV		4,335*210/1000*630/1000		0.574			
	VV		0,263*220/1000*250/1000		0.014			
	VV		4,715*220/1000*250/1000		0.259			
	VV		0,459*220/1000*250/1000		0.025			
	VV		0,614*220/1000*270/1000		0.036			
	VV		0,603*220/1000*270/1000		0.036			
	VV		0,251*220/1000*270/1000		0.015			
	VV		0,737*220/1000*270/1000		0.044			
	VV		3,183*220/1000*270/1000		0.189			
	VV		4,839*220/1000*250/1000		0.266			
	VV		4,790*220/1000*250/1000		0.263			
	VV		4,989*220/1000*250/1000		0.274			
	VV		5,155*220/1000*250/1000		0.284			
	VV		5,168*220/1000*250/1000		0.284			
	VV		5,148*220/1000*250/1000		0.283			
	VV		5,161*220/1000*250/1000		0.284			
	VV		5,179*220/1000*250/1000		0.285			
	VV		5,125*220/1000*250/1000		0.282			
	VV		3*180/1000*180/1000		0.097			
	VV		3*180/1000*180/1000		0.097			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3*180/1000*180/1000		0.097			
VV			3*180/1000*180/1000		0.097			
VV			etapa 2					
VV			2,525*120/1000*130/1000		0.039			
VV			7,374*130/1000*150/1000		0.144			
VV			10,871*145/1000*170/1000		0.268			
VV			13,104*145/1000*170/1000		0.323			
VV			3,564*145/1000*170/1000		0.088			
VV			12,022*150/1000*150/1000		0.270			
VV			13,197*150/1000*150/1000		0.297			
VV			18,852*150/1000*150/1000		0.424			
VV			7,27*150/1000*150/1000		0.164			
VV			13,485*150/1000*150/1000		0.303			
VV			7,27*150/1000*150/1000		0.164			
VV			7,063*150/1000*150/1000		0.159			
VV			8,647*150/1000*150/1000		0.195			
VV			13,301*150/1000*150/1000		0.299			
VV			10,285*150/1000*150/1000		0.231			
VV			7,266*150/1000*150/1000		0.163			
VV			7,267*150/1000*150/1000		0.164			
VV			7,065*150/1000*150/1000		0.159			
VV			2,825*150/1000*150/1000		0.059			
VV			0,532*150/1000*150/1000		0.012			
VV			1,77*220/1000*250/1000		0.097			
VV			9,373*220/1000*250/1000		0.516			
VV			9,342*220/1000*250/1000		0.514			
VV			3*180/1000*180/1000		0.097			
VV			3*170/1000*170/1000		0.087			
VV			Součet		18.605			
D	D62		RK-09: Dřevo mělce a hluboce poškozené				34,591.06	
454	K	762081410.RR01	Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - přisekání v hloblinách	m2	46.178	130.00	6,003.14	odvozeno ÚRS
VV			etapa 1					
VV			4,301*(145/1000+170/1000)*2		2.710			
VV			4,678*(210/1000+630/1000)*2		7.859			
VV			Mezisoučet		10.569			
VV			etapa 2					
VV			13,787*(220/1000+250/1000)*2		12.960			
VV			9,737*(220/1000+250/1000)*2		9.153			
VV			5,054*(220/1000+250/1000)*2		4.751			
VV			9,303*(220/1000+250/1000)*2		8.745			
VV			Součet		46.178			
455	K	762331911.RR01	Vyřezání degradovaného řeziva, hloubka poškození 3-7 cm	m	46.860	135.00	6,326.10	odvozeno ÚRS
VV			etapa 1					
VV			4,301		4.301			
VV			4,678		4.678			
VV			etapa 2					
VV			13,787		13.787			
VV			9,303		9.303			
VV			5,054		5.054			
VV			9,737		9.737			
VV			Součet		46.860			
456	K	XRR.002	Provedení výplně vločkováním dřevěnou hmotou a lepidlem hl. 3-7 cm - včetně dodávky materiálu	m3	0.281	48,000.00	13,488.00	vlastní
VV			etapa 1					
VV			4,301*1/3*170/1000*0,07		0.017			
VV			4,678*1/3*630/1000*0,07		0.069			
VV			etapa 2					
VV			13,787*1/3*220/1000*0,07		0.071			
VV			9,303*1/3*220/1000*0,07		0.048			
VV			5,054*1/3*220/1000*0,07		0.026			
VV			9,737*1/3*220/1000*0,07		0.050			
VV			Součet		0.281			
457	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	46.178	190.00	8,773.82	
VV			etapa 1					
VV			4,301*(145/1000+170/1000)*2		2.710			
VV			4,678*(210/1000+630/1000)*2		7.859			
VV			etapa 2					
VV			13,787*(220/1000+250/1000)*2		12.960			
VV			9,737*(220/1000+250/1000)*2		9.153			
VV			5,054*(220/1000+250/1000)*2		4.751			
VV			9,303*(220/1000+250/1000)*2		8.745			
VV			Součet		46.178			
D	D63		RK-10: Nevhodné novodobé nátěry				6,320.40	
458	K	783206805.RR01	Odstranění nevhodných nátěrů z tesařských konstrukcí - suchou cestou - případně hlubší zatečení nátěrů mezi vlákny bude vydrátkováno jemným ocelovým kartáčem	m2	9.160	140.00	1,282.40	odvozeno ÚRS
459	K	783711101.RR01	Ochranný nátěr na bázi oleje	m2	9.160	360.00	3,297.60	odvozeno ÚRS
460	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	9.160	190.00	1,740.40	
D	D64		RK-11: Dřevo mělce a povrchově poškozené				190,060.00	
461	K	762081410.RR01	Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - přisekání v hloblinách	m2	442.000	130.00	57,460.00	odvozeno ÚRS
VV			1300*(0,16+0,18)*2*0,5		442.000			
VV			Součet		442.000			
462	K	783783321.RR01	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační - včetně repase kovových spojů (odstranění rzí, odmaštění, nový nátěr)	m2	884.000	150.00	132,600.00	odvozeno ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D65			RK-12: Dřevěné prvky krovu nepřístupné - povrchově, mělce, hluboce poškozené, destruovány	164,948.88				
463	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	120.000	210.65	25,278.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/762331933					
VV			400*0,3	120.000				
VV			Součet	120.000				
464	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	120.000	461.34	55,360.80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/762332933					
465	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	3.456	8,200.00	28,339.20	
VV			120*0,16*0,18	3.456				
VV			Součet	3.456				
466	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	3.456	1,230.00	4,250.88	odvozeno ÚRS
467	K	762081410.RR01	Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - přisekání v hoblinách	m2	84.000	130.00	10,920.00	odvozeno ÚRS
VV			400*0,35*(0,14+0,16)*2	84.000				
VV			Součet	84.000				
468	K	783783321.RR01	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační - včetně repase kovových spojů (odstranění rzí, odmaštění, nový nátěr)	m2	272.000	150.00	40,800.00	odvozeno ÚRS
VV			400*(0,16+0,18)*2	272.000				
VV			Součet	272.000				
D D66			RK-13: Dřevěné prvky krovu nepřístupné - povrchově, mělce, hluboce poškozené, destruovány	347,878.98				
469	K	762331911.RR01	Vyřezání degradovaného řeziva, hloubka poškození 3-7 cm	m	45.000	135.00	6,075.00	odvozeno ÚRS
VV			450*0,1	45.000				
VV			Součet	45.000				
470	K	XRR.002	Provedení výplně vločkováním dřevěnou hmotou a lepidlem hl. 3-7 cm - včetně dodávky materiálu	m3	0.567	48,000.00	27,216.00	vlastní
VV			45*0,18*0,07	0.567				
VV			Součet	0.567				
471	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	270.000	210.65	56,875.50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/762331933					
VV			450*0,6	270.000				
VV			Součet	270.000				
472	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	270.000	461.34	124,561.80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/762332933					
473	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	7.776	8,200.00	63,763.20	
VV			270*0,16*0,18	7.776				
VV			Součet	7.776				
474	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	7.776	1,230.00	9,564.48	odvozeno ÚRS
475	K	762081410.RR01	Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - přisekání v hoblinách	m2	107.100	130.00	13,923.00	odvozeno ÚRS
VV			450*0,35*(0,16+0,18)*2	107.100				
VV			Součet	107.100				
476	K	783783321.RR01	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační - včetně repase kovových spojů (odstranění rzí, odmaštění, nový nátěr)	m2	306.000	150.00	45,900.00	odvozeno ÚRS
VV			450*(0,16+0,18)*2	306.000				
VV			Součet	306.000				
D D67			RK-14: Příložkování	51,955.81				
477	K	XRR.002.01	Provedení zesílené pomoci přílozek z fošen tl. 80 mm - včetně dodávky materiálu	m3	1.984	25,000.00	49,600.00	vlastní
478	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	12.399	190.00	2,355.81	
VV			nátěr přílozek					
VV			etapa 1					
VV			20,608*0,5*(0,17*2+0,08*2)	5,152				
VV			etapa 2					
VV			28,98733*0,5*(0,17*2+0,08*2)	7,247				
VV			Součet	12,399				
D D68			RP: Ostatní délkové sanace	2,480,360.44				
D D69			RP-01: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů	231,543.76				
479	K	985221013	Postupné rozebrání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	5.052	3,649.35	18,436.52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/985221013					
VV			etapa 2					
VV			18,773*0,299*0,9	5,052				
VV			Součet	5,052				
480	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	5.052	2,850.00	14,398.20	odvozeno ÚRS
481	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	5.052	15,500.00	78,306.00	odvozeno ÚRS
482	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.561	2,840.00	1,593.24	odvozeno ÚRS
VV			etapa 2					
VV			18,773*0,299*0,1	0,561				
VV			Součet	0,561				
483	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.561	12,000.00	6,732.00	odvozeno ÚRS
484	K	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty	m2	28.591	150.00	4,288.65	vlastní
VV			1,523*18,773	28,591				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		28.591			
485	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	28.591	125.00	3,573.88	vlastní
486	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	28.591	480.00	13,723.68	vlastní
487	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	28.591	235.00	6,718.89	vlastní
488	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.133	2,840.00	377.72	odvozeno ÚRS
VV			etapa 2					
VV			předpoklad odstranění degradovaného zdiva v tl. 100 mm, 10%					
VV			0,71*0,1*18,773*0,1		0.133			
VV			Součet		0.133			
489	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.133	12,000.00	1,596.00	odvozeno ÚRS
490	K	938903116.RR01	Vysekání spár ve zdivu z cihel	m2	13.329	480.00	6,397.92	odvozeno ÚRS
VV			etapa 2					
VV			0,71*18,773		13.329			
VV			Součet		13.329			
491	K	628635532.RR01	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou	m2	13.329	520.00	6,931.08	odvozeno ÚRS
492	K	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty	m2	13.329	150.00	1,999.35	vlastní
493	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	13.329	125.00	1,666.13	vlastní
494	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	13.329	480.00	6,397.92	vlastní
495	K	XRR.010	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	13.329	235.00	3,132.32	vlastní
496	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	41.920	282.00	11,821.44	odvozeno ÚRS
VV			28,591+13,329		41.920			
VV			Součet		41.920			
497	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	18.773	119.29	2,239.43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331815					
VV			etapa 2					
VV			18,773		18.773			
VV			Součet		18.773			
498	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	18.773	626.41	11,759.59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
VV			etapa 2					
VV			18,773		18.773			
VV			Součet		18.773			
499	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	1.216	20,000.00	24,320.00	vlastní
VV			etapa 2					
VV			18,773*0,24*0,27		1.216			
VV			Součet		1.216			
500	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	1.216	1,230.00	1,495.68	odvozeno ÚRS
VV			etapa 2					
VV			18,773*0,24*0,27		1.216			
VV			Součet		1.216			
501	K	783783321R	Nátěry lesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	19.148	190.00	3,638.12	
VV			etapa 2					
VV			18,773*(0,24+0,27)*2		19.148			
VV			Součet		19.148			
D	D70		RP-02 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí				70,622.64	
502	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	0.452	3,649.35	1,649.51	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221013					
VV			etapa 1					
VV			10,909*0,046*0,9		0.452			
VV			Součet		0.452			
503	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	0.452	2,850.00	1,288.20	odvozeno ÚRS
504	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	0.452	15,500.00	7,006.00	odvozeno ÚRS
505	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.050	2,840.00	142.00	odvozeno ÚRS
VV			etapa 1					
VV			10,909*0,046*0,1		0.050			
VV			Součet		0.050			
506	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.050	12,000.00	600.00	odvozeno ÚRS
507	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	12.000	250.00	3,000.00	vlastní
VV			etapa 1					
VV			10,909*1,1		12.000			
VV			Součet		12.000			
508	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	12.000	125.00	1,500.00	vlastní
509	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	12.000	480.00	5,760.00	vlastní
510	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	12.000	235.00	2,820.00	vlastní
511	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.075	2,840.00	213.00	odvozeno ÚRS
VV			etapa 1					
VV			10,909*0,69*0,1*0,1		0.075			
VV			Součet		0.075			
512	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.075	12,000.00	900.00	odvozeno ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
513	K	938903116.RR01	Vysekání spár ve zdivu z cihel	m2	7.527	480.00	3,612.96	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		10,909*0,69		7.527			
	VV		Součet		7.527			
514	K	628635532.RR01	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou	m2	7.527	520.00	3,914.04	odvozeno ÚRS
515	K	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty	m2	7.527	150.00	1,129.05	vlastní
516	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	7.527	125.00	940.88	vlastní
517	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	7.527	480.00	3,612.96	vlastní
518	K	XRR.010	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	7.527	235.00	1,768.85	vlastní
519	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	19.527	282.00	5,506.61	odvozeno ÚRS
	VV		7,527+12		19.527			
	VV		Součet		19.527			
520	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	10.909	119.29	1,301.33	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/762331815					
	VV		etapa 1					
	VV		10,909		10.909			
	VV		Součet		10.909			
521	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	10.909	626.41	6,833.51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/762332545					
522	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.707	20,000.00	14,140.00	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		10,909*0,24*0,27		0.707			
	VV		Součet		0.707			
523	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	0.707	1,230.00	869.61	odvozeno ÚRS
524	K	783783321R	Nátěry lesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	11.127	190.00	2,114.13	
	VV		etapa 1					
	VV		10,909*(0,24+0,27)*2		11.127			
	VV		Součet		11.127			
D	D71		RP-02 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednic				555,824.35	
525	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	10.487	3,649.35	38,270.73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/985221013					
	VV		etapa 1					
	VV		0,225*6,076*0,9		1.230			
	VV		etapa 2					
	VV		0,225*(45,713)*0,9		9.257			
	VV		Součet		10.487			
526	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	10.487	2,850.00	29,887.95	odvozeno ÚRS
527	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	10.487	15,500.00	162,548.50	odvozeno ÚRS
528	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1.166	2,840.00	3,311.44	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		0,225*6,076*0,1		0.137			
	VV		etapa 2					
	VV		0,225*(45,713)*0,1		1.029			
	VV		Součet		1.166			
529	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdění	m3	1.166	12,000.00	13,992.00	odvozeno ÚRS
530	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	72.090	250.00	18,022.50	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		1,392*6,076		8.458			
	VV		etapa 2					
	VV		1,392*(45,713)		63.632			
	VV		Součet		72.090			
531	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	72.090	125.00	9,011.25	vlastní
532	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	72.090	480.00	34,603.20	vlastní
533	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	72.090	235.00	16,941.15	vlastní
534	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.368	2,840.00	1,045.12	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		6,076*0,71*0,1*0,1		0.043			
	VV		etapa 2					
	VV		45,713*0,71*0,1*0,1		0.325			
	VV		Součet		0.368			
535	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdění	m3	0.368	12,000.00	4,416.00	odvozeno ÚRS
536	K	938903116.RR01	Vysekání spár ve zdivu z cihel	m2	36.770	480.00	17,649.60	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		6,076*0,71		4.314			
	VV		etapa 2					
	VV		45,713*0,71		32.456			
	VV		Součet		36.770			
537	K	628635532.RR01	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou	m2	36.770	520.00	19,120.40	odvozeno ÚRS
538	K	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty	m2	36.770	150.00	5,515.50	vlastní
539	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	36.770	125.00	4,596.25	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
540	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	36.770	480.00	17,649.60	vlastní
541	K	XRR.010	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	36.770	235.00	8,640.95	vlastní
542	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	108.860	282.00	30,698.52	odvozeno ÚRS
	VV		72,090		72.090			
	VV		36,770		36.770			
	VV		Součet		108.860			
543	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	51.789	119.29	6,177.91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331815					
	VV		etapa 1					
	VV		6,076		6.076			
	VV		etapa 2					
	VV		45,713		45.713			
	VV		Součet		51.789			
544	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	51.789	626.41	32,441.15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
	VV		etapa 1					
	VV		6,076		6.076			
	VV		etapa 2					
	VV		45,713		45.713			
	VV		Součet		51.789			
545	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	3.356	20,000.00	67,120.00	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		6,076*0,24*0,27		0.394			
	VV		etapa 2					
	VV		45,713*0,24*0,27		2.962			
	VV		Součet		3.356			
546	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	3.356	1,230.00	4,127.88	odvozeno ÚRS
547	K	783783321R	Nátěry tesáckých konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	52.825	190.00	10,036.75	
	VV		etapa 1					
	VV		6,076*(0,24+0,27)*2		6.198			
	VV		etapa 2					
	VV		45,713*(0,24+0,27)*2		46.627			
	VV		Součet		52.825			
D		D72	RP-03: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí				176,819.88	
548	K	985221013	Poslupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	3.984	3,649.35	14,539.01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221013					
	VV		etapa 1					
	VV		14,985*0,219*0,9		2.954			
	VV		etapa 2					
	VV		5,226*0,219*0,9		1.030			
	VV		Součet		3.984			
549	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	3.984	2,850.00	11,354.40	odvozeno ÚRS
550	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	3.984	15,500.00	61,752.00	odvozeno ÚRS
551	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.443	2,840.00	1,258.12	odvozeno ÚRS
552	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdění	m3	2.323	12,000.00	27,876.00	odvozeno ÚRS
	VV		0,443		0.443			
	VV		20,211*0,093		1.880			
	VV		Součet		2.323			
553	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	23.283	250.00	5,820.75	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		14,985*1,152		17.263			
	VV		etapa 2					
	VV		5,226*1,152		6.020			
	VV		Součet		23.283			
554	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	23.283	125.00	2,910.38	vlastní
555	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	23.283	480.00	11,175.84	vlastní
556	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	23.283	235.00	5,471.51	vlastní
557	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	20.009	282.00	5,642.54	odvozeno ÚRS
	VV		20,009		20.009			
	VV		Součet		20.009			
558	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	20.211	119.29	2,410.97	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331815					
	VV		etapa 1					
	VV		14,985		14.985			
	VV		etapa 2					
	VV		5,226		5.226			
	VV		Součet		20.211			
559	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	20.211	626.41	12,660.37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
	VV		etapa 1					
	VV		14,985		14.985			
	VV		etapa 2					
	VV		5,226		5.226			
	VV		Součet		20.211			
560	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.534	20,000.00	10,680.00	vlastní
	VV		etapa 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,985*0,22*0,12		0,396			
	VV		etapa 2					
	VV		5,226*0,22*0,12		0,138			
	VV		Součet		0,534			
561	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	0.534	1,230.00	656.82	odvozeno ÚRS
	VV		0,534		0,534			
	VV		Součet		0,534			
562	K	783783321R	Nátěry lesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	13.743	190.00	2,611.17	
	D	D73	RP-04: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí				57,189.65	
563	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	1.055	3,649.35	3,850.06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221013					
	VV		etapa 1					
	VV		4,153*0,152*0,9		0,568			
	VV		etapa 2					
	VV		3,558*0,152*0,9		0,487			
	VV		Součet		1,055			
564	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	1.055	2,850.00	3,006.75	odvozeno ÚRS
565	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	1.055	15,500.00	16,352.50	odvozeno ÚRS
566	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.117	2,840.00	332.28	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		4,153*0,152*0,1		0,063			
	VV		etapa 2					
	VV		3,558*0,152*0,1		0,054			
	VV		Součet		0,117			
567	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdění	m3	0.749	12,000.00	8,988.00	odvozeno ÚRS
	VV		0,117		0,117			
	VV		7,711*0,082		0,632			
	VV		Součet		0,749			
568	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	10.209	250.00	2,552.25	vlastní
569	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	10.209	125.00	1,276.13	vlastní
570	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	10.209	480.00	4,900.32	vlastní
571	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	10.209	235.00	2,399.12	vlastní
572	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	10.209	282.00	2,878.94	odvozeno ÚRS
	VV		10,209		10,209			
	VV		Součet		10,209			
573	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	7.711	119.29	919.85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331815					
	VV		etapa 1					
	VV		4,153		4,153			
	VV		etapa 2					
	VV		3,558		3,558			
	VV		Součet		7,711			
574	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	7.711	626.41	4,830.25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
	VV		etapa 1					
	VV		4,153		4,153			
	VV		etapa 2					
	VV		3,558		3,558			
	VV		Součet		7,711			
575	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.204	20,000.00	4,080.00	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		4,153*0,22*0,12		0,110			
	VV		etapa 2					
	VV		3,558*0,22*0,12		0,094			
	VV		Součet		0,204			
576	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	0.204	1,230.00	250.92	odvozeno ÚRS
	VV		0,204		0,204			
	VV		Součet		0,204			
577	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	3.012	190.00	572.28	
	VV		etapa 1					
	VV		4,153*(0,22+0,12)*2		2,824			
	VV		etapa 2					
	VV		3,558*(0,22*0,12)*2		0,188			
	VV		Součet		3,012			
	D	D74	RP-06 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů a trámu pod zhlavím stropních trám				31,453.19	
578	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	0.840	3,649.35	3,065.45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221013					
	VV		etapa 1					
	VV		3,419*0,273*0,9		0,840			
	VV		Součet		0,840			
579	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	0.840	2,850.00	2,394.00	odvozeno ÚRS
580	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	0.840	15,500.00	13,020.00	odvozeno ÚRS
581	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.093	2,840.00	264.12	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,419*0,273*0,1		0.093			
	VV		Součet		0.093			
582	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdéné	m3	0.093	12,000.00	1,116.00	odvozeno ÚRS
583	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	4.995	250.00	1,248.75	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		3,419*1,481		4.995			
	VV		Součet		4.995			
584	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	4.995	125.00	624.38	vlastní
585	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	4.995	480.00	2,397.60	vlastní
586	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	4.995	235.00	1,173.83	vlastní
587	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	4.995	282.00	1,408.59	odvozeno ÚRS
588	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	3.419	119.29	407.85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331815					
	VV		etapa 1					
	VV		3,419		3.419			
	VV		Součet		3.419			
589	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	3.419	626.41	2,141.70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
590	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.083	20,000.00	1,660.00	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		3,419*0,11*0,22		0.083			
	VV		Součet		0.083			
591	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	0.083	1,230.00	102.09	odvozeno ÚRS
592	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	2.257	190.00	428.83	
	VV		etapa 1					
	VV		3,419*(0,11+0,22)*2		2.257			
	VV		Součet		2.257			
D	D75		RP-06 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů a trámů pod zhlavím stropních trá				46,619.77	
593	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	1.345	3,649.35	4,908.38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221013					
	VV		etapa 1					
	VV		3,172*0,471*0,9		1.345			
	VV		Součet		1.345			
594	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	1.345	2,850.00	3,833.25	odvozeno ÚRS
595	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	1.345	15,500.00	20,847.50	odvozeno ÚRS
596	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.149	2,840.00	423.16	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		3,172*0,471*0,1		0.149			
	VV		Součet		0.149			
597	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdéné	m3	0.149	12,000.00	1,788.00	odvozeno ÚRS
598	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	5.960	250.00	1,490.00	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		3,172*1,879		5.960			
	VV		Součet		5.960			
599	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	5.960	125.00	745.00	vlastní
600	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	5.960	480.00	2,860.80	vlastní
601	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	5.960	235.00	1,400.60	vlastní
602	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	5.960	282.00	1,680.72	odvozeno ÚRS
603	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	3.172	119.29	378.39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331815					
	VV		etapa 1					
	VV		3,172		3.172			
	VV		Součet		3.172			
604	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	6.755	626.41	4,231.40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
	VV		etapa 1					
	VV		6,755		6.755			
	VV		Součet		6.755			
605	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.077	20,000.00	1,540.00	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		3,172*0,22*0,11		0.077			
	VV		Součet		0.077			
606	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	0.077	1,230.00	94.71	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		3,172*0,22*0,11		0.077			
	VV		Součet		0.077			
607	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	2.094	190.00	397.86	
	VV		etapa 1					
	VV		3,172*(0,22+0,11)*2		2.094			
	VV		Součet		2.094			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		D76	RP-07: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů				153,229.46	
608	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	1.179	3,649.35	4,302.58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221013					
	VV		etapa 1					
	VV		12,952*0,044*0,9		0.513			
	VV		etapa 2					
	VV		16,824*0,044*0,9		0.666			
	VV		Součet		1.179			
609	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	1.179	2,850.00	3,360.15	odvozeno ÚRS
610	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	1.179	15,500.00	18,274.50	odvozeno ÚRS
611	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.131	2,840.00	372.04	odvozeno ÚRS
			etapa 1					
	VV		12,952*0,044*0,1		0.057			
	VV		etapa 2					
	VV		16,824*0,044*0,1		0.074			
	VV		Součet		0.131			
612	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdění	m3	0.131	12,000.00	1,572.00	odvozeno ÚRS
613	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	18.908	250.00	4,727.00	vlastní
			etapa 1					
	VV		12,952*0,635		8.225			
	VV		etapa 2					
	VV		16,824*0,635		10.683			
	VV		Součet		18.908			
614	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	18.908	125.00	2,363.50	vlastní
615	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	18.908	480.00	9,075.84	vlastní
616	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	18.908	235.00	4,443.38	vlastní
617	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.104	2,840.00	295.36	odvozeno ÚRS
			etapa 1					
	VV		12,952*0,35*0,1*0,1		0.045			
	VV		etapa 2					
	VV		16,824*0,35*0,1*0,1		0.059			
	VV		Součet		0.104			
618	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdění	m3	0.104	12,000.00	1,248.00	odvozeno ÚRS
619	K	938903113.RR01	Vysekání spár ve zdivu z kamene	m2	10.422	480.00	5,002.56	odvozeno ÚRS
620	K	628635512.RR01	Vyplnění spár zdiva z kamene	m2	10.422	520.00	5,419.44	odvozeno ÚRS
621	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	10.422	250.00	2,605.50	vlastní
622	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	10.422	125.00	1,302.75	vlastní
623	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	10.422	480.00	5,002.56	vlastní
624	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	10.422	235.00	2,449.17	vlastní
625	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	29.330	282.00	8,271.06	odvozeno ÚRS
			10,422+18,908		29.330			
	VV		Součet		29.330			
626	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	29.776	119.29	3,551.98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331815					
	VV		etapa 1					
	VV		12,952		12.952			
	VV		etapa 2					
	VV		16,824		16.824			
	VV		Součet		29.776			
627	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	29.776	626.41	18,651.98	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
	VV		etapa 1					
	VV		12,952		12.952			
	VV		etapa 2					
	VV		16,824		16.824			
	VV		Součet		29.776			
628	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	1.929	20,000.00	38,580.00	vlastní
			etapa 1					
	VV		12,952*0,24*0,27		0.839			
	VV		etapa 2					
	VV		16,824*0,24*0,27		1.090			
	VV		Součet		1.929			
629	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	2.596	1,230.00	3,193.08	odvozeno ÚRS
			etapa 1					
	VV		12,952*0,14*0,16		0.290			
	VV		etapa 2					
	VV		16,824*0,14*0,16		0.377			
	VV		etapa 1					
	VV		12,952*0,24*0,27		0.839			
	VV		etapa 2					
	VV		16,824*0,24*0,27		1.090			
	VV		Součet		2.596			
630	K	783783321R	Nátěry lesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	48.237	190.00	9,165.03	
D		D77	RP-08: Zídka pod pozednicí, betonová pozednice, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů				37,540.48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
631	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	0.261	3,649.35	952.48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221013					
	VV		etapa 2					
	VV		6,305*0,046*0,9		0.261			
	VV		Součet		0.261			
632	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	0.261	2,850.00	743.85	odvozeno ÚRS
633	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	0.261	15,500.00	4,045.50	odvozeno ÚRS
634	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.029	2,840.00	82.36	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 2					
	VV		6,305*0,046*0,1		0.029			
	VV		Součet		0.029			
635	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdžené	m3	0.723	12,000.00	8,676.00	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 2					
	VV		6,305*0,046*0,1		0.029			
	VV		6,305*(0,156-0,046)		0.694			
	VV		Součet		0.723			
636	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	6.147	250.00	1,536.75	vlastní
	VV		etapa 2					
	VV		6,305*0,975		6.147			
	VV		Součet		6.147			
637	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	6.147	125.00	768.38	vlastní
638	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	6.147	480.00	2,950.56	vlastní
639	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	6.147	235.00	1,444.55	vlastní
640	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	6.147	282.00	1,733.45	odvozeno ÚRS
641	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	6.305	119.29	752.12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331815					
	VV		etapa 2					
	VV		6,305		6.305			
	VV		Součet		6.305			
642	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	6.305	626.41	3,949.52	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
643	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.409	20,000.00	8,180.00	vlastní
	VV		etapa 2					
	VV		6,305*0,24*0,27		0.409			
	VV		Součet		0.409			
644	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	0.409	1,230.00	503.07	odvozeno ÚRS
645	K	783783321R	Nátěry lesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	6.431	190.00	1,221.89	
	VV		etapa 2					
	VV		6,305*(0,24+0,27)*2		6.431			
	VV		Součet		6.431			
D	D78		RP-09: Koruna zdi v kapli, částečně zazděná pozednice				190,287.66	
646	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2.534	2,840.00	7,196.56	odvozeno ÚRS
647	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdžené	m3	0.364	12,000.00	4,368.00	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		41,721*0,873*0,1*0,1		0.364			
	VV		Součet		0.364			
648	K	938903113.RR01	Vysekání spár ve zdivu z kamene	m2	36.422	480.00	17,482.56	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		41,721*0,873		36.422			
	VV		Součet		36.422			
649	K	628635512.RR01	Vypínění spár zdiva z kamene	m2	36.422	520.00	18,939.44	odvozeno ÚRS
650	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	103.718	250.00	25,929.50	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		41,721*0,873		36.422			
	VV		41,721*1,613		67.286			
	VV		Součet		103.718			
651	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	103.718	125.00	12,964.75	vlastní
652	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	103.718	480.00	49,784.64	vlastní
653	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	103.718	235.00	24,373.73	vlastní
654	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	103.718	282.00	29,248.48	odvozeno ÚRS
D	D79		RP-10: Zeď věže v návaznosti na uložení krovu, zazděné dřevěné prvky v krovu				112,666.26	
655	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5.436	2,840.00	15,438.24	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		8,006*0,679		5.436			
	VV		Součet		5.436			
656	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdžení	m3	2.882	12,000.00	34,584.00	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		8,006*0,36		2.882			
	VV		Součet		2.882			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
657	K	938903113.RR01	Vysekání spár ve zdivu z kamene	m2	7.454	480.00	3,577.92	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		8,006*0,931		7.454			
	VV		Součet		7.454			
658	K	628635512.RR01	Vyplnění spár zdiva z kamene	m2	7.454	520.00	3,876.08	odvozeno ÚRS
659	K	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty	m2	19.559	150.00	2,933.85	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		8,006*2,443		19.559			
	VV		Součet		19.559			
660	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	19.559	125.00	2,444.88	vlastní
661	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemidité bázi	m2	19.559	480.00	9,388.32	vlastní
662	K	XRR.010	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	19.559	235.00	4,596.37	vlastní
663	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	19.559	282.00	5,515.64	odvozeno ÚRS
664	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	34.144	320.35	10,938.03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/762331951					
665	K	762332545	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	15.448	626.41	9,676.78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762332545					
	VV		sloupek 150/160					
	VV		1,931*8		15.448			
	VV		Součet		15.448			
666	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.371	20,000.00	7,420.00	vlastní
	VV		15,448*0,15*0,16		0.371			
	VV		Součet		0.371			
667	K	762395000.RR01.3	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování ocelovými svorníky	m3	0.371	1,230.00	456.33	odvozeno ÚRS
668	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	9.578	190.00	1,819.82	
	VV		15,448*(0,15+0,16)*2		9.578			
	VV		Součet		9.578			
	D	D80	RP-11: Koruna zdi v kapli, částečně zazděná pozednice				23,778.80	
669	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.452	2,840.00	1,283.68	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		7,447*0,052		0.387			
	VV		7,447*0,873*0,1*0,1		0.065			
	VV		Součet		0.452			
670	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdéné	m3	0.065	12,000.00	780.00	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		7,447*0,873*0,1*0,1		0.065			
	VV		Součet		0.065			
671	K	938903113.RR01	Vysekání spár ve zdivu z kamene	m2	6.501	480.00	3,120.48	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		7,447*0,873		6.501			
	VV		Součet		6.501			
672	K	628635512.RR01	Vyplnění spár zdiva z kamene	m2	6.501	520.00	3,380.52	odvozeno ÚRS
673	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	11.089	250.00	2,772.25	vlastní
674	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	11.089	125.00	1,386.13	vlastní
675	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemidité bázi	m2	11.089	480.00	5,322.72	vlastní
676	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	11.089	235.00	2,605.92	vlastní
677	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	11.089	282.00	3,127.10	odvozeno ÚRS
	D	D81	RP-12: Ocelové prvky krovu, ocelová táhla v kapli				2,580.84	
678	K	783101801.RR01	Odstranění starých nátěrů a rzi, včetně odmaštění - z ocelových nebo železných konstrukcí	m2	2.412	420.00	1,013.04	odvozeno ÚRS
	VV		2*3,14*0,01*4,8*8		2.412			
	VV		Součet		2.412			
679	K	783121135.RR01	Nátěr ocelových konstrukcí 2x základní, 2x krycí v šedém odstínu	m2	2.412	650.00	1,567.80	odvozeno ÚRS
	D	D82	RP-13: Ocelové prvky krovu, ocelové kleštiny v kapli				5,546.88	
680	K	783101801.RR01	Odstranění starých nátěrů a rzi, včetně odmaštění - z ocelových nebo železných konstrukcí	m2	5.184	420.00	2,177.28	odvozeno ÚRS
	VV		(0,03*2+0,006*2)*9*8		5.184			
	VV		Součet		5.184			
681	K	783121135.RR01	Nátěr ocelových konstrukcí 2x základní, 2x krycí v šedém odstínu	m2	5.184	650.00	3,369.60	odvozeno ÚRS
	D	D83	RP-14: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod záhlavím stropních trámů				153,879.33	
682	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	2.866	3,649.35	10,459.04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/985221013					
	VV		etapa 2					
	VV		18,302*0,174*0,9		2.866			
	VV		Součet		2.866			
683	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	2.866	15,500.00	44,423.00	odvozeno ÚRS
684	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	2.866	2,850.00	8,168.10	odvozeno ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
685	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.318	2,840.00	903.12	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 2					
	VV		18,302*0,174*0,1		0.318			
	VV		Součet		0.318			
686	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdéné	m3	2.570	12,000.00	30,840.00	odvozeno ÚRS
687	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	23.921	250.00	5,980.25	vlastní
	VV		etapa 2					
	VV		18,302*1,307		23.921			
	VV		Součet		23.921			
688	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	23.921	125.00	2,990.13	vlastní
689	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemíčitě bázi	m2	23.921	480.00	11,482.08	vlastní
690	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	23.921	235.00	5,621.44	vlastní
691	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	23.921	282.00	6,745.72	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 2					
	VV		23,921		23.921			
	VV		Součet		23.921			
692	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	18.302	119.29	2,183.25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331815					
	VV		etapa 2					
	VV		18,302		18.302			
	VV		Součet		18.302			
693	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	18.302	626.41	11,464.56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
	VV		etapa 2					
	VV		18,302		18.302			
	VV		Součet		18.302			
694	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.483	20,000.00	9,660.00	vlastní
	VV		etapa 2					
	VV		18,302*0,12*0,22		0.483			
	VV		Součet		0.483			
695	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	0.483	1,230.00	594.09	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 2					
	VV		18,302*0,12*0,22		0.483			
	VV		Součet		0.483			
696	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	12.445	190.00	2,364.55	
	VV		etapa 2					
	VV		18,302*(0,12+0,22)*2		12.445			
	VV		Součet		12.445			
D	D84		RP-15: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod záhlavím stropních trámů				43,497.66	
697	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	0.602	3,649.35	2,196.91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221013					
	VV		etapa 1					
	VV		4,993*0,134*0,9		0.602			
	VV		Součet		0.602			
698	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	0.602	15,500.00	9,331.00	odvozeno ÚRS
699	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	0.602	2,850.00	1,715.70	odvozeno ÚRS
700	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.067	2,840.00	190.28	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		4,993*0,134*0,1		0.067			
	VV		Součet		0.067			
701	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdéné	m3	1.051	12,000.00	12,612.00	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		4,993*0,134*0,1		0.067			
	VV		4,993*(0,331-0,134)		0.984			
	VV		Součet		1.051			
702	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	7.275	250.00	1,818.75	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		4,993*1,457		7.275			
	VV		Součet		7.275			
703	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	7.275	125.00	909.38	vlastní
704	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemíčitě bázi	m2	7.275	480.00	3,492.00	vlastní
705	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	7.275	235.00	1,709.63	vlastní
706	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	8.338	282.00	2,351.32	odvozeno ÚRS
	VV		4,968+3,37		8.338			
	VV		Součet		8.338			
707	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	4.993	119.29	595.61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331815					
	VV		etapa 1					
	VV		4,993		4.993			
	VV		Součet		4.993			
708	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	4.993	626.41	3,127.67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
709	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.132	20,000.00	2,640.00	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		4,993*0,12*0,22		0.132			
	VV		Součet		0.132			
710	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	0.132	1,230.00	162.36	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		4,993*0,12*0,22		0.132			
	VV		Součet		0.132			
711	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	3.395	190.00	645.05	
	VV		etapa 1					
	VV		4,993*(0,12+0,22)*2		3.395			
	VV		Součet		3.395			
D		D85	RP-16: Vnější římsa				477,955.14	
712	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	20.325	2,840.00	57,723.00	odvozeno ÚRS
713	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.981	12,000.00	11,772.00	odvozeno ÚRS
714	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	8.915	250.00	2,228.75	vlastní
715	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	8.915	125.00	1,114.38	vlastní
716	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	8.915	480.00	4,279.20	vlastní
717	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	8.915	235.00	2,095.03	vlastní
718	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	8.915	282.00	2,514.03	odvozeno ÚRS
719	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	178.292	57.05	10,171.56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331811					
	VV		etapa 1					
	VV		(4,992+9,41)*2		28.804			
	VV		etapa 2					
	VV		(19,217+37,227+18,3)*2		149.488			
	VV		Součet		178.292			
720	K	XRR.100	D+M dřevěná dubová konstrukce římsy se svlaky jištěná hraněnými dubovými kolíky / včetně nátěrů proti dřevokazným houbám a hmyzu, včetně povrchového nátěru - včetně spojovacích prostředků	m3	6.979	35,000.00	244,265.00	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		konstrukce římsy					
	VV		(4,992+9,41)*2*0,16*0,14		0.645			
	VV		(4,992+9,41)*0,16*0,15		0.346			
	VV		(4,992+9,41)*0,02*0,17		0.049			
	VV		(4,992+9,41)*0,02*0,175		0.050			
	VV		krakorce					
	VV		0,2*0,21*1,08*3*2		0.272			
	VV		etapa 2					
	VV		(19,217+37,227+18,3)*0,16*0,14		1.674			
	VV		(19,217+37,227+18,3)*0,16*0,15		1.784			
	VV		(19,217+37,227+18,3)*0,02*0,17		0.254			
	VV		(19,217+37,227+18,3)*0,02*0,175		0.262			
	VV		krakorce					
	VV		0,2*0,21*1,08*18*2		1.633			
	VV		Součet		6.979			
721	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	230.670	72.61	16,748.95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331812					
	VV		námětky					
	VV		etapa 1					
	VV		2,33*26		60.580			
	VV		etapa 2					
	VV		2,33*73		170.090			
	VV		Součet		230.670			
722	K	762332542	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	230.670	324.89	74,942.38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332542					
	VV		námětky					
	VV		etapa 1					
	VV		2,33*26		60.580			
	VV		etapa 2					
	VV		2,33*73		170.090			
	VV		Součet		230.670			
723	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	3.045	8,200.00	24,969.00	
	VV		námětky					
	VV		etapa 1					
	VV		0,12*0,11*2,33*26		0.800			
	VV		etapa 2					
	VV		0,12*0,11*2,33*73		2.245			
	VV		Součet		3.045			
724	K	762395000.RR01	Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubovými kolíky a klíny	m3	3.045	1,230.00	3,745.35	odvozeno ÚRS
	VV		námětky					
	VV		etapa 1					
	VV		0,12*0,11*2,33*26		0.800			
	VV		etapa 2					
	VV		0,12*0,11*2,33*73		2.245			
	VV		Součet		3.045			
725	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	106.108	190.00	20,160.52	
	VV		námětky					
	VV		etapa 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,12+0,11)*2*2,33*26		27.867			
	VV		etapa 2					
	VV		(0,12+0,11)*2*2,33*73		78.241			
	VV		Součet		106.108			
726	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0.026	11,153.64	289.99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941123								
727	K	13010532.vl	Úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 150 x 100 x 10 mm	t	0.026	36,000.00	936.00	
D D86						109,324.69		
728	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.320	2,840.00	908.80	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		27,28*0,712*0,1*0,1		0.184			
	VV		etapa 2					
	VV		17,7*0,712*0,1*0,1		0.126			
	VV		Součet		0.320			
729	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.320	12,000.00	3,840.00	odvozeno ÚRS
730	K	938903116.RR01	Vysekání spár ve zdivu z cihel	m2	32.026	480.00	15,372.48	odvozeno ÚRS
731	K	628635532.RR01	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou	m2	32.026	520.00	16,653.52	odvozeno ÚRS
732	K	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty	m2	32.026	150.00	4,803.90	vlastní
733	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	32.026	125.00	4,003.25	vlastní
734	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	32.026	480.00	15,372.48	vlastní
735	K	XRR.010	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	32.026	235.00	7,526.11	vlastní
736	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	32.026	282.00	9,031.33	odvozeno ÚRS
737	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	44.980	57.05	2,566.11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331811								
	VV		etapa 1					
	VV		27,28		27.280			
	VV		etapa 2					
	VV		17,7		17.700			
	VV		Součet		44.980			
738	K	762332542	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	44.980	324.89	14,613.55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332542								
739	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1.008	8,200.00	8,265.60	
740	K	762395000.RR01.2	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	1.008	1,230.00	1,239.84	odvozeno ÚRS
741	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	26.988	190.00	5,127.72	
	VV		etapa 1					
	VV		27,28*(0,14+0,16)*2		16.368			
	VV		etapa 2					
	VV		17,7*(0,14+0,16)*2		10.620			
	VV		Součet		26.988			
D D87						1,304,220.69		
D D88						452,712.40		
742	K	XRR.011	Opatrné odstranění stávajících a degradovaných nátěrů	m2	323.366	440.00	142,281.04	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		komíny					
	VV		2,118*2,61*0,9		4.975			
	VV		5,496*2,61*0,9		12.910			
	VV		2,967*2,61*0,9		6.989			
	VV		2,624*2,61*0,9		6.164			
	VV		4,161*2,61*0,9		9.774			
	VV		zídka					
	VV		49,71*2*0,9		89.478			
	VV		kaple					
	VV		58*0,9		52.200			
	VV		41*0,9		36.900			
	VV		kaple					
	VV		3,5*58,931*0,2		41.252			
	VV		věž					
	VV		30,26*4*0,2		24.208			
	VV		etapa 2					
	VV		komíny					
	VV		3,738*2,61*0,9		8.781			
	VV		3,625*2,61*0,9		8.515			
	VV		5,512*2,61*0,9		12.948			
	VV		3,53*2,61*0,9		8.282			
	VV		Součet		323.366			
743	K	XRR.012	Opava omítek, vyspravení trhlin, vyplnění směsí z vápenného pojiva a kopaného písku	m2	323.366	380.00	122,879.08	vlastní
744	K	XRR.013	Vyrovnání povrchu omítek, sjednocení a omítení povrchu omítek	m2	323.366	320.00	103,477.12	vlastní
745	K	XRR.014	Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti podkladu	m2	323.366	75.00	24,252.45	vlastní
746	K	XRR.015	Dvojnásobný bílý vápenný nátěr	m2	323.366	185.00	59,822.71	vlastní
D D89						248,423.28		
RS-02: Degradované cihelné zdivo v interiéru nebo jeho zcela chybějící části								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
747	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4.530	2,840.00	12,865.20	odvozeno ÚRS
	VV		107,856*0,14*0,3		4.530			
	VV		Součet		4.530			
748	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	4.530	12,000.00	54,360.00	odvozeno ÚRS
749	K	938903116.RR01	Vysekání spár ve zdivu z cihel	m2	107.856	480.00	51,770.88	odvozeno ÚRS
750	K	628635532.RR01	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou	m2	107.856	520.00	56,085.12	odvozeno ÚRS
751	K	XRR.016	Křížový podhoz ze směsi vápenného pojiva a kopaného písku - včetně vyhlazení dřevem - doplnění omítky do původního objemu	m2	107.856	420.00	45,299.52	vlastní
752	K	XRR.014	Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti podkladu	m2	107.856	75.00	8,089.20	vlastní
753	K	XRR.015	Dvojnásobný bílý vápenný nátěr	m2	107.856	185.00	19,953.36	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		komíny					
	VV		2,118*2,61*0,1		0.553			
	VV		5,496*2,61*0,1		1.434			
	VV		2,967*2,61*0,1		0.774			
	VV		2,624*2,61*0,1		0.685			
	VV		4,161*2,61*0,1		1.086			
	VV		zídka					
	VV		49,71*2*0,1		9.942			
	VV		kaple					
	VV		58*0,9		52.200			
	VV		41*0,9		36.900			
	VV		etapa 2					
	VV		komíny					
	VV		3,738*2,61*0,1		0.976			
	VV		3,625*2,61*0,1		0.946			
	VV		5,512*2,61*0,1		1.439			
	VV		3,53*2,61*0,1		0.921			
	VV		Součet		107.856			
D	D90		RS-03: Degradované kamenné zdivo v interiéru nebo jeho zcela chybějící části				603,085.01	
754	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	10.997	2,840.00	31,231.48	odvozeno ÚRS
	VV		261,839*0,14*0,3		10.997			
	VV		Součet		10.997			
755	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdění	m3	10.997	12,000.00	131,964.00	odvozeno ÚRS
756	K	938903113.RR01	Vysekání spár ve zdivu z kamene	m2	261.839	480.00	125,682.72	odvozeno ÚRS
757	K	628635512.RR01	Vyplnění spár zdiva z kamene	m2	261.839	520.00	136,156.28	odvozeno ÚRS
758	K	XRR.016	Křížový podhoz ze směsi vápenného pojiva a kopaného písku - včetně vyhlazení dřevem - doplnění omítky do původního objemu	m2	261.839	420.00	109,972.38	vlastní
	VV		etapa 1					
	VV		kaple					
	VV		3,5*58,931*0,8		165.007			
	VV		věž					
	VV		30,28*4*0,8		96.832			
	VV		Součet		261.839			
759	K	XRR.014	Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti podkladu	m2	261.839	75.00	19,637.93	vlastní
760	K	XRR.015	Dvojnásobný bílý vápenný nátěr	m2	261.839	185.00	48,440.22	vlastní
D	D91		SS: Skladba střechy				5,426,367.76	
D	D92		SS.01: Bouraná skladba střechy - zámek				301,664.42	
761	K	764001831.RR01	Demontáž plechové krytiny do sutí	m2	2,131.904	119.70	255,188.91	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 1					
	VV		25,87*13,585		351.444			
	VV		etapa 2					
	VV		(79,458+40,06)*14,897		1,780.460			
	VV		Součet		2,131.904			
762	K	762342811.RR01	Demontáž laťování střech do sutí - kovových, trubkových	m2	2,131.904	21.80	46,475.51	odvozeno ÚRS
D	D93		SS.02: Bouraná skladba střechy - kaple				155,587.09	
763	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	759.851	27.86	21,169.45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762342811					
	VV		77,064*9,86		759.851			
	VV		Součet		759.851			
764	K	765121842.AH	Demontáž krytiny bobrovky sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	759.851	153.00	116,257.20	odvozeno ÚRS
765	K	765121862.AH	Příplatek k demontáži krytiny bobrovky k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	759.851	23.90	18,160.44	odvozeno ÚRS
D	D94		SS.03: Nová skladba střecha - zámek				3,283,479.66	
766	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	2,131.904	70.02	149,275.92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762342214					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevotřískových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762.39-5000.					
	VV		etapa 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25,87*13,585		351.444			
	VV		etapa 2					
	VV		(79,458+40,06)*14,897		1,780.480			
	VV		Součet		2,131.904			
767	K	60514101.vl	Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2 - 60/40 mm	m3	17.896	8,200.00	146,747.20	
	VV		etapa 1					
	VV		48*25,87*0,04*0,06		2.980			
	VV		etapa 2					
	VV		52*(79,458+40,06)*0,04*0,06		14.916			
	VV		Součet		17.896			
768	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	16.997	1,857.59	31,573.46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
769	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	1,491.339	190.00	283,354.41	
	VV		etapa 1					
	VV		48*25,87*2*(0,04+0,06)		248.352			
	VV		etapa 2					
	VV		52*(79,458+40,06)*2*(0,04+0,06)		1,242.987			
	VV		Součet		1,491.339			
770	K	765111261	Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty	m	57.220	946.52	54,159.87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111261					
	VV		etapa 1					
	VV		26,037		26.037			
	VV		etapa 2					
	VV		18,671		18.671			
	VV		5,833		5.833			
	VV		6,679		6.679			
	VV		Součet		57.220			
771	M	59660851	hřebenáč š 130mm k tašce rezný	kus	171.660	224.00	38,451.84	CS ÚRS 2023 02
	VV		57,22*3		171.660			
	VV		Součet		171.660			
772	K	765111231	Montáž krytiny keramické nároží do malty	m	76.932	1,637.67	125,989.23	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111231					
	VV		etapa 1					
	VV		19,394		19.394			
	VV		etapa 2					
	VV		28,99		28.990			
	VV		28,548		28.548			
	VV		Součet		76.932			
773	M	59660851	hřebenáč š 130mm k tašce rezný	kus	230.796	224.00	51,698.30	CS ÚRS 2023 02
	VV		76,932*3		230.796			
	VV		Součet		230.796			
774	K	765111101	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí	m2	2,131.904	391.05	833,681.06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přirézání tašek. 2. Oplechování štítových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami částí A02.					
775	M	59660010	taška bobrovka rezná základní kulatý řez	kus	81,012.352	14.24	1,153,615.89	CS ÚRS 2023 02
	VV		38*2131,904		81,012.352			
	VV		Součet		81,012.352			
776	K	765111504	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°	m2	2,131.904	194.63	414,932.48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111504					
	D	D95	SS.04: Nová skladba střecha - kaple				1,535,636.59	
777	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	759.851	114.10	86,699.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342211					
778	K	60514101.vl	Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2 - 60/40 mm	m3	20.011	8,200.00	164,090.20	
	VV		759,851*0,06		45.591			
	VV		Dodáno předchozím dodavatelem					
	VV		-25,580		-25.580			
	VV		Součet		20.011			
779	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	45.591	1,857.59	84,689.39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
780	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	759.851	190.00	144,371.69	
781	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů rezných zplna do malty	m	11.890	1,646.19	19,573.20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765114351					
	VV		11,89		11.890			
	VV		Součet		11.890			
782	K	765114351.AH	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů rezných zplna do malty - zpětná montáž stávající krytiny	m	11.890	1,290.00	15,338.10	odvozeno ÚRS
	VV		11,89		11.890			
	VV		Součet		11.890			
783	K	765114021	Krytina keramická bobrovka rezná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	759.851	952.47	723,735.28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765114021					
784	K	765114021.AH	Krytina keramická bobrovka rezná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho - zpětná montáž stávající krytiny	m2	759.851	391.05	297,139.73	odvozeno ÚRS
	D	D96	ZS: Záchytný systém				150,000.00	
	D	D96	ZS: Záchytný systém				150,000.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
785	K	XRR.006	D+M záchytný a zádržný systém - např. TOPWET TSL-LOOP	kus	36.000	3,750.00	135,000.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: včetně D+M záchytných bodů, smyček, střešních háků, včetně připravenosti na montáž: rozkrytí a zapravení staveních konstrukcí doložených montáží, včetně opracování prostupů hydroizolační vrstvou, včetně zaškolení obsluhy</i>					
786	K	XRR.037	Provedení sond pro kotvení záchytného systému	soubor	1.000	15,000.00	15,000.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt:

37_LIB_SO-02a - Architektonicko-stavební řešení objektu 3. a 4. etapy

KSO:
Místo: Libochovice

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z

CC-CZ:
Datum: 07.09.2023
IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17,020,614.26
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15,223,328.71	21.00%	3,196,899.03
snížená	1,797,285.55	15.00%	269,592.83
Cena s DPH	v	CZK	20,487,106.12

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt:

37_LIB_SO-02a - Architektonicko-stavební řešení objektu 3. a 4. etapy

Místo: Libochovice Datum: 07.09.2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						17,020,614.26		
D D1 2D.1.1.01: Stropy						4,989,167.90		
D D2 3: Svislé a kompletní konstrukce						33,755.02		
D D2 3: Svislé a kompletní konstrukce						33,755.02		
1	K	310237251	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	38.000	888.29	33,755.02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/310237251					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zazdívka stávajících kapes, 38					
D D3 4: Vodorovné konstrukce						255,150.08		
D D3 4: Vodorovné konstrukce						255,150.08		
2	K	413231211	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 0,02 m2	kus	400.000	279.24	111,896.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/413231211					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro trámy podlahy v půdním prostoru - ozn a nad 3. np, 400					
3	K	413231231	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus	328.000	437.36	143,454.08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/413231231					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: plátované spoje, 34*2, pro výměnu, (12+96+2*14,00-6)*2					
D D4 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						252,575.70		
D D4 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						252,575.70		
4	K	61132114.1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	35.000	425.02	14,875.70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/61132114.1					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: opravy stropní konstrukce po zatekání - dle požadavku, m 3,21, 5, opravy stropní konstrukce po podepření stropů - ohled, 30					
5	K	619 - 1	zhotovení šablon	ks	1.000	3,000.00	3,000.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: zhotovení šablon pro profilaci fabionu + vodící latě pro vedení šablony - plechová + dřevěná konstrukce šablony, pro 10 profilací, 1					
6	K	6193251.x1	oprava fabionu	m	10.000	450.00	4,500.00	odvozeno ÚRS
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: m3, 21, 10					
7	K	63134 x 1	Hliněná mazanina podlahy	m3	5.500	3,800.00	20,900.00	odvozeno ÚRS
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha nad 3. np - ozn b, 110,00*0,05					
8	K	636212111.x1	Dlažba z cihel půdních naplocho - přeložení	m2	60.000	1,050.00	63,000.00	odvozeno ÚRS
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlah nad 3. np - ozn c, 60,00					
9	K	636212211.x1	Dlažba z cihel pálených	m2	110.000	1,330.00	146,300.00	odvozeno ÚRS
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahy - lopinky, podlaha nad 3. np - ozn b, 110,00					
D D5 713: Izolace tepelné						126,277.01		
D D6 713: Izolace tepelné						126,277.01		
10	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	228.800	77.55	17,743.44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/713121121					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha dle ozn a, b nad 3. np - výměra dle vč 23, 885,00+110,00, vytežení na trámy, 995,00*0,30, odpočet, -1064,70					
11	M	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	503.360	174.00	87,584.64	CS ÚRS 2023 02
12	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	228.800	30.95	7,081.36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/713121131					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha dle ozn a, b nad 3. np - výměra dle vč 23, 885,00+110,00, vytežení na trámy, 995,00*0,30, odpočet, -1064,70					
13	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	251.680	55.10	13,867.57	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: spec, 228,80*1,1					
D D7 762: Konstrukce tesařské						828,463.16		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D8	762: Konstrukce tesařské					828,463.16	
14	K	762 - 2	fixace stropní konstrukce - rám z latí	m2	50.000	395.00	19,750.00	vlastní
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: odhad, 50						
15	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	32.150	1,165.35	37,466.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762083122 Poznámka k položce: Poznámka k položce: záklop, 2,178+0,968+6,05+9,197+4,125+9,632						
16	K	762511224	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebrousených na pero a drážku lepených	m2	100.000	395.26	39,526.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762511224 Poznámka k položce: Poznámka k položce: ochrana podlahy při podepření stropů v zámku, demontáž a montáž, 100						
17	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	176.000	90.56	15,938.56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762522811 Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozebrání podlahy 3. np - ozn a - výměra dle vč 23, 885,00-819,00, ozn b, 110,00						
18	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	66.000	176.85	11,672.10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762523108 Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahy dle ozn a nad 3. np - výměra dle vč 23, 885,00-819,00						
19	K	605561000.vl	řezivo dubové sušené tl. 30 mm	m3	2.178	27,900.00	60,766.20	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: spc, 66,00*0,03*1,1						
20	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm	m2	66.000	138.85	9,164.10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762526110 Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahy ozn a nad 3. np - výměra dle tabulek podlah, 885,00-819,00						
21	K	605121110.vl	řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m	m3	0.968	8,200.00	7,937.60	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: spc, 66,00*0,60*0,10*0,08*1,1						
22	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	132.000	40.02	5,282.64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762595001 Poznámka k položce: Poznámka k položce: 66,00*2						
23	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	110.000	172.19	18,940.90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762812140 Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahy nad 3. np - ozn b, 110,00						
24	K	605110210.vl	řezivo jehličnaté - středové SM/BO	m3	0.000	8,200.00	0.00	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: spc, 110,00*0,05*1,1 Řezivo na místě stavby - v majetku investora						
25	K	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2 s výměnami	m	6.100	195.01	1,189.56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762822140 Poznámka k položce: Poznámka k položce: výměna trámů, profil 210 / 220, 3,10, profil 220 / 240, 3,00*1						
26	K	762822150	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 540 cm2 s výměnami	m	63.000	211.06	13,296.78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762822150 Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle výpisu, 1029,00, menší profily, - (63,70+2,50+40,00), -859,80						
27	K	605121210.vl	řezivo jehličnaté hranol	m3	9.197	8,200.00	75,415.40	
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: výměna stropních trámů, 0,21*0,22*3,10*1,1, 0,22*0,21*3,10*1,1, 0,22*0,24*9,80+3,10*1*1,1, 0,22*0,28*7,30*1,1, 0,22*0,28*8,60*1,1, 0,24*0,24*9,90*1,1, 0,24*0,24*9,80*1,1, 0,24*0,25*8,60*1,1, 0,24*0,27*8,60*1,1, 0,25*0,25*10,30*1,1, 0,25*0,27*9,80*1,1, 0,26*0,27*9,90*1,1, 0,28*0,25*9,80*1,1, 0,29*0,32*8,50*1,1, 0,32*0,28*8,50*1,1						
28	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2	m	6.100	86.38	526.92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762822840 Poznámka k položce: Poznámka k položce: výměna trámů, profil 210 / 220, 3,10, profil 220 / 240, 3,0*1						
29	K	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 540 cm2	m	922.800	114.24	105,420.67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762822850 Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle výpisu, 1029,00, menší profily, -(63,70+2,50+40,00)						
30	K	762822924	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	35.100	1,215.93	42,679.14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762822924 Poznámka k položce: Poznámka k položce: plátovaná spoja, 35,10						
31	K	762822925	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 včetně materiálu	m	62.500	1,498.60	93,662.50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762822925						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: plátované spoje,</i> <i>2,00+0,60+9,20+1,00+1,00+2,00+3,60+1,50+9,30+2,00+4,00+3,60+1,60+1,60+17,50+2,00</i>					
32	K	605141130.vl	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	9.632	8,200.00	78,982.40	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 0,18*0,18*35,10*1,1, 0,20*0,28*2,00*1,10,</i> <i>0,22*0,26*0,60*1,1, 0,23*0,20*9,20*1,1, 0,23*0,23*1,00*1,1,</i> <i>0,23*0,27*1,00*1,1, 0,24*0,24*3,60*1,1, 02,4*0,26*1,50*1,1,</i> <i>0,24*0,28*9,30*1,1, 0,25*0,26*2,00*1,1, 0,25*0,27*2,00*1,1,</i> <i>0,25*0,28*3,60*1,1, 0,26*0,24*1,60*1,1, 0,27*0,26*1,60*1,1,</i> <i>0,28*0,28*17,60*1,1. 0,28*0,25*2,00*1,1.navíčení. 6,421*0,60</i>					
33	K	762823914	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	277.422	274.84	76,246.66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762823914					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: podlaha nad 3. np - ozn b, 110,00/0,90, stávající trámy,</i> <i>4,60+9,00+9,00+9,00+12,00+6,00*5+5,40+5,60+9,80*2+4,00+2,20+5,50+4,70+7,40+4,00+3,60+4,60+2,40+6,00+3,00+3,60</i>					
34	K	762 - 1	podkalkdy pod polštáře - dodávka a montáž - materiál dub	ks	77.000	85.00	6,545.00	vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: plátované spoje, 27,00, výměna trámů, 50</i>					
35	K	762841220	Montáž podbíjení stropů a stěch rovných z hablovaných prken na sraz	m2	150.000	189.49	28,423.50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762841220					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: podbíjení nových stropů - odhad, 150</i>					
36	K	605110210.vl	řezivo jehličnaté - středové SM/BO	m3	0.000	8,200.00	0.00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: spc, 150,00*0,025*1,1</i>					
37	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a stěch sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	150.000	63.16	9,474.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762841812					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: podbíjení stropů, 150,00</i>					
38	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	22.954	207.22	4,756.53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 9,197+4,125+9,632</i>					
39	K	921 - 3	dendrologický průzkum vč neprístupných konstrukcí výměra 1308 m2	kpl	1.000	65,400.00	65,400.00	vlastní
	D	D9	764: Konstrukce klempířské				69,405.50	
	D	D10	764: Konstrukce klempířské				69,405.50	
40	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	45.000	195.66	8,804.70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/764001821					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozkrytí pro zhlaví trámů, 45</i>					
41	K	764101105	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků řs do 600 mm sklonu přes 60°	m2	45.000	1,102.24	49,600.80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764101105					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: rozkrytí pro zhlaví trámů, 45</i>					
42	K	764111405.1	Krytina střechy rovné drážkováním	m2	10.000	1,100.00	11,000.00	odvozeno ÚRS
	D	D11	783: Nátěry				584,210.19	
	D	D12	783: Dokončovací práce - nátěry				584,210.19	
43	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	3,209.853	172.46	553,571.25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/783213121					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Lignofix E - profi, podlaha v půdním prostoru,</i> <i>890,60*2+890,60/0,60*(0,10+0,06)*2, kolem papírených částí dřeva,</i> <i>150,00, nátěry krovu včetně očištění před nátěrem, 11,60*5,00/2*2*2/3,</i> <i>18,50*5,00/2*10*2/3, 10,50*5/2*8*2/3, otesané konstrukce, 120, ostatní střešní konstrukce, 100</i>					
44	K	783827447	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	171.000	165.14	28,238.94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/783827447					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: omítky, 1021-850,00</i>					
45	K	783827487.1	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek	m2	5.000	480.00	2,400.00	odvozeno ÚRS
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: nátěr fabionů dle průzkumu restaurátora, 5,00</i>					
	D	D13	784: Dokončovací práce - malby a tapety				3,779.00	
	D	D13	784: Dokončovací práce - malby a tapety				3,779.00	
46	K	784181013	Dvojnásobné pačokování v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	100.000	37.79	3,779.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/784181013					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 100,00</i>					
	D	D14	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				733,924.67	
	D	D14	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				733,924.67	
47	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná mámě hm přes 200 do 300 g/m2	m2	200.000	70.78	14,156.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: ochrana konstrukcí, 200</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1,518.000	47.59	72,241.62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211111 Poznámka k položce: Poznámka k položce: sál + ostatní prostory, 14,50*12,00*7,00, 300								
49	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	273,240.000	1.00	273,240.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211211 1518*6*30 Součet 273,240.000 273,240.000								
50	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1,518.000	37.92	57,562.56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211811 Poznámka k položce: Poznámka k položce: oprava stropu , 14,50*12,00*7,00+300								
51	K	952900000R	ochrana dřevěných podlah	m2	53.550	45.00	2,409.75	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: ochrana podlah při úpravách, 53,55								
52	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	326.326	130.00	42,422.38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114 Poznámka k položce: Poznámka k položce: vyčištění prostoru stropu od násoů, 26,77*(11,58+12,80)/2								
53	K	953312113	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl. přes 20 do 30 mm	m2	150.000	167.14	25,071.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312113 Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro fixaci stropní konstrukce, 150								
54	K	964061141	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	100.000	798.11	79,811.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964061141 Poznámka k položce: Poznámka k položce: plátované spoje, 32*2, pro výměnu, 36								
55	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	60.000	56.62	3,397.20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081113 Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlah nad 3. np - ozn c, 60,00								
56	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	36.000	338.16	12,173.76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031335 Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro trámy podlahy v půdním prostoru - ozn a nad 3. np, 36								
57	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	200.000	691.72	138,344.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975043121 Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro fixaci stropů, 200								
58	K	975048121	Příplatek k jednořadovému podchycení stropů pro zatížení přes 750 do 1000 kg/m ZKD 1 m přes 3,5 m v podchycení	m	200.000	52.76	10,552.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/975048121 Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro fixaci stropů, 200								
59	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná těžná	m2	60.000	42.39	2,543.40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054441 Poznámka k položce: Poznámka k položce: lopinky, 60,00								
D	D15	921: restauratorské práce					1,797,285.55	
D	D15	921: restauratorské práce					1,797,285.55	
60	K	921 - 1	restaurátorské práce a odborný dohled restaurátora	m2	311.650	5,767.00	1,797,285.55	vlastní
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: odborný dohled restaurátora při podepírání stropů - rozsah dle restauratorského průzkumu, malovaných a štukových (v sále) pomocí při fixaci, omítek a dohled při demontáži omítek a , restauratorská oprava, fixace , rozsah podle restauratorského průzkumu, 1021.00-850,00								
D	D16	997: Přesun sutě					304,342.02	
D	D16	997: Přesun sutě					304,342.02	
61	K	997013001	Vykližení ulehle sutí z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	5.000	4,338.78	21,693.90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013001 Poznámka k položce: Poznámka k položce: půdní prostor, 5								
62	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	71.095	2,286.74	163,286.73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013215								
63	K	997013509_01	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	710.950	12.55	8,922.42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509_01								
64	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	71.095	413.40	29,390.67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511								
65	K	997013831_01	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	71.095	1,140.00	81,048.30	odvozeno ÚRS
D	D17	2D.1.1.02: Střecha					12,031,446.36	
D	D18	009: Ostatní konstrukce a práce					1,566,257.51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		D19	0094: Lešení a stavební výtahy				1,280,809.17	
66	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2,022.268	80.00	161,781.44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/941321112						
VV		etapa 3						
VV		25,9*22			569,800			
VV		etapa 4						
VV		16,284*22			358,248			
VV		42,5*19			807,500			
VV		16,384*17,5			286,720			
VV		Součet			2,022.268			
67	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	364,008.240	1.50	546,012.36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/941321211						
VV		2022,268*6*30			364,008.240			
VV		Součet			364,008.240			
68	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2,022.268	60.00	121,336.08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/941321812						
69	K	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	m2	2,022.268	60.00	121,336.08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/944411111						
70	K	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za každý den použití	m2	364,008.240	0.50	182,004.12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/944411211						
71	K	944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	m2	2,022.268	40.00	80,890.72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/944411811						
72	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1,033.850	65.24	67,448.37	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/949101111						
VV		etapa 3						
VV		348,81			348.810			
VV		etapa 4						
VV		685,04			685.040			
VV		Součet			1,033.850			
D		D20	0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				134,400.50	
73	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	1,033.850	130.00	134,400.50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/952901114						
D		D21	099: Přesun hmot HSV				151,047.84	
D		D22	099.: Přesun hmot HSV				151,047.84	
74	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace	t	93.989	647.08	60,818.40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/997013117						
75	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	93.989	120.00	11,278.68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/997006512						
VV		93,989			93.989			
VV		Součet			93.989			
76	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,785.791	10.00	17,857.91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/997006519						
VV		93,989*19			1,785.791			
VV		Součet			1,785.791			
77	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	93.989	650.00	61,092.85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/997013631						
D		D23	2D.1.1.02.01: Výrobky				2,817,433.55	
D		D24	2D.1.1.02.01.01: Kamenické prvky				64,000.00	
78	K	2D.1.1.02.01.01_00_1	K-02-01_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1035 x 990, návrh: repase in situ, etapa: 3. - etapa	ks	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků						
79	K	2D.1.1.02.01.01_00_2	K-02-02_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1640 x 985, návrh: repase in situ, etapa: 4. - etapa	ks	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků						
80	K	2D.1.1.02.01.01_00_3	K-02-03_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1510 x 910, návrh: repase in situ, etapa: 4. - etapa	ks	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků						
81	K	2D.1.1.02.01.01_00_4	K-02-04_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 2085 x 890, návrh: repase in situ, etapa: 4. - etapa	ks	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků						
D		D25	2D.1.1.02.01.02: Klempířské prvky				688,837.70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	2D.1.1.02.01.02_001	P-08-01_větrací mřížka v místě ukončení střešní konstrukce, rozměr: šířka mřížky 60 mm - návrh: novotvar, etapa: 3. etapa / materiál: měděný plech	m	54.600	443.00	24,187.80	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
83	K	2D.1.1.02.01.02_002	P-08-02_větrací mřížka v místě ukončení střešní konstrukce, rozměr: šířka mřížky 60 mm - návrh: novotvar, etapa: 4. etapa / materiál: měděný plech	m	93.300	443.00	41,331.90	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
84	K	2D.1.1.02.01.02_003	P-09-01_žlab DN 200, včetně háků, kotvení délky 40 cm - návrh: novotvar, etapa: 3. etapa / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	m	54.050	1,360.00	73,508.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
85	K	2D.1.1.02.01.02_004	P-09-02_žlab DN 200, včetně háků, kotvení délky 40 cm - návrh: novotvar, etapa: 4. etapa / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	m	90.700	1,360.00	123,352.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
86	K	2D.1.1.02.01.02_005	P-10-01_okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 3 - návrh: novotvar / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	m	21.400	2,270.00	48,578.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
87	K	2D.1.1.02.01.02_006	P-10-02_okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 4 - návrh: novotvar / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	m	21.400	2,270.00	48,578.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
88	K	2D.1.1.02.01.02_007	P-10-03_okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 4 - návrh: novotvar / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	m	19.400	2,270.00	44,038.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
89	K	2D.1.1.02.01.02_008	P-10-04_okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 4 - návrh: novotvar / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	m	19.400	2,270.00	44,038.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
90	K	2D.1.1.02.01.02_009	P-10-05_okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 4 - návrh: novotvar / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	m	16.800	2,270.00	38,136.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
91	K	2D.1.1.02.01.02_010	P-10-06_okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 3 - návrh: novotvar / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	m	15.400	2,270.00	34,958.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
92	K	2D.1.1.02.01.02_011	P-11-01 oplechování úžlabí, rozměr: rozvinutá šířka 600 mm, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	m	21.500	1,610.00	34,615.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
93	K	2D.1.1.02.01.02_012	P-12-01 oplechování komínu, rozměr: 705 x 655 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 3. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	ks	1.000	8,160.00	8,160.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvicího profilu RS 360 mm; 1x dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
94	K	2D.1.1.02.01.02_013	P-12-02 oplechování komínu, rozměr: 1310 x 680 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 3. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	ks	1.000	11,940.00	11,940.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvicího profilu RS 360 mm; 1x dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
95	K	2D.1.1.02.01.02_014	P-12-03 oplechování komínu, rozměr: 1160 x 580 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	ks	1.000	10,440.00	10,440.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvicího profilu RS 360 mm; 1x dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz klempířské prvky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	2D.1.1.02.01.02_015	P-12-04_oplechování komínu, rozměr: 1860 x 665 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	ks	1.000	15,150.00	15,150.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvicího profilu RS 360 mm; 1x dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
97	K	2D.1.1.02.01.02_016	P-13-01_oplechování koruny komínu, rozměr: 665 x 620, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa - materiál: olovo tl. 2,0 mm	ks	1.000	2,030.00	2,030.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: olověné oplechováníkoruny sopouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
98	K	2D.1.1.02.01.02_017	P-13-02_oplechování koruny komínu, rozměr: 1270 x 615, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa - materiál: olovo tl. 2,0 mm	ks	1.000	3,905.00	3,905.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: olověné oplechováníkoruny sopouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
99	K	2D.1.1.02.01.02_018	P-13-03_oplechování koruny komínu, rozměr: 1145 x 545, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál: olovo tl. 2,0 mm	ks	1.000	3,120.00	3,120.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: olověné oplechováníkoruny sopouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
100	K	2D.1.1.02.01.02_019	P-13-04_oplechování koruny komínu, rozměr: 1720 x 520, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál: olovo tl. 2,0 mm	ks	1.000	4,472.00	4,472.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: olověné oplechováníkoruny sopouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
101	K	2D.1.1.02.01.02_020	P-14-01_výlez na střechu, výlez na střechu s plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) - světlé rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šifřka 1630, vnější rozměry oplechování 1150 x 980 / výška rámu 150, návrh: novotvar; etapa: 4. etapa - oplecho	ks	1.000	16,200.00	16,200.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
102	K	2D.1.1.02.01.02_021	P-14-02_výlez na střechu, výlez na střechu s plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) - světlé rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šifřka 1630, vnější rozměry oplechování 1150 x 980 / výška rámu 150, návrh: novotvar; etapa: 4. etapa - oplecho	ks	1.000	16,200.00	16,200.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz klempířské prvky					
103	K	2D.1.1.02.01.02_023	P-15-01 Kotlík, 3-4 etapa, demontáž a replika - rozměr: 400x300x300 mm (d x hl x v) / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	kus	5.000	6,800.00	34,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popis návrhu: měděné kotlíky tvarové repliky stávajících kotlíků ze střechy, zámků viz obrazová příloha 4.A.10 (viz technologické předpisy, 2.C), nové prvky umístil na totožné místo jako stávající. Podrobná specifikace viz kniha klempířských prvků					
104	K	2D.1.1.02.01.02_024	P-15-02 Kotlík, 3,4 etapa, demontáž a replika - rozměr: 300 x 600 mm (d x hl x v) / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace sutí	kus	1.000	7,900.00	7,900.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popis návrhu: měděné kotlíky tvarové repliky stávajících kotlíků ze střechy, zámků viz obrazová příloha 4.A.10 (viz technologické předpisy, 2.C), nové prvky umístil na totožné místo jako stávající. Podrobná specifikace viz kniha klempířských prvků					
D		D26	2D.1.1.02.01.03: Ostatní prvky					486,576.00
105	K	2D.1.1.02.01.03_001	X-02-01_kovová dvířka s pellicí, rozměry: 150 x 250, návrh: repase in situ, etapa: 3. etapa	ks	2.000	5,000.00	10,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků					
106	K	2D.1.1.02.01.03_002	X-02-02_kovová dvířka s pellicí, rozměry: 150 x 250, návrh: repase in situ, etapa: 4. etapa	ks	2.000	5,000.00	10,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků					
107	K	2D.1.1.02.01.03_003	X-02-03_otvor po dvířkách, rozměry: 150 x 250; dle předlohy, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa	ks	2.000	5,000.00	10,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků					
108	K	2D.1.1.02.01.03_004	D+M průběžné protisněhové mříže, rozměr: výška 200 mm, materiál: žárové pozinkovaná ocel s povětrnostně odolným polyesterovým lakem cihlově červené barvy, návrh: novotvar, etapa: 3. a 4. etapa	m	524.800	870.00	456,576.00	vlastní
			etapa 3					
			ostatní prvky X-05-01 až X-05-09					
			26,6+26,6+26,6+8,9+8,3+7,7+28,1+27,5+26,7					
			etapa 4					
			ostatní prvky X-06-01 až X-06-12					
			27,2+27,2+27,2+41,7+41,0+40,4+16,9+17,5+18,2+26,9+26,8+26,8					
			Součet					
			524.800					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D27			2D.1.1.02.01.04: Truhlářské prvky	391,556.00				
109	K	2D.1.1.02.01.04_001	T-02-01_nová pochozí lávka v jižním křídle, rozměry: 1080 x 1280 x 38000 (š x v x d), rozměry - profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa	ks	1.000	144,837.00	144,837.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha Truhlářských prvků					
110	K	2D.1.1.02.01.04_008	T-02-02-návrh_horní nová pochozí lávka ve východním křídle vč odstranění stávající lávky - rozměry: 700 x 1000 x 42500 (š x v x d), rozměry viz obrazová příloha / návrh: novotvar, etapa: 4. etapa	ks	1.000	125,056.50	125,056.50	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha Truhlářských prvků					
111	K	2D.1.1.02.01.04_012	T-02-03-návrh_horní nová pochozí lávka ve východním křídle - rozměry: 1080 x 1320 x 29000 (š x v x d), rozměry viz obrazová příloha / návrh: novotvar, etapa: 4. etapa	ks	1.000	104,472.50	104,472.50	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha Truhlářských prvků					
112	K	2D.1.1.02.01.04_003	T-02-04 - stávající_ stávající pochozí lávka v jižním křídle, - rozměry: 400 x 50 x 32000 (š x v x d), návrh: odstranění, etapa: 4. etapa	ks	1.000	5,760.00	5,760.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobná specifikace viz kniha Truhlářských prvků					
113	K	2D.1.1.02.01.04_009	T-02-05_žebřík, rozměry: 600x1300 mm , návrh: novotvar, etapa: 4. etapa	ks	1.000	2,340.00	2,340.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: nový dřevěný žebřík kotvený ke konstrukci krovu při výlezu na střechu z 2. úrovně provozních lávek krovu východního křídla, (viz technologické předpisy 2.A), povrchová úprava: olejování, materiál: dřevo Podrobný popis viz kniha truhlářských prvků					
114	K	2D.1.1.02.01.04_010	T-02-06_žebřík, rozměry: 600x3750 mm, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa	ks	1.000	6,750.00	6,750.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: nový dřevěný žebřík propojující 1. a 2. výškovou úroveň, provozních lávek v krovu východního křídla (viz technologické, předpisy 2.A), povrchová úprava: olejování, materiál: dřevo Podrobný popis viz kniha truhlářských prvků					
115	K	2D.1.1.02.01.04_011	T-02-07_žebřík, rozměry: 600x1300 mm, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa	ks	1.000	2,340.00	2,340.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: nový dřevěný žebřík kotvený ke konstrukci krovu při výlezu na střechu z 2. úrovně provozních lávek krovu východního křídla, (viz technologické předpisy 2.A), povrchová úprava: olejování, materiál: dřevo, podrobná specifikace viz kniha truhlářských prvků					
D D28			2D.1.1.02.01.05: Víkře	949,963.85				
116	K	2D.1.1.02.01.05_001	O-02-01_sedlový střešní vikýř s oknem, rozměry: viz obrazová příloha, návrh: odstranění, etapa: 3. - etapa	ks	7.000	6,000.00	42,000.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha vikýřů					
117	K	2D.1.1.02.01.05_002	O-02-02_sedlový střešní vikýř s oknem, rozměry: viz obrazová příloha, návrh: odstranění, etapa: 4. - etapa	ks	8.000	6,000.00	48,000.00	vlastní
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný popis viz kniha vikýřů					
D D28-1			O-02-03_nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 3.etapa (7 ks); bližší specifikace viz kniha vikýřů	401,316.47				
118	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	44.520	246.61	10,979.08	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762332132					
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotvených želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
119	K	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	21.000	230.52	4,840.92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762332531					
PSC			Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotvených želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
120	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.728	8,200.00	5,969.60	
VV			prvky vikře s ozn. A, B, C, D, E					
VV			2*1,04*120/1000*120/1000			0.030		
VV			2*1,25*100/1000*120/1000			0.030		
VV			1*1,10*100/1000*120/1000			0.013		
VV			1*0,68*100/1000*120/1000			0.008		
VV			3*1,00*60/1000*130/1000			0.023		
VV			Součet			0,104		
VV			0,104*7 "Přepočtené koeficientem množství			0.728		
VV			Součet			0.728		
121	K	XRR.001a	Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení pozednice RK-01	m3	0.728	35,000.00	25,480.00	
VV			prvky vikře ozn. A, B, C, D, E					
VV			2*1,04*120/1000*120/1000			0.030		
VV			2*1,25*100/1000*120/1000			0.030		
VV			1*1,10*100/1000*120/1000			0.013		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1*0,68*100/1000*120/1000		0.008				
	VV		3*1,00*60/1000*130/1000		0.023				
	VV		Součet		0,104				
	VV		0,104*7 "Přepočtené koeficientem množství		0.728				
	VV		Součet		0.728				
122	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.728	1,857.59	1,352.33	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762395000						
	VV		0,104*7 "Přepočtené koeficientem množství		0.728				
	VV		Součet		0.728				
123	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	28.147	190.00	5,347.93		
	VV		prvky vikýře ozn A, B, C, D, E						
	VV		2*1,04*(120/1000+120/1000)*2		0.998				
	VV		2*1,25*(100/1000+120/1000)*2		1.100				
	VV		1*1,1*(100/1000+120/1000)*2		0.484				
	VV		1*0,68*(100/1000+120/1000)*2		0.299				
	VV		3*1,00*(60/1000+130/1000)*2		1.140				
	VV		Součet		4.021				
	VV		4,021*7 "Přepočtené koeficientem množství		28.147				
	VV		Součet		28.147				
124	K	762341210-R01	Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování vikýře z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	38.500	106.00	4,081.00		
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevotřískových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.						
125	M	60516100	žezvo smrkové sušené tl 30mm	m3	0.749	12,000.00	8,988.00	CS ÚRS 2023 02	
126	M	60556100	žezvo dubové sušené tl 30mm	m3	0.168	27,900.00	4,687.20	CS ÚRS 2023 02	
127	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.917	1,857.59	1,703.41	CS ÚRS 2023 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762395000						
128	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	38.500	190.00	7,315.00		
129	K	1D.1.1.02.01.05_001	J_krakorec štítového tympanonu, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevnic prvků, dubová kruhová krytka tl 10 mm, viz. kniha vikýřů	ks	14.000	320.00	4,480.00	vlastní	
130	K	1D.1.1.02.01.05_0002	K_boční krakorec přesahu střešy, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilování: frézování, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevnic prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm, viz. kniha vikýřů	ks	14.000	380.00	5,320.00	vlastní	
131	K	1D.1.1.02.01.05_0003	L_štíťový obloukový tympanon vikýře, masivní dub, rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevnic prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm	ks	7.000	3,750.00	26,250.00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz kniha vikýřů						
132	K	1D.1.1.02.01.05_0004	M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210 x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevnic prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm	ks	7.000	410.00	2,870.00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz kniha vikýřů						
133	K	1D.1.1.02.01.05_0005	N_boční voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevnic prvků, spodní hrana sešikmená, dubová kruhová krytka tl. 10 mm	ks	14.000	810.00	11,340.00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz kniha vikýřů						
134	K	1D.1.1.02.01.05_0006	KL-1_Klempířské napojení střešní krytiny na vikýř z měděného plechu tl. 0,8 m	m2	7.770	1,500.00	11,655.00	vlastní	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03 - 142. Dilatační lišta z měděného plechu.						
135	K	1D.1.1.02.01.05_0007	KL-2_Krytina ze svítků nebo tabulí z měděného plechu střešy rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střešy do 30°	m2	21.000	2,180.00	45,780.00	vlastní	
	VV		3*7 "Přepočtené koeficientem množství		21.000				
	VV		Součet		21.000				
136	K	1D.1.1.02.01.05_0008	KL-3; KL-4 oplechování tampanonu a bočních uší s volutami z měděného plechu tl.0,8 mm	m	17.500	1,620.00	28,350.00	vlastní	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.						
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: detailní popis viz kniha vikýřů						
137	K	1D.1.1.02.01.05_0009	KL-3; KL-4 příplatek za oplechování oblých částí	m	17.500	900.00	15,750.00	vlastní	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.						
138	K	1D.1.1.02.01.05_0010	KL-5_Oplechování boků vykýře z Cu plechu tl. 0,8 mm sklonu střešy přes 60°	m2	12.600	2,420.00	30,492.00	vlastní	
139	K	1D.1.1.02.01.05_0011	KL-6_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z měděného plechu tl. 0,8 mm	m	11.900	600.00	7,140.00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: podrobněji v knize vikýřů						
140	K	1D.1.1.02.01.05_0012	KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného plechu tl. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš 100 mm	m	11.900	550.00	6,545.00	vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	1D.1.1.02.01.05_0013	KL-8. Oplechování střešních prvků z měděného plechu spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500 mm	m	3.500	1,200.00	4,200.00	vlastní
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se ocsňují cenami souboru cen 764 03-14.. Pokladní plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
142	K	1D.1.1.02.01.05_0014	OK.R_Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých, těsnění rámu jutovým provazcem	kus	7.000	1,000.00	7,000.00	vlastní
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9. . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délkou rámu okna. Poznámka k položce: Poznámka k položce: podrobnosti viz Kniha výkřů					
143	M	61110208R	OK.K_ okno dřevěné jednokřídlové otvíravé 90 x 90 cm, materiál smrk/jedle, jednoduché devítibulové zasklení do polodrážky sklenářským tmelem, kování: panty historizující čepové, mosazné, 4x obrtlík pro fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri	kus	7.000	16,200.00	113,400.00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: podrobnější popis viz. Kniha výkřů					
	VV		1*7 *Přepočtené koeficientem množství		7.000			
	VV		Součet		7.000			
	D	D28-2	O-02-04_nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 4.etapa (8 ks); bližší specifikace viz kniha výkřů					458,647.38
144	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	50.880	246.61	12,547.52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
	VV		6,36*8 "Přepočtené koeficientem množství		50.880			
	VV		Součet		50.880			
145	K	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	24.000	230.52	5,532.48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332531					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
	VV		3*8 "Přepočtené koeficientem množství		24.000			
	VV		Součet		24.000			
146	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.832	8,200.00	6,822.40	
	VV		0,104*8 "Přepočtené koeficientem množství		0.832			
	VV		Součet		0.832			
147	K	XRR.001a	Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení pozednice RK-01	m3	0.832	35,000.00	29,120.00	
	VV		0,104*8 "Přepočtené koeficientem množství		0.832			
	VV		Součet		0.832			
148	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.832	1,857.59	1,545.51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		0,104*8 "Přepočtené koeficientem množství		0.832			
	VV		Součet		0.832			
149	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni sánací	m2	32.168	190.00	6,111.92	
	VV		4,021*8 "Přepočtené koeficientem množství		32.168			
	VV		Součet		32.168			
150	K	762341210-R01	Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování vikýře z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	44.000	106.00	4,664.00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
	VV		5,5*8 "Přepočtené koeficientem množství		44.000			
	VV		Součet		44.000			
151	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0.856	12,000.00	10,272.00	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,107*8 "Přepočtené koeficientem množství		0.856			
	VV		Součet		0.856			
152	M	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	0.192	27,900.00	5,356.80	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,024*8 "Přepočtené koeficientem množství		0.192			
	VV		Součet		0.192			
153	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1.048	1,857.59	1,946.75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		0,131*8 "Přepočtené koeficientem množství		1.048			
	VV		Součet		1.048			
154	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísni sánací	m2	44.000	190.00	8,360.00	
	VV		5,5*8 "Přepočtené koeficientem množství		44.000			
	VV		Součet		44.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	1D.1.1.02.01.05_001	J_krakorec štítlového tympanonu, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl 10 mm, viz. kniha vikýřů	ks	16.000	320.00	5,120.00	vlastní
	VV		2*8 "Přepočtené koeficientem množství		16.000			
	VV		Součet		16.000			
156	K	1D.1.1.02.01.05_002	K_boční krakorec přesahu střechy, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilování: frézování, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm, viz. kniha vikýřů	ks	16.000	380.00	6,080.00	vlastní
	VV		2*8 "Přepočtené koeficientem množství		16.000			
	VV		Součet		16.000			
157	K	1D.1.1.02.01.05_003	L_štítlový obloukový tympanon vikýře, masivní dub, rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm	ks	8.000	3,750.00	30,000.00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: viz kniha vikýřů					
	VV		1*8 "Přepočtené koeficientem množství		8.000			
	VV		Součet		8.000			
158	K	1D.1.1.02.01.05_004	M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210 x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm	ks	8.000	410.00	3,280.00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: viz kniha vikýřů					
	VV		1*8 "Přepočtené koeficientem množství		8.000			
	VV		Součet		8.000			
159	K	1D.1.1.02.01.05_005	N_boční voluty, masivní dub, rozměry: 80 x 255 x 350 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana sešikmená, dubová kruhová krytka tl. 10 mm	ks	16.000	810.00	12,960.00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: viz Kniha vikýřů					
	VV		2*8 "Přepočtené koeficientem množství		16.000			
	VV		Součet		16.000			
160	K	1D.1.1.02.01.05_006	KL-1_Klempířské napojení střešní krytiny na vikýř z měděného plechu tl. 0,8 mm	m2	8.880	1,500.00	13,320.00	vlastní
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na					
	VV		připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03 - 142.					
	VV		Dilatační lišta z měděného plechu.					
	VV		1,11*8 "Přepočtené koeficientem množství		8.880			
	VV		Součet		8.880			
161	K	1D.1.1.02.01.05_007	KL-2_Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	24.000	2,180.00	52,320.00	vlastní
	VV		3*8 "Přepočtené koeficientem množství		24.000			
	VV		Součet		24.000			
162	K	1D.1.1.02.01.05_008	KL-3; KL-4_oplechování tampanonu a bočních uší s volutami z měděného plechu tl.0,8 mm	m	20.000	1,620.00	32,400.00	vlastní
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	P		Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění					
	VV		oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: detailní popis viz kniha vikýřů					
	VV		2,5*8 "Přepočtené koeficientem množství		20.000			
	VV		Součet		20.000			
163	K	1D.1.1.02.01.05_009	KL-3; KL-4_příplatek za oplechování obých částí	m	20.000	900.00	18,000.00	vlastní
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění					
	VV		oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
	VV		2,5*8 "Přepočtené koeficientem množství		20.000			
	VV		Součet		20.000			
164	K	1D.1.1.02.01.05_010	KL-5_Oplechování boků vykýře z Cu plechu tl. 0,8 mm sklonu střechy přes 60°	m2	14.400	2,420.00	34,848.00	vlastní
	VV		1,8*8 "Přepočtené koeficientem množství		14.400			
	VV		Součet		14.400			
165	K	1D.1.1.02.01.05_011	KL-6_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z měděného plechu tl. 0,8 mm	m	13.600	600.00	8,160.00	vlastní
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: podrobněji v knize vikýřů					
	VV		1,7*8 "Přepočtené koeficientem množství		13.600			
	VV		Součet		13.600			
166	K	1D.1.1.02.01.05_012	KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného plechu tl. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš 100 mm	m	13.600	550.00	7,480.00	vlastní
	VV		1,7*8 "Přepočtené koeficientem množství		13.600			
	VV		Součet		13.600			
167	K	1D.1.1.02.01.05_013	KL-8_Oplechování střešních prvků z měděného plechu spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500 mm	m	4.000	1,200.00	4,800.00	vlastní
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou					
	VV		započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen					
	VV		764 03-14. Pokladní plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš					
	VV		střešního prvku					
	VV		0,5*8 "Přepočtené koeficientem množství		4.000			
	VV		Součet		4.000			
168	K	1D.1.1.02.01.05_014	OK.R_Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých, těsnění rámu jutovým provazcem	kus	8.000	1,000.00	8,000.00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 . Připlátek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: podrobnosti viz Kniha výkřtů</i> <i>1*8 *Přepočtené koeficientem množství</i>					
	PSC				8.000			
	P							
	VV				8.000			
	VV				8.000			
169	M	61110208R	OK.K. okno dřevěné jednokřídlové otvíravé 90 x 90 cm, materiál smrk/jedle, jednoduché devítitubulové zasklení do polodrážky sklenářským tmelem, kování: panty historizující čepové, mosazné, 4x obtlík pro fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteri	kus	8.000	16,200.00	129,600.00	
	P							
	VV				8.000			
	VV				8.000			
	D	D29	2D.1.1.02.01.06: Zámečnické prvky				230,000.00	
170	K	2D.1.1.02.01.06_001	Z-02-01_špice v nárožích s cibulí, rozměry: výška cca 5m, návrh: demontáž, repase včetně zlacení a zpětná montáž - etapa: 4. etapa	ks	2.000	115,000.00	230,000.00	vlastní
	P							
	VV				8.000			
	VV				8.000			
	D	D30	2D.1.1.02.01.07: Doplnky ke stávajícím dveřím				6,500.00	
171	K	XRR.0301	D+M Zpěňující těsnění pro požární dveře mezi stávající dveře na půdu a stávající zárubeň	ks	1.000	6,500.00	6,500.00	vlastní
	D	D31	RC: Lokální sanace				15,449.89	
	D	D32	RC-03: Podezdění vazného trámu cihelným sloupkem degradovaný zděný sloupek				1,457.36	
172	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.054	2,840.00	153.36	odvozeno ÚRS
	VV				0.054			
	VV				0.054			
	VV				0.054			
173	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.054	12,000.00	648.00	odvozeno ÚRS
	VV				0.054			
	VV				0.054			
	VV				0.054			
174	K	762332541	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	0.330	255.47	84.31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV				0.330			
	VV				0.330			
	VV				0.330			
175	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.022	20,000.00	440.00	vlastní
	VV				0.022			
	VV				0.022			
	VV				0.022			
176	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.022	1,857.59	40.87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV				0.022			
	VV				0.022			
	VV				0.022			
177	K	783783321R	Nátěry lesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	0.478	190.00	90.82	
	VV				0.478			
	VV				0.478			
	VV				0.478			
	D	D33	RC-04: Podezdění vazného trámu řadou cihel degradovaný zděný sloupek				421.58	
178	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.008	2,840.00	22.72	odvozeno ÚRS
	VV				0.008			
	VV				0.008			
	VV				0.008			
179	K	762332541	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	0.560	255.47	143.06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV				0.560			
	VV				0.560			
	VV				0.560			
180	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.008	20,000.00	160.00	vlastní
	VV				0.008			
	VV				0.008			
	VV				0.008			
181	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.008	1,857.59	14.86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC							
	VV				0.008			
	VV				0.008			
	VV				0.008			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			0.008		
182	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	0.426	190.00	80.94	
	VV		etapa 4					
	VV		(0,28*0,28*2+0,28*0,05*4)*2		0.426			
	VV		Součet		0.426			
	D	D34	RC-07: Sanace kovaných železných prvků chybějící kramle				3,500.00	
183	K	XRR.024.01	Doplnění chybějících kramlí z kovaného železa - včetně antikoroziního nátěru	ks	1.000	3,500.00	3,500.00	vlastní
	VV		etapa 3					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
	D	D35	RC-08: Sanace ocelových a železných prvků, chybějící pásy se svorníky pro zajištění spoje v				5,600.00	
184	K	XRR.025	Doplnění chybějících pásů z nerezové oceli - včetně antikoroziního nátěru	t	0.016	350,000.00	5,600.00	vlastní
	VV		etapa 4					
	VV		4/1000*2*2		0.016			
	VV		Součet		0.016			
	D	D36	RC-09: Sanace dřevěných prvků krovu, zazděné dřevěné prvky do komínových těles				2,331.88	
185	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.051	2,840.00	144.84	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 4					
	VV		0,16*0,16*2		0.051			
	VV		Součet		0.051			
186	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.051	12,000.00	612.00	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 4					
	VV		0,16*0,16*2		0.051			
	VV		Součet		0.051			
187	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	1.280	125.00	160.00	vlastní
	VV		etapa 4					
	VV		0,16*2*4		1.280			
	VV		Součet		1.280			
188	K	XRR.010	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	1.280	235.00	300.80	vlastní
	VV		etapa 4					
	VV		0,16*2*4		1.280			
	VV		Součet		1.280			
189	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěny lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	0.700	231.48	162.04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141					
	VV		etapa 4					
	VV		0,16*2+0,19*2		0.700			
	VV		Součet		0.700			
190	K	63150981.RR01	Tvrdá minerální izolace tl. 30 mm	m2	0.700	470.00	329.00	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 4					
	VV		0,16*2+0,19*2		0.700			
	VV		Součet		0.700			
191	K	XRR.026	D+M Hliníková fólie odolná do +140°C	m2	0.760	820.00	623.20	vlastní
	VV		etapa 4					
	VV		0,19*2*2		0.760			
	VV		Součet		0.760			
	D	D37	RC-14: Podezdění vazného trámu opřené o stropní trám a záklop degradovaný zděný sloupek				2,139.07	
192	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.023	2,840.00	65.32	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 3;					
	VV		0,3*0,3*0,25		0.023			
	VV		Součet		0.023			
193	K	762332541	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 50 do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	0.300	255.47	76.64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332541					
	VV		etapa 3					
	VV		0,3		0.300			
	VV		Součet		0.300			
194	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	0.005	20,000.00	100.00	vlastní
	VV		etapa 3					
	VV		0,3*0,28*0,06		0.005			
	VV		Součet		0.005			
195	K	762332545	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	1.220	626.41	764.22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
	VV		etapa 3					
	VV		1,22		1.220			
	VV		Součet		1.220			
196	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.081	8,200.00	664.20	
	VV		etapa 3					
	VV		1,22*0,22*0,3		0.081			
	VV		Součet		0.081			
197	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0.086	1,857.59	159.75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
	VV		etapa 3					
	VV		0,3*0,28*0,06		0.005			
	VV		1,22*0,22*0,3		0.081			
	VV		Součet		0.086			
198	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	1.626	190.00	308.94	
	D	D38	RF: Sanace vnějších povrchů				1,464,977.22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D39			RF-01: Plošné nezdobné omítky bez viditelného poškození, degradované nebo zcela chybějící				263,180.64	
199	K	XRR.017	Opatrné odstranění povrchových mladších vrstev	m2	76.506	440.00	33,662.64	vlastní
	VV		3. etapa					
	VV		komíny					
	VV		4,713*4,26*0,8		16.062			
	VV		2,801*4,26*0,8		9.546			
	VV		1,52*4,26*0,8		5.180			
	VV		4,074*4,26*0,8		13.884			
	VV		4. etapa					
	VV		komíny					
	VV		3,899*4,26*0,8		12.606			
	VV		5,642*4,26*0,8		19.228			
	VV		Součet		76.506			
200	K	XRR.019	Očištění podkladních vrstev omítek a příprava pro nanesení nových omítkových vrstev	m2	76.506	380.00	29,072.28	vlastní
201	K	XRR.018	Fixace organokřemičitanovými konsolidanty	m2	76.506	360.00	27,542.16	vlastní
202	K	XRR.020	Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	76.506	1,840.00	140,771.04	vlastní
203	K	XRR.021	Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr	m2	76.506	420.00	32,132.52	vlastní
D D40			RF-02: Odhalené, poškozené nebo chybějící zdivo v místě plošné nezdobné omítky				106,378.08	
204	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	19.127	93.65	1,791.24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391					
205	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.803	2,840.00	2,280.52	odvozeno ÚRS
	VV		19,127*0,14*0,3		0.803			
	VV		Součet		0.803			
206	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.803	12,000.00	9,636.00	odvozeno ÚRS
207	K	938903116.RR01	Vysekání spár ve zdivu z cihel	m2	19.127	480.00	9,180.96	odvozeno ÚRS
208	K	628635532.RR01	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou	m2	19.127	520.00	9,946.04	odvozeno ÚRS
209	K	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty	m2	19.127	150.00	2,869.05	vlastní
210	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	19.127	125.00	2,390.88	vlastní
211	K	XRR.022	Vyrovnávací vrstva vápenné omítky v tl. max 1 cm - navrhované složení: kopané ostrohranné kamenivo fr. 0,16-2,5 mm / vápenná pojivová báze	m2	19.127	330.00	6,311.91	vlastní
212	K	XRR.023	Jádrová vápenná omítka tl. dle původního objemu - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	19.127	980.00	18,744.46	vlastní
213	K	XRR.020	Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	19.127	1,840.00	35,193.68	vlastní
214	K	XRR.021	Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr	m2	19.127	420.00	8,033.34	vlastní
D D41			RF-03: Omítky zdobné profilované bez viditelného poškození degradované nebo zcela chybějící				94,214.92	
215	K	XRR.017	Opatrné odstranění povrchových mladších vrstev	m2	44.441	440.00	19,554.04	vlastní
216	K	XRR.019	Očištění podkladních vrstev omítek a příprava pro nanesení nových omítkových vrstev	m2	44.441	380.00	16,887.58	vlastní
217	K	XRR.018	Fixace organokřemičitanovými konsolidanty	m2	44.441	360.00	15,998.76	vlastní
218	K	XRR.020.01	Tvarovaná nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	44.441	520.00	23,109.32	vlastní
219	K	XRR.021	Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr	m2	44.441	420.00	18,665.22	vlastní
D D42			RF-04: Omítky zdobné profilované s degradovanou nebo zcela chybějící povrchovou vrstvou				662,587.06	
220	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	133.794	93.65	12,529.81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391					
221	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.123	2,840.00	349.32	odvozeno ÚRS
	VV		2,918*0,14*0,3		0.123			
	VV		Součet		0.123			
222	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.123	12,000.00	1,476.00	odvozeno ÚRS
223	K	938903116.RR01	Vysekání spár ve zdivu z cihel	m2	133.794	480.00	64,221.12	odvozeno ÚRS
224	K	628635532.RR01	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou	m2	133.794	520.00	69,572.88	odvozeno ÚRS
225	K	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty	m2	133.794	150.00	20,069.10	vlastní
226	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	133.794	125.00	16,724.25	vlastní
227	K	XRR.022	Vyrovnávací vrstva vápenné omítky v tl. max 1 cm - navrhované složení: kopané ostrohranné kamenivo fr. 0,16-2,5 mm / vápenná pojivová báze	m2	133.794	330.00	44,152.02	vlastní
228	K	XRR.023	Jádrová vápenná omítka tl. dle původního objemu - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	133.794	980.00	131,118.12	vlastní
229	K	XRR.020	Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	133.794	1,840.00	246,180.96	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	K	XRR.021	Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr	m2	133.794	420.00	56,193.48	vlastní
D D43			RFx: Omítka v místě nové dřevěné římsy	338,616.52				
231	K	XRR.024	D+M cihelná armatura	m2	95.117	320.00	30,437.44	vlastní
232	K	XRR.023	Jádrová vápenná omítka tl. dle původního objemu - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	95.117	980.00	93,214.66	vlastní
	VV		Římsy detail RP 16					
	VV		etapa 3					
	VV		27,48*0,954		26.216			
	VV		etapa 4					
	VV		(16,267+41,172+14,784)*0,954		68.901			
	VV		Součet		95.117			
233	K	XRR.020	Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády	m2	95.117	1,840.00	175,015.28	vlastní
234	K	XRR.021	Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr	m2	95.117	420.00	39,949.14	vlastní
D D44			RK: Sanace dřevěných prvků krovu	801,562.09				
D D45			RK-01: Pozednice degradovaná vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti	186,390.78				
235	K	762331952	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	19.593	297.25	5,824.02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331952					
	VV		3.etapa					
	VV		4,398		4.398			
	VV		4,299		4.299			
	VV		3,16		3.160			
	VV		4.etapa					
	VV		3,476		3.476			
	VV		4,26		4.260			
	VV		Součet		19.593			
236	K	762331953	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	28.622	268.38	7,681.57	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331953					
	VV		3.etapa					
	VV		6,928		6.928			
	VV		6,603		6.603			
	VV		4.etapa					
	VV		7,508		7.508			
	VV		7,583		7.583			
	VV		Součet		28.622			
237	K	762331954	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 8 m	m	21.143	239.51	5,063.96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331954					
	VV		3.etapa					
	VV		9,458		9.458			
	VV		4.etapa					
	VV		11,685		11.685			
	VV		Součet		21.143			
238	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehotovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	69.358	731.19	50,713.88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332935					
	VV		3.etapa					
	VV		4,398		4.398			
	VV		9,458		9.458			
	VV		6,928		6.928			
	VV		6,603		6.603			
	VV		4,299		4.299			
	VV		3,16		3.160			
	VV		4.etapa					
	VV		11,685		11.685			
	VV		7,508		7.508			
	VV		7,583		7.583			
	VV		3,476		3.476			
	VV		4,26		4.260			
	VV		Součet		69.358			
239	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	3.357	8,200.00	27,527.40	
	VV		3.etapa					
	VV		4,398*0,22*0,22		0.213			
	VV		9,458*0,22*0,22		0.458			
	VV		6,928*0,22*0,22		0.335			
	VV		6,603*0,22*0,22		0.320			
	VV		4,299*0,22*0,22		0.208			
	VV		3,16*0,22*0,22		0.153			
	VV		4.etapa					
	VV		11,685*0,22*0,22		0.566			
	VV		7,508*0,22*0,22		0.363			
	VV		7,583*0,22*0,22		0.367			
	VV		3,476*0,22*0,22		0.168			
	VV		4,26*0,22*0,22		0.206			
	VV		Součet		3.357			
240	K	XRR.001	Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení pozednice RK-01	m3	3.357	22,000.00	73,854.00	vlastní
	VV		3.etapa					
	VV		4,398*0,22*0,22		0.213			
	VV		9,458*0,22*0,22		0.458			
	VV		6,928*0,22*0,22		0.335			
	VV		6,603*0,22*0,22		0.320			
	VV		4,299*0,22*0,22		0.208			
	VV		3,16*0,22*0,22		0.153			
	VV		4.etapa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,685*0,22*0,22		0.566			
	VV		7,508*0,22*0,22		0.363			
	VV		7,583*0,22*0,22		0.367			
	VV		3,476*0,22*0,22		0.168			
	VV		4,26*0,22*0,22		0.206			
	VV		Součet		3.357			
241	K	762395000.RR01	Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubových kolíky a klíny	m3	3.357	1,230.00	4,129.11	odvozeno ÚRS
	VV		3.etapa					
	VV		4,398*0,22*0,22		0.213			
	VV		9,458*0,22*0,22		0.458			
	VV		6,928*0,22*0,22		0.335			
	VV		6,603*0,22*0,22		0.320			
	VV		4,299*0,22*0,22		0.208			
	VV		3,16*0,22*0,22		0.153			
	VV		4.etapa					
	VV		11,685*0,22*0,22		0.566			
	VV		7,508*0,22*0,22		0.363			
	VV		7,583*0,22*0,22		0.367			
	VV		3,476*0,22*0,22		0.168			
	VV		4,26*0,22*0,22		0.206			
	VV		Součet		3.357			
242	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	61.036	190.00	11,596.84	
	VV		3.etapa					
	VV		4,398*(0,22+0,22)*2		3.870			
	VV		9,458*(0,22+0,22)*2		8.323			
	VV		6,928*(0,22+0,22)*2		6.097			
	VV		6,603*(0,22+0,22)*2		5.811			
	VV		4,299*(0,22+0,22)*2		3.783			
	VV		3,16*(0,22+0,22)*2		2.781			
	VV		4.etapa					
	VV		11,685*(0,22+0,22)*2		10.283			
	VV		7,508*(0,22+0,22)*2		6.607			
	VV		7,583*(0,22+0,22)*2		6.673			
	VV		3,476*(0,22+0,22)*2		3.059			
	VV		4,26*(0,22+0,22)*2		3.748			
	VV		Součet		61.036			
D		D46	RK-08: Prvek z úplnou ztrátou funkce vlivem kompletní degradace materiálu, demontáž a nahr				83,736.80	
243	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	2.626	210.65	553.17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331921					
	VV		4.etapa					
	VV		2,626		2.626			
	VV		Součet		2.626			
244	K	762331923	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	7.257	158.68	1,151.54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331923					
	VV		4.etapa					
	VV		7,257		7.257			
	VV		Součet		7.257			
245	K	762331924	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 8 m	m	34.088	124.04	4,228.28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331924					
	VV		3.etapa					
	VV		8,414		8.414			
	VV		8,591		8.591			
	VV		8,559		8.559			
	VV		8,524		8.524			
	VV		Součet		34.088			
246	K	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	4.999	262.61	1,312.79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331931					
	VV		4.etapa					
	VV		2,121		2.121			
	VV		2,032		2.032			
	VV		0,846		0.846			
	VV		Součet		4.999			
247	K	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	6.978	233.74	1,631.04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331932					
	VV		4.etapa					
	VV		3,431		3.431			
	VV		3,547		3.547			
	VV		Součet		6.978			
248	K	762331933	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	5.049	210.65	1,063.57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331933					
	VV		4.etapa					
	VV		5,049		5.049			
	VV		Součet		5.049			
249	K	762331952	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	3.563	297.25	1,059.10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331952					
	VV		4.etapa					
	VV		3,563		3.563			
	VV		Součet		3.563			
250	K	762331953	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	5.302	268.38	1,422.95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331953					
	VV		4.etapa					
	VV		5,302		5.302			
	VV		Součet		5.302			
251	K	762331954	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 8 m	m	9.972	239.51	2,388.39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331954					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4.etapa					
	VV		9,972		9,972			
	VV		Součet		9,972			
252	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	43.971	345.68	15,199.90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332932					
	VV		3.etapa					
	VV		8,414		8,414			
	VV		8,591		8,591			
	VV		8,559		8,559			
	VV		8,524		8,524			
	VV		4.etapa					
	VV		7,257		7,257			
	VV		2,626		2,626			
	VV		Součet		43.971			
253	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.886	8,200.00	7,265.20	
254	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	17.026	461.34	7,854.77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332933					
	VV		4.etapa					
	VV		2,121		2,121			
	VV		3,547		3,547			
	VV		3,431		3,431			
	VV		2,032		2,032			
	VV		5,049		5,049			
	VV		0,846		0,846			
	VV		Součet		17.026			
255	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.420	8,200.00	3,444.00	
256	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	18.837	731.19	13,773.43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332935					
	VV		4.etapa					
	VV		3,563		3,563			
	VV		9,972		9,972			
	VV		5,302		5,302			
	VV		Součet		18.837			
257	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1.036	8,200.00	8,495.20	
	VV		4.etapa					
	VV		3,563*0,22*0,25		0,196			
	VV		9,972*0,22*0,25		0,548			
	VV		5,302*0,22*0,25		0,282			
	VV		Součet		1.036			
258	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	52.699	190.00	10,012.81	
259	K	762395000.RR01.1	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	2.342	1,230.00	2,880.66	odvozeno ÚRS
	VV		3.etapa					
	VV		0,665		0,665			
	VV		4.etapa					
	VV		7,257*0,14*0,16		0,163			
	VV		2,626*0,14*0,16		0,059			
	VV		2,121*0,145*0,17		0,062			
	VV		3,547*0,145*0,17		0,087			
	VV		3,431*0,145*0,17		0,085			
	VV		2,032*0,145*0,17		0,050			
	VV		5,049*0,145*0,17		0,124			
	VV		0,846*0,145*0,17		0,021			
	VV		3,563*0,22*0,25		0,196			
	VV		9,972*0,22*0,25		0,548			
	VV		5,302*0,22*0,25		0,282			
	VV		Součet		2.342			
D	D47		RK-09: Dřevo mělce a hluboce poškozené				59,640.29	
260	K	762081410.RR01	Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - přisekání v hoblinách	m2	89.385	130.00	11,620.05	odvozeno ÚRS
	VV		3.etapa					
	VV		5,969*(0,22+0,25)*2		5,611			
	VV		5,798*(0,22+0,25)*2		5,450			
	VV		6,154*(0,22+0,25)*2		5,785			
	VV		6,249*(0,22+0,25)*2		5,874			
	VV		5,877*(0,22+0,25)*2		5,524			
	VV		6,147*(0,22+0,25)*2		5,778			
	VV		6,039*(0,22+0,25)*2		5,677			
	VV		5,93*(0,22+0,25)*2		5,574			
	VV		4.etapa					
	VV		7,251*(0,14+0,16)*2		4,351			
	VV		7,57*(0,22+0,25)*2		7,116			
	VV		7,526*(0,22+0,25)*2		7,074			
	VV		1,846*(0,22+0,25)*2		1,735			
	VV		6,014*(0,22+0,25)*2		5,653			
	VV		0,21*(0,22+0,25)*2		0,197			
	VV		7,544*(0,22+0,25)*2		7,091			
	VV		7,486*(0,22+0,25)*2		7,037			
	VV		4,104*(0,22+0,25)*2		3,858			
	VV		Součet		89.385			
261	K	762331911.RR01	Výřezání degradovaného řeziva, hloubka poškození 3-7 cm	m	32.571	135.00	4,397.09	odvozeno ÚRS
	VV		3.etapa					
	VV		48,163*1/3		16,054			
	VV		4.etapa					
	VV		49,55*1/3		16,517			
	VV		Součet		32.571			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
262	K	XRR.002	Provedení výplně vlozkováním dřevěnou hmotou a lepidlem hl. 3-7 cm - včetně dodávky materiálu	m3	0.555	48,000.00	26,640.00	vlastní
	VV		3.etapa					
	VV		16,054*0,25*0,07		0.281			
	VV		4.etapa					
	VV		14,08*0,25*0,07		0.247			
	VV		2,41*0,16*0,07		0.027			
	VV		Součet		0.555			
263	K	783783321R	Nátěry lesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	89.385	190.00	16,983.15	
	VV		3.etapa					
	VV		5,969*(0,22+0,25)*2		5.611			
	VV		5,798*(0,22+0,25)*2		5.450			
	VV		6,154*(0,22+0,25)*2		5.785			
	VV		6,249*(0,22+0,25)*2		5.874			
	VV		5,877*(0,22+0,25)*2		5.524			
	VV		6,147*(0,22+0,25)*2		5.778			
	VV		6,039*(0,22+0,25)*2		5.677			
	VV		5,93*(0,22+0,25)*2		5.574			
	VV		4.etapa					
	VV		7,251*(0,14+0,16)*2		4.351			
	VV		7,57*(0,22+0,25)*2		7.116			
	VV		7,525*(0,22+0,25)*2		7.074			
	VV		1,846*(0,22+0,25)*2		1.735			
	VV		6,014*(0,22+0,25)*2		5.653			
	VV		0,21*(0,22+0,25)*2		0.187			
	VV		7,544*(0,22+0,25)*2		7.091			
	VV		7,486*(0,22+0,25)*2		7.037			
	VV		4,104*(0,22+0,25)*2		3.858			
	VV		Součet		89.385			
D		D48	RK-11: Dřevo mělce a povrchově poškozené				219,300.00	
264	K	762081410.RR01	Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - přisekání v hoblinách	m2	510.000	130.00	66,300.00	odvozeno ÚRS
	VV		1500*(0,16+0,18)*2*0,5		510.000			
	VV		Součet		510.000			
265	K	783783321.RR01	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační - včetně repase kovových spojů (odstranění rzí, odmaštění, nový nátěr)	m2	1,020.000	150.00	153,000.00	odvozeno ÚRS
	VV		1500*(0,16+0,18)*2		1,020.000			
	VV		Součet		1,020.000			
D		D49	RK-12: Dřevěné prvky krovu nepřístupné - povrchově, mělce, hluboce poškozené, destruovan				226,804.71	
266	K	762331933	Vyřezání částí střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	165.000	210.65	34,757.25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762331933					
	VV		550*0,3		165.000			
	VV		Součet		165.000			
267	K	762332933	Montáž doplnění částí střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	165.000	461.34	76,121.10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762332933					
268	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	4.752	8,200.00	38,966.40	
	VV		165*0,16*0,18		4.752			
	VV		Součet		4.752			
269	K	762395000.RR01.1	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování	m3	4.752	1,230.00	5,844.96	odvozeno ÚRS
			čepováním					
270	K	762081410.RR01	Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - přisekání v hoblinách	m2	115.500	130.00	15,015.00	odvozeno ÚRS
	VV		550*0,35*(0,14+0,16)*2		115.500			
	VV		Součet		115.500			
271	K	783783321.RR01	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační - včetně repase kovových spojů (odstranění rzí, odmaštění, nový nátěr)	m2	374.000	150.00	56,100.00	odvozeno ÚRS
	VV		550*(0,16+0,18)*2		374.000			
	VV		Součet		374.000			
D		D50	RK-14: Přiložkování				25,689.51	
272	K	XRR.002.01	Provedení zesílené pomoci příložek z fošen tl. 80 mm - včetně dodávky materiálu	m3	0.981	25,000.00	24,525.00	vlastní
	VV		3.etapa					
	VV		23,993*1/3*0,5*0,08		0.320			
	VV		4.etapa					
	VV		49,55*1/3*0,5*0,08		0.661			
	VV		Součet		0.981			
273	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	6.129	190.00	1,164.51	
D		D51	RP: Ostatní délkové sanace				1,938,947.85	
D		D52	RP-02 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí				175,348.98	
274	K	985221013	Postupné rozebrání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	1.121	3,649.35	4,090.92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/985221013					
	VV		etapa 3					
	VV		27,089*0,046*0,9		1.121			
	VV		Součet		1.121			
275	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	1.121	2,850.00	3,194.85	odvozeno ÚRS
276	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	1.121	15,500.00	17,375.50	odvozeno ÚRS
277	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.125	2,840.00	355.00	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		27,089*0,046*0,1		0,125			
	VV		Součet		0,125			
278	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdéné	m3	0.125	12,000.00	1,500.00	odvozeno ÚRS
279	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	29.798	250.00	7,449.50	vlastní
	VV		etapa 3					
	VV		27,089*1,1		29.798			
	VV		Součet		29.798			
280	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	29.798	125.00	3,724.75	vlastní
281	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	29.798	480.00	14,303.04	vlastní
282	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	29.798	235.00	7,002.53	vlastní
283	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.187	2,840.00	531.08	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 3					
	VV		27,089*0,69*0,1*0,1		0,187			
	VV		Součet		0,187			
284	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdění	m3	0.187	12,000.00	2,244.00	odvozeno ÚRS
285	K	938903116.RR01	Vysekání spár ve zdivu z cihel	m2	18.691	480.00	8,971.68	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 3					
	VV		27,089*0,69		18.691			
	VV		Součet		18.691			
286	K	628635532.RR01	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou	m2	18.691	520.00	9,719.32	odvozeno ÚRS
287	K	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty	m2	18.691	150.00	2,803.65	vlastní
288	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	18.691	125.00	2,336.38	vlastní
289	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	18.691	480.00	8,971.68	vlastní
290	K	XRR.010	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	18.691	235.00	4,392.39	vlastní
291	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	48.489	282.00	13,673.90	odvozeno ÚRS
	VV		29,798+18,691		48,489			
	VV		Součet		48,489			
292	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	27.089	119.29	3,231.45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331815					
	VV		etapa 3					
	VV		27,089		27.089			
	VV		Součet		27.089			
293	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	27.089	626.41	16,968.82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332545					
294	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	1.755	20,000.00	35,100.00	vlastní
	VV		etapa 3					
	VV		27,089*0,24*0,27		1.755			
	VV		Součet		1.755			
295	K	762395000.RR01.1	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	1.755	1,230.00	2,158.65	odvozeno ÚRS
296	K	783783321R	Nátěry lesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	27.631	190.00	5,249.89	
	VV		etapa 1					
	VV		27,089*(0,24+0,27)*2		27,631			
	VV		Součet		27,631			
D	D53		RP-02 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednic				294,199.20	
297	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	5.551	3,649.35	20,257.54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221013					
	VV		etapa 3					
	VV		0,225*27,412*0,9		5.551			
	VV		Součet		5,551			
298	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	5.551	2,850.00	15,820.35	odvozeno ÚRS
299	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	5.551	15,500.00	86,040.50	odvozeno ÚRS
300	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.617	2,840.00	1,752.28	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 3					
	VV		0,225*27,412*0,1		0,617			
	VV		Součet		0,617			
301	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdéné	m3	0.617	12,000.00	7,404.00	odvozeno ÚRS
302	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	38.158	250.00	9,539.50	vlastní
	VV		etapa 3					
	VV		1,392*27,412		38,158			
	VV		Součet		38,158			
303	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	38.158	125.00	4,769.75	vlastní
304	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	38.158	480.00	18,315.84	vlastní
305	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	38.158	235.00	8,967.13	vlastní
306	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.195	2,840.00	553.80	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 3					
	VV		27,412*0,71*0,1*0,1		0,195			
	VV		Součet		0,195			
307	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdění	m3	0.195	12,000.00	2,340.00	odvozeno ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
308	K	938903116.RR01	Vysekání spár ve zdivu z cihel	m2	19.463	480.00	9,342.24	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 3					
	VV		27,412*0,71		19.463			
	VV		Součet		19.463			
309	K	628635532.RR01	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou	m2	19.463	520.00	10,120.76	odvozeno ÚRS
310	K	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty	m2	19.463	150.00	2,919.45	vlastní
311	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	19.463	125.00	2,432.88	vlastní
312	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	19.463	480.00	9,342.24	vlastní
313	K	XRR.010	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	19.463	235.00	4,573.81	vlastní
314	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	57.621	282.00	16,249.12	odvozeno ÚRS
	VV		19,463		19.463			
	VV		38,158		38.158			
	VV		Součet		57.621			
315	K	762331815	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	27.412	119.29	3,269.98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762331815					
	VV		etapa 3					
	VV		27,412		27.412			
	VV		Součet		27.412			
316	K	762332545	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	27.412	626.41	17,171.15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/762332545					
	VV		etapa 3					
	VV		27,412		27.412			
	VV		Součet		27.412			
317	K	XRR.029	Řezivo dubové	m3	1.776	20,000.00	35,520.00	vlastní
	VV		etapa 3					
	VV		27,412*0,24*0,27		1.776			
	VV		Součet		1.776			
318	K	762395000.RR01.1	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování dřeváním	m3	1.776	1,230.00	2,184.48	odvozeno ÚRS
	VV		1,776		1.776			
	VV		Součet		1.776			
319	K	783783321R	Nátěry lesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	27.960	190.00	5,312.40	
	VV		etapa 3					
	VV		27,412*(0,24+0,27)*2		27.960			
	VV		Součet		27.960			
D	D54		RP-05 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů				110,879.16	
320	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	3.235	3,649.35	11,805.65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/985221013					
	VV		17,037*0,211*0,9		3.235			
	VV		Součet		3.235			
321	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	3.235	2,850.00	9,219.75	odvozeno ÚRS
322	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	3.235	15,500.00	50,142.50	odvozeno ÚRS
323	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.359	2,840.00	1,019.56	odvozeno ÚRS
	VV		17,037*0,211*0,1		0.359			
	VV		Součet		0.359			
324	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdění	m3	0.359	12,000.00	4,308.00	odvozeno ÚRS
325	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	25.061	250.00	6,265.25	vlastní
	VV		17,037*1,471		25.061			
	VV		Součet		25.061			
326	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	25.061	125.00	3,132.63	vlastní
327	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	25.061	480.00	12,029.28	vlastní
328	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	25.061	235.00	5,889.34	vlastní
329	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	25.061	282.00	7,067.20	odvozeno ÚRS
D	D55		RP-05 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů				733,812.70	
330	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	24.878	3,649.35	90,788.53	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221013					
	VV		etapa 4					
	VV		(41,172+14,671)*0,495*0,9		24.878			
	VV		Součet		24.878			
331	K	979031121.RR01	Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva	m3	24.878	2,850.00	70,902.30	odvozeno ÚRS
332	K	311213212.RR02	Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva	m3	24.878	15,500.00	385,609.00	odvozeno ÚRS
333	K	962022391.RR01	Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2.764	2,840.00	7,849.76	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 4					
	VV		(41,172+14,671)*0,495*0,1		2.764			
	VV		Součet		2.764			
334	K	311213212.RR01.1	Zdivo z kamene na maltu - nově vyzdění	m3	2.764	12,000.00	33,168.00	odvozeno ÚRS
335	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	106.046	250.00	26,511.50	vlastní
	VV		(41,172+14,671)*1,899		106.046			
	VV		Součet		106.046			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
336	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	106.046	125.00	13,255.75	vlastní
337	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	106.046	480.00	50,902.08	vlastní
338	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	106.046	235.00	24,920.81	vlastní
339	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	106.046	282.00	29,904.97	odvozeno ÚRS
	VV		106,046		106.046			
	VV		Součet		106.046			
	D	D56	RP-16: Vnější římsa				517,706.96	
340	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	22.732	2,840.00	64,558.88	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 3					
	VV		27,48*0,228		6.265			
	VV		etapa 4					
	VV		(16,267+41,172+14,784)*0,228		18.467			
	VV		Součet		22.732			
341	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	1.097	12,000.00	13,164.00	odvozeno ÚRS
342	K	XRR.003	Očištění povrchu zdiva od zbytků malty	m2	9.970	250.00	2,492.50	vlastní
	VV		etapa 3					
	VV		27,48*0,1		2.748			
	VV		etapa 4					
	VV		(16,267+41,172+14,784)*0,1		7.222			
	VV		Součet		9.970			
343	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	9.970	125.00	1,246.25	vlastní
344	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	9.970	480.00	4,785.60	vlastní
345	K	XRR.005	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	9.970	235.00	2,342.95	vlastní
346	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	9.970	282.00	2,811.54	odvozeno ÚRS
347	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	199.406	57.05	11,376.11	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331811					
	VV		etapa 3					
	VV		27,48*2		54.960			
	VV		etapa 4					
	VV		(16,267+41,172+14,784)*2		144.446			
	VV		Součet		199.406			
348	K	XRR.100	D+M dřevěná dubová konstrukce římsy se svlaky jištěná hranenými dubovými kolíky / včetně nátěrů proti dřevokazným houbám a hmyzu, včetně povrchového nátěru - včetně spojovacích prostředků	m3	8.288	35,000.00	290,080.00	vlastní
349	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	202.710	72.61	14,718.77	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331812					
	VV		námětky					
	VV		etapa 3					
	VV		2,33*16		37.280			
	VV		etapa 4					
	VV		2,33*71		165.430			
	VV		Součet		202.710			
350	K	762332542	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	202.710	324.89	65,858.45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762332542					
	VV		námětky					
	VV		etapa 3					
	VV		2,33*16		37.280			
	VV		etapa 4					
	VV		2,33*71		165.430			
	VV		Součet		202.710			
351	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	2.676	8,200.00	21,943.20	
	VV		námětky					
	VV		etapa 3					
	VV		0,12*0,11*2,33*16		0.492			
	VV		etapa 4					
	VV		0,12*0,11*2,33*71		2.184			
	VV		Součet		2.676			
352	K	762395000.RR01	Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubovými kolíky a klíny	m3	2.676	1,230.00	3,291.48	odvozeno ÚRS
	VV		námětky					
	VV		etapa 3					
	VV		0,12*0,11*2,33*16		0.492			
	VV		etapa 4					
	VV		0,12*0,11*2,33*71		2.184			
	VV		Součet		2.676			
353	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	93.247	190.00	17,716.93	
	VV		námětky					
	VV		etapa 3					
	VV		(0,12+0,11)*2*2,33*16		17.149			
	VV		etapa 4					
	VV		(0,12+0,11)*2*2,33*71		76.098			
	VV		Součet		93.247			
354	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0.028	11,153.64	312.30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/317941123					
355	K	13010532R	Úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 150 x 100 x 10 mm	t	0.028	36,000.00	1,008.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D57			RP-17: Vnitřní římsa směrem do atria	107,000.85				
356	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.313	2,840.00	888.92	odvozeno ÚRS
357	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.313	12,000.00	3,756.00	odvozeno ÚRS
358	K	938903116.RR01	Vysekání spár ve zdivu z cihel	m2	31.348	480.00	15,047.04	odvozeno ÚRS
VV			etapa 3					
VV			27,089*0,712		19.287			
VV			etapa 4					
VV			16,939*0,712		12.061			
VV			Součet		31.348			
359	K	628635532.RR01	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou	m2	31.348	520.00	16,300.96	odvozeno ÚRS
360	K	XRR.007	Očištění povrchu zdiva od zbytku malty	m2	31.348	150.00	4,702.20	vlastní
361	K	XRR.008	Očištění povrchu zdiva kartáči	m2	31.348	125.00	3,918.50	vlastní
362	K	XRR.004	Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi	m2	31.348	480.00	15,047.04	vlastní
363	K	XRR.010	Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem	m2	31.348	235.00	7,366.78	vlastní
364	K	611135001.RR01	Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou	m2	31.348	282.00	8,840.14	odvozeno ÚRS
365	K	762331811	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	44.028	57.05	2,511.80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331811					
VV			etapa 3					
VV			27,089		27.089			
VV			etapa 4					
VV			16,939		16.939			
VV			Součet		44.028			
366	K	762332542	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z žeziva hoblovaného pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	44.028	324.89	14,304.26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332542					
367	K	60512011.vl	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.986	8,200.00	8,085.20	
VV			etapa 3					
VV			27,089*0,14*0,16		0.607			
VV			etapa 4					
VV			16,939*0,14*0,16		0.379			
VV			Součet		0.986			
368	K	762395000.RR01.1	Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním	m3	0.986	1,230.00	1,212.78	odvozeno ÚRS
369	K	783783321R	Nátěry lesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	26.417	190.00	5,019.23	
D D58			RS: Sanace vnitřních povrchů	87,319.98				
D D59			RS-01: Vrchní vrstvy omítek v pořádku nebo chybějící	73,826.21				
370	K	XRR.011	Opatrné odstranění stávajících a degradovaných nátěrů	m2	52.733	440.00	23,202.52	vlastní
VV			3.etapa					
VV			komíny					
VV			4,713*2,61*0,9		11.071			
VV			2,801*2,61*0,9		6.580			
VV			1,52*2,61*0,9		3.570			
VV			4,074*2,61*0,9		9.570			
VV			4.etapa					
VV			komíny					
VV			3,699*2,61*0,9		8.689			
VV			5,642*2,61*0,9		13.253			
VV			Součet		52.733			
371	K	XRR.012	Oprava omítek, vyspravení trhlin, vyplnění směsí z vápenného pojiva a kopaného písku	m2	52.733	380.00	20,038.54	vlastní
372	K	XRR.013	Vyrovnaní povrchu omítek, sjednocení a omezení povrchu omítek	m2	52.733	320.00	16,874.56	vlastní
373	K	XRR.014	Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti podkladu	m2	52.733	75.00	3,954.98	vlastní
374	K	XRR.015	Dvojnásobný bílý vápenný nátěr	m2	52.733	185.00	9,755.61	vlastní
D D60			RS-02: Degradované cihelné zdivo v interiéru nebo jeho zcela chybějící části	13,493.77				
375	K	962022391.RR02	Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0.246	2,840.00	698.64	odvozeno ÚRS
VV			5,859*0,14*0,3		0.246			
VV			Součet		0.246			
376	K	311213212.RR01	Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění	m3	0.246	12,000.00	2,952.00	odvozeno ÚRS
377	K	938903116.RR01	Vysekání spár ve zdivu z cihel	m2	5.859	480.00	2,812.32	odvozeno ÚRS
VV			3.etapa					
VV			komíny					
VV			4,713*2,61*0,1		1.230			
VV			2,801*2,61*0,1		0.731			
VV			1,52*2,61*0,1		0.397			
VV			4,074*2,61*0,1		1.063			
VV			4.etapa					
VV			komíny					
VV			3,699*2,61*0,1		0.965			
VV			5,642*2,61*0,1		1.473			
VV			Součet		5.859			
378	K	628635532.RR01	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou	m2	5.859	520.00	3,046.68	odvozeno ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
379	K	XRR.016	Křížový podhoz ze směsi vápenného pojiva a kopaného písku - včetně vyhlazení dřevem - doplnění omítky do původního objemu	m2	5.859	420.00	2,460.78	vlastní
380	K	XRR.014	Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti podkladu	m2	5.859	75.00	439.43	vlastní
381	K	XRR.015	Dvojnásobný bílý vápenný nátěr	m2	5.859	185.00	1,083.92	vlastní
	D	D61	SS: Skladba střechy				3,226,998.27	
	D	D62	SS.01: Bouraná skladba střechy - zámek				243,394.72	
382	K	764001831.RR01	Demontáž plechové krytiny do suti	m2	1,720.104	119.70	205,896.45	odvozeno ÚRS
	VV		etapa 3 (25,812*2*8,702)		449.232			
	VV		etapa 4 116,733*10,887		1,270.872			
	VV		Součet		1,720.104			
383	K	762342811.RR01	Demontáž laťování střešních do suti - kovových, trubkových	m2	1,720.104	21.80	37,498.27	odvozeno ÚRS
	D	D63	SS.03: Nová skladba střecha - zámek				2,626,767.14	
384	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	1,720.104	70.02	120,441.68	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762.39-5000.					
	VV		etapa 3 (25,812*2*8,702)		449.232			
	VV		etapa 4 116,733*10,887		1,270.872			
	VV		Součet		1,720.104			
385	K	60514101.vl	Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 - 60/40 mm	m3	12.504	8,200.00	102,532.80	
	VV		etapa 3 30*25,812*0,04*0,06		1.858			
	VV		etapa 4 38*(116,733)*0,04*0,06		10.646			
	VV		Součet		12.504			
386	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	12.504	1,857.59	23,227.31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000					
387	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanacní	m2	1,042.043	190.00	197,988.17	
	VV		etapa 3 30*25,812*(0,04+0,06)*2		154.872			
	VV		etapa 4 38*(116,733)*(0,04+0,06)*2		887.171			
	VV		Součet		1,042.043			
388	K	765111261	Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty	m	62.911	946.52	59,546.52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111261					
	VV		etapa 3 25,877		25.877			
	VV		etapa 4 6,350		6.350			
	VV		24,771		24.771			
	VV		5,913		5.913			
	VV		Součet		62.911			
389	M	59660851	hřebenáč š 130mm k tašce režný	kus	188.733	224.00	42,276.19	CS ÚRS 2023 02
	VV		62,911*3		188.733			
	VV		Součet		188.733			
390	K	765111231	Montáž krytiny keramické nároží do malty	m	61.715	1,637.67	101,068.80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111231					
	VV		etapa 3 13,674		13.674			
	VV		etapa 4 25,236		25.236			
	VV		22,805		22.805			
	VV		Součet		61.715			
391	M	59660851	hřebenáč š 130mm k tašce režný	kus	185.145	224.00	41,472.48	CS ÚRS 2023 02
	VV		61,715*3		185.145			
	VV		Součet		185.145			
392	K	765111101	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí	m2	1,720.104	391.05	672,646.67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění tašek 2. Oplechování štítových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.					
393	M	59660010	taška bobrovka režná základní kulatý řez	kus	65,363.952	14.24	930,782.68	CS ÚRS 2023 02
	VV		spotřeba 38 ks/m2		65,363.952			
	VV		38*1720,104		65,363.952			
	VV		Součet		65,363.952			
394	K	765111504	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50°	m2	1,720.104	194.63	334,783.84	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111504					
	D	D64	SS.05: Bouraná skladba střechy - věžička				22,967.58	
395	K	762341811	Demontáž bednění střešních z prken	m2	97.560	41.80	4,078.01	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/762341#11					
	VV		24,39*4		97.560			
	VV		Součet		97.560			
396	K	765121841	Demontáž krytiny betonové bobrovky sklonu do 30° na sucho do suti	m2	97.560	169.64	16,550.08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/765121841					
397	K	765121861	Příplatek k demontáži krytiny betonové bobrovky do suti za sklon přes 30°	m2	97.560	23.98	2,339.49	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/765121861					
	D	D65	SS.06: Nová skladba střechy - věžička				333,868.83	
398	K	762341350	Montáž bednění střešních obloukových sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	97.560	215.75	21,048.57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/762341350					
	VV		24,39*4		97.560			
	VV		Součet		97.560			
399	K	60515111.vl	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II, 2 - 3 cm	m3	0.000	8,200.00	0.00	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Řezivo na místě stavby - v majetku investora</i>					
400	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2.439	1,857.59	4,530.66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/762395000					
401	K	783783321R	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	195.120	190.00	37,072.80	
	VV		97,56*2		195.120			
	VV		Součet		195.120			
402	K	764131457.RR01	Krytina střechy z Cu plechu	m2	97.560	2,540.00	247,802.40	odvozeno ÚRS
403	K	XRR.030	D+M separační vrstva pod plechovou krytinu	m2	97.560	240.00	23,414.40	vlastní
	D	D66	ZS: Záchytný systém				112,500.00	
	D	D66	ZS: Záchytný systém				112,500.00	
404	K	XRR.006	D+M záchytný a zádržný systém - např. TOPWET TSL-LOOP	kus	26.000	3,750.00	97,500.00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: včetně D+M záchytných bodů, smyčků, střešních háků, včetně připravenosti na montáž: rozkrytí a zapravení staveních konstrukcí dotčených montáží, včetně opravování prostupů hydroizolační vrstvou, včetně zaškolení obsluhy</i>					
	VV		etapa 3					
	VV		6		6.000			
	VV		etapa 4					
	VV		20		20.000			
	VV		Součet		26.000			
405	K	XRR.037	Provedení sond pro kotvení záchytného systému	soubor	1.000	15,000.00	15,000.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt: 37_LIB_SO-03a - Zpřístupnění vodárenské věže SZ Libochovice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Libochovice	Datum:	07.09.2023
Zadavatel:		IČ:	75032333
Národní památkový ústav		DIČ:	CZ75032333
Uchazeč:		IČ:	27263827
Gardenline s.r.o.		DIČ:	CZ27263827
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z

Cena bez DPH				3,807,394.65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	3,807,394.65	21.00%	799,552.88	
snížená	0.00	15.00%	0.00	
Cena s DPH	v	CZK		4,606,947.53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt:

37_LIB_SO-03a - Zpřístupnění vodárenské věže SZ Libochovice

Místo: Libochovice Datum: 07.09.2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3,807,394.65	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					543,374.65	
D	4	Vodorovné konstrukce					19,298.25	
2	K	411236231	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 v klenbách cihlami tl přes 300 do 450 mm	kus	1.000	646.50	646.50	CS ÚRS 2023 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411236231						
		po osazení přírubové trubky						
		1						
		Součet						
		1.000						
		1.000						
3	K	411238221R	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v klenbách cihlami tl do 300 mm	ks	3.000	3,600.00	10,800.00	
		1. np - stropní konstrukce						
		doplnění cihelné klenby v rozsahu otvoru						
		plné cihly PC 12 na MVC 2,5						
		1+1						
		2.000						
		doplnění zdíva hrany křížové klenby						
		plné cihly PC 12 na MVC 2,5						
		1						
		1.000						
		Součet						
		3.000						
4	K	413231231	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus	2.000	437.36	874.72	CS ÚRS 2023 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413231231						
		stropní trám ve 3. np - 220 x 240 mm						
		1+1						
		2.000						
		Součet						
		2.000						
5	K	434191452	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných oboustranně do otvorů se zazdíváním	m	0.820	947.60	777.03	CS ÚRS 2023 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434191452						
		bod 4						
		osazení kamenného prahu místo cihelného						
		materiál pískovec 820 x 280 x 280 mm - přesné rozměry upřesnit						
		na místě podle kamenného ostění						
		0,82						
		0.820						
		Součet						
		0.820						
6	M	5838108.0	pískovec - kamenný práh	ks	1.000	6,200.00	6,200.00	
		dodávka						
		1						
		1.000						
		Součet						
		1.000						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					40,124.20	
7	K	611311113	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních klenb nebo skořepin nanášená ručně	m2	9.348	359.33	3,359.02	CS ÚRS 2023 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311113						
		oprava po zazdívce klenby v 1. np - 50 %						
		4,42*4,23*0,50						
		9.348						
		Součet						
		9.348						
8	K	611321125	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	5.000	358.58	1,792.90	CS ÚRS 2023 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321125						
		bod 1						
		oprava omítky podstupnic - vápenná dřevem hlazená						
		5,00						
		5.000						
		Součet						
		5.000						
9	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	80.000	254.69	20,375.20	CS ÚRS 2023 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325202						
		1. np						
		oprava po zazdívkách						
		10						
		10.000						
		2. np						
		oprava po zazdívkách						
		10						
		10.000						
		3. np						
		oprava po zazdívkách						
		20						
		20.000						
		4. np						
		oprava po zazdívkách						
		20						
		20.000						
		5. np						
		oprava po zazdívkách						
		10						
		10.000						
		6. np						
		oprava po zazdívkách						
		10						
		10.000						
		Součet						
		80.000						
10	K	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru	m2	5.000	80.15	400.75	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/633999041					
	VV		bod 1					
	VV		oprava omítky podstupnic - věpenná dřevem hlazená					
	VV		5,00		5.000			
	VV		Součet		5.000			
11	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	4.320	275.78	1,191.37	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/632451022					
	VV		na točité schodiště z 1. np do 2. np - pod dřevěný obklad stupňů					
	VV		půdorys 1. np					
	VV		24*0,90*0,20		4.320			
	VV		Součet		4.320			
12	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	0.675	1,467.59	990.62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/635111115					
	VV		doplnění podsypu pod cihlovou dlažbu - po opravě klenby					
	VV		1,50*0,45		0.675			
	VV		Součet		0.675			
13	K	6362114.2	Doplnění dlažby z cihel pl do 1 m2 nastojato	ks	5.000	1,309.92	6,549.60	
	VV		bod 1 - půdorys 1. np					
	VV		podezdívka 5 ks stupňů					
	VV		5		5.000			
	VV		Součet		5.000			
14	K	636211411	Doplnění dlažby z cihel pl do 1 m2 naplocho	m2	2.500	738.32	1,845.80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/636211411					
	VV		doplnění podlahy ve 2. np					
	VV		po doplnění klenby					
	VV		1,50		1.500			
	VV		oprava stávající					
	VV		1,00		1.000			
	VV		Součet		2.500			
15	K	636211412	Doplnění dlažby z cihel pl do 1 m2 nastojato	m2	1.100	1,309.92	1,440.91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/636211412					
	VV		bod 2					
	VV		doplnění stávající podlahy v 1. np - výměra dle návrhu půdorysu 1.					
	VV		np					
	VV		1,1		1.100			
	VV		Součet		1.100			
16	K	642952121	Osazování dřevěných hoblovaných dveřních zárubní a rámu dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3.000	726.01	2,178.03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/642952121					
	VV		otvory ve 3 np					
	VV		1		1.000			
	VV		otvory ve 4 np					
	VV		1		1.000			
	VV		otvory ve 5 np					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		3.000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							369,815.81	
17	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	608.950	80.00	48,716.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/941321112					
	VV		(7,0+7,5+7,6)*24,5		541.450			
	VV		7,5*9,0		67.500			
	VV		Součet		608.950			
18	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	18,877.450	1.50	28,316.18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/941321211					
	VV		608,950*31		18,877.450			
	VV		Součet		18,877.450			
19	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	608.950	60.00	36,537.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/941321812					
	VV		(7,0+7,5+7,6)*24,5		541.450			
	VV		7,5*9,0		67.500			
	VV		Součet		608.950			
20	K	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	m2	608.950	60.00	36,537.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/944411111					
	VV		(7,0+7,5+7,6)*24,5		541.450			
	VV		7,5*9,0		67.500			
	VV		Součet		608.950			
21	K	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za každý den použití	m2	18,877.450	0.50	9,438.73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/944411211					
	VV		608,950*31		18,877.450			
	VV		Součet		18,877.450			
22	K	944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	m2	608.950	40.00	24,358.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/944411811					
23	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,6 m zatížení do 150 kg/m2	m2	116.848	86.82	10,144.74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/949101112					
	VV		pro opravy v 1 np					
	VV		4,23*4,42		18.687			
	VV		pro opravy v 2 np					
	VV		14,10+8,20		22.300			
	VV		pro opravy v 3 np					
	VV		5,01*5,21		26.102			
	VV		pro opravy v 4 np					
	VV		5,22*5,04		26.309			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pro opravy v 5 np					
	VV		2,70*5,20+0,90		14,940			
	VV		v 6. np + podesta					
	VV		6,00*0,80+0,80*0,50+0,80*1,00+2,50*1,00		8,500			
	VV		Součet		116,848			
24	K	949411112	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m	m	20.000	1,414.16	28,283.20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/949411112					
	VV		pro dopravu materiálu do pater					
	VV		20,00		20.000			
	VV		Součet		20.000			
25	K	949411211	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 10 za každý den použití	m	1,800.000	14.60	26,280.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/949411211					
	VV		pro dopravu materiálu					
	VV		3*30,00*20		1,800.000			
	VV		Součet		1,800.000			
26	K	949411812	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m	m	20.000	993.52	19,870.40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/949411812					
	VV		pro dopravu materiálu					
	VV		20,00		20.000			
	VV		Součet		20.000			
27	K	952902511	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov	m2	218.368	75.59	16,506.44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902511					
	VV		očištění konstrukcí krovů (odhad)					
	VV		220,00*(0,14*2+0,16*2)		132.000			
	VV		podlah					
	VV		8,95*9,65		86.368			
	VV		Součet		218.368			
28	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	132.000	26.09	3,443.88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902601					
	VV		konstrukce krovů (odhad)					
	VV		220,00*(0,14*2+0,16*2)		132.000			
	VV		Součet		132.000			
29	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	86.368	16.71	1,443.21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611					
	VV		podlah půdy					
	VV		8,95*9,65		86.368			
	VV		Součet		86.368			
30	K	953943111	Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdíva	kus	30.000	138.20	4,146.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943111					
	VV		schodiště z 1. do 2. np - pro provazové madlo					
	VV		30		30.000			
	VV		Součet		30.000			
31	M	999 oko - 1	kované oko	ks	30.000	900.00	27,000.00	
	VV		pro uchycení provazového madla - z 1. do 2. np					
	VV		včetně povrchové úpravy - grafit					
	VV		30		30.000			
	VV		Součet		30.000			
32	M	999 lan - mad	madlo z lana	m	24.000	350.00	8,400.00	
	VV		dodávka a osazení madla z lana do kovaných ok včetně karabiny					
	VV		24,00		24.000			
	VV		Součet		24.000			
33	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32.000	92.70	2,966.40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/953961114					
	VV		pro uchycení kovaných ok do zdíva - schodiště z 1. do 2. np					
	VV		30		30.000			
	VV		pro kované madlo					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		32.000			
34	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32.000	151.33	4,842.56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/953961214					
	VV		pro uchycení kovaných ok do zdíva - schodiště z 1. do 2. np					
	VV		30		30.000			
	VV		pro kované madlo					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		32.000			
35	K	963032819	Bourání schodišťových stupňů cihelných	m	5.320	112.81	600.15	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/963032819					
	VV		bod 1					
	VV		ubourání části narušených stupňů					
	VV		5*0,90		4.500			
	VV		bod 4					
	VV		vybourání cihelného prahu v 1. np					
	VV		0,82		0,820			
	VV		Součet		5,320			
36	K	964061131	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva kamenného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	12.000	935.84	11,230.08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/964061131					
	VV		1. np					
	VV		dřevěný trám					
	VV		1+1		2.000			
	VV		3. np					
	VV		trámy					
	VV		2*5		10.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			12.000		
37	K	965031121	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl do 1 m2	m2	1.000	85.99	85.99	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965031121					
	VV		podlaha ve 2. np - oprava stávající					
	VV		1,00		1.000			
	VV		Součet		1.000			
38	K	965032121	Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl do 1 m2	m2	1.100	146.43	161.07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965032121					
	VV		bod 2					
	VV		odstranění narušené podlahy v 1. np - cihelná dlažba výměra dle					
	VV		návrhu půdorysu 1. np					
	VV		1,10		1.100			
	VV		Součet		1.100			
39	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	12.342	137.49	1,696.90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062246					
	VV		stávající výplně otvorů - ozn 4					
	VV		1,33*(1,99+2,65)/2*4		12.342			
	VV		Součet		12.342			
40	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3.840	399.71	1,534.89	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
	VV		bod 3					
	VV		demontáž 3 ks stávajících dveří v 1. np					
	VV		0,80*1,60*3		3.840			
	VV		Součet		3.840			
41	K	9680728.5	Vybourání mříží pl do 2 m2	m2	3.060	250.00	765.00	
	VV		bod 3					
	VV		vybourání 2. ks stávajících mříží v 1. np					
	VV		0,90*1,70*2		3.060			
	VV		Součet		3.060			
42	K	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	1.000	493.79	493.79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972033271					
	VV		pro trubku					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
43	K	973022461	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,26 m2 hl do 450 mm	kus	2.000	1,199.57	2,399.14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973022461					
	VV		pro osazení nového trámu					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
44	K	976082121	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva kamenného	kus	14.000	72.79	1,019.06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/976082121					
	VV		výmutí druhotně osazených závěsů mříží + 2 x oko petlice					
	VV		6*2*2		14.000			
	VV		Součet		14.000			
45	K	985241.P01	Plombování a tmelení kamenného ostění	ks	14.000	900.00	12,600.00	
	VV		1. np					
	VV		po demontáži druhotných kovových závěsů					
	VV		plombování a tmelení umělým kamenem					
	VV		14		14.000			
	VV		Součet		14.000			
D	31		Zdi podpěrné a volné				12,053.44	
1	K	310236251	Zazdívká otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	32.000	376.67	12,053.44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/310236251					
	VV		1. np					
	VV		po odstranění dřevěného trámu					
	VV		1+1		2.000			
	VV		dozdívka zdiva ve 2. np					
	VV		10		10.000			
	VV		dozdívka zdiva ve 3. np					
	VV		20		20.000			
	VV		Součet		32.000			
D	997		Přesun sutě				87,382.26	
126	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m ručně	t	18.043	3,779.44	68,192.44	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/997013216					
127	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18.043	288.06	5,197.47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/997013501					
128	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	180.430	12.55	2,264.40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/997013509					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Předpoklad skládky do 11 km					
	VV		18,043*10		180.430			
	VV		Součet		180.430			
129	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	18.043	650.00	11,727.95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/997013631					
D	998		Přesun hmot				14,700.69	
46	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	7.005	2,098.60	14,700.69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_03/998018003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				3,264,020.00	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				390,148.20	
47	K	722110114	Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové DN 80	m	20.000	19,124.91	382,498.20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/722110114					
		VV	od tech.kanálu v 1.NP až do výšku					
		VV	tech.nádř na vodu v 6.NP					
		VV	20,00		20.000			
		VV	Součet		20.000			
48	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	2.000	3,825.00	7,650.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/998722203					
D 762			Konstrukce tesařské				231,494.14	
49	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1.029	2,167.18	2,230.03	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762081150					
		VV	dle dodávky materiálu					
		VV	0,419+0,61		1.029			
		VV	Součet		1.029			
50	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1.376	1,051.36	1,446.67	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762083121					
		VV	dle dodávky materiálu					
		VV	podstojkování					
		VV	0,419+0,61		1.029			
		VV	na kanál					
		VV	0,347		0,347			
		VV	Součet		1.376			
51	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	22.000	210.65	4,634.30	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762331921					
		VV	odhad krovové konstrukce výměna cca 20 %					
		VV	220,00*0,1		22.000			
		VV	Součet		22.000			
52	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	22.000	581.98	12,803.56	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762332922					
		VV	odhad krovové konstrukce výměna cca 20 %					
		VV	220,00*0,1		22.000			
		VV	Součet		22.000			
53	K	762333912	Ořezání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	54.400	214.79	11,684.58	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762333912					
		VV	oprava na krokových					
		VV	6,80*8		54.400			
		VV	Součet		54.400			
54	K	762341310	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	164.068	161.61	26,515.03	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762341310					
		VV	plocha střechy					
		VV	7,50*1,69*2		25.350			
		VV	(8,95-7,50)*1,69*2		4.901			
		VV	5,00*2,20*2		22.000			
		VV	(7,50-5,00)*2,20*2		11.000			
		VV	2,50*2,80*2		14.000			
		VV	8,50*1,69*2		28.730			
		VV	(9,65-8,50)*1,69*2		3.887			
		VV	6,00*2,20*2		26.400			
		VV	(8,50-6,00)*2,20*2		11.000			
		VV	3,00*2,80*2		16.800			
		VV	Součet		164.068			
55	M	605151230R	řezivo jehličnaté boční prkno jakost III. 4 - 6 cm	m3	0.000	8,200.00	0.00	
		Poznámka k položce:						
		Řezivo na místní stavby - v majetku investora						
56	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	164.068	27.86	4,570.93	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762342811					
		VV	plocha střechy					
		VV	7,50*1,69*2		25.350			
		VV	(8,95-7,50)*1,69*2		4.901			
		VV	5,00*2,20*2		22.000			
		VV	(7,50-5,00)*2,20*2		11.000			
		VV	2,50*2,80*2		14.000			
		VV	8,50*1,69*2		28.730			
		VV	(9,65-8,50)*1,69*2		3.887			
		VV	6,00*2,20*2		26.400			
		VV	(8,50-6,00)*2,20*2		11.000			
		VV	3,00*2,80*2		16.800			
		VV	Součet		164.068			
57	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4.859	1,857.59	9,026.03	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762395000					
		VV	specifikace z rozpočtu					
		VV	4,331		4.331			
		VV	0,024*22		0,528			
		VV	Součet		4.859			
58	K	762522812	Demontáž podlah s polštář z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	13.000	109.13	1,418.69	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762522812					
		VV	podlaha ve 3. np					
		VV	odhad					
		VV	13		13.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13.000			
59	K	762524108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku	m2	51.260	263.31	13,497.27	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762524108					
	VV		položení podlahy					
	VV		ve 2. np - podesta					
	VV		0,90		0.900			
	VV		ve 3. np + podesta					
	VV		10,70+0,96		11.660			
	VV		ve 4. np + podesta					
	VV		14,30+0,96		15.260			
	VV		v 5. np + podesta					
	VV		2,70*5,20+0,90		14.940			
	VV		v 6. np + podesta					
	VV		6,00*0,80+0,80*0,50+0,80*1,00+2,50*1,00		8.500			
	VV		Součet		51.260			
60	M	605561010.vl	řezivo dubové sušené tl. 50 mm	m3	2.819	27,900.00	78,650.10	
	VV		podlaha					
	VV		spec materiálu					
	VV		51,26*0,05*1,1		2.819			
	VV		Součet		2.819			
61	K	762591100R	Montáž zakrytí kanálu a výkopu fošními tl do 60 mm volně kladenými	m2	6.300	150.00	945.00	
	VV		bod 2					
	VV		zakrytí podlahy kanálu fošními -					
	VV		podlahu je před dodávkou materiálu nutné přeměřit na místě					
	VV		4,50*1,40		6.300			
	VV		Součet		6.300			
62	M	605561010.vl	řezivo dubové sušené tl. 50 mm	m3	0.347	27,900.00	9,681.30	
	VV		bod 2					
	VV		dodávka materiálu pro zakrytí kanálu v 1. np					
	VV		4,50*1,40*0,05*1,1		0.347			
	VV		Součet		0.347			
63	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	57.560	40.02	2,303.55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762595001					
	VV		bod 2					
	VV		pro osazení fošen na kanál					
	VV		4,50*1,40		6.300			
	VV		ve 2. np - podesta					
	VV		0,90		0.900			
	VV		ve 3. np + podesta					
	VV		10,70+0,96		11.660			
	VV		ve 4. np + podesta					
	VV		14,30+0,96		15.260			
	VV		v 5. np + podesta					
	VV		2,70*5,20+0,90		14.940			
	VV		v 6. np + podesta					
	VV		6,00*0,80+0,80*0,50+0,80*1,00+2,50*1,00		8.500			
	VV		Součet		57.560			
64	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	19.440	248.40	4,848.34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762713120					
	VV		konstrukce podstojkování stropní konstrukce v 1. np					
	VV		trám 140 x 140 dl 2,43 m - 2 x 4 ks					
	VV		2,43*2*4		19.440			
	VV		Součet		19.440			
65	M	605120110.vl	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0.000	8,200.00	0.00	
	P		Poznámka k položce:					
	P		Řezivo na místě stavby - v majetku investora					
66	K	762733120	Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	36.000	332.93	11,985.48	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762733120					
	VV		konstrukce podstojkování stropní konstrukce v 1. np					
	VV		kulativa - stojky prům 140 mm dl 3,00 m 3 x 4 ks					
	VV		3,00*3*4		36.000			
	VV		Součet		36.000			
67	M	052171280.vl	tyče dřevěné v kůře 13 m tl. 13 cm	m3	0.000	8,200.00	0.00	
	P		Poznámka k položce:					
	P		Řezivo na místě stavby - v majetku investora					
68	K	762751820	Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	4.500	49.23	221.54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762751820					
	VV		1. np					
	VV		odstranění dřevěného trámů					
	VV		4,50		4.500			
	VV		Součet		4.500			
69	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1.029	1,192.87	1,227.46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762795000					
	VV		dle dodávky materiálu					
	VV		0,419+0,61		1.029			
	VV		Součet		1.029			
70	K	762821941	Výřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 1 do 3 m	m	15.000	274.16	4,112.40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/762821941					
	VV		výřezání konstrukce ve 3. np					
	VV		3,00*5		15.000			
	VV		Součet		15.000			
71	K	762822925	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 včetně materiálu	m	5.800	1,498.60	8,691.88	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/762822925					
	VV		doplnění trámu v podlaže 3. np - 220 x 240 mm					
	VV		5,80		5.800			
	VV		Součet		5.800			
72	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	5.000	2,100.00	10,500.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/998762203					
73	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m	%	5.000	2,100.00	10,500.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/998762204					
	D	764	Konstrukce klempířské				862,000.74	
74	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	37.200	102.72	3,821.18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/764004801					
	VV		okapový žlab					
	VV		8,95*2+9,65*2		37.200			
	VV		Součet		37.200			
75	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	48.000	79.89	3,834.72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/764004861					
	VV		okapový svod					
	VV		24,00*2		48.000			
	VV		Součet		48.000			
76	K	764042418	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm	m	164.068	402.60	66,053.78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/764042418					
	VV		plocha střechy					
	VV		7,50*1,69*2		25.350			
	VV		(8,95-7,50)*1,69*2		4.901			
	VV		5,00*2,20*2		22.000			
	VV		(7,50-5,00)*2,20*2		11.000			
	VV		2,50*2,80*2		14.000			
	VV		8,50*1,69*2		28.730			
	VV		(8,65-8,50)*1,69*2		3.887			
	VV		6,00*2,20*2		26.400			
	VV		(8,50-6,00)*2,20*2		11.000			
	VV		3,00*2,80*2		16.800			
	VV		Součet		164.068			
77	K	764131457	Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm	m2	180.475	3,442.21	621,232.85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/764131457					
	VV		plocha střechy					
	VV		7,50*1,69*2		25.350			
	VV		(8,95-7,50)*1,69*2		4.901			
	VV		5,00*2,20*2		22.000			
	VV		(7,50-5,00)*2,20*2		11.000			
	VV		2,50*2,80*2		14.000			
	VV		8,50*1,69*2		28.730			
	VV		(8,65-8,50)*1,69*2		3.887			
	VV		6,00*2,20*2		26.400			
	VV		(8,50-6,00)*2,20*2		11.000			
	VV		3,00*2,80*2		16.800			
	VV		přesahy					
	VV		164,068*0,10		16.407			
	VV		Součet		180.475			
78	K	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	38.400	1,752.83	67,308.67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/764531405					
	VV		okapový žlab					
	VV		8,95*2+9,65*2+0,30*4		38.400			
	VV		Součet		38.400			
79	K	764531425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 400 mm	kus	4.000	1,129.58	4,518.32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/764531425					
80	K	764531445	Kolík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm	kus	2.000	1,174.49	2,348.98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/764531445					
81	K	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	48.000	1,768.38	84,882.24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/764538423					
	VV		okapový svod					
	VV		24,00*2		48.000			
	VV		Součet		48.000			
82	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	%	1.000	8,000.00	8,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/998764204					
	D	765	Krytina skládaná				35,728.56	
83	K	765111825	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	164.068	182.82	29,994.91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/765111825					
	VV		plocha střechy					
	VV		7,50*1,69*2		25.350			
	VV		(8,95-7,50)*1,69*2		4.901			
	VV		5,00*2,20*2		22.000			
	VV		(7,50-5,00)*2,20*2		11.000			
	VV		2,50*2,80*2		14.000			
	VV		8,50*1,69*2		28.730			
	VV		(8,65-8,50)*1,69*2		3.887			
	VV		6,00*2,20*2		26.400			
	VV		(8,50-6,00)*2,20*2		11.000			
	VV		3,00*2,80*2		16.800			
	VV		Součet		164.068			
84	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	164.068	20.38	3,343.71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_03/765111831					
	VV		plocha střechy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,50*1,69*2		25.350			
	VV		(8,95-7,50)*1,69*2		4.901			
	VV		5,00*2,20*2		22.000			
	VV		(7,50-5,00)*2,20*2		11.000			
	VV		2,50*2,80*2		14.000			
	VV		8,50*1,69*2		28.730			
	VV		(8,65-8,50)*1,69*2		3.887			
	VV		6,00*2,20*2		26.400			
	VV		(8,50-6,00)*2,20*2		11.000			
	VV		3,00*2,80*2		16.800			
	VV		Součet		164.068			
85	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suťi	m	26.760	89,31	2,389.94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/765111865					
	VV		nároží					
	VV		1,69*4+2,20*4+2,80*4		26.760			
	VV		Součet		26.760			
	D	766	Konstrukce truhlářské				1,032,571.33	
86	K	766221124	Montáž celodřevěného samonosného zablábného schodiště s podestou s podstupnicemi	m	19.202	5,709.35	109,630.94	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_02/766221124					
	VV		dřevěné schodiště ze 2. np do 3. np					
	VV		1,73+0,88+1,71+0,20		4.500			
	VV		dřevěné schodiště ze 3. np do 4. np					
	VV		2,42+1,05+1,08+0,112+0,12+0,12		4.902			
	VV		dřevěné schodiště ze 4. np do 5. np					
	VV		1,4+1,98+1,69+0,25+0,28		5.600			
	VV		dřevěné schodiště z 5. np do 6. np					
	VV		2,60+0,145+0,14+0,30+0,69+0,165+0,16		4.200			
	VV		Součet		19.202			
87	M	612321.1	schodiště interiérové celodřevěné	kus	1.000	85,000.00	85,000.00	
	VV		dřevěné schodiště ze 2. do 3. np v provedení dle vč S 2 - statika a půdorysů 2. np					
	VV		2 - ramenné schodiště s mezipodestou, schodnice, zákopy podest a plošin - smrk C 22					
	VV		hoblovaný, impregnace nevytuhovacími prostředky proti působení dřevokazných škůdců, hniloby a plísni					
	VV		stupnice - dub hoblovaný + povrch opatřit min 2 nátěry tvrdého voskového oleje, žádné mezibroušení					
	VV		přírodní povrch zůstane zachován !					
	VV		koppletní provedení včetně diagonálních táhel a povrchové úpravy					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
88	M	612321.2	schodiště interiérové celodřevěné	kus	1.000	95,000.00	95,000.00	
	VV		dřevěné schodiště ze 3. do 4. np v provedení dle vč S 3 - statika a půdorysů 3. np					
	VV		2 - ramenné schodiště s mezipodestou, schodnice, zákopy podest a plošin - smrk C 22					
	VV		hoblovaný, impregnace nevytuhovacími prostředky proti působení dřevokazných škůdců, hniloby a plísni					
	VV		stupnice - dub hoblovaný + povrch opatřit min 2 nátěry tvrdého voskového oleje, žádné mezibroušení					
	VV		přírodní povrch zůstane zachován !					
	VV		koppletní provedení včetně diagonálních táhel a povrchové úpravy					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
89	M	612321.3	schodiště interiérové celodřevěné	kus	1.000	100,000.00	100,000.00	
	VV		dřevěné schodiště ze 4. do 5. np v provedení dle vč S 4 - statika a půdorysů 4. np					
	VV		2 - ramenné schodiště s mezipodestou, schodnice, zákopy podest a plošin - smrk C 22					
	VV		hoblovaný, impregnace nevytuhovacími prostředky proti působení dřevokazných škůdců, hniloby a plísni					
	VV		stupnice - dub hoblovaný + povrch opatřit min 2 nátěry tvrdého voskového oleje, žádné mezibroušení					
	VV		přírodní povrch zůstane zachován !					
	VV		koppletní provedení včetně diagonálních táhel a povrchové úpravy					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
90	M	612321.4	schodiště interiérové celodřevěné	kus	1.000	100,000.00	100,000.00	
	VV		dřevěné schodiště ze 5. do 6. np v provedení dle vč S 5 - statika a půdorysů 5. np					
	VV		2 - ramenné schodiště s mezipodestou, schodnice, zákopy podest a plošin - smrk C 22					
	VV		nástupní rameno - mlynářské schody, mezipodesta a výstupní rameno - přímé schody					
	VV		hoblovaný, impregnace nevytuhovacími prostředky proti působení dřevokazných škůdců, hniloby a plísni					
	VV		stupnice - dub hoblovaný + povrch opatřit min 2 nátěry tvrdého voskového oleje, žádné mezibroušení					
	VV		přírodní povrch zůstane zachován !					
	VV		koppletní provedení včetně diagonálních táhel a povrchové úpravy					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
91	M	612321.5	schodiště interiérové celodřevěné - oprava	kus	1.000	65,000.00	65,000.00	
	VV		dřevěné schodiště ze 6. do prostoru krovu v provedení dle vč S 5 - statika a půdorysů 5. np					
	VV		1 - ramenné schodiště, schodnice, zákopy podest a plošin - smrk C 22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hoblovaný, impregnace nevytuhovacími prostředky proti působení dřevokazných škůdců, hniloby a plísni					
	VV		stupnice - dub hoblovaný + povrch opatřit min 2 nátěry tvrdého voskového oleje, žádné mezibroušení					
	VV		přírodní povrch zůstane zachován !					
	VV		kompletní provedení včetně diagonálních táhel a povrchové úpravy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1.000			
92	K	766311111	Montáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	37.270	774.58	28,868.60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766311111					
	VV		montáž dřevěného zábradlí ze 2. do 3. np					
	VV		4,40		4.400			
	VV		montáž dřevěného zábradlí ze 3. do 4. np					
	VV		8,72		8.720			
	VV		montáž dřevěného zábradlí ze 4. do 5. np					
	VV		2,00+1,00*2+3,00*2+4,40		14.400			
	VV		montáž dřevěného zábradlí z 5. do 6. np					
	VV		2,05+2,60+1,20		5.850			
	VV		montáž dřevěného zábradlí v 6. np					
	VV		1,00+1,50+0,80+0,60		3.900			
	VV		Součet		37.270			
93	M	999 záb - 1	dřevěné zábradlí	kpl	1.000	55,000.00	55,000.00	
	VV		ze 2. do 3. np					
	VV		dřevěné zábradlí v 1,1 m - smrk C 22					
	VV		sloupky 80 x 50 x 1200 mm - 9 ks					
	VV		hoblované madlo - 7,60 m - podélná výplň 80 x 50 mm 2 x délka					
	VV		vedorovné výplně/příčle ve výšce 120 mm od podlahy/schodnice					
	VV		hoblovaný, impregnace nevytuhovacími prostředky proti působení dřevokazných škůdců, hniloby a plísni					
	VV		přírodní povrch zůstane zachován !					
	VV		kompletní provedení včetně povrchové úpravy					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
94	M	999 záb - 2	dřevěné zábradlí	kpl	1.000	65,000.00	65,000.00	
	VV		ze 3 do 4. np					
	VV		dřevěné zábradlí v 1,1 m - smrk C 22					
	VV		sloupky 80 x 50 x 1200 mm - 7 ks 80 x 50 x 1350 mm - 5 ks					
	VV		hoblované madlo - 9,90 m - podélná výplň 80 x 50 mm - 2 x délka					
	VV		vedorovné výplně/příčle ve výšce 120 mm od podlahy/schodnice					
	VV		hoblovaný, impregnace nevytuhovacími prostředky proti působení dřevokazných škůdců, hniloby a plísni					
	VV		přírodní povrch zůstane zachován !					
	VV		kompletní provedení včetně povrchové úpravy					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
95	M	999 záb - 3	dřevěné zábradlí	kpl	1.000	65,000.00	65,000.00	
	VV		ze 4 do 5. np					
	VV		dřevěné zábradlí v 1,1 m - smrk C 22					
	VV		sloupky 80 x 50 x 1200 mm - 7 ks 80 x 50 x 1350 mm - 6 ks					
	VV		hoblované madlo - 9,70 m - podélná výplň 80 x 50 mm - 2 x délka					
	VV		vedorovné výplně/příčle ve výšce 120 mm od podlahy/schodnice					
	VV		hoblovaný, impregnace nevytuhovacími prostředky proti působení dřevokazných škůdců, hniloby a plísni					
	VV		přírodní povrch zůstane zachován !					
	VV		kompletní provedení včetně povrchové úpravy					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
96	M	999 záb - 4	dřevěné zábradlí	kpl	1.000	45,000.00	45,000.00	
	VV		z 5 do 6. np					
	VV		dřevěné zábradlí v 1,1 m - smrk C 22					
	VV		sloupky 80 x 50 x 1200 mm - 5 ks sloupky 80 x 50 x 1350 mm - 4 ks					
	VV		hoblované madlo - 5,32 m - podélná výplň 80 x 50 mm - 2 x délka					
	VV		vedorovné výplně/příčle ve výšce 120 mm od podlahy/schodnice					
	VV		hoblovaný, impregnace nevytuhovacími prostředky proti působení dřevokazných škůdců, hniloby a plísni					
	VV		přírodní povrch zůstane zachován !					
	VV		kompletní provedení včetně povrchové úpravy					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
97	M	999 záb - 5	dřevěné zábradlí	kpl	1.000	40,000.00	40,000.00	
	VV		v 6. np					
	VV		dřevěné zábradlí v 1,1 m - smrk C 22 - dl 3,92 m					
	VV		sloupky 80 x 50 x 1150 mm - 2 ks , 80 x 50 x 1350 mm - 9 ks					
	VV		hoblované madlo -3,92 m - podélná výplň 80 x 50 mm - 2 x délka					
	VV		vedorovné výplně/příčle ve výšce 120 mm od podlahy/schodnice					
	VV		hoblovaný, impregnace nevytuhovacími prostředky proti působení dřevokazných škůdců, hniloby a plísni					
	VV		přírodní povrch zůstane zachován !					
	VV		kompletní provedení včetně povrchové úpravy					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1.000			
98	K	766438112	Montáž dřevěného obložení betonových stupňů bez podstupnic	m	21.600	580.08	12,529.73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766438112					
	VV		ozn 1					
	VV		dřevěný obklad stupňů - schodiště z 1. np do 2. np					
	VV		24*0,90		21.600			
	VV		Součet		21.600			
99	M	6055610.0	stupnice dřevěné na točité schodiště	ks	24.000	2,500.00	60,000.00	
	VV		ozn 1					
	VV		stupnice dubové na schodiště z 1. np do 2. np					
	VV		včetně povrchové úpravy					
	VV		24		24.000			
	VV		Součet		24.000			
100	K	766621001	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce	m2	2.034	768.71	1,563.56	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621001					
	VV		osazení dřevěného rámečku se síť do stávajících otvorů ve 2. np					
	VV		0,53*0,90*2		0.954			
	VV		osazení dřevěného rámečku se síť do stávajících otvorů ve 3. np					
	VV		0,60*0,60*1		0.360			
	VV		osazení dřevěného rámečku se síť do stávajících otvorů ve 4. np					
	VV		0,60*0,60*1		0.360			
	VV		osazení dřevěného rámečku se síť do stávajících otvorů v 5. np					
	VV		0,60*0,60*1		0.360			
	VV		Součet		2.034			
101	M	999 rám - 1	dřevěný rámeček se sítí 530 x 900 mm	kpl	2.000	2,500.00	5,000.00	
	VV		dodávka a výroba dřevěného rámečku s drátěnou výplní proti vniknutí prachu					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
102	M	999 rám - 2	dřevěný rámeček se sítí 600 x 600 mm	kpl	3.000	2,000.00	6,000.00	
	VV		dodávka a výroba dřevěného rámečku s dřevěným rámem s drátěnou výplní proti vniknutí prachu v provedení dle výkresu - otevřené					
	VV		3		3.000			
	VV		Součet		3.000			
103	K	766621012	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	1.900	778.16	1,478.50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621012					
	VV		osazení dřevěné žaluzie do okna ve 2. np - ozn 02					
	VV		0,95*2,00		1.900			
	VV		Součet		1.900			
104	M	999 dř - žal	dřevěná žaluzie 850 x 2000 mm	kpl	1.000	18,000.00	18,000.00	
	VV		dvoukřídlová dřevěná žaluzie uzávěr na obrtlíky z vnitřní strany osadit pleťo proti drobnému ptactvu, nátěr lazurovací lak					
	VV		rozměry doměřit na místě					
	VV		kompletní provedení žaluzi včetně kování, šité a povrchové úpravy					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
105	K	76666.K01	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do akmenného ostění	kus	2.000	1,500.00	3,000.00	
	VV		ozn 01, 02					
	VV		montáž atypických svislakových dveří					
	VV		1+1		2.000			
	VV		Součet		2.000			
106	M	999 01,02	dveře atypické - 800 x 1600 mm - kompletní provedení	kpl	2.000	28,000.00	56,000.00	
	VV		dveře atypické svislakové dřevěné - povrchová úprava lazurovací lak					
	VV		dveře osazené do kovových závěsů a opatřeny kovaným myšákovým zámekem					
	VV		povrchová úprava kovových výrobků - grafit					
	VV		cena dveří obsahuje - dodávku atypických dveří dle popisu, kované závěsy a kovaný myšákový zámek					
	VV		2		2.000			
	VV		Součet		2.000			
107	M	999 poklop	oprava poklopu	kpl	1.000	5,500.00	5,500.00	
	VV		oprava poklopu v 6. np - osadit kovovou petlici a zámek proti vstupu návštěvníků do prostoru krovu					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
108	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766203					
D	767		Konstrukce zámečnické				495,427.95	
109	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	1.500	198.30	297.45	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767165111					
	VV		osazení madla ve 2. np - ukončení točitého schodiště					
	VV		1,50		1.500			
	VV		Součet		1.500			
110	M	999 madl - 2	madlo kované	m	1.500	3,500.00	5,250.00	
	VV		kované madlo - ukončení točitého schodiště ve 2. np					
	VV		tyč Ja 24 / 24 mm kotvené do zdíva					
	VV		včetně povrchové úpravy - grafitový kovářský nátěr					
	VV		1,50		1.500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nutné přeměřit výměry před výrobou					
	VV		Součet		1.500			
111	M	999 nádrže	oprava nádrží	kpl	1.000	120,000.00	120,000.00	
	VV		oprava nádrží doplněním - nýty a pod					
	VV		cíl - prezentace dochovaného stavu - palina kovových nádrží					
	VV		zásady - zachovat maximum původního materiálu, dodržet klasické					
	VV		technologie a reverzibilitu zásahu					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
112	K	767610128	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdíva pl přes 2,5 m2	m2	13.020	1,050.73	13,680.50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767610128					
	VV		okna ve 4. np					
	VV		(0,035*2+1,33)*(2,00+2,65)/2*4		13.020			
	VV		Součet		13.020			
113	M	999 ok - 04	okno ocelové 1330 x 1990 -2650 mm	ks	4.000	52,800.00	211,200.00	
	VV		okno ocelové v provedení dle tabulky výrobků					
	VV		včetně povrchové úpravy - základní antikorozní a vrchní grafitový					
	VV		nátěr					
	VV		v horní části rámeček pro zajištění výhledu a fotografování					
	VV		zámeček zajištěn obrtlíkem					
	VV		výplň okna - pletivo tahokov - černé grafitový					
	VV		kotvení do cihelného zdíva přes plechové pracovní + závitová tyč na					
	VV		chemickou kottvu					
	VV		+ matice M 10 uzavřena (kloboučková)					
	VV		proti pádu osob osazen zdvojený rám - zábradlí - madlo - dle					
	VV		výkresu					
	VV		4		4.000			
	VV		Součet		4.000			
114	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767203					
115	K	R001	repase stávající špiče se všemi komponenty	soubor	1.000	140,000.00	140,000.00	
	VV		stávající makovice s hrotnicí a korouhvi - očistit, případně opravit					
	VV		provést základní nátěry na ochranu kovu a povrchovou úpravu					
	VV		plátkovým zletem -					
	VV		hrotnice a spodní lemy budou provedeny z patinované mědi					
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		1.000			
D	775		Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				97,217.60	
116	K	7755913.1	Podlahy dřevěné - povrchová úprava	m2	128.080	720.00	92,217.60	
	VV		2 vrstvy tvrdého voskového oleje, žádné mezibroušení, přírodní					
	VV		vzhled zůstane zachován					
	VV		ozn 1					
	VV		2 vrstvy tvrdého voskového oleje, žádné mezibroušení, přírodní					
	VV		vzhled zůstane zachován					
	VV		dřevěný obklad stupňů - schodiště z 1. np do 2. np					
	VV		24*0,90*0,30*2		12.960			
	VV		bod 2					
	VV		pro osazení fošen na kanál					
	VV		4,50*1,40*2		12.600			
	VV		ve 2. np - podesta					
	VV		0,90*2		1.800			
	VV		ve 3. np + podesta					
	VV		(10,70+0,96)*2		23.320			
	VV		ve 4. np + podesta					
	VV		(14,30+0,96)*2		30.520			
	VV		v 5. np + podesta					
	VV		(2,70*5,20+0,90)*2		29.880			
	VV		v 6. np + podesta					
	VV		(6,00*0,80+0,80*0,50+0,80*1,00+2,50*1,00)*2		17.000			
	VV		Součet		128.080			
117	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776203					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				119,431.48	
118	K	783221122R	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch	m2	200.800	260.00	52,208.00	
	VV		úprava dle PP včetně voskování					
	VV		kovové nádrže v 5. a 6. np					
	VV		5. np					
	VV		(4,00+2,20)*2*2,00+4,00*2,20		33.600			
	VV		6. np					
	VV		(3,00+2,50)*2*2,00+3,00*2,50		29.500			
	VV		(4,20+2,50)*2*2,00+4,20*2,50		37.300			
	VV		vnitřní část					
	VV		100,40		100.400			
	VV		Součet		200.800			
119	K	783223111	Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	546.504	100.28	54,803.42	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783223111					
	VV		krovová konstrukce (odhad)					
	VV		220,00*(0,14*2+0,16*2)		132.000			
	VV		podlah					
	VV		8,95*9,65		86.368			
	VV		bednění					
	VV		164,068*2		328.136			
	VV		Součet		546.504			
120	K	783601811R	Odstranění nátěrů z dřevěných oken, portálů a výkladců oškrábáním s obroušením	m2	1.908	15.00	28.62	
	VV		ozn A					
	VV		dřevěný rámeček se sítí ve 2. np					
	VV		0,53*0,90*2*2		1.908			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1.908			
121	K	783622920R	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1x tmel	m2	1.908	180.00	343.44	
	VV		ozn A					
	VV		dřevěný rámeček se sítí vs 2. np					
	VV		0,53*0,90*2*2		1.908			
	VV		Součet		1.908			
122	K	783901400R	Úprava povrchu podkladů kovových konstrukcí odrezovačem	m2	200.800	30.00	6,024.00	
	VV		kovové nádrže v 5. a 6. np					
	VV		5. np					
	VV		(4,00+2,20)*2*2,00+4,00*2,20		33.600			
	VV		6. np					
	VV		(3,00+2,50)*2*2,00+3,00*2,50		29.500			
	VV		(4,20+2,50)*2*2,00+4,20*2,50		37.300			
	VV		vnitřní část					
	VV		100,40		100.400			
	VV		Součet		200.800			
123	K	783901500R	Úprava povrchu podkladů kovových konstrukcí umytím destilovanou vodou	m2	200.800	15.00	3,012.00	
	VV		kovové nádrže v 5. a 6. np					
	VV		5. np					
	VV		(4,00+2,20)*2*2,00+4,00*2,20		33.600			
	VV		6. np					
	VV		(3,00+2,50)*2*2,00+3,00*2,50		29.500			
	VV		(4,20+2,50)*2*2,00+4,20*2,50		37.300			
	VV		vnitřní část					
	VV		100,40		100.400			
	VV		Součet		200.800			
124	K	783901600R	Úprava povrchu podkladů kovových konstrukcí zařízení oprášením	m2	200.800	10.00	2,008.00	
125	K	783901700R	Úprava povrchu podkladů kovových konstrukcí zařízení ofukováním	m2	200.800	5.00	1,004.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt:

37_LIB_SO-01b - Technika prostředí staveb objektu 1. a 2. etapy

KSO: Místo: Libochovice

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z

CC-CZ: Datum: 07.09.2023
IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1,153,330.35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,153,330.35	21.00%	242,199.37
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v	CZK	1,395,529.72

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt:

37_LIB_SO-01b - Technika prostředí staveb objektu 1. a 2. etapy

Místo: Libochovice Datum: 07.09.2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1,153,330.35	
D1 1D.1.4.01: Elektroinstalace 1.etapa							584,262.40	
D2 1D.1.4.01.01: Elektroinstalace							159,042.40	
D3 1D.1.4.01.01.: Elektroinstalace							159,042.40	
1	K	1D.1.4.01.01_001	Dozbrojení stávajícího rozváděče o nový kombinovaný přístroj jistič/RCD/AFDD o velikosti 3 modulů, - 10A/C 30mA	ks	2.000	22,000.00	44,000.00	vlastní
2	K	1D.1.4.01.01_002	Dle vzdálenosti mezi stávajícím rozváděčem a novým přípojným bodem je potřeba provést vysekání - drážky včetně zapravení	ks	2.000	6,050.00	12,100.00	vlastní
3	K	1D.1.4.01.01_003	Kabel Cyky-J 5x2,5	m	90.000	81.40	7,326.00	vlastní
4	K	1D.1.4.01.01_004	Kabel Cyky-J 3x2,5	m	102.000	74.80	7,629.60	vlastní
5	K	1D.1.4.01.01_005	Kabel Cyky-J 3x1,5	m	136.000	67.10	9,125.60	vlastní
6	K	1D.1.4.01.01_006	Typizovaná kabelová příchytka na dřevěný podklad pro průměr kabelu do 12,0mm např. z pozinkované - oceli	ks	119.000	59.40	7,068.60	vlastní
7	K	1D.1.4.01.01_007	Odbočná krabice do 2,5mm2 včetně tepelně izolační podložky	ks	17.000	283.80	4,824.60	vlastní
8	K	1D.1.4.01.01_008	Průmyslové LED svítidlo, IP65, 21W, 2500lm, polykarbonátový opálový kryt	ks	16.000	3,630.00	58,080.00	vlastní
9	K	1D.1.4.01.01_009	Florescenční tabulka s piktogramem	ks	3.000	2,750.00	8,250.00	vlastní
10	K	1D.1.4.01.01_010	Vypínač č.1, IP44, včetně tepelně izolační podložky	ks	1.000	638.00	638.00	vlastní
D4 1D.1.4.01.02: Hromosvod							140,220.00	
D5 1D.1.4.01.02.: Hromosvod							140,220.00	
11	K	1D.1.4.01.02_001	Drát AlMgSi 8mm	m	108.000	260.00	28,080.00	vlastní
12	K	1D.1.4.01.02_002	Podpěra vedení na hřeben	ks	60.000	126.00	7,560.00	vlastní
13	K	1D.1.4.01.02_003	Podpěra vedení pod tašky (bobrovky)	ks	40.000	126.00	5,040.00	vlastní
14	K	1D.1.4.01.02_004	Podpěra vedení na stěnu	ks	60.000	126.00	7,560.00	vlastní
15	K	1D.1.4.01.02_005	Svorka spojovací	ks	22.000	150.00	3,300.00	vlastní
16	K	1D.1.4.01.02_006	Svorka na připojení okapů	ks	20.000	150.00	3,000.00	vlastní
17	K	1D.1.4.01.02_007	Svorka zkušební	ks	6.000	250.00	1,500.00	vlastní
18	K	1D.1.4.01.02_008	Svorka k jímací tyči	ks	3.000	160.00	480.00	vlastní
19	K	1D.1.4.01.02_009	Jímací tyč 7,0m včetně konstrukčního stojanu a upevnění	ks	3.000	27,900.00	83,700.00	vlastní
D6 1D.1.4.01.03: Ostatní náklady							75,000.00	
D7 1D.1.4.01.03.: Ostatní náklady							75,000.00	
20	K	1D.1.4.01.03_001	Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně propojů veškerých zařízení na střeše připojených k LPS -- nyní nesmí být spojeny s novou soustavou LPS	hod	80.000	400.00	32,000.00	vlastní
21	K	1D.1.4.01.03_002	Kontrolní měření odporu stávajícího uzemnění, včetně vypracování zprávy na jejímž základě se učiní - další opatření	hod	20.000	600.00	12,000.00	vlastní
22	K	1D.1.4.01.03_003	Výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 3 - pro elektroinstalaci, vedení a hromosvod	hod	30.000	600.00	18,000.00	vlastní
23	K	1D.1.4.01.03_004	Podrobné ověření a zmapování stávajícího stavu před započatím demontáží	soubor	1.000	4,000.00	4,000.00	vlastní
24	K	1D.1.4.01.03_005	Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00	vlastní
25	K	1D.1.4.01.03_006	Doprava osob a materiálu	soubor	1.000	1,000.00	1,000.00	vlastní
26	K	1D.1.4.01.03_007	Vypracování potřebné realizační, výrobní, dílenské dokumentace, DSPS	soubor	1.000	6,000.00	6,000.00	vlastní
D8 1D.1.4.01.05: EZS							210,000.00	
D9 1D.1.4.01.05.: EZS							210,000.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	1D.1.4.01.05_001	Úprava systému při opravách půdního a střešního prostoru - odstrojení kabelových tras, zajištění - funkčnosti EZS v průběhu rekonstrukce, součinnost při stavbě a provádění oprav, zpětná montáž / systému, revizní a kontrolní prohlídky systému EZS	ks	1.000	210,000.00	210,000.00	vlastní
D		D10	1D.1.4.02: Elektroinstalace 2.etapa	506,374.20				
D		D11	1D.1.4.02.01: Elektroinstalace	59,094.20				
D		D12	1D.1.4.02.01.: Elektroinstalace	59,094.20				
28	K	1D.1.4.02.01_001	Kabel Cyky-J 3x2,5	m	48.000	74.80	3,590.40	vlastní
29	K	1D.1.4.02.01_002	Kabel Cyky-J 3x1,5	m	88.000	67.10	5,904.80	vlastní
30	K	1D.1.4.02.01_003	Typizovaná kabelová příchytka na dřevěný podklad pro průměr kabelu do 12,0mm např. z pozinkované - oceli	ks	68.000	59.40	4,039.20	vlastní
31	K	1D.1.4.02.01_004	Odbočná krabice do 2,5mm2 včetně tepelně izolační podložky	ks	11.000	283.80	3,121.80	vlastní
32	K	1D.1.4.02.01_005	Průmyslové LED svítidlo, IP65, 21W, 2500lm, polykarbonátový opálový kryt	ks	10.000	3,630.00	36,300.00	vlastní
33	K	1D.1.4.02.01_006	Florescenční tabulka s piktogramem	ks	2.000	2,750.00	5,500.00	vlastní
34	K	1D.1.4.02.01_007	Vypínač č.6, IP44, včetně tepelně izolační podložky	ks	1.000	638.00	638.00	vlastní
D		D13	1D.1.4.02.02: Hromosvod	125,780.00				
D		D14	1D.1.4.02.02.: Hromosvod	125,780.00				
35	K	1D.1.4.02.02_001	Drát AlMgSi 8mm	m	84.000	260.00	21,840.00	vlastní
36	K	1D.1.4.02.02_002	Podpěra vedení na hřebes	ks	40.000	126.00	5,040.00	vlastní
37	K	1D.1.4.02.02_003	Podpěra vedení pod tašky (bobrovky)	ks	30.000	126.00	3,780.00	vlastní
38	K	1D.1.4.02.02_004	Podpěra vedení na stěnu	ks	40.000	126.00	5,040.00	vlastní
39	K	1D.1.4.02.02_005	Svorka spojovací	ks	18.000	150.00	2,700.00	vlastní
40	K	1D.1.4.02.02_006	Svorka na připojení okapů	ks	18.000	150.00	2,700.00	vlastní
41	K	1D.1.4.02.02_007	Svorka zkušební	ks	2.000	250.00	500.00	vlastní
42	K	1D.1.4.02.02_008	Svorka k jímání tyčí	ks	3.000	160.00	480.00	vlastní
43	K	1D.1.4.02.02_009	Jímací tyč 7,0m včetně konstrukčního stojanu a upevnění	ks	3.000	27,900.00	83,700.00	vlastní
D		D15	1D.1.4.02.03: Ostatní náklady	60,600.00				
D		D16	1D.1.4.02.03.: Ostatní náklady	60,600.00				
44	K	1D.1.4.02.03_001	Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně propojů veškerých zařízení na střeše připojených k LPS -- nyní nesmí být spojeny s novou soustavou LPS	hod	69.000	400.00	27,600.00	vlastní
45	K	1D.1.4.02.03_002	Kontrolní měření odporu stávajícího uzemnění, včetně vypracování zprávy na jejímž základě se učiní - další opatření	hod	15.000	600.00	9,000.00	vlastní
46	K	1D.1.4.02.03_003	Výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 3 - pro elektroinstalaci, vedení a hromosvod	hod	20.000	600.00	12,000.00	vlastní
47	K	1D.1.4.02.03_004	Podrobné ověření a zmapování stávajícího stavu před započatím demontáží	soubor	1.000	4,000.00	4,000.00	vlastní
48	K	1D.1.4.02.03_005	Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00	vlastní
49	K	1D.1.4.02.03_006	Vypracování potřebné realizační, výrobní, dílenské dokumentace, DSPS	soubor	1.000	6,000.00	6,000.00	vlastní
D		D17	1D.1.4.02.04: Provizorní provoz antény PZTS - SCO PČR	10,900.00				
D		D18	1D.1.4.02.04.: Provizorní provoz antény PZTS - SCO PČR	10,900.00				
50	K	1D.1.4.02.04_001	Demontáž antény z krovu a umístění na tripod	hod	2.000	800.00	1,600.00	vlastní
51	K	1D.1.4.02.04_002	Zpětná montáž antény na krov	hod	2.000	800.00	1,600.00	vlastní
52	K	1D.1.4.02.04_003	Tripod pro provizorní umístění antény	ks	1.000	6,200.00	6,200.00	vlastní
53	K	1D.1.4.02.04_004	Drobný instalační materiál	kpl	1.000	1,500.00	1,500.00	vlastní
D		D19	1D.1.4.02.05: EZS	250,000.00				
D		D20	1D.1.4.02.05.: EZS	250,000.00				
54	K	1D.1.4.02.05_001	Úprava systému při opravách půdního a střešního prostoru - odstrojení kabelových tras, zajištění - funkčnosti EZS v průběhu rekonstrukce, součinnost při stavbě a provádění oprav, zpětná montáž / systému, revizní a kontrolní prohlídky systému EZS	ks	1.000	250,000.00	250,000.00	vlastní
D		D21	1D.1.4.03: Kanalizace	62,693.75				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D22		1D.1.4.03.01: Kanalizace				62,693.75	
D	D23		1D.1.4.03.01.01: Kanalizace				62,693.75	
55	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojné	m3	12.000	1,059.76	12,717.12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101					
		VV	20*1*0,6		12.000			
		VV	Součet		12.000			
56	K	162751117	Vodoravné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4.800	282.46	1,355.81	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
		VV	12-7,2		4.800			
		VV	Součet		4.800			
57	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48.000	21.00	1,008.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
		VV	4,8*10		48.000			
		VV	Součet		48.000			
58	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	12.000	381.11	4,573.32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101					
59	K	171201221	Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9.600	1,550.00	14,880.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221					
		VV	4,8*2		9.600			
		VV	Součet		9.600			
60	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	7.200	155.90	1,122.48	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101					
		VV	12-1,2-3,6		7.200			
		VV	Součet		7.200			
61	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1.200	1,723.35	2,068.02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111					
		VV	20*0,6*0,1		1.200			
		VV	Součet		1.200			
62	K	451572111.RR01	Obsyp potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3.600	1,190.00	4,284.00	odvozeno ÚRS
		VV	20*0,6*0,3		3.600			
		VV	Součet		3.600			
63	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	20.000	529.25	10,585.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221					
64	K	XRR.032	D+M čistící kus	ks	1.000	1,500.00	1,500.00	vlastní
65	K	XRR.033	Demontáž čistícího kusu	ks	1.000	600.00	600.00	vlastní
66	K	XRR.034	Revize a potřebné zkoušky	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	vlastní
67	K	XRR.035	Stavební přípomoc	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00	vlastní
68	K	XRR.036	Drobný instalační materiál	soubor	1.000	1,000.00	1,000.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt:

37_LIB_SO-02b - Technika prostředí staveb objektu 3. a 4. etapy

KSO:
Místo: Libochovice

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z

CC-CZ:
Datum: 07.09.2023
IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			761,339.40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	761,339.40	21.00%	159,881.27
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v	CZK	921,220.67

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt:

37_LIB_SO-02b - Technika prostředí staveb objektu 3. a 4. etapy

Místo: Libochovice Datum: 07.09.2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							761,339.40	
D D1 2D.1.4.01: Elektroinstalace 3.etapa							367,873.20	
D D2 2D.1.4.01.01: Elektroinstalace							37,193.20	
D D3 2D.1.4.01.01.: Elektroinstalace							37,193.20	
1	K	2D.1.4.01.01_001	Kabel Cyky-J 3x2,5	m	28.000	74.80	2,094.40	vlastní
2	K	2D.1.4.01.01_002	Kabel Cyky-J 3x1,5	m	48.000	67.10	3,220.80	vlastní
3	K	2D.1.4.01.01_003	Typizovaná kabelová příchytka na dřevěný podklad pro průměr kabelu do 12,0mm např. z pozinkované - oceli	ks	38.000	59.40	2,257.20	vlastní
4	K	2D.1.4.01.01_004	Odbočná krabice do 2,5mm2 včetně tepelně izolační podložky	ks	6.000	283.80	1,702.80	vlastní
5	K	2D.1.4.01.01_005	Průmyslové LED svítidlo, IP65, 21W, 2500lm, polykarbonátový opálový kryt	ks	6.000	3,630.00	21,780.00	vlastní
6	K	2D.1.4.01.01_006	Florescenční tabulka s piktogramem	ks	2.000	2,750.00	5,500.00	vlastní
7	K	2D.1.4.01.01_007	Vypínač č.1, IP44, včetně tepelně izolační podložky	ks	1.000	638.00	638.00	vlastní
D D4 2D.1.4.01.02: Hromosvod							78,480.00	
D D5 2D.1.4.01.02.: Hromosvod							78,480.00	
8	K	2D.1.4.01.02_001	Drát AlMgSi 8mm	m	39.000	260.00	10,140.00	vlastní
9	K	2D.1.4.01.02_002	Podpěra vedení na hřebeni	ks	30.000	126.00	3,780.00	vlastní
10	K	2D.1.4.01.02_003	Podpěra vedení pod tašky (bobrovky)	ks	20.000	126.00	2,520.00	vlastní
11	K	2D.1.4.01.02_004	Podpěra vedení na stěnu	ks	20.000	126.00	2,520.00	vlastní
12	K	2D.1.4.01.02_005	Svorka spojovací	ks	11.000	150.00	1,650.00	vlastní
13	K	2D.1.4.01.02_006	Svorka na připojení okapů	ks	10.000	150.00	1,500.00	vlastní
14	K	2D.1.4.01.02_007	Svorka zkušební	ks	1.000	250.00	250.00	vlastní
15	K	2D.1.4.01.02_008	Svorka k jímací tyči	ks	2.000	160.00	320.00	vlastní
16	K	2D.1.4.01.02_009	Jímací tyč 7,0m včetně konstrukčního stojanu a upevnění	ks	2.000	27,900.00	55,800.00	vlastní
D D6 2D.1.4.01.03: Ostatní náklady							42,200.00	
D D7 2D.1.4.01.03.: Ostatní náklady							42,200.00	
17	K	2D.1.4.01.03_001	Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně propojů veškerých zařízení na střeše připojených k LPS -- nyní nesmí být spojeny s novou soustavou LPS	hod	38.000	400.00	15,200.00	vlastní
18	K	2D.1.4.01.03_002	Kontrolní měření odporu stávajícího uzemnění, včetně vypracování zprávy na jejímž základě se učiní - další opatření	hod	10.000	600.00	6,000.00	vlastní
19	K	2D.1.4.01.03_003	Výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 3 - pro elektroinstalaci, vedení a hromosvod	hod	15.000	600.00	9,000.00	vlastní
20	K	2D.1.4.01.03_004	Podrobné ověření a zmapování stávajícího stavu před započetím demontáží	soubor	1.000	4,000.00	4,000.00	vlastní
21	K	2D.1.4.01.03_005	Ostatní potřebné bliže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00	vlastní
22	K	2D.1.4.01.03_006	Vypracování potřebné realizační, výrobní, dílenské dokumentace, DSPS	soubor	1.000	6,000.00	6,000.00	vlastní
D D8 2D.1.4.01.05: EZS							210,000.00	
D D9 2D.1.4.01.05.: EZS							210,000.00	
23	K	2D.1.4.01.05_001	Úprava systému při opravách půdního a střešního prostoru - odstrojení kabelových tras, zajištění - funkčnosti EZS v průběhu rekonstrukce, součinnost při stavbě a provádění oprav, zpětná montáž / systému, revizní a kontrolní prohlídky systému EZS	ks	1.000	210,000.00	210,000.00	vlastní
D D10 2D.1.4.02: Elektroinstalace 4.etapa							393,466.20	
D D11 2D.1.4.02.01: Elektroinstalace							56,586.20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D12			2D.1.4.02.01.: Elektroinstalace	56,586.20				
24	K	2D.1.4.02.01_001	Kabel Cyky-J 3x2,5	m	28.000	74.80	2,094.40	vlastní
25	K	2D.1.4.02.01_002	Kabel Cyky-J 3x1,5	m	88.000	67.10	5,904.80	vlastní
26	K	2D.1.4.02.01_003	Typizovaná kabelová příchytka na dřevěný podklad pro průměr kabelu do 12,0mm např. z pozinkované - oceli	ks	58.000	59.40	3,445.20	vlastní
27	K	2D.1.4.02.01_004	Odbočná krabice do 2,5mm2 včetně tepelně izolační podložky	ks	11.000	283.80	3,121.80	vlastní
28	K	2D.1.4.02.01_005	Florescenční tabulka s piktoqramem	ks	10.000	2,750.00	27,500.00	vlastní
29	K	2D.1.4.02.01_006	Průmyslové LED nouzové svítidlo, IP65, 8W, polykarbonátový kryt	ks	4.000	3,630.00	14,520.00	vlastní
D D13			2D.1.4.02.02.: Hromosvod	126,280.00				
D D14			2D.1.4.02.02.: Hromosvod	126,280.00				
30	K	2D.1.4.02.02_001	Drát AlMgSi 8mm	m	84.000	260.00	21,840.00	vlastní
31	K	2D.1.4.02.02_002	Podpěra vedení na hřebes	ks	40.000	126.00	5,040.00	vlastní
32	K	2D.1.4.02.02_003	Podpěra vedení pod tašky (bobrovky)	ks	30.000	126.00	3,780.00	vlastní
33	K	2D.1.4.02.02_004	Podpěra vedení na stěnu	ks	40.000	126.00	5,040.00	vlastní
34	K	2D.1.4.02.02_005	Svorka spojovací	ks	18.000	150.00	2,700.00	vlastní
35	K	2D.1.4.02.02_006	Svorka na připojení okapů	ks	18.000	150.00	2,700.00	vlastní
36	K	2D.1.4.02.02_007	Svorka zkušební	ks	4.000	250.00	1,000.00	vlastní
37	K	2D.1.4.02.02_008	Svorka k jímácí tyči	ks	3.000	160.00	480.00	vlastní
38	K	2D.1.4.02.02_009	Jímácí tyč 7,0m včetně konstrukčního stojanu a upevnění	ks	3.000	27,900.00	83,700.00	vlastní
D D15			2D.1.4.02.03.: Ostatní náklady	60,600.00				
D D16			2D.1.4.02.03.: Ostatní náklady	60,600.00				
39	K	2D.1.4.02.03_001	Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně propojů veškerých zařízení na střeše připojených k LPS -- nyní nesmí být spojeny s novou soustavou LPS	hod	69.000	400.00	27,600.00	vlastní
40	K	2D.1.4.02.03_002	Kontrolní měření odporu stávajícího uzemnění, včetně vypracování zprávy na jejímž základě se učiní - další opatření	hod	15.000	600.00	9,000.00	vlastní
41	K	2D.1.4.02.03_003	Výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 3 - pro elektroinstalaci, vedení a hromosvod	hod	20.000	600.00	12,000.00	vlastní
42	K	2D.1.4.02.03_004	Podrobné ověření a zmapování stávajícího stavu před započatím demontáží	soubor	1.000	4,000.00	4,000.00	vlastní
43	K	2D.1.4.02.03_005	Ostatní potřebné bližší nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00	vlastní
44	K	2D.1.4.02.03_006	Vypracování potřebné realizační, výrobní, dílenské dokumentace, DSPS	soubor	1.000	6,000.00	6,000.00	vlastní
D D17			2D.1.4.02.05: EZS	150,000.00				
D D18			2D.1.4.02.05.: EZS	150,000.00				
45	K	2D.1.4.02.05_001	Úprava systému při opravách půdního a střešního prostoru - odstrojení kabelových tras, zajištění - funkčnosti EZS v průběhu rekonstrukce, součinnost při stavbě a provádění oprav, zpětná montáž / systému, revizní a kontrolní prohlídky systému EZS	ks	1.000	150,000.00	150,000.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt:

37_LIB_SO-03b - Technika prostředí staveb zpřístupnění vodárenské věže

KSO:
Místo: Libochovice

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z

CC-CZ:
Datum: 07.09.2023
IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			223,107.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	223,107.00	21.00%	46,852.47
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v	CZK	269,959.47

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt:

37_LIB_SO-03b - Technika prostředí staveb zpřístupnění vodárenské věže

Místo: Libochovice Datum: 07.09.2023
Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant:
Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							223,107.00	
D1		Elektroinstalace					117,242.00	
D2		1 - Elektromontáže -materiál					30,808.50	
1	M	Pol17	čidlo PIR 230V/1200W/IP44	ks	1.000	196.50	196.50	
2	M	Pol27	drát zemnicí HR/D10 FeZn	kg	16.000	45.00	720.00	
3	M	Pol28	drát zemnicí HR/ISOFugal 8/11	m	47.000	225.00	10,575.00	
4	M	Pol29	kabel CYKY-A 3x1.5	m	22.000	13.50	297.00	
5	M	Pol30	kabel CYKY-C 3x1.5	m	105.000	13.50	1,417.50	
6	M	Pol31	kabel CYKY-C 3x2.5	m	65.000	25.50	1,657.50	
7	M	Pol32	krabice 255x205x66/IP54	ks	1.000	229.50	229.50	
8	M	Pol33	krabice 6455- 12 ACYDUR	ks	10.000	79.50	795.00	
9	M	Pol34	příchytka ISOFugal 110009	ks	45.000	22.50	1,012.50	
10	M	Pol35	příchytka kabelová na 3x1.5	ks	45.000	7.50	337.50	
11	M	Pol36	příchytka trubky CL 16 šedá	ks	35.000	9.00	315.00	
12	M	Pol37	spínač č.1, IP44	ks	1.000	450.00	450.00	
13	M	Pol38	spínač ovládaný klíčem IP44	ks	1.000	525.00	525.00	
14	M	Pol39	svítidlo žár. 100W/IP44 s košem	ks	3.000	544.50	1,633.50	
15	M	Pol40	svítidlo žár. 60W/IP44/PIR	ks	7.000	711.00	4,977.00	
16	M	Pol41	svorka HR/SS FeZn spojovací	ks	5.000	37.50	187.50	
17	M	Pol42	svorkovnice EPS2 bez krytu	ks	1.000	330.00	330.00	
18	M	Pol43	trubka ohebná 320N/1425E	m	45.000	15.00	675.00	
19	M	Pol44	trubka pevná 320N/1516E šedá, 3m	ks	5.000	45.00	225.00	
20	M	Pol45	vodič CY16 žlutozelený	m	9.000	82.50	742.50	
21	M	Pol46	zásuvka AC 231V/16A/IP44	ks	6.000	510.00	3,060.00	
22	M	Pol47	žárovka E27/240V/60W/5000	ks	10.000	45.00	450.00	
D3		2 - Elektromontáže - montáže					49,780.00	
23	K	Pol48	Demontáž stávající elektroinstalace (kabely vodiče	hod	1.000	400.00	400.00	
24	K	Pol49	Kabel CYKY 3x1,5 - pevně	m	127.000	50.00	6,350.00	
25	K	Pol50	Kabel CYKY 3x2,5 - pevně	m	65.000	50.00	3,250.00	
26	K	Pol51	Kabelová příchytka ohniodolná, kotvení po 0,3 m	ks	45.000	50.00	2,250.00	
27	K	Pol52	kompletní montáž žárovkového svítidla	ks	10.000	800.00	8,000.00	
28	K	Pol53	Krabice rozvodná 8111 IP54	kus	11.000	250.00	2,750.00	
29	K	Pol54	Montáž svorkovnice EPP - hlavního pospojení	ks	1.000	1,200.00	1,200.00	
30	K	Pol55	Montáž čidla PIR	ks	1.000	1,200.00	1,200.00	
31	K	Pol56	Montáž klíčového spínače	ks	1.000	300.00	300.00	
32	K	Pol57	montáž ochranné trubky nástěnné	m	15.000	55.00	825.00	
33	K	Pol58	Montáž reléového setu do rozváděče	ks	1.000	2,500.00	2,500.00	
34	K	Pol59	Montáž rozvaděče na zeď < 600x1000	ks	1.000	1,500.00	1,500.00	
35	K	Pol60	Spínač IP54, řazení č. 1 na povrch	kus	1.000	250.00	250.00	
36	K	Pol61	SR - Svorka spojovací pro spoje nad zemí a v zemi,	ks	5.000	110.00	550.00	
37	K	Pol62	SS - Svorka spojovací pro kulatinu D= 8-10mm	ks	2.000	110.00	220.00	
38	K	Pol63	Trubka ohebná pancéřová plastová KOPOFLEX	m	45.000	40.00	1,800.00	
39	K	Pol64	Trubka tuhá PVC 25 pevně	m	5.000	55.00	275.00	
40	K	Pol65	uložení kabelů < 3x1,5 volně	m	15.000	45.00	675.00	
41	K	Pol66	uložení kabelů < 3x2,5 volně	m	15.000	45.00	675.00	
42	K	Pol67	Uzemnění - drát ocelový FeZn průměr 10mm v zemi	m	16.000	120.00	1,920.00	
43	K	Pol68	Vodič AlMgSi 8 T/4 - montáž na podpěry, vzdálenost	m	47.000	120.00	5,640.00	
44	K	Pol69	zapojení jednofázového jističe	ks	6.000	400.00	2,400.00	
45	K	Pol70	zapojení proudového chrániče	ks	2.000	500.00	1,000.00	
46	K	Pol71	zapojení spínače	ks	1.000	350.00	350.00	
47	K	Pol72	zapojení třífázového spínače	ks	1.000	400.00	400.00	
48	K	Pol73	zapojení vodičů v krabici	ks	10.000	160.00	1,600.00	
49	K	Pol74	Zásuvka IP54, 230V, 2P+PE - na povrch	kus	6.000	250.00	1,500.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D4	3 - Elektromontáže - rozvaděč					16,093.50	
50	K	Pol75	chránič OLE OEZ B16/2/0.03/6kA I>	ks	2.000	1,132.50	2,265.00	
51	K	Pol76	jistič LTE OEZ B10/1/6kA	ks	2.000	136.50	273.00	
52	K	Pol77	jistič LTE OEZ B6/1/6kA	ks	2.000	163.50	327.00	
53	K	Pol78	relé 230VAC, 1x16A s kontrolkou	ks	1.000	490.50	490.50	
54	K	Pol79	rozvodnice 18 modulů, IP55	ks	1.000	1,227.00	1,227.00	
55	K	Pol80	spínač AC OEZ MSO-32-3	ks	1.000	450.00	450.00	
56	K	Pol81	svodič přep. SAL FLP-B+C MAXI V/3	ks	1.000	10,930.50	10,930.50	
57	K	Pol82	vývodka kabel. M20 s matkou	ks	1.000	12.00	12.00	
58	K	Pol83	vývodka kabel. M25 s matkou	ks	6.000	18.00	108.00	
59	K	Pol84	vývodka kabel. PG11 s matkou	ks	1.000	10.50	10.50	
D	D5	4 - Elektromontáže - ostatní náklady					16,470.00	
60	K	740 - dokum	projektová dokumentace	%	10.000	915.00	9,150.00	
61	K	740 - dopr	doprava	%	5.000	915.00	4,575.00	
62	K	740 - prořez	prořez	%	1.000	915.00	915.00	
63	K	740 - přesun	přesun materiálu	%	1.000	915.00	915.00	
64	K	740 - reřij	režurní materiál	%	1.000	915.00	915.00	
D	D6	5 - Elektromontáže - revize					4,090.00	
65	K	Pol85	de a mont. krytu spotřebiče - kra	ks	20.000	40.00	800.00	
66	K	Pol86	de a montáž krytu rozvaděče	ks	1.000	40.00	40.00	
67	K	Pol87	izolační stav rozvaděče	měř.	3.000	50.00	150.00	
68	K	Pol88	izolační stav rozvaděče do 5 okru	měř.	3.000	50.00	150.00	
69	K	Pol89	měření celk. přechod. zemního odp	měř.	1.000	50.00	50.00	
70	K	Pol90	měření impedance smyčky	měř.	8.000	50.00	400.00	
71	K	Pol91	měření izolačního stavu přívodu	měř.	12.000	50.00	600.00	
72	K	Pol92	ostatní náklady revize		1.000	400.00	400.00	
73	K	Pol93	příprava revize, kontrola dokladů	ks	1.000	500.00	500.00	
74	K	Pol94	stav okruhu 5-10 vývodů	okruh	2.000	100.00	200.00	
75	K	Pol95	stav okruhu do 5 vývodů	okruh	2.000	100.00	200.00	
76	K	Pol96	stav rozvaděče do 10 přístrojů	pole	1.000	100.00	100.00	
77	K	Pol97	stav svítidla	ks	10.000	50.00	500.00	
D	D7	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)					105,865.00	
D	D8	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) - dodávky					0.00	
D	D9	Zařízení					25,685.00	
78	K	SF601PH	Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič 58°C pro konvenční systém, Napájecí napětí 10,5 - 33Vss, Proudový odběr 67µA v klidu, 45mA při poplachu, Doba resetu 2 - 5s, Operační teplota -20°C až +70°C, Skladovací teplota -25°C až +80°C	ks	2.000	1,520.00	3,040.00	
79	K	SFMUB-RV	Patice s releovým výstupem pro konvenční detektory	ks	2.000	350.00	700.00	
80	K	Pol1	Výložníková konzole pro montáž detektoru požáru na boční stěnu	ks	1.000	620.00	620.00	
81	K	SMPSW K15/1,7A	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 1,7A se signalizačními výstupy - Napájecí napětí 230 V / 50 Hz, Výstupní napětí 13,8 Vss, Max. trvalý odběr ze svorek AUX 1,5 A, Max. velikost záložního AKU 17 Ah / 12 V, Technologické výstupy výpadek sítě, vy	ks	1.000	6,200.00	6,200.00	
82	K	PS12170 VdS	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	1.000	3,200.00	3,200.00	
83	K	LML-8	Linkový modul pro připojení různých typů detektorů - 8 vstupů, 8 výstupů, montáž na povrch do krabice, Napájení – 12 V DC, Odběr – 10 mA (bez připojených detektorů)	ks	1.000	6,200.00	6,200.00	
84	K	LMTD	Montážní krabice na povrch pro linkový modul	ks	1.000	850.00	850.00	
85	K	MCT100	Radiový vysílač se 2 vyváženými vstupy - Frekvence 315 MHz, 433.92 MHz, 868.95 MHz, 869.2625 MHz, Počet vstupů 2, Napájení 3 V	ks	1.000	1,400.00	1,400.00	
86	K	MCR308	Čtyřkanálový radiový přijímač - Přijímací modul Superheterodynní přijímač, Frekvence 433 MHz (po domluvě možno změnit), ID čísla Více než 16 milionů 24 bitových kombinací, Délka zprávy 36 bitů (Code-Secure: 66 bitů), Učení se ID čísel 112 různých ID čísel	ks	1.000	3,200.00	3,200.00	
87	K	J80	Plastová nízká propojovací krabice, 8+1 šroubovací svorka	ks	5.000	55.00	275.00	
D	D10	Kabelové rozvody					1,320.00	
88	K	FI-H06	Metalický stíněný sdělovací kabel - Počet žil 6x Cu drát, Signální Ø 0,5 mm, S 0,22 mm2 , Stínění laminovaná Al fólie, O pláště max. 4,4 mm	m	60.000	22.00	1,320.00	
D	D11	Kabelové trasy					7,480.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	Kopos 4025	Elektroinstalační chránička pevná pr. 25mm, 750N/5cm, tmavě šedá, RAL7012	m	24.000	45.00	1,080.00	
90	K	Kopos 0225	Spojka pro trubku pr. 25mm, tmavě šedá, RAL7012	ks	10.000	10.00	100.00	
91	K	Kopos 5325	Přichytka pro trubku pr. 25mm, tmavě šedá, RAL7012	ks	30.000	10.00	300.00	
92	K	Kopos 8110	Elektroinstalační krabice na povrch, s půchodkami, tmavě šedá, RAL7012	ks	3.000	150.00	450.00	
93	K	Kopos LV18x13	Elektroinstalační lišta 18x13mm, imitace dřeva	m	10.000	55.00	550.00	
94	K	Pol4	Drobný montážní materiál	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00	
D D12 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) - montáž							0.00	
D D13 zařízení							7,500.00	
95	K	SF601PH.1	Kombinovaný opticko-kouřový a teplotní hlásič 58°C pro konvenční systém, Napájecí napětí 10,5 - 33Vss, Proudový odběr 67µA v klidu, 45mA při poplachu, Doba resetu 2 - 5s, Operační teplota -20°C až +70°C, Skladovací teplota -25°C až +80°C	ks	2.000	500.00	1,000.00	
96	K	SFMUB-RV.1	Patice s releovým výstupem pro konvenční detektory	ks	2.000	250.00	500.00	
97	K	Pol14	Výložníková konzole pro montáž detektoru požáru na boční stěnu	ks	1.000	250.00	250.00	
98	K	SMPSW K15/1,7A.1	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 1,7A se signalizačními výstupy - Napájecí napětí 230 V / 50 Hz, Výstupní napětí 13,8 Vss, Max. trvalý odběr ze svorek AUX 1,5 A, Max. velikost záložního AKU 17 Ah / 12 V, Technologické výstupy výpadek sítě, vy	ks	1.000	500.00	500.00	
99	K	PS12170 VdS.1	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	ks	1.000	250.00	250.00	
100	K	LML-8.1	Linkový modul pro připojení různých typů detektorů - 8 vstupů, 8 výstupů, montáž na povrch do krabice, Napájení - 12 V DC, Odběr - 10 mA (bez připojených detektorů)	ks	1.000	1,500.00	1,500.00	
101	K	LMTD.1	Montážní krabice na povrch pro linkový modul	ks	1.000	250.00	250.00	
102	K	MCT100.1	Radiový vysílač se 2 vyváženými výstupy - Frekvence 315 MHz, 433.92 MHz, 868.95 MHz, 869.2625 MHz, Počet vstupů 2, Napájení 3 V	ks	1.000	1,500.00	1,500.00	
103	K	MCR308.1	Čtyřkanálový radiový přijímač - Přijímací modul Superheterodynní přijímač, Frekvence 433 MHz (po domluvě možno změnit), ID čísla Více než 16 milionů 24 bitových kombinací, Délka zprávy 36 bitů (Code-Secure: 66 bitů), Učení se ID čísel 112 různých ID čísel	ks	1.000	1,500.00	1,500.00	
104	K	J80.1	Plastová nízká propojovací krabice, 8+1 šroubovací svorka	ks	5.000	50.00	250.00	
D D14 kabelové rozvody							2,700.00	
105	K	FI-H06.1	Metalický stíněný sdělovací kabel - Počet žil 6x Cu drát, Signální Ø 0,5 mm, S Ø 0,22 mm ² , Stínění laminovaná Al fólie, O pláště max. 4,4 mm	m	60.000	45.00	2,700.00	
D D15 Kabelové trasy							15,680.00	
106	K	Kopos 4025.1	Elektroinstalační chránička pevná pr. 25mm, 750N/5cm, tmavě šedá, RAL7012	m	24.000	45.00	1,080.00	
107	K	Kopos 0225.1	Spojka pro trubku pr. 25mm, tmavě šedá, RAL7012	ks	10.000	50.00	500.00	
108	K	Kopos 5325.1	Přichytka pro trubku pr. 25mm, tmavě šedá, RAL7012	ks	30.000	50.00	1,500.00	
109	K	Kopos 8110.1	Elektroinstalační krabice na povrch, s půchodkami, tmavě šedá, RAL7012	ks	3.000	150.00	450.00	
110	K	Kopos LV18x13.1	Elektroinstalační lišta 18x13mm, imitace dřeva	m	10.000	45.00	450.00	
111	K	Pol15	Průraz stěnou do pr. 50mm	ks	6.000	950.00	5,700.00	
112	K	Pol16	Protipožární utěsnění do 50mm	kpl	1.000	6,000.00	6,000.00	
D D16 Ostatní							45,500.00	
113	K	Pol18	Proměření dostupnosti radiového signálu	kpl	1.000	2,500.00	2,500.00	
114	K	Pol19	Naprogramování a nastavení radiových částí	kpl	1.000	2,500.00	2,500.00	
115	K	Pol20	Úprava stávajícího programu PZTS systému, oživení systému	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00	
116	K	Pol21	Matenál, technická příprava	kpl	1.000	2,500.00	2,500.00	
117	K	Pol23	Lešení, plošiny	kpl	1.000	3,000.00	3,000.00	
118	K	Pol24	Stavební přípomocné práce	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00	
119	K	Pol25	Výchozí revize a revize nn	kpl	1.000	10,000.00	10,000.00	
120	K	Pol26	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1.000	15,000.00	15,000.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt:
37_LIB_SO-01c - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Libochovice

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (Informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z

CC-CZ:
Datum: 07.09.2023
IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2,207,262.50	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2,207,262.50	21.00%	463,525.13
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v CZK		2,670,787.63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Státní zámek Libochovice - revize 07/2023

Objekt:

37_LIB_SO-01c - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Libochovice

Datum:

07.09.2023

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2,207,262.50	
D		D1	1VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				2,207,262.50	
D		D2	VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				2,207,262.50	
D		D3	V01: Průzkumné a geodetické práce				204,000.00	
1	K	V01_001	Průzkumné práce jinde nespecifikované	soubor	1.000	32,000.00	32,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré práce související se zjištěním a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, především průzkumné práce během invazivních zásahů do konstrukčních částí objektů. Cena za soubor se stanovuje na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele.					
			P					
2	K	V01_002	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1.000	28,000.00	28,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytyčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí.					
			P					
3	K	V01_003	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1.000	24,000.00	24,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí.					
			P					
4	K	V01_004	Restaurátorský průzkum	soubor	1.000	80,000.00	80,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškerý restaurátorský průzkum, který je vyžadován dle projektové dokumentace					
			P					
5	K	V01_004.01	Zpracování restaurátorského záměru a zpráv	soubor	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vyžadovaných v projektové dokumentace					
			P					
6	K	V01_005	Rozbory stávajících omítek, fasád	soubor	1.000	24,000.00	24,000.00	vlastní
D		D4	V02: Projektové práce				153,000.00	
7	K	V02_001	Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.000	55,000.00	55,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby.					
			P					
8	K	V02_002	Dodavatelská dokumentace jinde neuvedená: dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně - - technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní / dokumentace, výrobní nebo montážní dokumentace pro výrobní c	soubor	1.000	80,000.00	80,000.00	vlastní
9	K	V02_003	Rozpočet skutečného provedení stavby	soubor	1.000	6,000.00	6,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vyhotovení rozpočtu skutečného provedení stavby za účelem stanovení skutečných nákladů na realizaci stavby po jejím úplném dokončení. Dodavatel provádí tyto rozpočtové práce průběžně po celou dobu realizace stavby.					
			P					
10	K	V02_004	Pasportizace stavu přilehlých objektů před zahájením stavby	soubor	1.000	12,000.00	12,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný pasport před zahájením stavební činnosti, která by mohla mít dopad do objektů nebo jejich částí bezprostředně sousedících s předmětnou stavbou. Pasport vyhodnotí technický stav sousedních objektů nebo jejich částí, způsob jejich případné ochrany během realizace stavby a technické obnovy (uvezení do původního stavu) po dokončení realizace stavby.					
			P					
D		D5	V03: Zařízení staveniště				1,682,562.50	
11	K	V03_001	Popisová položka, pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout: dopravu, montáž, - demontáž, nájem a průběžnou údržbu veškerých zařízení a materiálů. Délka využití jednotlivých / zařízení vychází z harmonogramu dodavatele stavby, tuto d	soubor	1.000	0.00	0.00	vlastní
12	K	V03_002	Připojení zařízení stavby na stávající rozvod vody	soubor	1.000	8,000.00	8,000.00	vlastní
13	K	V03_003	Připojení zařízení stavby na stávající rozvody elektrické energie	soubor	1.000	8,000.00	8,000.00	vlastní
14	K	V03_004	Připojení zařízení staveniště na stávající kanalizaci	soubor	1.000	8,000.00	8,000.00	vlastní
15	K	V03_005	Odvodnění staveniště	soubor	1.000	4,000.00	4,000.00	vlastní
16	K	V03_006	Zařízení staveniště (např. WC mobilní, stavební buňky, ochranné konstrukce nad vstupem, - zpevněné plochy.....)	soubor	1.000	96,000.00	96,000.00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Návrh zařízení staveniště provede dodavatel stavby, daný návrh rozhlédní do jednotkové ceny této položky.</i>					
17	K	V03_007	Oplocení staveniště	m	31.250	125.00	3,906.25	vlastní
18	K	V03_008	Mobilní zábrany	m	53.250	125.00	6,656.25	vlastní
19	K	V03_009	Osvětlení zařízení staveniště	soubor	1.000	4,000.00	4,000.00	vlastní
20	K	V03_010	Autojeřáb, včetně nákladů na obslužný personál - včetně zpevněných ploch pod autojeřáb	ks	1.000	200,000.00	200,000.00	vlastní
21	K	V03_011	Stavení výtah, včetně nákladů na oslužný personál.	ks	1.000	50,000.00	50,000.00	vlastní
22	K	V03_012	Ostraha staveniště - vč. kamerového systému	soubor	1.000	50,000.00	50,000.00	vlastní
23	K	V03_013	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1.000	12,000.00	12,000.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré činnosti spojené se zrušením staveniště včetně uvedení částí neřešených projektovou dokumentací dotčených staveb do původního stavu.</i>					
24	K	V03_014	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - vč úpravy terénu a vegetace do původního stavu	soubor	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
25	K	V03_015	Akustická opatření pro snížení hladiny hluku a vibrací	soubor	1.000	8,000.00	8,000.00	vlastní
26	K	V03_016	Statické zajištění objektu při provádění rekonstrukce	soubor	1.000	1,200,000.00	1,200,000.00	vlastní
27	K	XRR.031	Informační tabule po dobu stavby s informacemi o stavbě - 1,5 x 1 m	kus	1.000	8,000.00	8,000.00	vlastní
D			D6	V04: Inženýrská činnost a zkoušky			60,000.00	
28	K	V04_001	Inženýrská činnost	soubor	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění veškerých činností vyplývajících z budoucí smlouvy o dílo.</i>					
29	K	V04_002	Uvedení objektu do provozu	soubor	1.000	8,000.00	8,000.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně zaškolení obsluhy, zhotovení provozních řádů, naprogramování systému jinde neuvedených</i>					
30	K	V04_003	Komplexní vyzkoušení stavby - (Zkušební provoz)	soubor	1.000	24,000.00	24,000.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Komplexní zkušební provoz koordinované pro veškerá technologická zařízení všech stavebních i inženýrských objektů po dobu 6 měsíců od uvedení stavby do provozu. Dodavatel poskytuje po celou dobu zkušebního provozu okamžitou a bezvýhradnou součinnost při zkušebním provozování stavby a při odstraňování případných vad a nedodáleků během tohoto provozování zjištěných.</i>					
31	K	V04_004	Doklady potřebné ke kolaudaci jinde neuvedené	soubor	1.000	12,000.00	12,000.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.</i>					
D			D7	V05: Ostatní náklady			70,900.00	
32	K	V05_001	Čištění přilehlých komunikací, chodníků	soubor	1.000	4,000.00	4,000.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Čištění bude prováděno při znečištění, předpoklad 2x týdně</i>					
33	K	V05_002	Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště	soubor	1.000	4,000.00	4,000.00	vlastní
34	K	V05_003	Informační systém zařízení staveniště	soubor	1.000	1,600.00	1,600.00	vlastní
35	K	V05_004	Vzorkování - jinde neuvedené	soubor	1.000	32,000.00	32,000.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzorkování veškerých typů, materiálů, povrchových úprav a barevností stavebních konstrukcí a prvků za účelem jejich odsouhlasení investorským technickým dozorem, autorským dozorem a dozorem orgánů památkové péče.</i>					
36	K	V05_005	DIO a DIR	soubor	1.000	16,000.00	16,000.00	vlastní
37	K	V05_006	Dopravní znační	soubor	1.000	4,800.00	4,800.00	vlastní
38	K	V05_007	Dočasné zábory (pozemky ve vlastnictví města Libvochovice)	m2	85.000	100.00	8,500.00	vlastní
D			D8	V06: BOZP a dozor správy objektu			20,000.00	
39	K	V06_001	Ochranné pomůcky pro pohyb osob na staveništi	soubor	1.000	4,000.00	4,000.00	vlastní
40	K	V06_002	Bezpečnostní prvky jinde neuvedené v souladu s plánem BOZP	soubor	1.000	4,000.00	4,000.00	vlastní
41	K	V06_003	Dozor pro BOZP	soubor	1.000	12,000.00	12,000.00	vlastní
D			D9	V07: Ochranna prvků			16,800.00	
42	K	V07_001	Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením	soubor	1.000	2,400.00	2,400.00	vlastní
43	K	V07_002	Ochrana sousedících objektů před poškozením	soubor	1.000	2,400.00	2,400.00	vlastní
44	K	V07_003	Ochrana rekonstruovaného objektu před poškozením při provádění rekonstrukce krovu a stropu	soubor	1.000	4,000.00	4,000.00	vlastní
45	K	V007_004	Úprava zeleně pro zajištění příjezdu k východnímu křídlu - včetně následné rekultivace	soubor	1.000	8,000.00	8,000.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt: 37_LIB_SO-02c - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: Místo: Libochovice

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 07.09.2023

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z

Cena bez DPH			1,989,588.07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,989,588.07	21.00%	417,813.49
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	2,407,401.56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt:

37_LIB_SO-02c - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Libochovice
Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 07.09.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1,989,588.07	
D		D1	2VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				1,989,588.07	
D		D2	VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				1,989,588.07	
D		D3	V01: Průzkumné a geodetické práce				127,500.00	
1	K	V01_001	Průzkumné práce jinde nespecifikované	soubor	1.000	20,000.00	20,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré práce související se zjištěním a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, především průzkumné práce během invazivních zásahů do konstrukčních částí objektů. Cena za soubor se stanovuje na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele.					
P								
2	K	V01_002	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1.000	17,500.00	17,500.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytyčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí.					
P								
3	K	V01_003	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1.000	15,000.00	15,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí.					
P								
4	K	V01_004	Restaurátorský průzkum	soubor	1.000	50,000.00	50,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškerý restaurátorský průzkum, který je vyžadován dle projektové dokumentace					
P								
5	K	V01_004.01	Zpracování restaurátorského záměru a zpráv	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vyžadovaných v projektové dokumentace					
P								
6	K	V01_005	Rozbory stávajících omítek, fasád	soubor	1.000	15,000.00	15,000.00	vlastní
D		D4	V02: Projektové práce				133,025.57	
7	K	V02_001	Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.000	55,000.00	55,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby.					
P								
8	K	V02_002	Dodavatelská dokumentace jinde neuvedená: dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně - - technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní / dokumentace, výrobní nebo montážní dokumentace pro výrobní c	soubor	1.000	60,025.57	60,025.57	vlastní
9	K	V02_003	Rozpočet skutečného provedení stavby	soubor	1.000	6,000.00	6,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vyhotovení rozpočtu skutečného provedení stavby za účelem stanovení skutečných nákladů na realizaci stavby po jejím úplném dokončení. Dodavatel provádí tyto rozpočtové práce průběžně po celou dobu realizace stavby.					
P								
10	K	V02_004	Pasportizace stavu přilehlých objektů před zahájením stavby	soubor	1.000	12,000.00	12,000.00	vlastní
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Podrobný pasport před zahájením stavební činnosti, která by mohla mít dopad do objektů nebo jejich částí bezprostředně sousedících s předmětnou stavbou. Pasport vyhodnotí technický stav sousedních objektů nebo jejich částí, způsob jejich případné ochrany během realizace stavby a technické obnovy (uvezení do původního stavu) po dokončení realizace stavby.					
P								
D		D5	V03: Zařízení staveniště				1,621,062.50	
11	K	V03_001	Popisová položka, pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout: dopravu, montáž, - demontáž, nájem a průběžnou údržbu veškerých zařízení a materiálů. Délka využití jednotlivých / zařízení vychází z harmonogramu dodavatele stavby , tuto d	soubor	1.000	0.00	0.00	vlastní
12	K	V03_002	Připojení zařízení stavby na stávající rozvod vody	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	vlastní
13	K	V03_003	Připojení zařízení stavby na stávající rozvody elektrické energie	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	vlastní
14	K	V03_004	Připojení zařízení staveniště na stávající kanalizaci	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	vlastní
15	K	V03_005	Odvodnění staveniště	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00	vlastní
16	K	V03_006	Zařízení staveniště (např. WC mobilní, stavební buňky, ochranné konstrukce nad vstupem, - zpevněné plochy.....)	soubor	1.000	60,000.00	60,000.00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Návrh zařízení staveniště provede dodavatel stavby, daný návrh rozhlédni do jednotkové ceny této položky.</i>					
17	K	V03_007	Oplocení staveniště	m	31.250	125.00	3,906.25	vlastní
18	K	V03_008	Mobilní zábrany	m	53.250	125.00	6,656.25	vlastní
19	K	V03_009	Osvětlení zařízení staveniště	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00	vlastní
20	K	V03_010	Autojeřáb, včetně nákladů na obslužný personál - včetně zpevněných ploch pod autojeřáb	ks	1.000	200,000.00	200,000.00	vlastní
21	K	V03_011	Stavení výtah, včetně nákladů na oslužný personál.	ks	1.000	50,000.00	50,000.00	vlastní
22	K	V03_012	Ostraha staveniště - vč. kamerového systému	soubor	1.000	50,000.00	50,000.00	vlastní
23	K	V03_013	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1.000	7,500.00	7,500.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré činnosti spojené se zrušením staveniště včetně uvedení částí neřešených projektovou dokumentací dotčených stavbou do původního stavu.</i>					
24	K	V03_014	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - vč úpravy terénu a vegetace do původního stavu	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	vlastní
25	K	V03_015	Akustická opatření pro snížení hladiny hluku a vibrací	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	vlastní
26	K	V03_016	Statické zajištění objektu při provádění rekonstrukce	soubor	1.000	1,200,000.00	1,200,000.00	vlastní
27	K	XRR.031	Informační tabule po dobu stavby s informacemi o stavbě - 1,5 x 1 m	kus	1.000	8,000.00	8,000.00	vlastní
D			D6	V04: Inženýrská činnost a zkoušky			37,500.00	
28	K	V04_001	Inženýrská činnost	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění veškerých činností vyplývajících z budoucí smlouvy o dílo.</i>					
29	K	V04_002	Uvedení objektu do provozu	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně zaškolení obsluhy, zhotovení provozních řádů, naprogramování systému jinde neuvedených</i>					
30	K	V04_003	Komplexní vyzkoušení stavby - (Zkušební provoz)	soubor	1.000	15,000.00	15,000.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Komplexní zkušební provoz koordinované pro veškerá technologická zařízení všech stavebních i inženýrských objektů po dobu 6 měsíců od uvedení stavby do provozu. Dodavatel poskytuje po celou dobu zkušebního provozu okamžitou a bezvýhradnou součinnost při zkušebním provozování stavby a při odstraňování případných vad a nedodáleků během tohoto provozování zjištěných.</i>					
31	K	V04_004	Doklady potřebné ke kolaudaci jinde neuvedené	soubor	1.000	7,500.00	7,500.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.</i>					
D			D7	V05: Ostatní náklady			47,500.00	
32	K	V05_001	Čištění přilehlých komunikací, chodníků	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Čištění bude prováděno při znečištění, předpoklad 2x týdně</i>					
33	K	V05_002	Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00	vlastní
34	K	V05_003	Informační systém zařízení staveniště	soubor	1.000	1,000.00	1,000.00	vlastní
35	K	V05_004	Vzorkování - jinde neuvedené	soubor	1.000	20,000.00	20,000.00	vlastní
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzorkování veškerých typů, materiálů, povrchových úprav a barevností stavebních konstrukcí a prvků za účelem jejich odsouhlasení investorským technickým dozorem, autorským dozorem a dozorem orgánů památkové péče.</i>					
36	K	V05_005	DIO a DIR	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	vlastní
37	K	V05_006	Dopravní znační	soubor	1.000	3,000.00	3,000.00	vlastní
38	K	V05_007	Dočasné zábory (pozemky ve vlastnictví města Libvochovice)	m2	85.000	100.00	8,500.00	vlastní
D			D8	V06: BOZP a dozor správy objektu			12,500.00	
39	K	V06_001	Ochranné pomůcky pro pohyb osob na staveništi	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00	vlastní
40	K	V06_002	Bezpečnostní prvky jinde neuvedené v souladu s plánem BOZP	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00	vlastní
41	K	V06_003	Dozor pro BOZP	soubor	1.000	7,500.00	7,500.00	vlastní
D			D9	V07: Ochranna prvků			10,500.00	
42	K	V07_001	Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením	soubor	1.000	1,500.00	1,500.00	vlastní
43	K	V07_002	Ochrana sousedících objektů před poškozením	soubor	1.000	1,500.00	1,500.00	vlastní
44	K	V07_003	Ochrana rekonstruovaného objektu před poškozením při provádění rekonstrukce krovu a stropu	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00	vlastní
45	K	V007_004	Úprava zeleně pro zajištění příjezdu k východnímu křídlu - včetně následné rekultivace	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt: 37_LIB_SO-03c - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Libochovice

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 07.09.2023

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS.Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (Informace z tzv.úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z

Cena bez DPH		115,200.00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115,200.00	21.00%	24,192.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	139,392.00

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023

Objekt: 37_LIB_SO-03c - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: LibochoviceDatum: 07.09.2023

Zadavatel: Národní památkový ústavProjektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							115,200.00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							115,200.00	
D VRN3 Zařízení staveniště							51,200.00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000	51,200.00	51,200.00	
D VRN7 Provozní vlivy							25,600.00	
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1.000	25,600.00	25,600.00	
D VRN9 Ostatní náklady							38,400.00	
3	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1.000	38,400.00	38,400.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023
Objekt: 37_LIB_SO-012 - Obnova historické stropní konstrukce nad 2. NP - podlaha z původních vlysů

KSO: Místo: Libochovice

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z

CC-CZ: Datum: 07.09.2023
IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1,241,559.23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,241,559.23	21.00%	260,727.44
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v	CZK	1,502,286.67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Státní zámek Libochovice - revize 07/2023

Objekt: 37_LIB_SO-012 - Obnova historické stropní konstrukce nad 2. NP - podlaha z původních výsů

Místo: Libochovice

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 07.09.2023


Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1,241,559.23	
D		Celkem	Celkem				0.00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				599,179.83	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				10,029.60	
1	K	310236241	Zazdívká otvorů pl přes 0,0226 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	40.000	250.74	10,029.60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310236241					
VV			po vybouraných stropních trámech a rákosnících					
VV			10*2*2			40.000		
VV			Součet			40.000		
D		4	Vodorovné konstrukce				21,868.00	
2	K	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus	50.000	437.36	21,868.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413231231					
VV			nové stropní trámy a rákosníky					
VV			12*2+13*2			50.000		
VV			Součet			50.000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				110,143.90	
3	K	611142026	Polažení vnitřních stropů rákosovou rohoží ve dvou vrstvách	m2	101.384	453.16	45,943.17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142026					
VV			9,2*(10,7+11,34)/2			101.384		
VV			Součet			101.384		
4	K	610991111R	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	27.410	54.00	1,480.14	
VV			proti prachu					
VV			1,86*2,65*4+1,05*2,06+1,61*2,06+1,08*2,05			27.410		
VV			Součet			27.410		
5	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	113.501	425.02	48,240.20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321141					
VV			strop					
VV			9,2*(10,7+11,34)/2			101.384		
VV			napojení na omítku stěn					
VV			0,30*(9,2+10,7+9,15+11,34)			12.117		
VV			Součet			113.501		
6	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	113.501	93.77	10,642.99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321191					
7	K	610110100R	Zakrývání výplní vnitřních otvorů bedněním	m2	27.410	140.00	3,837.40	
VV			proti poškození při bourání stropu					
VV			1,86*2,65*4+1,05*2,06+1,61*2,06+1,08*2,05			27.410		
VV			Součet			27.410		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				401,823.43	
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	101.384	65.24	6,614.29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
VV			9,2*(10,7+11,34)/2			101.384		
VV			Součet			101.384		
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	208.436	145.65	30,358.70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
VV			"2.NP" 9,2*(10,7+11,34)/2			101.384		
VV			"3.NP" 9,2*(10,7+11,34)/2			101.384		
VV			"výklenky" 0,65*(1,86*4+1,16)			5.668		
VV			Součet			208.436		
10	K	973022351	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	50.000	672.58	33,629.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973022351					
VV			nové stropní trámy a rákosníky					
VV			12*2+13*2			50.000		
VV			Součet			50.000		
11	K	R9601101	Ochrana podlahy při provádění prací	m2	101.384	160.00	16,221.44	
P			Poznámka k položce: ochrana podlahy geotextilií o plošné hmotnosti 500 g/m2 a deskami OSB					
VV			9,2*(10,7+11,34)/2			101.384		
VV			Součet			101.384		
12	K	R9601102	Ochrana barokních kamen	kus	1.000	15,000.00	15,000.00	
13	K	M9401101	Jeřáb mobil. na autopodvozku	Sh	250.000	1,200.00	300,000.00	
D		997	Přesun sutě				26,871.89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	5.421	2,267.67	12,293.04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213								
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	21.684	107.98	2,341.44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219 VV 5,421*4 21.684 VV Součet 21.684								
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5.421	288.06	1,561.57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501								
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102.999	12.55	1,292.64	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 P Poznámka k položce: Předpoklad skládky do 20 km VV 5,421*19 102.999 VV Součet 102.999								
18	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1.200	1,610.00	1,932.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601								
19	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0.724	1,600.00	1,158.40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013603								
20	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3.496	1,800.00	6,292.80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811 P Poznámka k položce: Likvidace ve spalovně								
D	998	Přesun hmot					28,443.01	
21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	14.589	1,949.62	28,443.01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					609,379.40	
D	762	Konstrukce tesařské					461,763.18	
22	K	762523108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz	m2	107.052	176.85	18,932.15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762523108 VV fošny 36 mm - podlaha VV 9,2*(10,7+11,34)/2 101.384 VV výklenky VV 0,65*(1,89*4+1,16) 5.668 VV Součet 107.052								
23	M	M7621102	Fošna SM/JD hoblovaná tl. do 50 mm	m3	4.162	16,000.00	66,592.00	
VV fošny 36 mm P+D - fošnový záklop : VV 107,05194*0,036 3.854 VV Součet 3.854 VV 3,854*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 4,162								
24	K	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti přes 65 do 100 cm	m2	107.052	87.31	9,346.71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762526130 VV vyrovnání pod záklop z fošen : VV 107,05200 107.052 VV Součet 107.052								
25	M	M7621101	Rezivo - hranoly do 26x36 cm, do 10 m	m3	19.193	12,000.00	230,316.00	
26	M	M7621103	Rezivo - přířezy pro vyrovnání podlahy	m3	3.100	8,200.00	25,420.00	
27	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a stěch rovných z hrubých prken na sraz	m2	101.384	142.10	14,406.67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762841110 VV prkna tl. 25 mm VV 9,2*(10,7+11,34)/2 101.384 VV Součet 101.384								
28	M	M7621104	Prkno stavební omítané SM/BO tl. 25 mm	m3	2.737	8,200.00	22,443.40	
29	K	762822900VL1	Montáž stropnic hraněných pl. do 1000 cm2	m	240.000	150.00	36,000.00	
30	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	29.080	207.22	6,025.96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000 VV 19,19+4,05+3,1+2,74 29.080 VV Součet 29.080								
31	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	16.175	1,995.69	32,280.29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102								
D	771	Podlahy z dlaždic					11,050.00	
32	K	731531000R	Dlažba ruční cihlová čtvercová 200x200x30 mm	kus	102.000	75.00	7,650.00	
VV pod kamna VV 25*4,0 100.000 VV Součet 100.000 VV 100*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 102.000								
33	K	731531001R	Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu	m2	4.000	850.00	3,400.00	
VV pod kamna VV 4,0 4.000 VV Součet 4.000								
D	783	Dokončovací práce - nátěry					102,824.64	
34	K	783682111R	Impregnace olejová dřevěných podlah WR (Osma) 1x	m2	107.052	190.00	20,339.88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	783682141R	Nátěr olejový speciální dřevěných podlah (Osmo) 2x	m2	107.052	190.00	20,339.88	
36	K	783782205R	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	776.811	80.00	62,144.88	
	VV		"prkna tl. 25 mm" 2*101,38*1,20*1,08		262.777			
	VV		"stropní trámy 26/36" (0,26+0,36)*2*9,6*12*1,08		154.276			
	VV		"rákosníky 20/28" (0,20+0,28)*2*9,6*13*1,08		129.393			
	VV		"fošny 36 mm" 107,05*1,25*1,08		144.518			
	VV		"přířezy pro vyrovnání" (0,26+0,10)*2*9,2*12*1,08		85.847			
	VV		Součet		776.811			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				33,741.58	
37	K	784312021R1	Malba váp.2x, 1bar+strop, pačok 2x, místn. do 3,8m	m2	113.501	80.00	9,080.08	
	VV		"místnost 2.NP: strop" 9,2*(10,7+11,34)/2		101.384			
	VV		"napojení na omítku stěn" 0,30*(9,2+10,7+9,15+11,34)		12.117			
	VV		Součet		113.501			
38	K	784312021R2	Oprava, malba váp.2x, 1bar. obrus. místn. do 3,8m	m2	411.025	60.00	24,661.50	
	VV		"místnost 2.NP: stěny" (3,43-0,30)*(9,2+10,7+9,15+11,34)		126.421			
	VV		"okenní a dveřní výklenky" 0,65*((1,86+2,65*2)*4+(1,61+2,06*2))		22.341			
	VV		"místnost 3.NP: strop" 9,2*(10,7+11,34)/2		101.384			
	VV		"stěny" 3,43*(9,2+10,7+9,15+11,34)		138.538			
	VV		"okenní a dveřní výklenky" 0,65*((1,86+2,65*2)*4+(1,61+2,06*2))		22.341			
	VV		Součet		411.025			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				33,000.00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				20,000.00	
39	K	032002000R	Zařízení staveniště	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	
40	K	034002000R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	
41	K	034203000R	Opatření na ochranu inženýrských sítí na staveništi	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3,000.00	
42	K	049103000R	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1.000	3,000.00	3,000.00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				10,000.00	
43	K	072002000R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	
44	K	079002000R	Provozní vlivy	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	



Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2023.11.10
12:54:26 +01'00'

Elektronický podpis - 09.11.2023
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
IČO: NTRCZ-75032333
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 21.12.2024