

Položkový rozpočet - sanace zdiva 1.PP

Stavba: **SANACE ČÁSTI ZDIVA 1.PP** **Sanace části zdiva, MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, 787 01 Šumperk -kuchyň, speciál.místnost, šatna**

Zadavatel: **Město Šumperk** IČO: **00303461**
náměstí Míru 1 DIČ:
787 01 Šumperk



Zhotovitel: **DRYMAT.CZ s.r.o.** IČO: **28819390**
Rabštejnská Lhota 147 DIČ: **CZ28819390**
537 01 Chrudim

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	204 680,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	204 680,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	204 680,00 CZK
Základní DPH	21 %	42 983,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		247 663,00 CZK

v Chrudimi dne 15.5.2023

Za zhotovitele Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SANACE ČÁSTI VLNĚKÉHO ZDIVA 1.NP	Stavební úpravy objektu MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, 787 01 Šumperk
O:	1	Sanace vlhkosti části zdiva 1.NP
R:	1	Sanační úpravy povrchů, chemická injektáž zdiva, ostatní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 61						65 955,00		79 805,55
1	CHEM INJEKT	Chemická injektáž zdiva - SKLADBA S00 (dodatečná vodorovná izolace zdiva nízkotlakem do stupně nasycení 95% , bezropoušedlový silanový hydrofobizující krém např. KIESOL C)	m2	14,70000	3 650,00	53 655,00	21,00	64 922,55
2	CHEM INJEKT	Vrtání příklepových vrtáků do cihelného zdiva průměru 12-14mm v osové vzdálenosti do max. 120mm	m	25,00000	385,00	9 625,00	21,00	11 646,25
3	CHEM INJEKT	Vyčištění vyvrtaných otvorů stlačeným vzduchem	m	25,00000	8,00	200,00	21,00	242,00
4	CHEM INJEKT	Utěsnění otvorů po injektáži těsnící maltou (např.WP DS Levell)	ks	275,00000	9,50	2 475,00	21,00	2 994,75
Díl: 61a						35 880,00		43 414,80
5	SAN-SKL S01	Mineralizace a hydrofobizace podkladu 0,15kg/m2 (např. KIESOL STANDARD)	m2	8,00000	140,00	1 120,00	21,00	1 355,20
6	SAN-SKL S01	Nátěr zdiva minerální stěrkou (adhezni mýstek) v tl.1mm 1,6kg/m2 (např.WP SULFATEX)	m2	8,00000	260,00	2 080,00	21,00	2 516,80
7	SAN-SKL S01	Vyspravení podkladu, zatáhnutí spár zdiva těsnící maltou 6kg/m2 (např.WP DS LEVELL)	m2	8,00000	380,00	3 040,00	21,00	3 678,40
8	SAN-SKL S01	Vytvoření těsnícího klínu na podlaže těsnící maltou 1,6kg/bm (např.WP DS LEVELL)	m	8,00000	210,00	1 680,00	21,00	2 032,80
9	SAN-SKL S01	Doplnění zdiva (kavery) - počištěno 100%plochy (plná cihla s těsnící maltou WP DS LEVELL)	m2	8,00000	510,00	4 080,00	21,00	4 936,80
10	SAN-SKL S01	Minerální stěrka s vysokou odolností proti síranům v tl.3mm (nátěr provést ve třech krocích)- 4,8kg/m2 (např.WP SULFATEX)	m2	8,00000	780,00	6 240,00	21,00	7 550,40
11	SAN-SKL S01	Sanační podhoz (špic) adhezni mýstek-prostřik sanačních omítek do živé stěrky (např.SP PREP)	m2	8,00000	240,00	1 920,00	21,00	2 323,20
12	SAN-SKL S01	Vlhkost a soli jímající jádrová pemzou plněná sanační omítka 15kg/m2/1,5cm (např.SP LEVELL)	m2	8,00000	650,00	5 200,00	21,00	6 292,00
13	SAN-SKL S01	Hydrofobizovaná pemzou plněná sanační omítka 17kg/m2/2cm (např. SP TOP WHITE)	m2	8,00000	810,00	6 480,00	21,00	7 840,80
14	SAN-SKL S01	Hydrofobizovaný sanační štuk 3,0kg/m2/2mm (např. SP TOP Q2)	m	8,00000	340,00	2 720,00	21,00	3 291,20
15	SAN-SKL S01	Vysoce prodyšná sanační barva 0,3L/m2/2nátěry (např.COLOR LA)	m2	8,00000	165,00	1 320,00	21,00	1 597,20
Díl: 61b						28 560,00		34 557,60
16	SAN-SKL S02	Mineralizace a hydrofobizace podkladu 0,15kg/m2 (např. KIESOL STANDARD)	m2	6,00000	140,00	840,00	21,00	1 016,40
17	SAN-SKL S02	Nátěr zdiva minerální stěrkou (adhezni mýstek) v tl.1mm 1,6kg/m2 (např.WP SULFATEX)	m2	6,00000	260,00	1 560,00	21,00	1 887,60
18	SAN-SKL S02	Vyspravení podkladu, zatáhnutí spár zdiva těsnící maltou 6kg/m2 (např.WP DS LEVELL)	m2	6,00000	380,00	2 280,00	21,00	2 758,80
19	SAN-SKL S02	Vytvoření těsnícího klínu na podlaže těsnící maltou 1,6kg/bm (např.WP DS LEVELL)	m	6,00000	210,00	1 260,00	21,00	1 524,60
20	SAN-SKL S02	Doplnění zdiva (kavery) - počištěno 100%plochy (plná cihla s těsnící maltou WP DS LEVELL)	m2	6,00000	510,00	3 060,00	21,00	3 702,60
21	SAN-SKL S02	Minerální stěrka s vysokou odolností proti síranům v tl.3mm (nátěr provést ve třech krocích)- 4,8kg/m2 (např.WP SULFATEX)	m2	6,00000	780,00	4 680,00	21,00	5 662,80
22	SAN-SKL S02	Sanační podhoz (špic) adhezni mýstek-prostřik sanačních omítek do živé stěrky (např.SP PREP)	m2	6,00000	240,00	1 440,00	21,00	1 742,40
23	SAN-SKL S02	Kapilárně aktivní, regulující mikroklima, tepelně izolační omítka 16,8kg/m2/3cm (např.SP TOP SL)	m2	6,00000	1 550,00	9 300,00	21,00	11 253,00
24	SAN-SKL S02	Protiplišňová sanační stěrka (štuk) 3kg/m2/2,5mm	m	6,00000	450,00	2 700,00	21,00	3 267,00
25	SAN-SKL S02	Sanační prolplišňová barva vysoco prodyšná 0,3L/dva nátěry (např. COLOR SA Plus)	m2	6,00000	240,00	1 440,00	21,00	1 742,40
Díl: 61c						15 000,00		18 150,00
5	SAN-SKL S01	Mineralizace a hydrofobizace podkladu 0,15kg/m2 (např. KIESOL STANDARD)	m2	2,50000	140,00	350,00	21,00	423,50
6	SAN-SKL S01	Nátěr zdiva minerální stěrkou (adhezni mýstek) v tl.1mm 1,6kg/m2 (např.WP SULFATEX)	m2	2,50000	260,00	650,00	21,00	786,50
7	SAN-SKL S01	Vyspravení podkladu, zatáhnutí spár zdiva těsnící maltou 6kg/m2 (např.WP DS LEVELL)	m2	2,50000	380,00	950,00	21,00	1 149,50
8	SAN-SKL S01	Vytvoření těsnícího klínu na podlaže těsnící maltou 1,6kg/bm (např.WP DS LEVELL)	m	2,50000	210,00	525,00	21,00	635,25
9	SAN-SKL S01	Doplnění zdiva (kavery) - počištěno 100%plochy (plná cihla s těsnící maltou WP DS LEVELL)	m2	2,50000	510,00	1 275,00	21,00	1 542,75
10	SAN-SKL S01	Minerální stěrka s vysokou odolností proti síranům v tl.3mm (nátěr provést ve třech krocích)- 4,8kg/m2 (např.WP SULFATEX)	m2	2,50000	780,00	1 950,00	21,00	2 359,50
11	SAN-SKL S01	Sanační podhoz (špic) adhezni mýstek-prostřik sanačních omítek do živé stěrky (např.SP PREP)	m2	2,50000	240,00	600,00	21,00	726,00
12	SAN-SKL S01	Vlhkost a soli jímající jádrová pemzou plněná sanační omítka 30kg/m2/3,0cm (např.SP LEVELL)	m2	2,50000	980,00	2 450,00	21,00	2 964,50
13	SAN-SKL S01	Odsakání stávajících keramických obkladů a provedení nových keramických obkladů ve stejném provedení jako stávající (dvě řady po pásu injektáže)	m2	2,50000	2 800,00	6 250,00	21,00	7 562,50
Díl: 96						6 022,50		7 287,23
Bourání konstrukcí								
26	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,50000	200,00	1 700,00	21,00	2 057,00
27	978015291R00	Odlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	8,00000	200,00	1 600,00	21,00	1 936,00
28	974031664R00	Proškrábnutí spár zdiva do hl.1,5cm	m	16,50000	120,00	1 980,00	21,00	2 395,80
29	R	Očištění zdiva ocelovými kartáči	m2	16,50000	45,00	742,50	21,00	898,43
Díl: 95						12 000,00		14 520,00
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
30	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytová nebo občanská vřetavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeních předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	100,00000	120,00	12 000,00	21,00	14 520,00
Díl: 97						15 572,50		18 842,73
Přesuny suti a vybouraných hmot								
31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,85000	990,00	1 831,50	21,00	2 216,12
32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,40000	250,00	4 600,00	21,00	5 566,00
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,85000	360,00	666,00	21,00	805,86
34	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	18,40000	350,00	6 440,00	21,00	7 792,40
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,85000	650,00	1 202,50	21,00	1 455,03
36	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,85000	450,00	832,50	21,00	1 007,33
Díl: 99						1 690,00		2 044,90
Staveništní přesun hmot								
37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	2,60000	650,00	1 690,00	21,00	2 044,90
Díl: 767						10 200,00		12 342,00
Demontáže a zpětné montáže vybavení 1.NP								
38	7672	Odstanění provětrávacích listů	m	10,00000	40,00	400,00	21,00	484,00
39	7680	Demontáž a zpětná montáž radiátorů	komp	1,00000	9 800,00	9 800,00	21,00	11 858,00
Díl: 771						3 300,00		3 993,00
Podlahy								
40	771575109R00	Demontáž podlahy - koberec	m2	50,00000	30,00	1 500,00	21,00	1 815,00
41	771130111R00	Demontáž lišty PVC	m	10,00000	20,00	200,00	21,00	242,00
42	597642410R	Montáž lišty PVC s dodávkou nové lišty - lepením	m2	10,00000	160,00	1 600,00	21,00	1 936,00
Díl: VN						10 500,00		12 705,00
Vedlejší náklady								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SANACE ČÁSTI VLHKÉHO ZDIVA 1.NP	Stavební úpravy objektu MŠ Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, 787 01 Šumperk
O:	1	Sanace vlhkosti části zdiva 1.NP
R:	1	Sanační úpravy povrchů, chemická injektáž zdiva, ostatní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
43	005121 R	Provoz staveniště	komi	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
44	005122010R	Režie, doprava	komi	1,00000	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00

Celkem	204 680,00
---------------	-------------------