

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | Z2023.32 | SZ Bučovice - oprava střech po vichřici |
| O: | 01 | Oprava střech po vichřici |
| R: | 02 | Oprava hřebenů a čištění žlabů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 765 | | Krytiny tvrdé | | | | 27 014,00 |
| 1 | 765-001 | Pomocné nášlapné a bezpečnostní konstrukce laťové žebříky, úvazky | kpl | 1,00000 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 2 | 908 R00 | Hzs-práce výškových specialistů přeložení hřebene 10 mb | h | 12,00000 | 860,00 | 10 320,00 |
| | | 2*6 | | 12,00000 | | |
| 3 | 911 R00 | Hzs - prace vyskovych specialistu čištění žlabů | h | 12,00000 | 617,00 | 7 404,00 |
| | | 2*6 | | 12,00000 | | |
| 4 | 18045-2 | Montážní prošina, dopravní náklady dovoz + odvoz | kpl | 2,00000 | 2 300,00 | 4 600,00 |
| 5 | 58550081R | Malta pokrývačská vápenná Tondach 2,5 MPa | kg | 100,00000 | 8,90 | 890,00 |
| | | 25*4 | | 100,00000 | | |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 2 000,00 |
| 6 | 005123010R | Dopravní náklady materiálu a osob | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Díl: 765 | | Krytiny tvrdé | | | | 13 500,00 |
| 7 | 180456000900R | Montážní plošina 29 m přivěsná pronájem | den | 2,00000 | 6 750,00 | 13 500,00 |
| Celkem | | | | | | 42 514,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | Z2023.32 | SZ Bučovice - oprava střech po vichřici |
| O: | 01 | Oprava střech po vichřici |
| R: | 01 | Oprava plochy střech |


| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 765 | | Krytiny tvrdé | | | | 36 645,98 |
| 1 | 765311813R00 | Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití rozebrání okolí poškozených střech pro napojení 50% plochy : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 41,60000*0,5 | m2 | 20,80000 | 116,50 | 2 423,20 |
| 2 | 765319121R00 | Montáž krytiny z bobrovky střech složit. na sucho JZ věž : 1,2*(10+2) JV věž : 1,2*(5+2) SZ věž : 1,2*4 plocha západní střechy do zahrady : 5+6+3 | m2 | 41,60000 | 428,50 | 17 825,60 |
| 3 | 765311591R00 | Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60° Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 41,60000 | m2 | 41,60000 | 37,60 | 1 564,16 |
| 4 | 59660011R | Taška pálená Bobrovka kulatý řez rezná, základní 180 x 380 mm doplnění 30% rozbitých tašek, 36 ks/m2 : 41,6*0,3*36 | kus | 449,28000 | 25,60 | 11 501,57 |
| 5 | 998765203R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m | % | 333,14530 | 10,00 | 3 331,45 |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 2 000,00 |
| 6 | 005123010R | Dopravní náklady materiálu a osob | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Celkem | | | | | | 38 645,98 |

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|
| 01 | Oprava střech po vichřici | 0,00 | 81 159,98 | 17 043,60 | 98 203,58 | 100 |
| 01 | Oprava plochy střech | 0,00 | 38 645,98 | 8 115,66 | 46 761,64 | 48 |
| 02 | Oprava hřebenů a čištění žlabů | 0,00 | 42 514,00 | 8 927,94 | 51 441,94 | 52 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 81 159,98 | 17 043,60 | 98 203,58 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV | | | 77 159,98 | 95,1 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 4 000,00 | 4,9 |
| Cena celkem | | | | | 81 159,98 | 100,0 |



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z2023.32 SZ Bučovice - oprava střech po vichřici**

Objednatel: **Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3
11800 Praha-Malá Strana**

IČO: **75032333**
DIČ: **CZ75032333**

Zhotovitel: **IDEA stavby s.r.o.
Olomoucká 3419/9
61800 Brno-Židenice**

IČO: **19087225**
DIČ: **CZ19087225**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 77 159,98 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 4 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 81 159,98 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 81 159,98 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 17 043,60 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

98 203,58 CZK

v **Brně**

dne

01.09.2023