

# DODATEK Č. 3

## K SOD/00869/2022/OTS

### „Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**OBJEDNATEL:** **Město Říčany**  
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*  
zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 00240702  
DIČ: CZ00240702  
identifikátor datové schránky: *Skjbfwd*  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: *Ing. David Michalička, starosta města*  
Technický dozor stavebníka (TDS): **AteresCZ s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha, IČ: 01945548**  
tel., email: [REDAKCE]

*dále „Objednatel“*

**ZHOTOVITEL:** *Petr Kožený s.r.o.*  
Se sídlem: *Švermovská 32, 273 41 Brandýsek*  
Zastoupený: *Ing. Květoslava Davidová, jednatelka*  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 25631039  
DIČ: CZ25631039  
Identifikátor datové schránky: *f9ss3gg*  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
tel.: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

*dále „Zhotovitel“*

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

### Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla, tak jak je uvedeno níže.

### Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se mění z důvodů a v rozsahu uvedených v příloze tohoto dodatku. Jedná se o méněpráce dle požadavku objednatele a zhotovitele týkající se snížení rozsahu prací v rámci Obnovy jednotné kanalizace v ulici Alšova. V rámci obnovy nebyly realizovány části domovních přípojek pod chodníkem a části nového povrchu vozovky mimo oblast obnovované kanalizace, jak je blíže uvedeno ve změnovém listu č. 2 (dále jen ZL č. 2).

### Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Shora uvedené méněpráce nemají vliv na termín plnění.

3.2. Termín dokončení realizace díla a předání díla objednateli byl stanoven dle odst. 2.1. Dodatku č. 2 k SOD/00869/2022/OTS do 19. 6. 2023.

### Článek 4. Cena díla

4.1. Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena ve znění dodatku č. 1 v odst. 3.1. smlouvy ve výši:

3.1.1. Cena stavby „Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany“ bez DPH: 4 740 126,35 Kč

4.2. Smluvní strany konstatují, že méně práce činily: 194 345,71 Kč bez DPH.

**Celkové snížení ceny díla dle tohoto dodatku: 194 345,71 Kč bez DPH.**

Z důvodů shora uvedených v odst. 3.1. smlouvy o dílo mění takto:

**3.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši:**

**3.1.1. Cena stavby „Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany“ bez DPH 4 545 780,64 Kč.**

### Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

5.3. Tento dodatek je, dle dohody smluvních stran, podepsán elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.

5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.


Přílohy tvoří nedílnou součást dodatku.

---

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2 včetně změnového rozpočtu


V Říčanech

V Praze



za objednatele

Ing. David Michalička  
starosta města Říčany



za zhotovitele

Ing. Květoslava Davidová  
Petr Kožený s.r.o.

Tento změnový list v okamžiku schválení objednatelům nahrazuje závaznou objednávku více (méně) prací a je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě

datum předložení objednateli ke schválení:

**ZMĚNOVÝ LIST Č.:**

**2**

Název stavby: **Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany**

Objekt:

Název ZL: **2 Změnový list č.2**

Smlouva o dílo (číslo, ze dne):

25.11.2022

**STAV PŘED ZMĚNOU:**

		bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM		
<b>Celková cena dle původní SoD:</b>		<b>3 761 555,50</b>	<b>789 926,66</b>	<b>4 551 482,16</b>		
Změny schválené před tímto ZL:	ZL č. 1 ze dne: 15.3.2023	978 570,85	205 499,88	1 184 070,73		
	ZL č. ze dne:		0,00	0,00		
	ZL č. ze dne:		0,00	0,00		
	ZL č. ze dne:		0,00	0,00		
	ZL č. ze dne:		0,00	0,00		
<b>Aktuální cena před schválením tohoto ZL: bez rozpočtové rezervy</b>		<b>4 740 126,35</b>	<b>995 426,53</b>	<b>5 735 552,88</b>		
<b>Rozdíl v ceně proti původní SoD: (řádek 16 - řádek 9)</b>		<b>978 570,85</b>	<b>205 499,88</b>	<b>1 184 070,73</b>	<b>sazba DPH: 21%</b>	
Termín dokončení dle původní SoD:						
Aktuální termín dokončení dle posledního uzavřeného dodatku č.: k SoD:						

**NÁVRH ZMĚNY:**

**POPIS (více/méně) PRACÍ PŘEDMĚTNÉHO ZL A JEJICH OCENĚNÍ DLE SoD**

Tento změnový list je vyvolán z důvodu změny rozsahu provádění stavebních prací

**Celková cena stavby po schválení ZL - změna smluvní ceny:\*\***

objekt (položka)*	popis	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM	bez DPH	DPH (Kč)	CELKEM
20 SOD	Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany	-95 494,10	-20 053,76	-115 547,86	4 644 632,25	975 372,77	5 620 005,02
21 DD č. 1	Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany	-98 851,61	-20 758,84	-119 610,45	4 545 780,64	954 613,93	5 500 394,57
22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>CELKEM návrh ZL (Kč):</b>	<b>-194 345,71</b>	<b>-40 812,60</b>	<b>-235 158,31</b>	<b>4 545 780,64</b>	<b>954 613,93</b>	<b>5 500 394,57</b>
<b>Celkový rozdíl v ceně proti původní SoD po schválení ZL: (řádek 31 + řádek 9)</b>					<b>784 225,14</b>	<b>164 687,28</b>	<b>948 912,42</b>

**Přílohy Změnového listu:**

č.	Název	Vypracoval	Datum
1	SOD_souplů provedených prací - obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany	Petr Kožený s.r.o.	5.10.2023
2	Dodatek č. 1_souplů provedených prací - obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany	Petr Kožený s.r.o.	5.10.2023
3			
4			
5			
6			

Vliv na termín dokončení:

Nový termín dokončení (návrh):

Vypracoval:

Kontrola správnosti (podpis, datum)

Autorský dozor

Technický dozor

Objednatel

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 080  
Stavba: **Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany**

KSO:  
Místo: Říčany

CC-CZ:  
Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:  
Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

IČ: 00240702  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec

IČ: 29136504  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 545 780,64</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 545 780,64</b>	<b>954 613,93</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>5 500 394,57</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 080

**Stavba:** Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Místo: Říčany

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant:

LNConsult s.r.o., U hřiště  
250, 250 83 Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 545 780,64</b>	<b>5 500 394,57</b>
SO 301	Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek	4 348 980,64	5 262 266,57
SO 301	Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek	3 469 261,47	4 197 806,38
001	1vcp - SO 301 - obnova jednotné kanalizace	879 719,17	1 064 460,20
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	196 800,00	238 128,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

**SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek**

KSO:

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

IČ:

00240702

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec

IČ:

29136504

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**3 469 261,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 469 261,47	21,00%	728 544,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 197 806,38**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

**SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek**

Místo:

Říčany

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant:

LNConsult s.r.o., U  
hřiště 250, 250 83  
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 469 261,47**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 469 261,47

1 - Zemní práce	2 126 216,93
2 - Zakládání	39 105,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 694,55
5 - Komunikace pozemní	490 493,08
8 - Trubní vedení	597 502,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 535,00
997 - Přesun sutě	117 766,20
998 - Přesun hmot	76 948,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

**SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek**

Místo: Říčany

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant: LNConsult s.r.o., U  
hřiště 250, 250 83  
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**3 469 261,47**

D HSV Práce a dodávky HSV

**3 469 261,47**

D 1 Zemní práce

**2 126 216,93**

1	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 028,520	92,82	95 467,23
2	K	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	251,480	156,00	39 230,88
3	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	188,610	183,00	34 515,63
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	81,80	6 544,00
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	40,000	273,00	10 920,00
6	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	812,246	232,80	189 090,87
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	30,000	553,00	16 590,00
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 933,920	91,20	176 373,50
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 933,920	34,20	66 140,06
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	812,246	189,70	154 083,07
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 122,460	10,25	83 255,22
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 462,043	294,00	429 840,64
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	812,246	49,10	39 881,28
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	623,104	144,00	89 726,98
15	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	1 246,208	413,00	514 683,90
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	189,142	211,00	39 908,96
17	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	378,283	370,00	139 964,71

D 2 Zakládání

**39 105,14**

18	K	212752101	Tratívod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	125,740	311,00	39 105,14
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**9 694,55**

19	K	359901111	Vyčištění stok	m	125,740	35,60	4 476,34
20	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	125,740	41,50	5 218,21

D 5 Komunikace pozemní

**490 493,08**

21	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	188,610	311,30	58 714,29
22	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	188,610	42,90	8 091,37
23	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	251,480	355,00	89 275,40



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	251,480	11,50	2 892,02
25	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	1 280,000	259,00	331 520,00

D 8 Trubní vedení 597 502,33

26	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	36,840	160,00	5 894,40
27	M	28617026	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12	m	14,210	1 300,00	18 473,00
28	M	28617032	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN12	m	22,630	1 203,00	27 223,89
29	M	28617038	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12	m	0,000	965,00	0,00
30	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	125,740	171,00	21 501,54
31	M	28617034	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000mm SN12	m	18,270	2 350,00	42 934,50
32	M	28617040	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12	m	109,620	2 350,00	257 607,00
33	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	10,000	682,00	6 820,00
34	M	28617215	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200	kus	10,000	5 900,00	59 000,00
35	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
36	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus	4,000	6 500,00	26 000,00
37	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	8,000	800,00	6 400,00
38	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	8,000	2 450,00	19 600,00
39	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	4,000	750,00	3 000,00
40	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	4,000	1 990,00	7 960,00
41	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	16,000	658,00	10 528,00
42	M	59224010	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	4,000	199,00	796,00
43	M	59224011	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	4,000	227,00	908,00
44	M	59224012	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	4,000	255,00	1 020,00
45	M	59224013	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	4,000	287,00	1 148,00
46	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	2 198,00	13 188,00
47	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	6,000	800,00	4 800,00
48	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	12,000	500,00	6 000,00
49	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	6,000	4 200,00	25 200,00
50	M	59223875	koš nízký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	6,000	690,00	4 140,00
51	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 160,00	4 640,00
52	M	PAM.CDRK60EY X44	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600mm, REXESS s ventilací	kus	4,000	3 680,00	14 720,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 535,00

53	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m <sup>2</sup>	1 500,000	6,88	10 320,00
54	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m <sup>2</sup>	1 500,000	0,81	1 215,00

D 997 Přesun sutě 117 766,20

55	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	266,387	46,10	12 280,44
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	7 725,223	6,06	46 814,85
57	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	90,267	170,00	15 345,39
58	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	176,120	246,00	43 325,52

D 998 Přesun hmot 76 948,24

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	235,198	70,70	16 628,50
60	K		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	59,137	1 020,00	60 319,74

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

Soupis:

**001 - 1vcp - SO 301 - obnova jednotné kanalizace**

KSO:

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

IČ: 00240702

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec

IČ: 29136504

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**879 719,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	879 719,17	21,00%	184 741,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 064 460,20**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt: SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

Soupis: **001 - 1vcp - SO 301 - obnova jednotné kanalizace**

Místo: Říčany

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant: LNConsult s.r.o., U  
hřiště 250, 250 83  
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**879 719,17**

HSV - Práce a dodávky HSV	879 719,17
1 - Zemní práce	421 451,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	164 115,90
5 - Komunikace pozemní	85 815,19
8 - Trubní vedení	146 804,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 299,01
997 - Přesun sutě	30 152,48
998 - Přesun hmot	28 080,71

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

Soupis:

**001 - 1vcp - SO 301 - obnova jednotné kanalizace**

Místo: Říčany

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant: LNConsult s.r.o., U  
hřiště 250, 250 83  
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**879 719,17**

D HSV Práce a dodávky HSV

**879 719,17**

D 1 Zemní práce

**421 451,08**

3	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	74,391	183,00	13 613,55
2	K	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	98,522	156,00	15 369,35
1	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	41,480	92,82	3 850,17
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	22,880	81,80	1 871,58
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,440	273,00	2 577,12
6	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	140,300	232,80	32 661,84
7	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,580	553,00	3 638,74
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	357,200	91,20	32 576,64
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	357,200	34,20	12 216,24
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	140,300	189,70	26 614,91
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 403,000	10,25	14 380,75
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	140,300	49,10	6 888,73
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	107,200	144,00	15 436,80
15	M	58344197	šterkodr' frakce 0/63	t	310,415	413,00	128 201,40
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	38,090	211,00	8 036,99
17	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	84,189	370,00	31 149,93
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	246,144	294,00	72 366,34

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**164 115,90**

56	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	185,000	131,40	24 309,00
62	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	80,000	72,48	5 798,40
61	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	80,000	248,40	19 872,00
18	K	359901111	Vyčištění stok	m	36,000	35,60	1 281,60
19	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	36,000	41,50	1 494,00
57	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	172,000	393,00	67 596,00
58	M	DTN.24114KUS	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25cm	kus	138,000	223,82	30 887,16
59	M	DTN.2411819	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25cm	kus	14,000	590,41	8 265,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	DTN.24117	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15cm	kus	20,000	230,60	4 612,00
D 5 Komunikace pozemní							85 815,19
22	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	98,520	355,00	34 974,60
20	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	74,390	311,30	23 157,61
21	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	0,000	42,90	0,00
23	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 168,520	11,50	13 437,98
24	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	55,000	259,00	14 245,00
63	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	0,000	66,70	0,00
64	K	919122121	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	0,000	60,12	0,00
D 8 Trubní vedení							146 804,80
25	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	0,000	160,00	0,00
26	M	28617038	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12	m	0,000	965,00	0,00
27	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	36,000	171,00	6 156,00
28	M	28617040	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12	m	36,000	2 350,00	84 600,00
29	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	17,000	283,00	4 811,00
30	M	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200	kus	17,000	564,00	9 588,00
31	M	WVN.RF410000 W	TEGRA 600 - DNO KG 315 PŘÍMÉ	kus	1,000	8 350,74	8 350,74
32	M	WVN.RP020000 W	TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/2000	kus	1,000	4 867,58	4 867,58
33	M	AQN.T3615	Roznašecí konus T3 třídy D400 pro DN 600	kus	1,000	2 481,48	2 481,48
54	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000	682,00	682,00
55	M	28617215	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200	kus	1,000	5 900,00	5 900,00
48	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	2 198,00	2 198,00
49	M	59223823	vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	1,000	800,00	800,00
50	M	59223826	vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	1,000	500,00	500,00
51	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
52	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	690,00	690,00
34	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
35	M	PAM.CDRK60EY X44	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600mm, REXESS s ventilací	kus	1,000	3 680,00	3 680,00
53	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 160,00	4 640,00
36	K	R001	Zřízení plastových šachet z PP	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 299,01
37	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	429,000	6,88	2 951,52
38	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	429,000	0,81	347,49
D 997 Přesun sutě							30 152,48
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	51,100	46,10	2 355,71
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	1 954,414	6,06	11 843,75
41	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	47,000	170,00	7 990,00
42	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	32,370	246,00	7 963,02
D 998 Přesun hmot							28 080,71
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	47,266	70,70	3 341,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,000	1 020,00	8 160,00
46	K	R003	Značení pro parkoviště	m2	13,000	562,00	7 306,00
45	K	R002	Přechod plast + barva	m2	13,500	562,00	7 587,00
47	K	R004	Značení v křižovatce	m2	3,000	562,00	1 686,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

IČ: 00240702

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec

IČ: 29136504

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**196 800,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 800,00	21,00%	41 328,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**238 128,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Říčany

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant: LNConsult s.r.o., U  
hřiště 250, 250 83  
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>196 800,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	196 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	95 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	34 800,00
VRN7 - Provozní vlivy	37 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Říčany

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant: LNConsult s.r.o., U  
hřiště 250, 250 83  
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**196 800,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 196 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	5,000	6 000,00	30 000,00
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
6	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

7	K	032103000	Náklady na zařízení staveniště - stavební buňky, přístupové trasy, včetně odvozu a demontáže	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	2,000	4 000,00	8 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 34 800,00

9	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	6,000	3 800,00	22 800,00
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 37 000,00

11	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR místní komunikace, včetně poplatku	kpl...	1,000	12 000,00	12 000,00
12	K	072103011	Zajištění DIO místní komunikace - jednoduché el. vedení osazení, pronájem, demontáž a odvoz dopravního značení dle DIO	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00