

DODATEK Č. 4


ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/0574/2023, číslo smlouvy zhotovitele 202321130004, uzavřené dne 30. 3. 2023, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: [redacted] náměstkem primátora, na základě
pověření dle bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 179/6/6/2022 ze
dne 19. 12. 2022
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. PSS Přerovská stavební a.s.

Se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město
Zastoupena: Ing. Alešem Fridlem, místopředsedou představenstva
Dagmar Přecechtělovou, členkou představenstva
ve věcech smlouvy Ing. Aleš Fridl
ve věcech technických [redacted]
ve věcech stavby [redacted]
IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3033

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 3. 2023, číslo smlouvy objednatele SML/0574/2023, číslo smlouvy zhotovitele 202321130004, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. Cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem¹:

Cena bez DPH..... 24 928 925,61 Kč

Sazba DPH 21 %

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek bude podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných


¹ Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa

z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.


5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 31. schůzi, konané dne 6. listopadu 2023, usnesením č. 971/31/6/2023 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne:




náměstek primátora

V Přerově, dne:



Ing. Aleš Frídl,
místopředseda představenstva



Dagmar Přecechtělová,
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M2301043
Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:
Statutární město Přerov

IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825

Zhotovitel:
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585

Projektant:
Michal Pospíšil

IČ: 65912535
DIČ: CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				24 928 925,61
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	24 928 925,61		5 235 074,38
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	30 163 999,99
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: M2301043

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Místo: Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 928 925,61	30 163 999,99
SO01 SU 01	Stavební část	14 312 821,70	17 318 514,26
MPC	Stavební část - změny tloušťek podlah	-230 108,85	-278 431,71
Bourání SO01	Stavební část - změny tloušťek podlah	-79 357,99	-96 023,17
MPC	Stavební část - změny tloušťek podlah	-79 357,99	-96 023,17
Bourání SO01	Stavební část - MPC oxidovaná lepenka	-63 315,03	-76 611,19
MPC	Stavební část - MPC oxidovaná lepenka	-63 315,03	-76 611,19
SO01 vrtv MPC	Stavební část - jádrové vrtv	-71 331,00	-86 310,51
SO01 MPC	Stavební část	-1 624 745,42	-1 965 941,96
nodlahv	Stavební část	-1 624 745,42	-1 965 941,96
SO03 VZT MPC (1)	Trubní vedení VZT	-51 876,00	-62 769,96
SO01 MPC (1) SU 01	Stavební část	-264 095,00	-319 554,95
VCP	Stavební část - změny tloušťek podlah	759 406,81	918 882,24
Bourání SO01	Stavební část úpravy nerez	60 769,46	73 531,05
VCP	Stavební část úpravy nerez	60 769,46	73 531,05
SO01 vcp podlahy	Stavební část	3 203 264,45	3 875 949,98
SO01 VCP	Stavební část - modifikovaná lepenka	145 299,52	175 812,42
SO01 VCP	Stavební část - VCP malba 1.p.p	43 045,20	52 084,69
SO01 VCP můstky	Stavební část - Změna odrazových můstků	403 401,38	488 115,67
SO01 VCP sokl	Stavební část - přezdění havarijního stavu výduchových komorVZT u fasány	89 298,54	108 051,23
SO 01 VCP	Stavební část - změny tloušťek podlah	1 039 242,25	1 257 483,12
Bourání	Stavební část - změny tloušťek podlah	1 039 242,25	1 257 483,12
SO 01 VCP Repr	Stavební část - reprofilace technického suterénu	559 837,33	677 403,17
SO01 VCP Izolace	Stavební část - tepelná izolace podlahy ochozu	287 484,28	347 855,98
SO01 vrtv VCP	Stavební část - jádrové vrtv	141 312,00	170 987,52
SO01	Stavební část - zálivky prostupů doplnění	339 500,00	410 795,00
VCP	bobtnacích tmelů a epoxidů	339 500,00	410 795,00
SO02	Silnoproudé rozvody	387 235,55	468 555,02
SO02 VCP	Silnoproudé rozvody doplnění zemnění	150 054,60	181 566,07
SO03 SO 03	Trubní vedení	3 734 387,40	4 518 608,75
MPC	Trubní vedení - MPC	-15 120,00	-18 295,20
SO 03 VCP	Trubní vedení - VCP	61 171,88	74 017,97
SO03.1	Trubní vedení MPC	-158 568,00	-191 867,28
SO03.2	Trubní vedení VCP	226 440,00	273 992,40
SO03.3 VZT VCP	Trubní vedení VZT repliky PZN	990 880,00	1 198 964,80
SO04	Vedlejší rozpočtové náklady	302 500,00	366 025,00
SO04 VCP	Vedlejší rozpočtové náklady Prodložení délky realizace a zvýšení objemu prcí	42 551,25	51 487,01

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO01 Mozaikv	Stavebni část - VCP Obklady mozaikové	207 539,30	251 122,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 312 821,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 312 821,70	21,00%	3 005 692,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 318 514,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 - Stavební část

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 312 821,70

HSV - Práce a dodávky HSV

5 277 589,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce	68 600,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	440 939,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 935 191,75
997 - Přesun sutě	586 719,88
998 - Přesun hmot	246 138,16

PSV - Práce a dodávky PSV

9 035 231,99

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	173 348,99
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	80 880,00
751 - Vzduchotechnika	24 540,00
766 - Konstrukce truhlářské	91 767,46
767 - Konstrukce zámečnické	1 261 334,20
771 - Podlahy z dlaždic	4 566 331,77
781 - Dokončovací práce - obklady	2 832 109,97
787 - Dokončovací práce - zasklívání	4 919,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 - Stavební část

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 312 821,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 277 589,71

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

68 600,00

1	K	310-R01	Dobetonování zkoseného rohu bazénové zdi pro osazení nových keramických zaoblených tvarovek, kotvení do stávající konstrukce	soubor	4,000	17 150,00	68 600,00
---	---	---------	--	--------	-------	-----------	-----------

VV

výkr.č. D.1.2. - 05

VV

4

4,000

VV

Součet

4,000

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

440 939,92

2	K	631311214	Mazanina tl přes 40 do 110 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	29,727	7 240,00	215 223,48
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

VV

výkr.č. D.1.2. - 05

VV

výkr.č. D.1.2. - 07

VV

výkr.č. D.1.2. - 15

VV

výkr.č. D.1.2. - 16

VV

1,50*0,60

0,900

VV

17,80*3,70+(5,50*0,20)*2

68,060

VV

17,80*3,50-0,50*0,50*3

61,550

VV

18,0*2,40-0,85*0,50*4

41,500

VV

1,55*2,50+1,40*2,0

6,675

VV

17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20

74,080

VV

18,0*2,40-0,85*0,50*3

41,925

VV

1,55*2,50+2,0*0,35

4,575

VV

45,80*1,80-(0,50*0,50)*8

80,440

VV

11,90*1,40

16,660

VV

Mezisoučet

VV

396,365*0,075

29,727

3	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	8,400	5 770,00	48 468,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV

výkr.č. D.1.2. - 9

VV

výkr.č. D.1.2. - 10

VV

dobetonování po osazení nového liniového odvodnění

VV

((19,0+51,0)*2)*0,40*0,15

8,400

VV

Součet

8,400

4	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 40 do 110 mm za přehlazení povrchu	m3	29,727	1 220,00	36 266,94
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

5	K	2783832	Zálivka epoxidová pryskyřice + křemičitý písek - nový nerezový profil pro osazení mřížek přelivných žlábků	m	200,000	260,00	52 000,00
---	---	---------	--	---	---------	--------	-----------

VV

podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová

VV

dokumentace a technická zpráva

VV

výkr.č. D.1.2. - 05

VV

výkr.č. D.1.2. - 09

VV

(50,0*2)*2

200,000

VV

Součet

200,000

6	K	27838321	Zálivka epoxidová pryskyřice s křemičitým pískem - nový odvod ze žlábků	ks	20,000	670,00	13 400,00
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová

VV

dokumentace a technická zpráva

VV

výkr.č. D.1.2. - 05

VV

výkr.č. D.1.2. - 09

VV

20

20,000

VV

Součet

20,000

7	K	27838322	Zálivka epoxidová pryskyřice s křemičitým pískem - nerezové šterbinové odvodnění	m	140,000	350,00	49 000,00
---	---	----------	--	---	---------	--------	-----------

VV

podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová

VV

dokumentace a technická zpráva

VV

výkr.č. D.1.2. - 05

VV

výkr.č. D.1.2. - 09

VV

((19,0+51,0)*2)

140,000

VV

Součet

140,000

8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,495	53 700,00	26 581,50
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

VV

dobetonování podlahy ochozy bazénu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			KARI síť 150 x 150 x 4 mm				
VV			"přesahy 25 %"396,365*1,25*0,001		0,495		
VV			Součet		0,495		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 935 191,75
9	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,400	3 160,00	26 544,00
VV			výkr.č. D.1.2. - 01				
VV			vybourání žlábků uložení mikroštrbinového odvodnění				
VV			((19,0+51,0)*2)*0,40*0,15		8,400		
VV			Součet		8,400		
10	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	396,365	150,00	59 454,75
VV			bazénové ochozy				
VV			1,50*0,60		0,900		
VV			17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
VV			17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
VV			1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
VV			17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
VV			1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
VV			45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
VV			11,90*1,40		16,660		
VV			Součet		396,365		
11	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1 250,210	176,00	220 036,96
VV			výkr.č. D.1.2 - 01				
VV			vyrovnání po odbourání podlahového souvrství, mechanické odstranění defektů konstrukce				
VV			bazénové ochozy				
VV			1,50*0,60		0,900		
VV			17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
VV			17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
VV			1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
VV			17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
VV			1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
VV			45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
VV			11,90*1,40		16,660		
VV			Mezisoučet		396,365		
VV			zvýšené sokly				
VV			(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
VV			(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
VV			Mezisoučet		28,845		
VV			bazénová vana - dno				
VV			50,0*16,50		825,000		
VV			Mezisoučet		825,000		
VV			Součet		1 250,210		
12	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	8,400	1 650,00	13 860,00
VV			výkr.č. D.1.2. - 01				
VV			vybourání žlábků uložení mikroštrbinového odvodnění				
VV			((19,0+51,0)*2)*0,40*0,15		8,400		
VV			Součet		8,400		
13	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 380,210	185,00	255 338,85
VV			výkr.č. D.1.2 - 01				
VV			bazénová vana				
VV			50,0*16,50		825,000		
VV			Mezisoučet		825,000		
VV			bazénové ochozy				
VV			1,50*0,60		0,900		
VV			17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
VV			17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
VV			1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
VV			17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
VV			18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
VV			1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
VV			45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
VV			11,90*1,40		16,660		
VV			Mezisoučet		396,365		
VV			zvýšené sokly				
VV			(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
VV			(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
VV			Mezisoučet		28,845		
VV			obklad uvnitř přelivných žlábků				
VV			(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
VV			Mezisoučet		105,000		
VV			pás mezi přelivnou tvarovkou a odtokovým žlábkem				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		50,0*0,25*2		25,000		
	VV		Mezisoučet		25,000		
	VV		Součet		1 380,210		
14	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	ks	16,000	225,00	3 600,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		vstupní madla do bazénu				
	VV		8*2		16,000		
	VV		Součet		16,000		
15	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	7,100	3 510,00	24 921,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 06				
	VV		označení ve výkrese OZ - vstup k odvodům z odtokových žlábků				
	VV		20*0,25		5,000		
	VV		odtoky šterbinových žlabů				
	VV		0,15*14		2,100		
	VV		Součet		7,100		
16	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	11,900	3 900,00	46 410,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 06				
	VV		označení ve výkrese DV - vstup ke dnovým vpustím bazénové vany				
	VV		13*0,30		3,900		
	VV		označení ve výkrese TR - vstup k tryskám				
	VV		40*0,20		8,000		
	VV		Součet		11,900		
17	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm	m	280,000	326,00	91 280,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		pro vybourání žlabku uložení mikrošterbinového odvodnění ((19,0+51,0)*2)*2		280,000		
	VV		Součet		280,000		
18	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	265,420	123,00	32 646,66
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		bazénová vana - stěny				
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		bazénová vana - "obklad zidky se startovacími bloky (17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
	VV		(0,40*0,40)*4		0,640		
	VV		vybourání části obkladu pro osazení požílabku - ochozy (1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
	VV		Součet		265,420		
19	K	978-R01	Demontáž a zpětná montáž stávajících lavic kotvených do podlahy	ks	13,000	4 720,00	61 360,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		lavice směrem k venkovnímu bazénu				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
20	K	978-R02	Kontrola a vyčištění dutiny napojení odvětrání po demontáži stávajících podlahových větracích mřížek	ks	57,000	1 685,00	96 045,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		25+32		57,000		
	VV		Součet		57,000		
21	K	978-R03	Demontáž stávajícího zvedáku pro imobilní	ks	1,000	2 380,00	2 380,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	978-R04	Vybourání betonových odrazových bloků	ks	12,000	2 360,00	28 320,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		6*2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
23	K	978-R05	Vybourání stávajících odvodů z odtokových žlábků	ks	20,000	1 230,00	24 600,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		označení ve výkrese OZ				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
24	K	978-R06	Vybourání stávajících kotevních míst pro oddělovače pronájmů, branky, sítě	ks	20,000	885,00	17 700,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		označení ve výkrese KO - bude nahrazeno novými prvky				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
25	K	978-R07	Vybourání stávajícího držáku bazénového lana	ks	14,000	856,00	11 984,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		7*2		14,000		
	VV		Součet		14,000		
26	K	978-R08	Demontáž přelivných mřížek a vybourání rámu z L profilů	m	100,000	461,00	46 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		50,0*2		100,000		
	VV		Součet		100,000		
27	K	978-R09	Vybourání části betonové konstrukce ve stávajícím odtokovém žlábků pro rozšíření pro novou přelivovou mřížku	m	100,000	1 425,00	142 500,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		50,0*2		100,000		
	VV		Součet		100,000		
28	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	1 180,620	404,00	476 970,48
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		stěny				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		1 046,500		
	VV		bazénová vana - "obklad zídky se startovacími bloky (17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
	VV		(0,40*0,40)*4		0,640		
	VV		Mezisoučet		29,120		
	VV		obklad uvnitř přelivných žlábků (50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		Součet		1 180,620		
29	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	115,150	2 100,00	241 815,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		opravná malta případné odhalené výztuže - odhad 10 % plochy				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		stěny				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		1 046,500		
	VV		přelivné žlábků (50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		Součet		1 151,500		
	VV		1151,50*0,10		115,150		
	VV		Součet		115,150		
30	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	575,750	2 790,00	1 606 342,50
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		vyrovnávací vrstva dle potřeby a místa				
	VV		bazénová vana - dno - odhad 50 %				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		stěny - odhad 50 %				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		1 046,500		
	VV		přelivné žlábků - odhad 50% (50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		Součet		1 151,500		
	VV		1151,50*0,50		575,750		
	VV		Součet		575,750		
31	K	985312114	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm	m2	575,750	641,00	369 055,75
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		vyrovnávací vrstva dle potřeby a místa				
	VV		bazénová vana - dno - odhad 50 %				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		stěny - odhad 50 %				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		1 046,500		
	VV		přelivné žlábků - odhad 50% (50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		Součet		1 151,500		
	VV		1151,50*0,50		575,750		
	VV		Součet		575,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	115,150	312,00	35 926,80
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		případná odhalená výztuž - odhad 10 % plochy				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		stěny				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		1 046,500		
	VV		přelivné žláby				
	VV		(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		Součet		1 151,500		
	VV		1151,50*0,10		115,150		
	VV		Součet		115,150		
D	997		Přesun sutě				586 719,88
33	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	204,601	928,00	189 869,73
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	204,601	314,00	64 244,71
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 432,207	13,70	19 621,24
	VV		204,601*7 "Přepočtené koeficientem množství		1 432,207		
	VV		Součet		1 432,207		
36	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	138,245	1 520,00	210 132,40
37	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	66,356	1 550,00	102 851,80
D	998		Přesun hmot				246 138,16
38	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	148,276	1 660,00	246 138,16
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 035 231,99
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				173 348,99
39	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	396,365	21,90	8 680,39
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Součet		396,365		
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,131	85 700,00	11 226,70
	VV		396,365*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,131		
	VV		Součet		0,131		
41	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	425,210	25,00	10 630,25
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		bourání podlahy skladba B				
	VV		bazénové ochozy				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Mezisoučet		396,365		
	VV		zvýšené sokly				
	VV		(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
	VV		(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
	VV		Mezisoučet		28,845		
	VV		Součet		425,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	396,365	174,00	68 967,51
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Součet		396,365		
43	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	461,963	133,00	61 441,08
	VV		396,365*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		461,963		
	VV		Součet		461,963		
44	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 407,717	3,05	4 293,54
45	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,701	928,00	1 578,53
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,701	314,00	534,11
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,515	13,70	349,56
	VV		1,701*15 "Přepočtené koeficientem množství		25,515		
	VV		Součet		25,515		
48	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,701	3 320,00	5 647,32
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				80 880,00
49	K	7212108	Vybourání stávajících nerezových dnových vpustí	kus	13,000	1 560,00	20 280,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		označení ve výkrese DV				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
50	K	721210814	Demontáž vpustí stávajících podlahových	kus	4,000	250,00	1 000,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
51	K	7212109	Vybourání stávajících bazénových trysek	ks	40,000	1 490,00	59 600,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		označení ve výkrese TR				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
D 751			Vzduchotechnika				24 540,00
52	K	751398823	Demontáž větrací mřížky podlahové průřezu přes 0,100 do 0,150 m2	kus	25,000	380,00	9 500,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		stávají mřížky (směrem k venkovnímu bazénu) budou nahrazeny novými				
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
53	K	751398824	Demontáž větrací mřížky podlahové průřezu přes 0,150 do 0,200 m2	kus	32,000	470,00	15 040,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		stávají mřížky budou nahrazeny novými				
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
D 766			Konstrukce truhlářské				91 767,46
54	K	766111820	Demontáž plných stěn tvořených hliníkovou konstrukcí s dřevěným opláštěním, zpětná montáž	m2	40,320	173,30	6 987,46
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		(1,60+5,60)*5,60		40,320		
	VV		Součet		40,320		
55	K	766-R01	Demontáž stávajících tribun, zpětná montáž	ks	6,000	9 380,00	56 280,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
56	K	766-R02	Demontáž stávajících regálů, zpětná montáž	soubor	3,000	9 500,00	28 500,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		3,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				1 261 334,20
57	K	76716280	Demontáž stávajícího proskleného nerezového madla, bude následně zpětně osazeno	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
58	K	767-R01	Odfezání ocelového lemu a vybourání stávajícího trubkového prostupu	ks	40,000	1 250,00	50 000,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		označení ve výkrese TR - prostup k tryskám				
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
59	K	767-R02	Vybourání stávajícího ocelového prostupu	ks	33,000	987,00	32 571,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		označení ve výkrese OZ - prostup k odvodům z odtokových žlábků				
	VV		20		20,000		
	VV		označení ve výkrese DV - prostu ke dnovým vpustím bazénové vany				
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		33,000		
60	K	767-R03	Z/1 - Dodávka a montáž nerezových atypických madel (sestav)pro vstup do bazénu	ks	8,000	25 750,00	206 000,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
61	K	767-R04	Z/2 - dodávka a montáž nerezových uchycení dělicích lan	ks	14,000	5 250,00	73 500,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
62	K	767-R05	Z/3 - dodávka a montáž plaveckých startovacích bloku z nerezové oceli, vč. kotvení do betonu	ks	12,000	49 500,00	594 000,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
63	K	767-R06	Z/4 - dodávka a montáž nerezového boxu pro ventily 500 x 500 x 200 mm	ks	2,000	11 586,00	23 172,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
64	K	767-R07	Z/5 - dodávka a montáž atypické nerezové krycí lišty pro překrytí dlažby soklu na stávající hliníkovou kci oken	m	16,000	575,00	9 200,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
65	K	767-R08	Z/6a - dodávka a montáž atypické nerezové lišty pro uchycení přelivných mřížek	m	200,000	810,00	162 000,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		200,0		200,000		
	VV		Součet		200,000		
66	K	767-R08.0	Z/6b - dodávka a montáž plastových přelivných mřížek šířky 295 mm, výšky 22 mm	m	100,000	252,00	25 200,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		100,0		100,000		
	VV		Součet		100,000		
67	K	767-R09	Z/7 - dodávka montáž kotevního bodu (pouzdra)pro oddělovače pronájmů, branky, sítě, vč. kotevních bodů (úchyty lan)	ks	24,000	660,00	15 840,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
68	K	767-R10	Z/8 - dodávka a montáž prostupu - odvodu ze žlábků, nerezová ocel, D 75 mm + nerezový lem	ks	20,000	2 580,00	51 600,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
69	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	12 445,330	1,35	16 801,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	771		Podlahy z dlaždic				4 566 331,77
70	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	1 221,365	15,70	19 175,43
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		Mezisoučet		825,000		
	VV		ochozy				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Mezisoučet		396,365		
	VV		Součet		1 221,365		
71	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1 221,365	60,70	74 136,86
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		Mezisoučet		825,000		
	VV		ochozy				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Mezisoučet		396,365		
	VV		Součet		1 221,365		
72	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	111,600	131,80	14 708,88
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		3,70*4+(4,0+0,20+0,55)*2		24,300		
	VV		1,35*2+1,10*8+2,10*7		26,200		
	VV		3,30+2,80+3,50+2,80+3,50+2,80		18,700		
	VV		2,30*3+1,50*3+4,30*3+1,60*7+2,30*3		42,400		
	VV		Součet		111,600		
73	M	59054162	profil dilatační nerezový, V4A	m	122,760	577,00	70 832,52
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		111,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		122,760		
	VV		Součet		122,760		
74	K	771161012	Montáž profilu nerezového soklu s požlábkem	m	192,750	185,50	35 755,13
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 10				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 12				
	VV		17,80*2+1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30		109,600		
	VV		0,80+0,50+0,15+5,50+0,20+0,50+0,20+5,50+0,20+4,10+1,40+1,50+0,60+0,50+0,20		21,850		
	VV		3,70+0,20*2+0,50+4,0+0,40+1,60+0,70*2+0,50+6,0+0,70+0,90+3,50+0,55*2+6,0*5+0,55*2*6		61,300		
	VV		Součet		192,750		
75	M	59054172	nerezová soklová lišta s požlábkem, V4A	m	212,025	403,00	85 446,08
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		192,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		212,025		
	VV		Součet		212,025		
76	K	77127181	Vybourání stávajících keramických přelivových tvarovek	m	100,000	165,00	16 500,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 01				
	VV		50,0*2		100,000		
	VV		Součet		100,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	771574118	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s příměsí zpružňující přísady maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2	m2	1 189,855	1 352,00	1 608 683,96
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		Mezisoučet		825,000		
	VV		ochozy				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Mezisoučet		396,365		
	VV		odpočet mozaikové dlažby				
	VV		-31,51		-31,510		
	VV		Mezisoučet		-31,510		
	VV		Součet		1 189,855		
78	M	59761432D2	keramický obklad - vnitřní část žlábků (boční stěna soklů) 100 x 100 mm, barva bílá - dle výběru investora D2	m2	129,800	780,00	101 244,00
	VV		118*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		129,800		
79	M	59761432D3	keramický obklad - ochozy bazén 100 x 100 mm, barva bílá, protiskluznost R11C - dle výběru investora D3	m2	52,030	780,00	40 583,40
	VV		47,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		52,030		
80	M	59761432D6	keramický obklad bazénu 200 x 100 mm, barva světle modrá - dle výběru investora D6	m2	1 037,300	780,00	809 094,00
	VV		943*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 037,300		
81	M	59761432D7	keramický obklad bazénu 200 x 100 mm, barva tmavě modrá - dle výběru investora D7	m2	62,810	780,00	48 991,80
	VV		57,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		62,810		
82	M	59761432D8	keramický obklad bazénu 200 x 100 mm, sokl, barva světle modrá, protiskluznost R11B - dle výběru investora D8	m2	24,970	780,00	19 476,60
	VV		22,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		24,970		
83	M	59761432D10	keramický obklad bazénu 200 x 100 mm, sokl, barva tmavě modrá, protiskluznost R11B - dle výběru investora D10	m2	2,420	780,00	1 887,60
	VV		2,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,420		
84	K	771577113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za spárování epoxidovou hmotou s vysokou chemickou a mechanickou odolností	m2	1 221,365	474,80	579 904,10
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		Mezisoučet		825,000		
	VV		ochozy				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Mezisoučet		396,365		
	VV		Součet		1 221,365		
85	K	771584123	Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem s příměsí zpružňující přísady	m2	31,510	1 519,00	47 863,69
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		1,50*1,40		2,100		
	VV		2,20*0,80		1,760		
	VV		5,50*0,70*2		7,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5,50*0,50		2,750		
	VV		1,70*1,20*3		6,120		
	VV		1,30*1,20		1,560		
	VV		2,90*0,80		2,320		
	VV		1,50*1,20*4		7,200		
	VV		Součet		31,510		
86	M	59761273	dlažba mozaiková slinutá 50x50mm barevná - dle výběru investora (D4)	m2	34,661	3 639,00	126 131,38
	VV		31,51*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		34,661		
	VV		Součet		34,661		
87	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 221,365	427,00	521 522,86
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		Mezisoučet		825,000		
	VV		ochozy				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Mezisoučet		396,365		
	VV		Součet		1 221,365		
88	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000	203,00	812,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
89	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	325,750	192,00	62 544,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		(50,0+16,50)*2		133,000		
	VV		Mezisoučet		133,000		
	VV		ochozy - v místě nerezové lišty soklové				
	VV		17,80*2+1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30		109,600		
	VV		0,80+0,50+0,15+5,50+0,20+0,50+0,20+5,50+0,20+4,10+1,40+1,50+0,60+0,50+0,20		21,850		
	VV		3,70+0,20*2+0,50+4,0+0,40+1,60+0,70*2+0,50+6,0+0,70+0,90+3,50+0,55*2+6,0*5+0,55*2*6		61,300		
	VV		Mezisoučet		192,750		
	VV		Součet		325,750		
90	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	1 221,365	36,20	44 213,41
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - dno				
	VV		50,0*16,50		825,000		
	VV		Mezisoučet		825,000		
	VV		ochozy				
	VV		1,50*0,60		0,900		
	VV		17,80*3,70+(5,50*0,20)*2		68,060		
	VV		17,80*3,50-0,50*0,50*3		61,550		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*4		41,500		
	VV		1,55*2,50+1,40*2,0		6,675		
	VV		17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20		74,080		
	VV		18,0*2,40-0,85*0,50*3		41,925		
	VV		1,55*2,50+2,0*0,35		4,575		
	VV		45,80*1,80-(0,50*0,50)*8		80,440		
	VV		11,90*1,40		16,660		
	VV		Mezisoučet		396,365		
	VV		Součet		1 221,365		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	43 295,077	5,47	236 824,07
D 781 Dokončovací práce - obklady							2 832 109,97
92	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	399,265	7,34	2 930,61
VV			výkr.č. D.1.2. - 05				
VV			výkr.č. D.1.2. - 07				
VV			výkr.č. D.1.2. - 15				
VV			výkr.č. D.1.2. - 16				
VV			bazénová vana - stěny				
VV			86,0*2		172,000		
VV			16,50*1,50*2		49,500		
VV			Mezisoučet		221,500		
VV			bazénová vana - "obklad zídky se startovacími bloky				
VV			(17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
VV			(0,40*0,40)*4		0,640		
VV			Mezisoučet		29,120		
VV			obklad uvnitř přelivných žlábků				
VV			(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
VV			Mezisoučet		105,000		
VV			zvýšené sokly				
VV			(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
VV			(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
VV			Mezisoučet		28,845		
VV			doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
VV			(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
VV			Mezisoučet		14,800		
VV			Součet		399,265		
93	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	399,265	60,70	24 235,39
VV			výkr.č. D.1.2. - 05				
VV			výkr.č. D.1.2. - 07				
VV			výkr.č. D.1.2. - 15				
VV			výkr.č. D.1.2. - 16				
VV			bazénová vana - stěny				
VV			86,0*2		172,000		
VV			16,50*1,50*2		49,500		
VV			Mezisoučet		221,500		
VV			bazénová vana - "obklad zídky se startovacími bloky				
VV			(17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
VV			(0,40*0,40)*4		0,640		
VV			Mezisoučet		29,120		
VV			obklad uvnitř přelivných žlábků				
VV			(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
VV			Mezisoučet		105,000		
VV			zvýšené sokly				
VV			(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
VV			(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
VV			Mezisoučet		28,845		
VV			doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
VV			(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
VV			Mezisoučet		14,800		
VV			Součet		399,265		
94	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách - dle specifikace v PD	m2	399,265	466,00	186 057,49
VV			výkr.č. D.1.2. - 05				
VV			výkr.č. D.1.2. - 07				
VV			výkr.č. D.1.2. - 15				
VV			výkr.č. D.1.2. - 16				
VV			podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
VV			bazénová vana - stěny				
VV			86,0*2		172,000		
VV			16,50*1,50*2		49,500		
VV			Mezisoučet		221,500		
VV			bazénová vana - "obklad zídky se startovacími bloky				
VV			(17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
VV			(0,40*0,40)*4		0,640		
VV			Mezisoučet		29,120		
VV			obklad uvnitř přelivných žlábků				
VV			(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
VV			Mezisoučet		105,000		
VV			zvýšené sokly				
VV			(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
VV			(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
VV			Mezisoučet		28,845		
VV			doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
VV			(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		14,800		
	VV		Součet		399,265		
95	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,000	203,00	812,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13				
	VV		odtokový žlábek				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
96	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	206,400	192,00	39 628,80
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 09				
	VV		soklík bazénové stěny				
	VV		50,0*2		100,000		
	VV		Mezisoučet		100,000		
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		svislé styky stěn bazénové vany				
	VV		1,20*4		4,800		
	VV		Mezisoučet		4,800		
	VV		výkr.č. D.1.2. - 13				
	VV		odtokový žlábek				
	VV		50,0*2+0,40*4		101,600		
	VV		Mezisoučet		101,600		
	VV		Součet		206,400		
97	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm - dle specifikace v PD	m2	43,645	193,00	8 423,49
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		zvýšené sokly - ochozy				
	VV		(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
	VV		(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
	VV		Mezisoučet		28,845		
	VV		doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
	VV		(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
	VV		Mezisoučet		14,800		
	VV		Součet		43,645		
98	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	87,290	57,50	5 019,18
	VV		43,645*2 "Přepočtené koeficientem množství		87,290		
	VV		Součet		87,290		
99	K	781474118	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 45 do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem s příměsí zpružňující přísad - dle specifikace v PD	m2	384,465	1 365,00	524 794,73
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - stěny				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		221,500		
	VV		bazénová vana - "obklad zídky se startovacími bloky				
	VV		(17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
	VV		(0,40*0,40)*4		0,640		
	VV		Mezisoučet		29,120		
	VV		obklad uvnitř přelivných žlábků				
	VV		(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		zvýšené sokly - ochozy				
	VV		(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
	VV		(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
	VV		Mezisoučet		28,845		
	VV		Součet		384,465		
100	M	59761637	obklad keramický hladký přes 45 do 50ks/m2 - dle výběru investora (D1)	m2	422,912	1 036,00	438 136,83
	VV		384,465*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		422,912		
	VV		Součet		422,912		
101	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování epoxidovou hmotou s vysokou chemickou a mechanickou odolností	m2	399,265	452,10	180 507,71
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - stěny				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		221,500		
	VV		bazénová vana - "obklad zídky se startovacími bloky				
	VV		(17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
	VV		(0,40*0,40)*4		0,640		
	VV		Mezisoučet		29,120		
	VV		obklad uvnitř přelivných žlábků				
	VV		(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		zvýšené sokly				
	VV		(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
	VV		(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
	VV		Mezisoučet		28,845		
	VV		doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
	VV		(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
	VV		Mezisoučet		14,800		
	VV		Součet		399,265		
102	K	781484115	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 200x200 mm lepených flexibilním lepidlem s příměsí zpružňující přísad - dle specifikace v PD	m2	14,800	683,00	10 108,40
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
	VV		(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
	VV		Součet		14,800		
103	M	59761622	mozaika keramická hladká na stěnu pro interiér i exteriér - dle výběru investora(D11)	m2	16,280	3 148,00	51 249,44
	VV		14,80*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,280		
	VV		Součet		16,280		
104	K	78148412	Dodávka a montáž keramické tvarovky se zaobleným rohem, označení ve výkresech (D9)	m	521,400	1 290,00	672 606,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		521,40		521,400		
	VV		Součet		521,400		
105	K	78148413	Dodávka a montáž keramické tvarovky s přelivnou hranou 197 x 115 mm - modrobílá, označení ve výkresech (D5)	ks	500,000	1 200,00	600 000,00
	VV		podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva				
	VV		500,0		500,000		
	VV		Součet		500,000		
106	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	399,265	26,20	10 460,74
	VV		výkr.č. D.1.2. - 05				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 07				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 15				
	VV		výkr.č. D.1.2. - 16				
	VV		bazénová vana - stěny				
	VV		86,0*2		172,000		
	VV		16,50*1,50*2		49,500		
	VV		Mezisoučet		221,500		
	VV		bazénová vana - "obklad zídky se startovacími bloky				
	VV		(17,80*(0,40+0,40))*2		28,480		
	VV		(0,40*0,40)*4		0,640		
	VV		Mezisoučet		29,120		
	VV		obklad uvnitř přelivných žlábků				
	VV		(50,0*(0,40*2+0,25))*2		105,000		
	VV		Mezisoučet		105,000		
	VV		zvýšené sokly				
	VV		(5,55*6+3,0+1,60+4,0+3,70)*(0,25+0,20)		20,520		
	VV		(5,55*2)*(0,55+0,20)		8,325		
	VV		Mezisoučet		28,845		
	VV		doložení obkladu ve stěně ochozů - mozaika				
	VV		(1,10+0,85+0,50+5,50*3+0,85*5+0,50*3+2,60+17,90+2,60+0,40+0,90+5,50*3+0,85*5+0,50*3+0,35+2,30)*0,20		14,800		
	VV		Mezisoučet		14,800		
	VV		Součet		399,265		
107	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	27 549,700	2,80	77 139,16
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				4 919,60
108	K	787601821	Demontáž stávající krycí lišty u okenních sestav	m2	50,200	98,00	4 919,60
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		prosklené stěny k venkovnímu bazénu				
	VV		33,0+9,10+8,10		50,200		
	VV		Součet		50,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 MPC Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-230 108,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-230 108,85	21,00%	-48 322,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-278 431,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 MPC Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-230 108,85

HSV - Práce a dodávky HSV

-230 108,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-128 158,99

997 - Přesun sutě

-101 949,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 MPC Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-230 108,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

-230 108,85

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-128 158,99

3	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-396,365	150,00	-59 454,75
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

VV	bazénové ochozy	
VV	-(1,50*0,60)	-0,900
VV	-(17,80*3,70+(5,50*0,20)*2)	-68,060
VV	-(17,80*3,50-0,50*0,50*3)	-61,550
VV	-(18,0*2,40-0,85*0,50*4)	-41,500
VV	-(1,55*2,50+1,40*2,0)	-6,675
VV	-(17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20)	-74,080
VV	-(18,0*2,40-0,85*0,50*3)	-41,925
VV	-(1,55*2,50+2,0*0,35)	-4,575
VV	-(45,80*1,80-(0,50*0,50)*8)	-80,440
VV	-(11,90*1,40)	-16,660
VV	Součet	-396,365

4	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-390,365	176,00	-68 704,24
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

VV	výkr.č. D.1.2 - 01	
VV	vyrovnání po odbourání podlahového souvrství, mechanické odstranění defektů konstrukce	
VV	bazénové ochozy	
VV	-(1,50*0,60)	-0,900
VV	-(17,80*3,70+(5,50*0,20)*2)	-68,060
VV	-(17,80*3,50-0,50*0,50*3)	-61,550
VV	-(18,0*2,40-0,85*0,50*4)	-41,500
VV	-(1,55*2,50+1,40*2,0)	-6,675
VV	-(17,90*4,20-1,0*0,45*2-1,0*0,20)	-74,080
VV	-(18,0*2,40-0,85*0,50*3)	-41,925
VV	-(1,55*2,50+2,0*0,35)	-4,575
VV	-(45,80*1,80-(0,50*0,50)*8)	-80,440
VV	-(11,90*1,40)	-16,660
VV	Broušení před nutnou změnou skladby	
VV	10*0,6	6,000
VV	Součet	-390,365

D 997

Přesun sutě

-101 949,86

7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-35,673	928,00	-33 104,54
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-35,673	314,00	-11 201,32
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-249,711	13,70	-3 421,04
---	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------

VV	-35,673*7 "Přepočtené koeficientem množství	-249,711
VV	Součet	-249,711

10	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-35,673	1 520,00	-54 222,96
----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 MPC Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-79 357,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-79 357,99	21,00%	-16 665,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-96 023,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 MPC Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Datum:

17. 7. 2023

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-79 357,99

HSV - Práce a dodávky HSV

-79 357,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-26 544,00

997 - Přesun sutě

-52 813,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 MPC Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-79 357,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

-79 357,99

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-26 544,00

8	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	-8,400	3 160,00	-26 544,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV

výkr.č. D.1.2. - 01

VV

Topná deska

VV

-8,4

-8,400

VV

Součet

-8,400

D 997

Přesun sutě

-52 813,99

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-18,480	928,00	-17 149,44
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-18,480	314,00	-5 802,72
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-129,360	13,70	-1 772,23
---	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------

VV

-18,48*7 *Přepočtené koeficientem množství

-129,360

VV

Součet

-129,360

7	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-18,480	1 520,00	-28 089,60
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 MPC - Stavební část - MPC oxidovaná lepenka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-63 315,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-63 315,03	21,00%	-13 296,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-76 611,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 MPC - Stavební část - MPC oxidovaná lepenka**

Místo: Datum: 17. 7. 2023
Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: Michal Pospíšil
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-63 315,03
PSV - Práce a dodávky PSV	-63 315,03
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-63 315,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 MPC - Stavební část - MPC oxidovaná lepenka

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-63 315,03

D PSV

Práce a dodávky PSV

-63 315,03

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-63 315,03

43	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	-461,963	133,00	-61 441,08
46	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-614,411	3,05	-1 873,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 vrty MPC - Stavební část - jádrové vrty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-71 331,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-71 331,00	21,00%	-14 979,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-86 310,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 vrty MPC - Stavební část - jádrové vrty**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Přerov
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 17. 7. 2023
Projektant: Michal Pospíšil
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-71 331,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-71 331,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-71 331,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 vrty MPC - Stavební část - jádrové vrty

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-71 331,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-71 331,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-71 331,00

2	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	-7,100	3 510,00	-24 921,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 06				
	VV		označení ve výkrese OZ - prostup k odvodům z odtokových žlábků				
	VV		-20*0,25		-5,000		
	VV		odtoky štěrbínových žlabů				
	VV		-0,15*14		-2,100		
	VV		Součet		-7,100		
4	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	-11,900	3 900,00	-46 410,00
	VV		výkr.č. D.1.2 - 06				
	VV		označení ve výkrese DV - prostup ke dnovým vpustím bazénové vany				
	VV		-13*0,30		-3,900		
	VV		označení ve výkrese TR - prostup k tryskám				
	VV		-40*0,20		-8,000		
	VV		Součet		-11,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 MPC podlahy - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 624 745,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 624 745,42	21,00%	-341 196,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 965 941,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 MPC podlahy - Stavební část

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 624 745,42

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 624 745,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 588 537,50

998 - Přesun hmot

-36 207,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 MPC podlahy - Stavební část

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 624 745,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 624 745,42

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 588 537,50

29	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	-82,500	2 100,00	-173 250,00
----	---	-----------	--	----	---------	----------	-------------

VV	podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva
VV	opravná malta případné odhalené výztuže - odhad 10 % plochy
VV	bazénová vana - dno
VV	-50,0*16,50
VV	Mezisoučet
VV	Součet
VV	-825*0,10
VV	Součet

30	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	-412,500	2 790,00	-1 150 875,00
----	---	-----------	--	----	----------	----------	---------------

VV	podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva
VV	výkr.č. D.1.2. - 01
VV	vyrovnávací vrstva dle potřeby a místa
VV	bazénová vana - dno - odhad 50 %
VV	-50,0*16,50
VV	Součet
VV	-825*0,50
VV	Součet

31	K	985312114	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm	m2	-412,500	641,00	-264 412,50
----	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------

VV	podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva
VV	výkr.č. D.1.2. - 01
VV	vyrovnávací vrstva dle potřeby a místa
VV	bazénová vana - dno - odhad 50 %
VV	-825*0,50
VV	Součet

D 998

Přesun hmot

-36 207,92

41	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-21,812	1 660,00	-36 207,92
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO03 VZT MPC (1) - Trubní vedení VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-51 876,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 876,00	21,00%	-10 893,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-62 769,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO03 VZT MPC (1) - Trubní vedení VZT**

Místo: Datum: 17. 7. 2023
Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: Michal Pospíšil
Zhotovitel: PSS Přerovskás atvební a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-51 876,00
D1 - vzduchotechnika	-51 876,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO03 VZT MPC (1) - Trubní vedení VZT

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská atvební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-51 876,00

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
32	K	Pol37	doplnění nového těsnění VZT - těsnící páska cca 100 m	kpl	-1,000	5 466,00	-5 466,00
34	K	Pol39	vyčištění potrubí VZT, dle potřeby - bude zhodnoceno po demontáži	m	-85,000	546,00	-46 410,00

-51 876,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 MPC (1) - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-264 095,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-264 095,00	21,00%	-55 459,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-319 554,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 MPC (1) - Stavební část**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Přerov
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 17. 7. 2023
Projektant: Michal Pospíšil
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-264 095,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 747,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-12 747,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-251 348,00
767 - Konstrukce zámečnické	-251 348,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 MPC (1) - Stavební část

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-264 095,00

D HSV Práce a dodávky HSV -12 747,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -12 747,00

14	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	ks	-11,000	225,00	-2 475,00
25	K	978-R07	Vybourání stávajícího držáku bazénového lana	ks	-12,000	856,00	-10 272,00

D PSV Práce a dodávky PSV -251 348,00

D 767 Konstrukce zámečnické -251 348,00

60	K	767-R03	Z/1 - Dodávka a montáž nerezových atypických madel (sestav)pro vstup do bazénu	ks	-8,000	25 750,00	-206 000,00
61	K	767-R04	Z/2 - dodávka a montáž nerezových uchycení dělicích lan	ks	-8,000	5 250,00	-42 000,00
69	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-2 480,000	1,35	-3 348,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 VCP Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

759 406,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	759 406,81	21,00%	159 475,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

918 882,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 VCP Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

759 406,81

HSV - Práce a dodávky HSV

759 406,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

305 507,84

997 - Přesun sutě

453 898,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 VCP Bourání - Stavební část - změny tlouštěk podlah

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

759 406,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

759 406,81

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

305 507,84

1	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	24,750	3 660,00	90 585,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV Podlahové dno spádová beton

VV 50*16,5*0,03 24,750

2	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	47,564	3 160,00	150 302,24
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV Topná deska

VV 396,365*0,12 47,564

VV Součet 47,564

3	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	39,164	1 650,00	64 620,60
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV výkr.č. D.1.2. - 01

VV vybourání žlábků uložení mikroštrbinového odvodnění

VV 326,365*0,12 39,164

VV Součet 39,164

D 997

Přesun sutě

453 898,97

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	159,091	928,00	147 636,45
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	159,091	314,00	49 954,57
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 057,637	13,70	14 489,63
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

VV 151,091*7 "Přepočtené koeficientem množství 1 057,637

VV Součet 1 057,637

7	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	159,091	1 520,00	241 818,32
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP - Stavební část úpravy nerez

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 769,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 769,46	21,00%	12 761,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 531,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP - Stavební část úpravy nerez

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 769,46

PSV - Práce a dodávky PSV

60 769,46

767 - Konstrukce zámečnické

60 769,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP - Stavební část úpravy nerez

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 769,46

D PSV

Práce a dodávky PSV

60 769,46

D 767

Konstrukce zámečnické

60 769,46

73	K	767-R03b	Z/1 - Repase nerezových atypických madel (sestav)s doplněním zemních šroubů pro vstup do bazénu	ks	8,000	5 750,00	46 000,00
74	K	767-R04b	Z/2 - Repase nerezových uchycení dělicích lan	ks	8,000	1 250,00	10 000,00
67	K	767-R09	Z/7 - dodávka montáž kotevního bodu (pouzdra)pro oddělovače pronájmů, branky, sítě, vč. kotevních bodů (úchyty lan)	ks	6,000	660,00	3 960,00
69	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	599,600	1,35	809,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 vcp podlahy - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 203 264,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 203 264,45	21,00%	672 685,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 875 949,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 vcp podlahy - Stavební část

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 203 264,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 576 849,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

377 025,00

HSV - Práce a dodávky HSV

249 390,10

998 - Přesun hmot

249 390,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 vcp podlahy - Stavební část

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 203 264,45

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 576 849,35

1	K	632452519.MPI	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí TOPCEM tl přes 40 do 50 mm	m2	825,000	1 764,95	1 456 083,75
2	K	632452591.MPI	Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí TOPCEM ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3 300,000	338,57	1 117 281,00
VV					825*4	3 300,000	
3	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	133,000	26,20	3 484,60
VV					50*2+16,5*2	133,000	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

377 025,00

4	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	825,000	457,00	377 025,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

D HSV

Práce a dodávky HSV

249 390,10

D 998

Přesun hmot

249 390,10

5	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	150,235	1 660,00	249 390,10
---	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP - Stavební část - modifikovaná lepenka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 299,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 299,52	21,00%	30 512,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

175 812,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 VCP - Stavební část - modifikovaná lepenka**

Místo: Datum: 17. 7. 2023
Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: Michal Pospíšil
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	145 299,52
PSV - Práce a dodávky PSV	103 779,52
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	103 779,52
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	41 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP - Stavební část - modifikovaná lepenka

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

145 299,52

D PSV

Práce a dodávky PSV

103 779,52

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

103 779,52

1	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	461,963	218,00	100 707,93
2	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 007,079	3,05	3 071,59

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

41 520,00

3	K	HZS2162	Hodinová zúčtovací sazba izolatér odborný - izolace odvodů svislé části s přípravou podkladu	hod	80,000	519,00	41 520,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

VV

2*8*5

80,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP - Stavební část - VCP malba 1.p.p

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 045,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 045,20	21,00%	9 039,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 084,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 VCP - Stavební část - VCP malba 1.p.p**

Místo: Datum: 17. 7. 2023
Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: Michal Pospíšil
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	43 045,20
PSV - Práce a dodávky PSV	43 045,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	43 045,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP - Stavební část - VCP malba 1.p.p

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 045,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

43 045,20

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

43 045,20

1	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	396,000	27,40	10 850,40
2	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí v místnostech v do 3,80 m	m2	396,000	81,30	32 194,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP můstky - Stavební část - Změna odrazových můstků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

403 401,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	403 401,38	21,00%	84 714,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

488 115,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP můstky - Stavební část - Změna odrazových můstků

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

403 401,38

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

403 401,38

767 - Konstrukce zámečnické

403 401,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP můstky - Stavební část - Změna odrazových můstků

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

403 401,38

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 403 401,38

D 767 Konstrukce zámečnické 403 401,38

1	K	767-R15	Záměna specifikace startovacích bloku z nerezové oceli, vč. kotvení do betonu - Clasic	ks	12,000	33 169,00	398 028,00
---	---	---------	--	----	--------	-----------	------------

VV Cena pořízení můstku Clasic 53.540*1,1 = 59.994,-Kč

VV Uvažovaný můstek Astrapool 24387*1,1=26.825,-Kč

VV Cenové navýšení 33.169,-Kč kus

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

2	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 980,280	1,35	5 373,38
---	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP soki - Stavební část - přezdění havarijního stavu výduchových komorVZT u fasány

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 298,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 298,54	21,00%	18 752,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

108 051,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP sokl - Stavební část - přezdění havarijního stavu výdechových komorVZT u fasády

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 298,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 680,13

HSV - Práce a dodávky HSV

68 618,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 552,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 008,40

997 - Přesun sutě

24 679,86

998 - Přesun hmot

6 377,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP sokl - Stavební část - přezdění havarijního stavu výduchových komorVZT u fasády

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

89 298,54

D		3	Svislé a kompletní konstrukce				20 680,13
1	K	342272225.PFX	Příčka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	22,300	773,36	17 245,93
	VV		44,6*0,5		22,300		
2	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	44,600	77,00	3 434,20
	VV		44,6		44,600		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				68 618,41
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 552,43
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,450	259,00	8 663,55
	VV		44,6*0,5+44,6*0,25		33,450		
4	K	631342114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 900 kg/m3	m3	2,498	5 560,00	13 888,88
	VV		Zalítí výustek VZT a parapetu pod prosklenou stěnou				
	VV		0,7*44,6*0,08		2,498		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 008,40
5	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	22,300	123,00	2 742,90
	VV		44,6*0,5		22,300		
6	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,550	3 160,00	8 058,00
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		vybourání podlahy pod výdechy				
	VV		51,0*0,20*0,25		2,550		
	VV		Součet		2,550		
7	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	2,550	1 650,00	4 207,50
	VV		výkr.č. D.1.2. - 01				
	VV		vybourání pod výdechy				
	VV		2,55		2,550		
	VV		Součet		2,550		
D		997	Přesun sutě				24 679,86
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,605	928,00	7 985,44
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,605	314,00	2 701,97
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,235	13,70	825,22
	VV		8,605*7 "Přepočtené koeficientem množství		60,235		
	VV		Součet		60,235		
11	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	5,684	1 520,00	8 639,68
12	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	2,921	1 550,00	4 527,55
D		998	Přesun hmot				6 377,72
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,842	1 660,00	6 377,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 VCP Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 039 242,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 039 242,25	21,00%	218 240,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 257 483,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 VCP Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 039 242,25

HSV - Práce a dodávky HSV

1 039 242,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

475 915,86

997 - Přesun sutě

563 326,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 VCP Bourání - Stavební část - změny tloušťek podlah

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 039 242,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 039 242,25

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

475 915,86

1	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	45,375	3 660,00	166 072,50
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV

50*16,5*(0,07+0,04)/2

45,375

2	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	39,637	3 160,00	125 252,92
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

VV

výkr.č. D.1.2. - 01

VV

Ochozy spádový beton

(396,365*(0,08+0,12)/2)

39,637

VV

Součet

39,637

5	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	39,164	1 650,00	64 620,60
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV

výkr.č. D.1.2. - 01

VV

vybourání žlábků uložení mikroštrbinového odvodnění

326,365*0,12

39,164

VV

Součet

39,164

6	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	265,420	452,00	119 969,84
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV

Přisekání a dobroušení stěn vodostavebního betonu

bazénové vany

VV

265,42

265,420

D 997

Přesun sutě

563 326,39

7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	197,112	928,00	182 919,94
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	197,112	314,00	61 893,17
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 379,784	13,70	18 903,04
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

VV

197,112*7 "Přepočtené koeficientem množství

1 379,784

VV

Součet

1 379,784

10	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	197,112	1 520,00	299 610,24
----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 VCP Repr - Stavební část - reprofilace technického suterénu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

559 837,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	559 837,33	21,00%	117 565,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

677 403,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 VCP Repr - Stavební část - reprofilace technického suterénu

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

559 837,33

HSV - Práce a dodávky HSV

559 837,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

548 396,80

997 - Přesun sutě

5 507,69

998 - Přesun hmot

5 932,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 01 VCP Repr - Stavební část - reprofilace technického suterénu

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

559 837,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

559 837,33

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

548 396,80

1	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000	1 770,00	3 540,00
2	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	240,000	221,00	53 040,00
VV					120*2	240,000	
3	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	2,000	887,00	1 774,00
4	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm	m2	85,000	449,00	38 165,00
VV					85	85,000	
5	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	654,758	404,00	264 522,23
VV					Stropní deska ochozu		
VV					193,339*2	386,678	
VV					stěny bazénu		
VV					51,7*2,2*2-(10*0,7)/2*4+18,2*1,5*2	268,080	
VV					Mezisoučet	654,758	
VV					Součet	654,758	
6	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	48,335	1 160,00	56 068,60
VV					(3,02*21,645+50,715*2,55+3,85*21,15+2,18*50,715)/8	48,335	
7	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	48,335	1 890,00	91 353,15
VV					(3,02*21,645+50,715*2,55+3,85*21,15+2,18*50,715)/8	48,335	
8	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	7,020	3 970,00	27 869,40
VV					0,3*1,95*12	7,020	
9	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	38,668	312,00	12 064,42
VV					podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva		
VV					případná odhalená výztuž - odhad 10 % plochy		
VV					Podhled ochozů		
VV					193,339*2	386,678	
VV					Součet	386,678	
VV					386,678*0,10	38,668	
VV					Součet	38,668	
D 997					Přesun sutě		5 507,69
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,870	928,00	1 735,36
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,870	314,00	587,18
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,018	13,70	342,75
VV					3,574*7 "Přepočtené koeficientem množství	25,018	
VV					Součet	25,018	
13	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,870	1 520,00	2 842,40
D 998					Přesun hmot		5 932,84
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,574	1 660,00	5 932,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP Izolace - Stavební část - tepelná izolace podlahy ochozu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

287 484,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 484,28	21,00%	60 371,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

347 855,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP Izolace - Stavební část - tepelná izolace podlahy ochozu

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

287 484,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 840,80

PSV - Práce a dodávky PSV

279 643,48

713 - Izolace tepelné

279 643,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP Izolace - Stavební část - tepelná izolace podlahy ochozu

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

287 484,28

D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 840,80
1	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	396,000	19,80	7 840,80
D		PSV	Práce a dodávky PSV				279 643,48
D		713	Izolace tepelné				279 643,48
2	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	396,365	49,60	19 659,70
3	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 120mm	m2	416,183	613,00	255 120,18
VV			396,365*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		416,183		
5	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2 747,799	1,77	4 863,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 vrty VCP - Stavební část - jádrové vrty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

141 312,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 312,00	21,00%	29 675,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

170 987,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO01 vrty VCP - Stavební část - jádrové vrty**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Přerov
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Datum: 17. 7. 2023
Projektant: Michal Pospíšil
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

141 312,00

HSV - Práce a dodávky HSV

141 312,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

141 312,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 vrty VCP - Stavební část - jádrové vrty

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 312,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

141 312,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

141 312,00

1	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	5,200	2 750,00	14 300,00
	VV		26*0,2		5,200		
3	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	16,800	3 840,00	64 512,00
	VV		40*0,20		8,000		
	VV		20*0,25		5,000		
	VV		10*0,38		3,800		
	VV		Součet		16,800		
5	K	977158522.KC	frézování ocelových ploten při vrtech diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	kus	50,000	1 250,00	62 500,00
	VV		30		30,000		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		50,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP - Stavební část - zálivky prostupů doplnění bobtnacích tmelů a epoxidů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

339 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 500,00	21,00%	71 295,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

410 795,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP - Stavební část - zálivky prostupů doplnění bobtnacích tmelů a epoxidů

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

339 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

339 500,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

339 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 VCP - Stavební část - zálivky prostupů doplnění bobtnacích tmelů a epoxidů

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

339 500,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

339 500,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

339 500,00

1	K	27838323	Úprava stavebního zapravení bočních trysek-epoxidová zálivka,bobtnací tmel, utěsnění manžety prostupu kerapoxy,zahloubení trysek	ks	40,000	6 820,00	272 800,00
---	---	----------	--	----	--------	----------	------------

VV podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

2	K	27838324	Úprava stavebního zapravení podlahových výpustí-epoxidová zálivka,bobtnací tmel, utěsnění manžety prostupu kerapoxy,zahloubení trysek	ks	10,000	6 670,00	66 700,00
---	---	----------	---	----	--------	----------	-----------

VV podrobná specifikace a popis provedení viz. výkresová dokumentace a technická zpráva

VV výkr.č. D.1.2. - 05

VV výkr.č. D.1.2. - 09

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO02 - Silnoproudé rozvody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

387 235,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 235,55	21,00%	81 319,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

468 555,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO02 - Silnoproudé rozvody

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

387 235,55

PSV - Práce a dodávky PSV

210 915,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud

205 650,60

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

5 265,00

M - Práce a dodávky M

176 319,95

21-M - Elektromontáže

83 604,95

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

14 085,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

49 510,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

29 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO02 - Silnoproudé rozvody

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

387 235,55

D PSV

Práce a dodávky PSV

210 915,60

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

205 650,60

1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	220,000	82,00	18 040,00
2	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	231,000	46,10	10 649,10
3	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	150,000	96,50	14 475,00
4	M	10.154.908.1	Lišta LV 60X40_HC, vkladací, PVC, bílá, délka 3m	m	157,500	123,00	19 372,50
5	K	7411123331	Montáž svorkovnice hl. pospojování	kus	2,000	1 020,00	2 040,00
6	M	10400332251	Ekvipotenciální svorkovnice EPS s krytem	kus	2,000	1 760,00	3 520,00
7	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	600,000	23,20	13 920,00
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	690,000	17,90	12 351,00
9	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	160,000	23,20	3 712,00
10	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	184,000	29,50	5 428,00
11	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	4,000	125,00	500,00
12	M	1002741	KOMBI CHRANIC 10A/1/0,03A	kus	4,000	977,00	3 908,00
13	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	3,000	334,00	1 002,00
14	M	1000286771	Relé instalační, 2Z/20A, 230V krokové paměťové	kus	3,000	1 125,00	3 375,00
15	K	220880059	Montáž sady svorkovnic na DIN lištu	kus	30,000	101,00	3 030,00
16	M	10.489.408	Svorkovnice na DIN lištu 16A	kus	30,000	31,20	936,00
17	K	741330371	Montáž ovladač tlačítkový ve skříní 1 tlačítkový IP54	kus	9,000	180,00	1 620,00
18	M	10.675.963	Ovladač tlačítkový ve skříní IP54, se signalizací chodu	kus	9,000	1 238,00	11 142,00
19	K	741370034	Montáž svítidlo nástěnné přisazené nouzové LED	kus	10,000	247,00	2 470,00
20	M	MDS.VL1X3MND	Svítidlo nouzové LED s vlastním zdrojem, korpus PC, IP65, 1hod', s označením směru úniku	kus	10,000	576,00	5 760,00
21	K	741372153	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné se zapojením vodičů	kus	36,000	452,00	16 272,00
22	M	MDS.VL1X3MND.1	svítidlo, úzké, 1200mm, LED 3000K, korpus PC, čirý PC kryt, IP65, zdroj 700 mA	kus	36,000	1 448,00	52 128,00

D 743

Elektromontáže - hrubá montáž

5 265,00

23	K	743111315	Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm	m	100,000	36,35	3 635,00
24	M	3457106301	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	60,000	13,50	810,00
25	M	3457106401	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	40,000	20,50	820,00

D M

Práce a dodávky M

176 319,95

D 21-M

Elektromontáže

83 604,95

26	K	210020951	Montáž tabulky výstražné nebo označovací pro rozvodny a elektrická zařízení	kus	4,000	83,50	334,00
27	M	8500000131	Samolepka El.zařízení/nehlas vodou	kus	4,000	16,50	66,00
28	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	180,000	228,00	41 040,00
29	M	35442136	drát D 8/11 mm FeZn 8	m	180,000	38,60	6 948,00
30	K	210220304	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	50,000	128,00	6 400,00
31	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	50,000	26,00	1 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	460932111	Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	500,000	22,60	11 300,00
33	M	56281002	<i>hmoždinky univerzální 8x40</i>	<i>100 kus</i>	<i>0,500</i>	<i>72,90</i>	<i>36,45</i>
34	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² na svorkovnici	kus	30,000	35,10	1 053,00
35	M	34562174	<i>svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm²</i>	<i>kus</i>	<i>20,000</i>	<i>18,00</i>	<i>360,00</i>
36	M	34562230	<i>svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 25mm²</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>129,00</i>	<i>1 290,00</i>
37	K	s46	Průběžný a konečný úklid	hod'	20,000	474,00	9 480,00
38	K	s49	Vrtání prostupů vč. utěsnění	ks	15,000	156,50	2 347,50
39	K	s49.1	Úprava a dozbrojení stávajícího rozváděče	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				14 085,00
40	K	220260045	Montáž krabice typu KO, KP, KR, KT na povrchu	kus	45,000	166,00	7 470,00
41	M	10.152.879	<i>Krabice, IP54 sv.šedá vč. svorkovnice</i>	<i>kus</i>	<i>45,000</i>	<i>147,00</i>	<i>6 615,00</i>
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				49 510,00
42	K	s46.1	Podružný materiál vruty, šrouby, sádra a pod.	set	1,000	1 500,00	1 500,00
43	K	7418100013	Likvidace odpadního materiálu v souladu se zákonem o odpadech	set	1,000	680,00	680,00
44	K	7418100014	Hlavní a doplňující pospojování	set	1,000	22 000,00	22 000,00
45	K	7418100014.1	Připojení vodivých žlábků, ocelových skříníuzávěrů vody a pod.	set	1,000	14 000,00	14 000,00
46	K	7418100014.2	Úprava stávajících kabelových přívodů v 1NP v kolizi se stavebními úpravami a uvedení do provozuschopného stavu	set	1,000	7 680,00	7 680,00
47	K	7418100013.1	Demontáž stávající el. instalace v rozsahu oprav a montáže	set	1,000	3 650,00	3 650,00
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				29 120,00
48	K	741810001	Výchozí revize	hod'	25,000	574,00	14 350,00
49	K	7418100011	Spolupráce s revizním technikem	hod'	5,000	474,00	2 370,00
50	K	7418100012	Měření izolačních stavů, uzemnění	hod'	8,000	574,00	4 592,00
51	K	7418100011.1	Předání díla, prohlášení o shodě a pod.	hod'	6,000	536,00	3 216,00
52	K	7418100012.1	Dokumentace skutečného stavu	hod'	8,000	574,00	4 592,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO02 VCP - Silnoproudé rozvody doplnění zemnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

150 054,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 054,60	21,00%	31 511,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 566,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO02 VCP - Silnoproudé rozvody doplnění zemnění

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

150 054,60

M - Práce a dodávky M

150 054,60

21-M - Elektromontáže

137 626,60

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

12 428,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO02 VCP - Silnoproudé rozvody doplnění zemnění

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 054,60

D M

Práce a dodávky M

150 054,60

D 21-M

Elektromontáže

137 626,60

1	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	110,000	228,00	25 080,00
2	M	35442136	drát D 8/11 mm FeZn 8	m	110,000	38,60	4 246,00
3	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm ² volně (např. CY, CHAH-V)	m	420,000	22,60	9 492,00
4	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²	m	420,000	19,40	8 148,00
5	K	210220304	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	320,000	139,00	44 480,00
6	M	35431004	svorka uzemnění FeZn univerzální bez středové destičky	kus	250,000	13,80	3 450,00
7	M	35431019	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby	kus	70,000	18,50	1 295,00
8	K	953991321	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva ze ŽB	kus	250,000	75,90	18 975,00
9	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² na svorkovnici	kus	396,000	35,10	13 899,60
10	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	125,00	125,00
11	M	1002741	KOMBI CHRANIC 10A/10,03A	kus	1,000	977,00	977,00
12	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	334,00	334,00
13	M	1000286771	Relé instalační, 2Z/20A, 230V krokové paměťové	kus	1,000	1 125,00	1 125,00
14	K	s46.1	Podružný materiál vruty, šrouby, sádra a pod.	set	4,000	1 500,00	6 000,00

D 58-M

Revize vyhrazených technických zařízení

12 428,00

15	K	741810001	Výchozí revize	hod'	10,000	574,00	5 740,00
16	K	7418100011	Spolupráce s revizním technikem	hod'	2,000	474,00	948,00
17	K	7418100012	Měření izolačních stavů, uzemnění	hod'	4,000	574,00	2 296,00
18	K	7418100012.1	Dokumentace skutečného stavu	hod'	6,000	574,00	3 444,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO03 - Trubní vedení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 734 387,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 734 387,40	21,00%	784 221,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 518 608,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO03 - Trubní vedení**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Přerov
Zhotovitel: PSS Přerovskás atvební a.s.

Datum: 17. 7. 2023
Projektant: Michal Pospíšil
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 734 387,40

8 - Trubní vedení	1 526 388,00
D1 - vzduchotechnika	925 109,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	998 970,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	263 520,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	263 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO03 - Trubní vedení

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 734 387,40

D 8

Trubní vedení

1 526 388,00

1	K	Pol10	Pomocný montážní materiál - fitinky, lepidlo, čistič	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
2	K	Pol11	Pomocný montážní materiál uchycovací, objímky plastové, ocelové, vruty, hmoždinky, kotvy, konzole, šrouby, podložky, matky - pro strojovny a potrubní rozvody technologie - komplet	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	Pol12	Práce spojené se zprovozněním technologie bazénu	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
4	K	Pol13	Přesuny hmot pro technologii	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	Pol14	nápojení na stávající potrubí výtaku PE-HD 50x4,5, pomocí šroubení	Ks	40,000	1 250,00	50 000,00
6	K	Pol15	nápojení na stávající potrubí sání ze dna bazénu, pomocí příruby	Ks	13,000	800,00	10 400,00
7	K	Pol16	nápojení na stávající potrubí odtoku ze žlábků, pomocí příruby	Ks	20,000	350,00	7 000,00
8	K	Pol17	průchodka 2" z nerez oceli AISI316, L=340mm, - na obou koncích vnitřní závit 2"	Ks	40,000	2 300,00	92 000,00
9	K	Pol18	průchodka DN100 z nerez oceli AISI316, L=500mm, s lemem pro nápojení hydroizolace, ukončená přírubou DN100	Ks	13,000	2 960,00	38 480,00
10	K	Pol19	průchodka 21/2" z nerez oceli AISI316, L=cca1200mm (doměřeno na stavbě), s lemem pro nápojení hydroizolace, ukončená přírubou DN100	Ks	20,000	4 630,00	92 600,00
11	K	Pol20	Koleno 90°50	Ks	40,000	65,00	2 600,00
12	K	Pol21	Redukce krátká 63/50	Ks	40,000	72,00	2 880,00
13	K	Pol22	Redukce krátká 110x75	Ks	20,000	168,00	3 360,00
14	K	Pol23	Redukce krátká 110x90	Ks	26,000	168,00	4 368,00
15	K	Pol24	šroubení PVC/mosaz, lepení / vnější závit 63/2"	Ks	40,000	1 140,00	45 600,00
16	K	Pol25	Ventil kulový 2x šroubení, těsnění EPDM+HDPE 50	Ks	40,000	560,00	22 400,00
17	K	Pol26	Klapka zpětná mezipřírubová + přírubový komplet, těsnění EPDM 90	Ks	13,000	5 800,00	75 400,00
18	K	Pol27	Přírubový komplet, těsnění EPDM 110	Ks	33,000	1 160,00	38 280,00
19	K	Pol28	Trubka tlaková PVC-U 50x2,4 PN 10	Ks	60,000	92,00	5 520,00
20	K	Pol29	Trubka tlaková PVC-U 90x4,3 PN 10	m	15,000	360,00	5 400,00
21	K	Pol3	demontáž měnících technologických rozvodů, vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
22	K	Pol4	DV - nosný rámeček + odvodňovací mřížka krycí, 300x300mm - pro betonové bazény, NEREZ AISI316, Q=cca 43 m3/h,	ks	13,000	15 000,00	195 000,00
23	K	Pol5	TR - recirkulační stěnová tryska pro betonové bazény, NEREZ AISI316, příp. vnější závit 2", Q - max.14 m3/h	ks	40,000	7 150,00	286 000,00
24	K	Pol6	hydroizolační manžeta pro prostup v jádrovém vrtu 100 mm, pro potrubí 63 mm - kompaktní těsnění dělené, tlakové destičky nerez, vč. šroubů a matic, gumové těsnění, šíře objímky min. 40mm, chemická odolnost	ks	40,000	6 900,00	276 000,00
25	K	Pol7	hydroizolační manžeta pro prostup v jádrovém vrtu 150 mm, pro potrubí 110 mm - kompaktní těsnění dělené, tlakové destičky nerez, vč. šroubů a matic, gumové těsnění, šíře objímky min. 40mm, chemická odolnost	ks	13,000	8 200,00	106 600,00
26	K	Pol8	Montážní práce na technologii	hod	120,000	650,00	78 000,00
27	K	Pol9	Provedení tlakových zkoušek technologických rozvodů, vč. materiálu (zátky, přechodky apd.)	hod	30,000	650,00	19 500,00

D D1

vzduchotechnika

925 109,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	Pol33	demontáž stávajících rozvodů VZT u stropu 1.PP - pod bazénovými ochozy, pro možnost opravy stropu	m	170,000	819,00	139 230,00
29	K	Pol34	označení a uložení dílů VZT	kpl	1,000	27 333,00	27 333,00
30	K	Pol35	zpětná montáž rozvodů VZT, vč. napojení na dutiny	m	170,000	1 913,00	325 210,00
31	K	Pol36	nový montážní a uchycovací materiál pro VZT - šrouby, matice	kg	35,000	171,00	5 985,00
32	K	Pol37	doplnění nového těsnění VZT - těsnící páska cca 100 m	kpl	1,000	5 466,00	5 466,00
33	K	Pol38	úprava a doplnění stávajícího kotvení - dle stavu a poškození	kpl	1,000	68 333,00	68 333,00
34	K	Pol39	vyčištění potrubí VZT, dle potřeby - bude zhodnoceno po demontáži	m	170,000	546,00	92 820,00
35	K	Pol40	podlahový štěrbinový výustek (cca 600 x 250mm- bude doměřeno na stavbě) pro bazénové proozy, vč. rámu, úpravy atypických rozměrů a osazení	ks	32,000	4 045,20	129 446,40
36	K	Pol41	podlahový štěrbinový výustek (cca 1000x100mm- bude doměřeno na stavbě) pro bazénové proozy, vč. rámu, úpravy atypických rozměrů a osazení	ks	25,000	3 064,80	76 620,00
37	K	Pol42	montážní práce pro kompletaci VZT	kpl	1,000	54 666,00	54 666,00

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 998 970,00

38	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	150,000	480,00	72 000,00
39	K	Pol30	liniové odvodnění bazénových ochozů - štěrbinový žlab, nerez AISI316, tl plechu 1,5mm, s vnitřním spádováním	m	150,000	5 125,00	768 750,00
40	K	Pol31	vpust pro štěrbinový žlab, s vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou, těsněním a sítím, vč. propojení se žlaby a napojení na spodní hydroizolaci	ks	14,000	10 230,00	143 220,00
41	K	Pol32	Pomocný montážní materiál uchycovací, objímky plastové, ocelové, vruty, hmoždinky, kotvy, konzole, šrouby, podložky, matky - komplet	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 20 400,00

42	K	722230102	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závitů	kus	8,000	550,00	4 400,00
43	K	Pol1	úprava rozvodu vody v bazénové hale pro oplach ochozů, vč. materiálu	kpl	4,000	1 500,00	6 000,00
44	K	Pol2	Napojení na stávající rozvody vody u stropu 1.PP, vč. prostupu	kpl	8,000	1 250,00	10 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 263 520,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 263 520,00

46	K	733111105	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	360,000	447,00	160 920,00
47	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	360,000	42,00	15 120,00
48	M	RKW.17475	Potrubní pouzdra ROCKWOOL 800 vnitřní D 22mm, délka 1000mm, tloušťka izolace 40mm	m	360,000	243,00	87 480,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 03 MPC - Trubní vedení - MPC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-15 120,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 120,00	21,00%	-3 175,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 295,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 03 MPC - Trubní vedení - MPC

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-15 120,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-15 120,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-15 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 03 MPC - Trubní vedení - MPC

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská atvební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-15 120,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-15 120,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-15 120,00
6	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	-360,000	42,00	-15 120,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 03 VCP - Trubní vedení - VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 171,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 171,88	21,00%	12 846,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 017,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt: **SO 03 VCP - Trubní vedení - VCP**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Přerov
Zhotovitel: PSS Přerovskás atvební a.s.

Datum: 17. 7. 2023
Projektant: Michal Pospíšil
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

61 171,88

HSV - Práce a dodávky HSV

13 937,88

997 - Přesun sutě

13 937,88

PSV - Práce a dodávky PSV

47 234,00

713 - Izolace tepelné

15 322,80

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

31 911,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO 03 VCP - Trubní vedení - VCP

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

61 171,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 937,88

D 997

Přesun sutě

13 937,88

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,588	928,00	4 257,66
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,588	314,00	1 440,63
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,116	13,70	439,99

VV

4,588*7 "Přepočtené koeficientem množství

32,116

VV

Součet

32,116

4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,588	1 700,00	7 799,60
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

47 234,00

D 713

Izolace tepelné

15 322,80

5	K	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	452,000	33,90	15 322,80
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

31 911,20

7	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	452,000	70,60	31 911,20
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV

360+92

452,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO03.1 - Trubní vedení MPC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-158 568,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-158 568,00	21,00%	-33 299,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-191 867,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO03.1 - Trubní vedení MPC

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-158 568,00

8 - Trubní vedení

-158 568,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO03.1 - Trubní vedení MPC

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-158 568,00

D 8

Trubní vedení

-158 568,00

6	K	Pol15	napojení na stávající potrubí sání ze dna bazénu, pomocí příruby	Ks	-3,000	800,00	-2 400,00
9	K	Pol18	průchodka DN100 z nerez oceli AISI316, L=500mm, s lemem pro napojení hydroizolace, ukončená přírubou DN100	Ks	-3,000	2 960,00	-8 880,00
14	K	Pol23	Redukce krátká 110x90	Ks	-6,000	168,00	-1 008,00
16	K	Pol25	Ventil kulový 2x šroubení, těsnění EPDM+HDPE 50	Ks	-40,000	560,00	-22 400,00
17	K	Pol26	Klapka zpětná mezipřírubová + přírubový komplet, těsnění EPDM 90	Ks	-13,000	5 800,00	-75 400,00
18	K	Pol27	Přírubový komplet, těsnění EPDM 110	Ks	-3,000	1 160,00	-3 480,00
22	K	Pol4	DV - nosný rámeček + odvodňovací mřížka krycí, 300x300mm - pro betonové bazény, NEREZ AISI316, Q=cca 43 m3/h,	ks	-3,000	15 000,00	-45 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO03.2 - Trubní vedení VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

226 440,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 440,00	21,00%	47 552,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

273 992,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO03.2 - Trubní vedení VCP

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

226 440,00

8 - Trubní vedení

226 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO03.2 - Trubní vedení VCP

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

226 440,00

D 8

Trubní vedení

226 440,00

24	K	722239105	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4"	kus	40,000	211,00	8 440,00
23	M	42231500	kohout kulový uhlíková ocel K85 111 516 PN16 T 200°C DN 40	kus	40,000	5 450,00	218 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO03.3 VZT VCP - Trubní vedení VZT repliky PZN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

990 880,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	990 880,00	21,00%	208 084,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 198 964,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO03.3 VZT VCP - Trubní vedení VZT repliky PZN

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovskás atvební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

990 880,00

D1 - vzduchotechnika

990 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO03.3 VZT VCP - Trubní vedení VZT repliky PZN

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská atvební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

990 880,00

D	D1	vzduchotechnika		990 880,00			
1	K	Pol44	Manipulace ke zhotovení replik a likvidace	m	170,000	320,00	54 400,00
2	K	Pol45	Výroba a dodávka replik VZT pozinkované provedení rovné	m2	472,000	1 290,00	608 880,00
3	K	Pol46	Výroba a dodávka replik VZT pozinkované provedení tvarovky	m2	210,000	1 560,00	327 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO04 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

DIČ:

00301825

CZ00301825

IČ:

DIČ:

27769585

CZ27769585

IČ:

DIČ:

65912535

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

302 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	302 500,00	21,00%	63 525,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

366 025,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

302 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

302 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

157 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

VRN6 - Územní vlivy

105 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							302 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				302 500,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				157 500,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště, oddělení čistých prostor	soubor	1,000	157 500,00	157 500,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				20 000,00
4	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	045303000	Koordinační činnost, využití specialistů v průběhu stavby (statik, geodet)	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				105 000,00
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	105 000,00	105 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO04 VCP - Vedlejší rozpočtové náklady Prodloužení délky realizace a zvýšení objemu prcí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 551,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 551,25	21,00%	8 935,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 487,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO04 VCP - Vedlejší rozpočtové náklady Prodloužení délky realizace a zvýšení objemu prací

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 551,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

42 551,25

VRN3 - Zařízení staveniště

25 530,75

VRN6 - Územní vlivy

17 020,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO04 VCP - Vedlejší rozpočtové náklady Prodloužení délky realizace a zvýšení objemu prcí

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 551,25

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 551,25

D VRN3 Zařízení staveniště 25 530,75

3	K	030001000	Zařízení staveniště, oddělení čistých prostor	soubor	1,000	25 530,75	25 530,75
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

VV Stanovení objemu VRN VCP 157500,-Kč/18
celková cena dod 3 SOD prodloužení 30 dní / 185 dní * 100
= 16,21%

VV 157500/100*16,21 = 25.530,75Kč

VV 1 1,000

D VRN6 Územní vlivy 17 020,50

6	K	065002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	17 020,50	17 020,50
---	---	-----------	-------------------------	--------	-------	-----------	-----------

VV Výpočet navýšení rozsahu 105000/100*16,21 = 17020,50 Kč

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 Mozaiky - Stavební část - VCP Obklady mozaikové

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Michal Pospíšil

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

207 539,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	207 539,30	21,00%	43 583,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

251 122,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 Mozaiky - Stavební část - VCP Obklady mozaikové

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

207 539,30

PSV - Práce a dodávky PSV

207 539,30

781 - Dokončovací práce - obklady

207 539,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PA Kopaniny oprava bazénové vany Kopaniny 852-2 Přerov

Objekt:

SO01 Mozaiky - Stavební část - VCP Obklady mozaikové

Místo:

Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

207 539,30

D PSV

Práce a dodávky PSV

207 539,30

D 781

Dokončovací práce - obklady

207 539,30

1	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	43,200	7,34	317,09
	VV		Sloupy ochozů - stěny				
	VV		36,0*1,2		43,200		
	VV		Součet		43,200		
2	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	43,200	60,70	2 622,24
	VV		Sloupy ochozů - stěny				
	VV		36,0*1,2		43,200		
	VV		Součet		43,200		
3	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm - dle specifikace v PD	m2	43,200	193,00	8 337,60
	VV		Sloupy ochozů - stěny				
	VV		36,0*1,2		43,200		
	VV		Součet		43,200		
4	K	781484116	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	43,200	683,00	29 505,60
5	M	59761622	mozaika keramická hladká na stěnu pro interiér i exteriér - dle výběru investora(D11)	m2	47,520	3 148,00	149 592,96
	VV		Sloupy ochozů - stěny				
	VV		36,0*1,2*1,1		47,520		
	VV		Součet		47,520		
7	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	55,000	183,00	10 065,00
	VV		55		55,000		
8	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	43,200	26,20	1 131,84
	VV		Sloupy ochozů - stěny				
	VV		36,0*1,2		43,200		
	VV		Součet		43,200		
9	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2 131,060	2,80	5 966,97