

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022287_1 PD VN Sovín - oprava méněpráce

Objekt: 01 SO 01 - Výměna armatur

Rozpočet: 01 PD VN Sovín - oprava méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
50008 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: Agromeli spol. s r.o.
Olomoucká 1177/178
62700 Brno - Slatina

IČO: 46980989
DIČ: CZ46980989

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-49 700,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-49 700,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-49 700,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-49 700,00 CZK**

v Brně

dne 01.11.2023



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2022287_1 - PD VN Sovín - oprava méněpráce

Popis objektu: 01 - SO 01 - Výměna armatur

Popis rozpočtu: 01 - PD VN Sovín - oprava méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-18 200,00	36,6
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-31 500,00	63,4
Cena celkem					-49 700,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022287_1	PD VN Sovín - oprava méněpráce
O:	01	SO 01 - Výměna armatur
R:	01	PD VN Sovín - oprava méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-18 200,00
1	32_R_01	Očištění, revize stavu a ochranný nátěr betonových šachet výpustného objektu	m2	-52,00000	350,00	-18 200,00

Poznámka k položce:

Položka obsahuje otrýskání betonových šachet tlakovou vodou (tlak 1500-2500 barů, s možností snížení tlaku podle stavu bet. k-ce), odstranění znečištění, původních nátěrů, zdegradovaných povrchových vrstev betonu apod. Dále bude provedena revize stavu podkladu a určení míst pro reprofilaci povrchu sanační maltou (viz následující položka).

Součástí položky je rovněž odstranění vzniklé suti a její likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy.

Podrobný rozsah prací je specifikován v TZ. Na základě zjištěného stavu betonu levé šachty po otrýskání (viz. č.j. POTPRAC 10-5/2023) bylo rozhodnuto, že nebude prováděno otrýskání betonu pravé šachty, zjištěné závady - praskliny, trhliny levé šachty budou opraveny. (-50%)

54,39+48,9 "dle výpisu ploch pro sanaci" :

0,71 "zaokrouhlení" :

104

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-31 500,00
2	97_R_03	Zkouška povrchu betonu	kpl.	-11,00000	1 500,00	-16 500,00

Poznámka k položce:

Provedení a písemné vyhodnocení zkoušky pevnosti betonu v tahu povrchových vrstev akreditovanou zkušebnou.

Bylo dohodnuto, že zkoušky budou prováděny pouze na předupraveném betonu v jedné odtokové šachtě, další zkoušky se provádět nebudou. Byly provedeny 3 zkoušky

Požadovaná pevnost je $R_t > 1,5$ MPa.

3*2 "uvažovány jsou 3 zkoušky v každé šachtě na předupraveném betonu, dle TZ" :

4*2 "uvažovány jsou 4 zkoušky v každé šachtě na sanovaném betonu, dle TZ" :

14

3	97_R_04	Kontrola přídržnosti nátěru odtrhovou zkouškou	kpl.	-6,00000	2 500,00	-15 000,00
---	---------	--	------	----------	----------	------------

Poznámka k položce:

Provedení a písemné vyhodnocení zkoušky pevnosti betonu v tahu povrchových vrstev akreditovanou zkušebnou. Nebylo provedeno

Požadovaná pevnost je $R_t > 1,5$ MPa.

Budou provedeny na povrchu otrýskaného (předupraveného) betonu v šachtách, celkem 2x3 ks zkoušek.

3*2 "uvažovány jsou 3 zkoušky v každé šachtě, dle TZ" :

6