

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/231/2023**

**"Zateplení fasády VOŠMOA - Nová budova, Horní nám. 1200/15, Jablonec n.N."**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“


a

### **STAV-AGENCY s.r.o.**

se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČO: 25482505

DIČ: CZ25482505

osoba oprávněná podepsat dodatek 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 986888359/0800

evidence 

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.5.2023 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem

pod č. OLP/231/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Zateplení fasády VOŠMOA - Nová budova, Horní nám. 1200/15, Jablonec n.N." a ke které dne 22.9.2023 uzavřely Dodatek č.1 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 163.303,41 Kč bez DPH, tj. 197.597,13 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>3.400.481,31 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	<b>205.465,05 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>42.161,64 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	<b>3.563.784,72 Kč</b>
DPH	<b>748.394,79 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	<b>4.312.179,51 Kč</b>

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

### **Článek II.** **Závěrečná ustanovení**



1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.2, oceněný soupis prací
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2064/23/RK ze dne 7.11.2023.

V Liberci dne 10.11.2023

Ve Stráži n.N. dne 8.11.2023



# ZMĚNOVÝ LIST

## č. 2

Název akce:	Zateplení fasády VOŠMOA – Nová budova, horní nám. 1200/15, Jablonec n.N.		
Reg. č. proj.:	-		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/231/2023		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 70891508		
Zhotovitel:	STAV-AGENCY s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 25482505		
Změnový list vystavil:	Liberecký kraj STAV-AGENCY s.r.o.	Datum:	<b>26.10.2023</b>

### Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která spočívá v provedení víceprací a odpočtu neprováděných prací – méněprací.

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku

### **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA**

#### Změna č. 2.03 – Fasáda

Tato změna vyvstala z potřeby dorovnání nerovností u nadpraží a ostění oken po demontáži a vybourání původních okenních rámců. Na vyrovnání bude použit extrudovaný polystyren tl. 50mm, začištění bude provedeno ukončovacím profilem.

**méněpráce: 0,00 Kč bez DPH**

**vícepráce: 38.992,22 Kč bez DPH**

**změna celkem: + 38.992,22 Kč bez DPH**

*Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.*

#### Změna č. 2.04 – Izolace proti vlhkosti

Před zhotovením nového soklu na jižní a východní straně fasády je nutné odstranit zdegradované zbytky asfaltových pásů a asfaltového nátěru. Na očištěnou plochu se před zhotovením nového soklu nanese asfaltová hydroizolační stěrka Webertec 915.

**méněpráce: 0,00 Kč bez DPH**

**vícepráce: 104.258,10 Kč bez DPH**

**změna celkem: + 104.258,10 Kč bez DPH**

*Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.*

#### Změna č. 2.05 – Klempířské a zámečnické prvky

Po montáži lešení bylo možné zjistit aktuální stav jinak nepřístupného rozhraní fasáda – střecha a dle výsledku byl navržen jiný způsob klempířských prací, než jak bylo uvedeno v projektu. Nové oplechování

# ZMĚNOVÝ LIST

č. 2

atiky bude vytvořeno pomocí Viplanylového plechu.

V projektu jsou navrženy sestavy hliníkových oken s izolačním trojsklem (7 sestav třídílných a 1 sestava dvoudílná) o délce každého okna 1,83 m. Při objednání bylo zjištěno, že takový rozměr nelze bezpečně vyrobit. Z tohoto důvodu došlo ke změně členění oken ze tří na čtyři. Tím se sníží hmotnost jednotlivých křídel a zajistí se bezproblémová výroba a montáž nových oken.

**méněpráce: 42.161,64 Kč bez DPH**

**vícepráce: 62.214,73 Kč bez DPH**

**změna celkem: + 20.053,09 Kč bez DPH**

*Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.*

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## Rekapitulace změn závazku:

Změna celkem			
Dle § 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
odst. 5	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
odst. 6	205.465,05 Kč	42.161,64 Kč	163.303,41 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>205.465,05 Kč</b>	<b>42.161,64 Kč</b>	<b>163.303,41 Kč</b>

Prodloužení termínu výstavby:

dní:

-

Přílohy: Soupis víceprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
42.161,64 Kč	205.465,05 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
<b>163.303,41 Kč</b>	<b>34.293,72 Kč</b>	<b>197.597,13 Kč</b>

# ZMĚNOVÝ LIST


č. 2

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:



Podpis technického dozoru stavby:

Podpis projektanta stavby:



Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis stavbyvedoucího stavby:



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2  
Stavba: Zateplení fasády VOŠMO a OA nová budova - Dodatek č. 2

KSO:  
Místo: Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

CC-CZ:  
Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel:  
Liberecký kraj

IČ: 70891508  
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:  
STAV-AGENCY s.r.o.

IČ: 25482505  
DIČ: CZ25482505

Projektant:  
RIP stavební projekty, Ing. Richard Dlouhý

IČ: 64038483  
DIČ:

Zpracovatel:  
STAV-AGENCY s.r.o.

IČ: 25482505  
DIČ: CZ25482505

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>163 303,41</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>163 303,41</b>	<b>34 293,72</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>197 597,13</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL2

**Stavba:** Zateplení fasády VOŠMO a OA nová budova - Dodatek č. 2

Místo: Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

Datum:

25. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant:

RIP stavební projekty, Ing.

Richard Dlouhý

Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.

Zpracovatel:

STAV-AGENCY s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>163 303,41</b>	<b>197 597,13</b>	
<b>2.03</b>	<b>Fasáda</b>	38 992,22	47 180,59	<b>STA</b>
<b>2.04</b>	<b>Izolace proti vlhkosti</b>	104 258,10	126 152,30	<b>STA</b>
<b>2.05</b>	<b>Klempířské a zámečnické prvky</b>	20 053,09	24 264,24	<b>STA</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení fasády VOŠMO a OA nová budova - Dodatek č. 2

Objekt: **2.03 - Fasáda**

Místo: Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: RIP stavební projekty, Ing.

Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.

Zpracovatel: STAV-AGENCY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>38 992,22</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	38 992,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 818,97
998 - Přesun hmot	173,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení fasády VOŠMO a OA nová budova - Dodatek č. 2

Objekt:

**2.03 - Fasáda**

Místo:

Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

Datum:

25. 10. 2023

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

RIP stavební

Zhotovitel:

STAV-AGENCY s.r.o.

Zpracovatel:

STAV-AGENCY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**38 992,22**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**38 992,22**

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**38 818,97**

23	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn	m2	42,960	228,60	9 820,66	dle SoD
	WV		5,5*0,3*7 "O01		11,550			
	WV		1,5*0,3*7*2 "O01		6,300			
	WV		4*0,3 "O02		1,200			
	WV		1,5*0,3*2 "O02		0,900			
	WV		4,2*0,3*3 "O03		3,780			
	WV		1,5*0,3*3*2 "O03		2,700			
	WV		5,5*0,3*7 "O01		11,550			
	WV		4*0,3 "O02		1,200			
	WV		4,2*0,3*3 "O03		3,780			
	WV		Součet		42,960			
2001	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	26,430	819,00	21 646,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211011</a>					
	WV		5,5*0,3*7 "O01 vyrovnání ostění a nadpraží		11,550			
	WV		1,5*0,3*7*2 "O01 vyrovnání ostění a nadpraží		6,300			
	WV		4*0,3 "O02 vyrovnání ostění a nadpraží		1,200			
	WV		1,5*0,3*2 "O02 vyrovnání ostění a nadpraží		0,900			
	WV		4,2*0,3*3 "O03 vyrovnání ostění a nadpraží		3,780			
	WV		1,5*0,3*3*2 "O03 vyrovnání ostění a nadpraží		2,700			
	WV		Součet		26,430			
2002	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	27,752	196,00	5 439,39	CS ÚRS 2023 02
	WV		26,43*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		27,752			
	WV		Součet		27,752			
38	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	20,100	56,70	1 139,67	dle SoD
2003	M	1650400115	Profil ukončovací pro tl. 10 mm Retek UPO 2,5 m	m	22,000	35,14	773,08	CS ÚRS 2023 online
	WV		20,952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		22,000			
	WV		Součet		22,000			
	D	998	Přesun hmot				173,25	
75	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,450	385,00	173,25	dle SoD

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení fasády VOŠMO a OA nová budova - Dodatek č. 2

Objekt:

**2.04 - Izolace proti vlhkosti**

Místo: Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: RIP stavební

Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.

Zpracovatel: projekty, Ing. Richard

STAV-AGENCY  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**104 258,10**

997 - Přesun sutě 899,92

PSV - Práce a dodávky PSV 103 358,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 90 014,96

715 - Izolace proti chemickým vlivům 13 343,22

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení fasády VOŠMO a OA nová budova - Dodatek č. 2

Objekt:

**2.04 - Izolace proti vlhkosti**

Místo: Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: RIP stavební

Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.

Zpracovatel: STAV-AGENCY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**104 258,10**

D	997	Přesun sutě					899,92	
70	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,296	1 090,00	322,64	dle SoD
71	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,269	314,00	84,47	dle SoD
	VV		0,269		0,269			
	VV		Součet		0,269			
72	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,766	13,00	48,96	dle SoD
	VV		0,269*14 "Přepočtené koeficientem množství		3,766			
	VV		Součet		3,766			
73	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,269	1 650,00	443,85	dle SoD

**103 358,18**

D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					90 014,96	
2004	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S	m2	45,540	27,90	1 270,57	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131821</a>					
		VV	11,64+6,85+9,67 "skladba F2		28,160			
		VV	6,62+4,39+6,37 "skladba F1		17,380			
		VV	Součet		45,540			
2005	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	45,540	420,00	19 126,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711192202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711192202</a>					
2006	M	WBR.SAB91530	webertec 915 - bitumenová hydroizolační a lepicí hmota 30lt	litr	551,034	125,00	68 879,25	CS ÚRS 2023 02
2007	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,551	1 340,00	738,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103</a>					
D	715	Izolace proti chemickým vlivům					13 343,22	
2008	K	715101812	Odstranění izolací v ploše přes 1 m2 tmelů stěrkovaných za studena dvouvrstvých	m2	45,540	293,00	13 343,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/715101812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/715101812</a>					
		VV	11,64+6,85+9,67 "skladba F2		28,160			
		VV	6,62+4,39+6,37 "skladba F1		17,380			
		VV	Součet		45,540			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení fasády VOŠMO a OA nová budova - Dodatek č. 2

Objekt:

**2.05 - Klempířské a zámečnické prvky**

Místo: Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: RIP stavební

Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.

projekty, Ing. Richard

STAV-AGENCY

Zpracovatel: STAV-AGENCY

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**20 053,09**

PSV - Práce a dodávky PSV

20 053,09

764 - Konstrukce klempířské

-15 560,19

767 - Konstrukce zámečnické

35 613,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení fasády VOŠMO a OA nová budova - Dodatek č. 2

Objekt:

## 2.05 - Klempířské a zámečnické prvky

Místo: Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: RIP stavební

Zhotovitel: STAV-AGENCY s.r.o.

Zpracovatel: STAV-AGENCY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**20 053,09**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 053,09	
D	764		Konstrukce klempířské				-15 560,19	
88	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	-36,700	216,00	-7 927,20	dle SoD
89	K	764245407-R	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětrálního plechu rš 650 mm	m	-36,700	916,00	-33 617,20	dle SoD
90	K	764245446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětrálního plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	-1,000	322,00	-322,00	dle SoD
2009	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm	m	36,700	528,00	19 377,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764204105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764204105</a>					
		VV	36,7 "montáž podatikové lišty		36,700			
		VV	Součet		36,700			
2010	M	1020499999	Tabule VIPLANYL z poplastovaného plechu 2x1 m 60/740 (tmavě šedá – RAL 7015)	m2	13,322	542,25	7 223,85	CS ÚRS 2023 online
92	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,122	2 420,00	-295,24	dle SoD
D	767		Konstrukce zámečnické				35 613,28	
2011	K	767620355.R	Změna členění AL oken - O01; O02; O03	ks	8,000	4 450,00	35 600,00	Kalkul. rozpočtáče
		VV	7 "O01		7,000			
		VV	1 "O02		1,000			
		VV	Součet		8,000			
111	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,008	1 660,00	13,28	dle SoD