

Položkový rozpočet

Stavba :	01/10/2023 Morkovice, ul. Cimburk, bezvýkopová oprava	Rozpočet: 01/10/2023
Objekt :	01 Oprava kanalizace	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1,50	xxx	xxx
2	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	1,50	xxx	xxx
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00	xxx	xxx
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	20,50	xxx	xxx
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	80,00	xxx	xxx
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	80,00	xxx	xxx
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	20,50	xxx	xxx
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	20,50	xxx	xxx
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. včetně poplatku za skládk	m3	20,50	xxx	xxx
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,50	xxx	xxx
Celkem za		1 Zemní práce				xxx
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451535111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterku	m3	1,35	xxx	xxx
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				xxx
Díl: 8		Trubní vedení				
12	894411141RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	2,00	xxx	xxx
13	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	2,00	xxx	xxx
14	899521411R00	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton	kus	16,00	xxx	xxx
15	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 napojení trub na šachty	m3	1,14	xxx	xxx
16	001/10/2023	Zaústění žlabu do šachty potrubím plast DN150	kpl	1,00	xxx	xxx
17	003/4/2018	Zapravení konců rukávu	ks	6,00	xxx	xxx
18	005/01/2018	Odfrézování nerovností v potrubí a odstranění překážek	m	109,50	xxx	xxx
19	006/01/2018	Úprava přípojek v potrubí frézováním	ks	8,00	xxx	xxx
20	007/01/2018	Vyčištění kanalizace tlakovou vodou	m	109,50	xxx	xxx
21	009/01/2018	Prohlídka potrubí kamerou před a po opravě	m	109,50	xxx	xxx
22	011/01/2018	Přeprava mechanismů a technologie	kpl	1,00	xxx	xxx
23	011/04/2018	Zkouška těsnosti kanalizace	ks	3,00	xxx	xxx
24	012/01/2018	Zřízení mobilního potrubí pro přečerpávání OV	kpl	1,00	xxx	xxx
25	013/01/2018	Přečerpávání OV při vložkování	hod	36,00	xxx	xxx
26	014/01/2018	Vyvločkování kanalizace DN 300 rukávem	m	109,50	xxx	xxx
27	017/01/2018	Otevření přípojek	ks	14,00	xxx	xxx
28	5922405304	Dno šachty SU-M 1000x785 DN 300 BB	kus	2,00	xxx	xxx
29	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	2,00	xxx	xxx
30	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	2,00	xxx	xxx
31	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	2,00	xxx	xxx
32	59224382	Skrůž šachtová TBS - Q 1000/500/120 SP D	kus	3,00	xxx	xxx
Celkem za		8 Trubní vedení				0,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
33	89-03	Přechodné dopravní značení	kpl	1,00	xxx	xxx
34	nc-04	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	xxx	xxx
35	nc-06	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00	xxx	xxx
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				xxx
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
36	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	1,41	xxx	xxx
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
37	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	23,58	xxx	xxx
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				xxx
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	01/10/2023 Morkovice,ul. Cimburk,bezvýkopová oprava	Rozpočet: 01/10/2023
Objekt :	01 Oprava kanalizace	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	6,04	xxx	xxx
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,04	xxx	xxx
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,04	xxx	xxx
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				xxx