

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail

Datum: 3. 11. 2023

HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

E-mail:

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu místností a chodby v 1NP ve výpravní budově v žst. Přerov, č.p. 632, (IC6000383737), dle nabídkového listu č. 369/2023.

Zakázka / Objekt RE: E211H4N21MQP

Dohodnutá cena: 357 787,67 Kč (bez DPH)

Termín: prosinec 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

přednosta SPS OR Ostrava

Příloha: Nabídkový list 369/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

369/2023

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H4N21MQP

Škodní událost ANO/NE
NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632

IC6000383737

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4476686N, 17.4451625E

Oprava místností a chodby v 1NP.

Kancelář č. 1P28 a 1P64 a chodba č. 1P32 - Oprava omítek a výmalba. Oprava podlah a položení nové podlahové krytiny (zátěžový koberec šedý nebo tmavě modrý a do chodby lino). Demontáž starých osvětlení a montáž nových, nové zásuvky a vypínače, nátěr radiátorů a potrubí topení, nátěr zárubní a dveří, oprava dveří, výměna prahů a osazení přechodové lišty, přetěsnění dveří, výměna zámkových vložek a kování, výměna okenního kování, instalace vertikálních žaluzií do kanceláří a vyklizení.

Kancelář č. 1P64 - Demontáž umyvadla a ohříváče s baterií a zaslepení přívodů. Demontáž obkladů za umyvadlem a zapravení omítky. Kancelář č. 1P28 - demontáž stávajících žaluzií.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: prosinec 2023

Příloha: foto, půdorys

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	27.10.2023	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	27.10.2023	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	27.10.2023 v 13:26 hod
--	------------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

03.11.2023	02.11.2023
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Do 15 pracovních dnů od OBJ	28.02.2023
-----------------------------	------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 369-2023
Stavba: Přerov - výpravní budova, č.p. 632

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			357 787,67
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
--------------------------------------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 369-2023

Stavba: Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

357 787,67

- 01 Oprava místností a chodby v 1.NP
- 02 VRN
- 03 Index dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Objekt:

01 - Oprava místností 1P30

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
17	K	611135000	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tl do 10 mm	m2	46,300		
21	K	612135000	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn 10 mm	m2	5,760		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	88,500		
16	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	9,750		
D	997		Přesun sutě				
30	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,856		
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,865		
D	998		Přesun hmot				
29	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,873		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				
19	K	725189519R	Zaslepení vody	kpl	1,000		
18	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
31	K	7256111121R	Podružný materiál	kpl	1,000		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
50	K	741110511	Montáž lišta šířky do 60 mm s víčkem	m	5,000		
51	M	34571012	lišta elektroinstalační vkládací 20x20mm	m	5,250		
48	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	5,000		
49	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	5,750		
12	K	741310211	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1-tlačítkový vypínací se zapojením vodičů	kus	3,000		
45	M	35822118	Vypínač ř.1	kus	3,000		
46	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	2,000		
47	M	ABB.5519AA023 57B	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami Tango®	kus	2,000		
14	K	741372027	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 s pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	8,000		
15	M	MLD.ML4131263 20	LED svítidlo 42W	kus	8,000		
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				
11	K	74221919R	Demontáž stávajícího elektrického zařízení včetně likvidace	kpl	1,000		
D	766		Konstrukce truhlářské				
42	K	7666215191	Oprava prahu - broušení, lakování	ks	1,000		
43	K	766664957	Výměna zámku interiérových dveří	kus	3,000		
44	M	54925801	Zámek + FAB	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	766664958	Výměna klik se štítky interiérových dveří	kus	4,000		
9	M	54914124	<i>kování rozetové koule/klika</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>		
26	K	7666649622	Výměna okenní kliky	ks	2,000		
D 771			Podlahy z dlaždic				
33	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,000		
35	K	771151025	Samonivelační stěrka podlah tl. 10mm	m2	20,000		
D 776			Podlahy povlakové				
3	K	776145111	Položení koberce podlah	m2	48,500		
4	M	69751076	<i>koberec zátěžový světle šedý</i>	<i>m2</i>	<i>48,500</i>		
1	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah	m2	68,500		
36	K	776251311	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea)	m2	20,000		
37	M	60756112	<i>linoleum přírodní tl 3,2mm</i>	<i>m2</i>	<i>22,000</i>		
38	K	776421211	Montáž obvodových lišt	m	48,000		
39	M	19416016	<i>lišta obvodová 24,5x19mm</i>	<i>m</i>	<i>52,800</i>		
5	K	776421412	Montáž kobercových lišt	m	15,190		
6	M	59054155	<i>Kobercová liště bez lepení pro betonový podklad</i>	<i>m</i>	<i>15,950</i>		
2	K	776991821	Odstranění lepidla z podlah	m2	68,500		
D 781			Dokončovací práce - obklady				
20	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických	m2	5,760		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
27	K	7831195151	Nátěr radiátorů včetně demontáže a zpětné montáže	ks	2,000		
41	K	783138213	Lakovací dvojnásobný nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	8,668		
7	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,200		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
22	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	350,000		
23	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	700,000		
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
24	K	786623001	Montáž žaluzie do okenního nebo dveřního otvoru na rám ovládané manuálně pl do 4 m2	kus	2,000		
25	M	<i>NVA.0039501.U R</i>	<i>Žaluzie vertikální béžová, kotvení na zeď 2000x2700 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
28	K	78691951	Demontáž žaluzií	ks	2,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN7 Provozní vlivy

1	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Objekt:

03 - Index dle SOD

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,020		
---	---	--------	---------------	---	-------	--	--





