

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-10

Stavba: Výměna podlahové krytiny a obložení stěn kanceláře b.č.76

KSO:
Místo: Letecká kasárna

CC-CZ:
Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			150 292,12
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	150 292,12	31 561,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	181 853,47
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-10

Stavba: Výměna podlahové krytiny a obložení stěn kanceláře b.č.76

Místo: Letecká kasárna

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		150 292,12	181 853,47	
2023-10	Výměna podlahové krytiny a obložení stěn kanceláře b.č.76	150 292,12	181 853,47	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny a obložení stěn kanceláře b.č.76

KSO:

Místo: Letecká kasárna

CC-CZ:

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

150 292,12

DPH základní
snížená

Základ daně
150 292,12
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
31 561,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

181 853,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny a obložení stěn kanceláře b.č.76

Místo:

Letecká kasárna

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

19. 9. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

776 - Podlahy povlakové

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna podlahové krytiny a obložení stěn kanceláře b.č.76

Místo: Letecká kasárna

Datum: 19. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	997		Přesun sutě					
1	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
2	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
		VV	0,981*25					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	763		Konstrukce suché výstavby					
3	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121411					
		VV	5,35*2,45					
		VV	(5,35*2,4)+((4,4*2,45)-(0,8*2))					
		VV	Součet					
4	K	763121415	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121415					
		VV	((3,65*2,4)-(2*1,5))					
		VV	((5,9*2,45)-(2*1,5))					
		VV	Součet					
5	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714					
		VV	17,215+35,128					
6	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121715					
		VV	5,35+3,65+5,35+5,9					
7	K	763122811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek desek na nosné konstrukci, opláštění jednoduché	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763122811					
8	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411					
		VV	5,35*5,9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
9	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714					
10	K	763132811	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek desek, opláštění jednoduché	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763132811					
11	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301					
	D	776	Podlahy povlakové					
12	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
13	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
14	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141112					
15	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201814					
16	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
17	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R10	m2				
	VV		44,528*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811					
	VV		kancelář 1					
	VV		(3,65+3,65+5,35+5,35)-0,8					
	VV		kancelář 2					
	VV		(4*5)-0,8					
	VV		šatna					
	VV		5,35+5,9					
	VV		Součet					
19	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111					
20	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m				
	VV		47,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
21	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
22	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101					