

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
x	Oprava staniční baterie v ŽST Řevnice	199 818,22	0,00	41 961,83	241 780,05	0,00	111 661,14	88157,08	0,00	0,00
1	technologická část	108 849,54	0,00	22 858,40	131 707,94	0,00	108 849,54	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	68 198,13	0,00	14 321,61	82 519,74	0,00	0,00	68198,13	0,00	0,00
3	doprava, VRN	22 770,55	0,00	4 781,82	27 552,37	0,00	2 811,60	19958,95	0,00	0,00
Celkem		199818,22	0,00	41961,83	241780,05	0,00	111661,14	88157,08	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava staniční baterie v ŽST Řevnice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	749	7492501420	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel jednožilový Cu, izolace pryžová 1-CHBU 1x35 - 1x50 mm2, kabel silový	m	21,500	167,31	3 597,17	0,00	3 597,17	0,00000	0,000
2	749	7494007654	Pojistkové systémy Odpínače, odpojovače a držáky válcových pojistkových vložek Pojistkové odpínače Ie 125 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 22x58, 2pól. provedení, se signalizací, náhrada za např. OPVA22-2-S	kus	7,000	999,90	6 999,30	0,00	6 999,30	0,00000	0,000
3	749	7494008322	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 125A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 22x58, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	15,000	84,15	1 262,25	0,00	1 262,25	0,00000	0,000
4	749	7494004912	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Připojovací sady třmenové svorky, Cu/Al kabely 2,5-95 mm2, do 125A, 3 ks, např. pro BC160	kus	1,000	305,91	305,91	0,00	305,91	0,00000	0,000
9	759	7592950012	Baterie Staniční akumulátory Řídící jednotka pro vyrovnávací balancer 48 V Li baterií	kus	1,000	23 265,00	23 265,00	0,00	23 265,00	0,00000	0,000
6	749	7492700210	Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 35-16mm, sada 50 ks	kus	1,000	110,88	110,88	0,00	110,88	0,00000	0,000
8	749	7492700250	Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací oka izolované 4-6/8mm, sada 100 ks	kus	1,000	176,22	176,22	0,00	176,22	0,00000	0,000
10	749	7491401188	Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby nerezové Žlab kabelový neděrovaný, šíře 125mm, výška 100mm, délka 2000mm	kus	4,000	3 544,20	14 176,80	0,00	14 176,80	0,00000	0,000
5	749	7492502000	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J25 (5Cx25)	m	7,500	410,85	3 081,38	0,00	3 081,38	0,00000	0,000

OST

Ostatní

0,00

55 874,63

55 874,63

0,000

12	SEE	7491451010	Montáž kabelových stojin a ocelových roštů stojin nástěnných nebo závěsných s kabelovými výložníky pro kabelové rošty do 3 x 300-400 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování	kus	4,000	258,39	0,00	1 033,56	1 033,56	0,00000	0,000
11	SEE	7491451030	Montáž kabelových stojin a ocelových roštů kabelových roštů délky 3 m, šířky do 400 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření a elektrického pospojování	kus	4,000	481,14	0,00	1 924,56	1 924,56	0,00000	0,000
20	SEE	7492471010	Demontáže kabelových vedení nn - demontáž ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod.	m	29,000	22,18	0,00	643,22	643,22	0,00000	0,000
15	SEE	7492553014	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 70 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	29,000	163,35	0,00	4 737,15	4 737,15	0,00000	0,000
16	SEE	7492751024	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	2,000	1 960,20	0,00	3 920,40	3 920,40	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava staniční baterie v ŽST Řevnice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	SEE	7492753012	Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 70-120 mm ²	kus	2,000	955,35	0,00	1 910,70	1 910,70	0,00000	0,000
18	SEE	7492756010	Pomocné práce pro montáž kabelů odjutowání a očištění kabelů do průměru 300 mm ²	m	1,000	83,85	0,00	83,85	83,85	0,00000	0,000
19	SEE	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	2,000	24,06	0,00	48,12	48,12	0,00000	0,000
13	SEE	7494452020	Montáž pojistek nn do 125 A	kus	15,000	141,57	0,00	2 123,55	2 123,55	0,00000	0,000
14	SEE	7494454015	Montáž odpojovačů pro trakční válcové pojistky včetně montáže pojistek 1-50 A, do 1000 V DC a 1500 V AC dvoupólové	kus	8,000	358,38	0,00	2 867,04	2 867,04	0,00000	0,000
21	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	12,000	906,84	0,00	10 882,08	10 882,08	0,00000	0,000
22	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod	10,000	906,84	0,00	9 068,40	9 068,40	0,00000	0,000
23	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	12,000	1 188,00	0,00	14 256,00	14 256,00	0,00000	0,000
24	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	2,000	1 188,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00000	0,000

Celkem

52 974,91

55 874,63

108 849,54

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava staniční baterie v ŽST Řevnice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	68 198,13	68 198,13		0,000
2	HZS	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempiř odborný	hod	10,000	513,81	0,00	5 138,10	5 138,10	0,00000	0,000
1	HZS	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	68,000	584,10	0,00	39 718,80	39 718,80	0,00000	0,000
3	HZS	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	17,500	548,46	0,00	9 598,05	9 598,05	0,00000	0,000
4	HZS	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	22,000	624,69	0,00	13 743,18	13 743,18	0,00000	0,000
Celkem							0,00	68 198,13	68 198,13		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava staniční baterie v ŽST Řevnice

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	22 770,55	22 770,55		0,000	
Ostatní												0,000
8	XDp	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	2 811,60	0,00	2 811,60	2 811,60	0,00000	0,000	
4	XDp	9901009100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	601,000	18,41	0,00	11 064,41	11 064,41	0,00000	0,000	
1	XDp	9902201200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	0,500	5 712,30	0,00	2 856,15	2 856,15	0,00000	0,000	
2	XDp	9902209100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	19,500	20,20	0,00	393,90	393,90	0,00000	0,000	
5	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	1,500	693,00	0,00	1 039,50	1 039,50	0,00000	0,000	
6	XDp	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	1,500	446,49	0,00	669,74	669,74	0,00000	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava staniční baterie v ŽST Řevnice

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	XDp	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	1,500	2 623,50	0,00	3 935,25	3 935,25	0,00000	0,000
Celkem							0,00	22 770,55	22 770,55		0,000