

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Linky 155 - RYTÍŘSKO	JKSO	
		EČO	
		Místo	Revír Rytířsko
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant	Lesy České republiky, s.p. Patrik Bay	42196451	CZ42196451
Zhotovitel	Jan Matějka-autodoprava	13211331	
Zpracoval	Jan Matějka		
Rozpočet číslo		Dne	18.09.2023
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	98 016,36	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		98 016,36	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				98 016,36
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0			
základní	21,0	98 016,36	20 583,40	
Cena s DPH				118 599,76

E Přípočty a odpočty			
Dodávatel			
Klouzavá doložka			
Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Linky 155 - RYTÍŘSKO

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava

Místo: Revír Rytířsko

Zpracoval: Jan Matějka

Datum: 18. 9. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

98 016,36

98 016,36

1 Zemní práce

98 016,36

98 016,36

6	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	431,600	145,00		62 582,00	62 582,00		
---	---	-----------	---	----	---------	--------	--	-----------	-----------	--	--

"V ceně musí být zahrnut přesun mezi porosty cca 2km"

"Rozhrnutí krajnic v celkové šířce 0,4 a průměrné hloubce 0,6 v celkové délce 365m"

0,6*0,4*365

87,600

Mezisoučet

87,600

"Rozhrnutí středu v celkové šířce 0,7 a průměrné hloubce 0,35 v celkové délce 760m"

0,7*0,35*760

186,200

Mezisoučet

186,200

"Rozhrnutí krajnic v celkové šířce 0,3 a průměrné hloubce 0,3 v celkové délce 420m"

0,3*0,3*420

37,800

Mezisoučet

37,800

"Odvodňovací pera v délce 15m šířce 0,8 a hloubce 0,4m v počtu 25ks

15*0,8*0,4*25

120,000

Mezisoučet

120,000

Součet

431,600

5	R	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	431,600	82,10		35 434,36	35 434,36		
---	---	-----------	--	----	---------	-------	--	-----------	-----------	--	--

"Rozhrnutí výkopku z položky 122251104"

431,6

431,600

Součet

431,600

Celkem

98 016,36

98 016,36