

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2704opr2

Stavba: Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava

KSO:
Místo: Libošovice

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				101 435,04
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	101 435,04	21 301,36
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	122 736,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2704opr2

Stavba: Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava

Místo: **Libošovice**

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		101 435,04	122 736,40
2022/3/3/2 704	Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava	101 435,04	122 736,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava

Objekt:

2022/3/3/2704 - Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

101 435,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 435,04	21,00%	21 301,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

122 736,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava

Objekt:

2022/3/3/2704 - Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava

Místo:

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

101 435,04

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava

Objekt:

2022/3/3/2704 - Libošovice, zastávka - osazení nového přístřešku pro cestující - příprava

Místo:

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 435,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000		0,00
	VV		8*5		40,000		
	VV		Součet		40,000		
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	16,000		0,00
	VV		8*5*0,4		16,000		
	VV		Součet		16,000		
D	2		Zakládání				0,00
3	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	7,840		0,00
	VV		7*2,8*0,4		7,840		
	VV		Součet		7,840		
4	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	5,880		0,00
	VV		(7+7+2,8+2,8)*0,3		5,880		
	VV		Součet		5,880		
5	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	5,880		0,00
6	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,231		0,00
	VV		distantční vložky				
	VV		0,1		0,100		
	VV		KARI 6/150 2x				
	VV		7*2,8*2*1,1*0,003036		0,131		
	VV		Součet		0,231		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
7	K	564730101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm	m2	24,000		0,00
	VV		pod desku				
	VV		8*3		24,000		
	VV		Součet		24,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
8	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	20,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: Do vsaku</i>				
	VV		2*2*5		20,000		
	VV		Součet		20,000		
D	998		Přesun hmot				0,00
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000		0,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: Doprava betonu z Turnova 15 t Doprava štěrků ze Sebuszína 22 t</i>				
10	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	19,888		0,00
D	OST 03		Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
11	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	841,785		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	841,785		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4130309

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8746ef9b-fa7d-481c-81d5-c79e8859ab31

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.11.2023 08:27:00



05856227-4c60-451b-8ab7-44464771b82c