

Tůň Machyčkova louka

Výkaz kubatur a rozpočet

Odtěžená zemina bude použita v blízkosti nové tůně na vytvoření malého zemního valu (max. výška 50 cm).

Kubatura:

	Tůň č.1
Délka (m)	28
Šířka prům. (m)	10
Plocha (m ²)	280
Hloubka (m)	1,50
Celkem odtěžená zemina (m ³)	420m³

Rozpočet:

HSV	Práce a dodávky HSV				
KCN	Popis	MJ	množství	Kč/MJ	Cena celkem
R- 001	Vytvoření 1ks tůně, odkalovací nádržky a přívodní strouhy do tůně s odtěžením zeminy. S ponecháním zeminy v místě ze 70% a vytvořením drobného zemního valu. 30% zeminy bude odvezeno na skládku LS Rožnov na vzdálenost 2km.	m ³	420	300	126.000 Kč

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

Vodní ekosystémy

Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření.

Vydané standardy: Rybí přechody, Vytváření a obnova tůní

Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem - zahrnuje odtěžení sedimentu/zeminy suchou nebo mokrou cestou a jeho uložení, nakládání a vykládání, doprovodné výsadby

Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	m ³	300,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------