

Tůň Strky

Výkaz kubatur a rozpočet

Odtěžená zemina bude použita v blízkosti nové tůně na vytvoření malého zemního valu (max. výška 50 cm).

Kubatura:

	Tůň č.1	Tůň č.2
Délka (m)	14	7
Šířka prům. (m)	14	7
Plocha (m2)	196	49
Hloubka (m)	1,5	1,5
odtěžená zemina (m3)	294	73,5
Celkem odtěžená zemina (m3)	367,5m³	

Rozpočet:

HSV	Práce a dodávky HSV				
KCN	Popis	MJ	množství	Kč/MJ	Cena celkem
R- 001	Vytvoření 2 ks tůní s odtěžením zeminy, s ponecháním zeminy v místě a vytvořením drobného zemního valu. Součástí je i dodávka a zapracování 13ks kamenů cca 100kg do linky (brod), přes niž protéká voda a bude napájet tůně pramennou vodou.	m3	367,5	290	106.575 Kč

NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

Vodní ekosystémy

Částka zahrnuje všechny nezbytné činnosti a materiály potřebné k realizaci opatření.

Vydané standardy: Rybí přechody, Vytváření a obnova tůní

Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem - zahrnuje odtěžení sedimentu/zeminy suchou nebo mokrou cestou a jeho uložení, nakládání a vykládání, doprovodné výsadby		
Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	m ³	290,00