

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„DPS Hvízdal České Budějovice – Stavební úpravy hygienických zařízení pokojů“

číslo smlouvy objednatele: 2023002249

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 23162

veřejná zakázka malého rozsahu:




spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

I. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky
ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213
e-mail: soukupv@e-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

Zhotovitel:

název: JEZZ s.r.o.
sídlo: Jakubova 169, 370 07 Roudné
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KSCB oddíl C, vložka 16318
zastoupený: Bohuslavem Zikešem, jednatelem
ve věcech technických: Bc. Tomáš Vontor
IČO: 280 84 764
DIČ: CZ28084764
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „DPS Hvízdal – stavební úpravy hygienických zařízení pokojů“.

Jedná se o stavební úpravy původních koupelen v 2.NP v objektu Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, které řeší odstranění stávajících jader, vč. příček z betonu a azbestocementu (bude odstraňován dle přiloženého technologického postupu) a novou výstavbu jader, rozšíření a osazení otvorů dvěma s min. světlostí 1200 mm.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne
Název projektové dokumentace: „DPS Hvizdal – stavební úpravy hygienických zařízení pokojů“
Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Alfréd Rezek, IČO: 093 63 921
Vyhotovení projektové dokumentace: 04/2023

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne
vodohospodářské dílo:
školské zařízení:

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: předpoklad 11/2023, na základě dohody smluvních stran, přičemž zhotovitel nesmí bezdůvodně odírat objednateli součinnost při předání staveniště.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 60 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 1 327 274,65 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ne

Tato povinnost se týká tlakových zkoušek a kamerové prohlídky potrubí.

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ne
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ne
9. Pojištění dle čl. XIX podčl. B VOP
ano ne
výše pojištění: minimálně 1.000.000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ne

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

- V čl. XVIII podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny dodávky bez DPH za každé jednotlivé porušení povinností a každý započatý den prodlení.“
- V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

- Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
- Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
- Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídek/zadávací dokumentací veřejné zakázky pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a. osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které poskytovatel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
 - b. zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele, zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí	
jméno a příjmení: Bc. Tomáš Vontor	telefon: [REDACTED]
zástupce stavbyvedoucího	
jméno a příjmení: Lukáš Marholt	telefon: [REDACTED]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží p a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 9.10.2023, č. 1322/2023.

10 -11- 2023

V Českých Budějovicích

[REDACTED]
Ing. Petr Maroš,
Náměstek primátora
statutární město České Budějovice



V Roudném

7.11.2023

Bohuslav Zikeš **JEZZ s.r.o.**
jednatel společnosti
Jakubova 169, 370 07, Roudné
[REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1

Stavba: Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u. Ceske Budejovice 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

IČ:

28084764

DIČ:

CZ28084764

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a rozměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH **1 327 274,65**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	1 327 274,65	199 091,20

Cena s DPH **v** **CZK** **1 526 365,85**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u. Ceske Budejovice 2

Místo: Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Alfred Rezek

Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 327 274,65	1 526 365,85	
1	Stavební část	858 835,67	987 661,02	STA
1	Bourání	145 864,90	167 744,64	Soupis
2	Nový stav	712 970,77	819 916,39	Soupis
2	ZTI	210 512,41	242 089,27	STA
3	Elektro	214 926,57	247 165,56	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	43 000,00	49 450,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u.
Česke Budejovice 2

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

1 - Bourání

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

28084764

DIČ:

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

145 864,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	145 864,90	15,00%	21 879,74

Cena s DPH

v CZK

167 744,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u. České Budějovice 2

Objekt: 1 - Stavební část

Soupis: 1 - Bourání

Místo: Statutární město České Budějovice
Zadavatel: JEZZ s.r.o.

Datum: 18. 7. 2023
Projektant: Ing. Alfred Rezek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	145 864,90
HSV - Práce a dodávky HSV	123 649,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	54 256,62
997 - Přesun sutě	69 393,24
PSV - Práce a dodávky PSV	22 215,04
771 - Podlahy z dlaždic	1 240,20
776 - Podlahy povlakové	13 040,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 933,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u. České Budějovice 2

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

1 - Bourání

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

145 864,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

123 649,86

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 256,62

1	K	962051115	Bourání příček železobetonových tloušťky do 100 mm	m2	7,675	290,00	2 225,75	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962051115					
			VV (3,5)*2,65		9,275			
			VV -(0,8*2,0)		-1,600			
			VV Součet		7,675			
2	K	962051116	Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm	m2	2,842	364,00	1 034,49	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962051116					
			VV 0,4*2,03*2		1,624			
			VV 0,6*2,03		1,218			
			VV Součet		2,842			
3	K	96205x	Bourání příček z azbestocementových desek vyplněných minerální izolací	m2	15,350	1 124,00	17 253,40	
			VV (3,5+3,5)*2,65		18,550			
			VV -(0,8*2,0*2)		-3,200			
			VV Součet		15,350			
4	K	962084121	Bourání zdva příček nebo vybourání otvorů deskových a sádrových potažených rábicovým pletivem nebo bez pletiva sádrokartonových bez kovové konstrukce, umakartových, sololitových, tl. do 50 mm	m2	28,620	184,00	5 266,08	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962084121					
			VV (0,9+1,9+2,6)*2,65*2		28,620			
5	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,000	367,00	2 936,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
			VV 0,8*2,0*5		8,000			
6	K	977211111	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm	m	7,490	1 597,00	11 961,53	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211111					
			VV rozšíření otvorů					
			VV (2,03+0,4)*2		4,860			
			VV (2,03+0,6)		2,630			
			VV Součet		7,490			
7	K	97734x	Frézování drážek v ŽB stěnách v hloubce 25 a šířce 12 mm	m	5,000	615,00	3 075,00	
			VV otvor 1,3m					
			VV (1,3+0,15+0,15)*2		3,200			
			VV otvor 1,5m					
			VV (1,5+0,15+0,15)		1,800			
			VV Součet		5,000			
8	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	59,200	47,00	2 782,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011121					
			VV 4,2+15,2+20,4		39,800			
			VV 4,2+15,2		19,400			
			VV Součet		59,200			
9	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	117,108	46,00	5 386,97	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141					
			VV předsíň					
			VV 4,2*2,65		11,130			
			VV -(1,5*2,0+1,3*2,0)		-5,600			
			VV pokoj					
			VV 12,4*2,65		32,860			
			VV -(0,86*2,43+1,38*1,55)		-4,229			
			VV (0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15		1,065			
			VV pokoj					
			VV 18,8*2,65		49,820			
			VV -(0,86*2,43+1,38*1,55+1,5*2,0)		-7,229			
			VV (0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15		1,065			
			VV předsíň					
			VV 4,2*2,65		11,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W		-1,3*2,0)		-2,600	
			W		pokoj			
			W		12,4*2,65		32,860	
			W		-0,86*2,43+1,38*1,55)		-4,229	
			W		(0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15		1,065	
			W		Součet		117,108	
10	K	985441x	Vlepení prutu výztuže R10 do cementové malta pro ochranu výztuže	m	5,000	467,00	2 335,00	
	D	997	Přesun sutě				69 393,24	
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,178	1 068,00	9 802,10	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,178	326,00	2 992,03	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	91,780	12,00	1 101,36	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
			W		9,178*10 'Přepočtené koeficientem množství		91,780	
14	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,643	1 951,00	14 911,49	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631
15	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	1,535	4 793,00	7 357,26	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013821
16	K	K055	Příplatek za manipulaci s azbestem- viz. podrobný technologický postup	kpl	1,000	33 229,00	33 229,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 215,04	
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 240,20	
21	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	7,600	159,00	1 240,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771573810
			W		2,9+1,0+2,9+1,0		7,800	
	D	776	Podlahy povlakové				13 040,98	
22	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	58,900	207,00	12 192,30	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812
			W		4,2+15,2+6,3+13,8		39,500	
			W		4,2+15,2		19,400	
			W		Součet		58,900	
23	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	60,620	14,00	848,68	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811
			W		pokoj			
			W		(15,8)*2		31,600	
			W		-0,86*2+0,8*2)		-3,320	
			W		předsíň			
			W		(8,3)*2		16,600	
			W		-(0,8*2+0,6*2+0,9)		-3,700	
			W		-(0,8*2+0,6*2)		-2,800	
			W		předsíň 2			
			W		10,7-(0,9+0,8)		9,000	
			W		pokoj 2			
			W		14,9-(0,86+0,8)		13,240	
			W		Součet		60,620	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				7 933,86	
24	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	176,308	45,00	7 933,86	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001
			W		strop			
			W		59,2		59,200	
			W		stěny			
			W		117,108		117,108	
			W		Součet		176,308	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u.
Česke Budejovice 2

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

2 - Nový stav

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

712 970,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	712 970,77	15,00%	106 945,62

Cena s DPH

v CZK

819 916,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u. České Budějovice 2

Objekt: 1 - Stavební část

Soupis: 2 - Nový stav

Místo: Statutární město České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Datum: 18. 7. 2023
Projektant: Ing. Alfred Rezek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	712 970,77
HSV - Práce a dodávky HSV	285 894,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	81 857,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	138 805,25
61 - Úprava povrchů vnitřních	138 428,59
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	376,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 668,80
94 - Lešení a stavební výtahy	10 923,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	42 745,80
998 - Přesun hmot	11 562,03
PSV - Práce a dodávky PSV	427 076,73
763 - Konstrukce suché výstavby	8 062,93
766 - Konstrukce truhlářské	145 414,10
767 - Konstrukce zámečnické	6 316,91
771 - Podlahy z dlaždic	28 932,29
776 - Podlahy povlakové	144 993,74
781 - Dokončovací práce - obklady	77 162,66
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 194,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u. České Budějovice 2

Objekt:

1 - Stavební část

Soupis:

2 - Nový stav

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							712 970,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				285 894,04	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				81 857,96	
1	K	317142428	Překlady nenosné z párobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	4,000	1 461,00	5 844,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142428					
	VV		P1					
	VV		4		4,000			
2	K	342272215	Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 75 mm	m ²	17,490	776,00	13 572,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272215					
	VV		(0,9+0,7+1,7)*2,65		8,745			
	VV		(0,9+0,7+1,7)*2,65		8,745			
	VV		Součet		17,490			
3	K	342272225	Příčky z párobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 100 mm	m ²	22,730	977,00	22 207,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225					
	VV		(3,5+2,6)*2,65		16,165			
	VV		-(1,2*2,0*2)		-4,800			
	VV		(3,5+2,6)*2,65		16,165			
	VV		-(1,2*2,0*2)		-4,800			
	VV		Součet		22,730			
4	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	21,000	92,00	1 932,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111					
	VV		tl.75mm					
	VV		(0,9+0,7+1,7)		3,300			
	VV		(0,9+0,7+1,7)		3,300			
	VV		tl. 100mm					
	VV		(3,5+2,6)		6,100			
	VV		(3,5+2,6)		6,100			
	VV		tl. 50mm					
	VV		(1,1+1,1)		2,200			
	VV		Součet		21,000			
5	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	21,200	190,00	4 028,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291131					
	VV		2,65*(4+4)		21,200			
6	K	346272216	Přízdívky z párobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 50 mm	m ²	5,830	797,00	4 646,51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272216					
	VV		(1,1+1,1)*2,65		5,830			
72	K	K056	D+M dočasné protiprachové(i protihlukové) příčky na chodbě vč. demontáže a likvidace po ukončení prací	kpl	1,000	29 628,00	29 628,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				138 805,25	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				138 428,59	
7	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m ²	59,200	108,00	6 393,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121					
	VV		4,2+15,2+20,4		39,800			
	VV		4,2+15,2		19,400			
	VV		Součet		59,200			
8	K	611325416	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky šuku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m ²	59,200	467,00	27 646,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325416					
9	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn oprava omítek+ štuk	m ²	158,718	89,00	14 125,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121					
	VV		oprava omítek+ štuk					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		117,108+41.61		158,718	
10	K	612325417	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	117,108	485,00	56 797,38	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325417			
			VV		předsíň			
			VV		4,2*2,65	11,130		
			VV		-(1,5*2,0+1,3*2,0)	-5,600		
			VV		pokoj			
			VV		12,4*2,65	32,860		
			VV		-(0,86*2,43+1,38*1,55)	-4,229		
			VV		(0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15	1,065		
			VV		pokoj			
			VV		18,8*2,65	49,820		
			VV		-(0,86*2,43+1,38*1,55+1,5*2,0)	-7,229		
			VV		(0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15	1,065		
			VV		předsíň			
			VV		4,2*2,65	11,130		
			VV		-(1,3*2,0)	-2,600		
			VV		pokoj			
			VV		12,4*2,65	32,860		
			VV		-(0,86*2,43+1,38*1,55)	-4,229		
			VV		(0,86+1,38+2,43+2,43)*0,15	1,065		
			VV		Součet	117,108		
11	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	41,610	303,00	12 607,83	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001			
			VV		nad obkladem			
			VV		8,0*(2,65-2,0)*2	10,400		
			VV		nové příčky			
			VV		(4,3+4,3+3,4+3,4)*2,65	40,810		
			VV		-(1,2*2,0*2*2)	-9,600		
			VV		Součet	41,610		
12	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	41,610	234,00	9 736,74	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131			
13	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	13,600	239,00	3 250,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001			
			VV		nad obkladem			
			VV		8,0*2	16,000		
			VV		-1,2*2	-2,400		
			VV		Součet	13,600		
14	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	21,300	63,00	1 341,90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003			
15	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	22,365	46,00	1 028,79	CS ÚRS 2023 02
			VV		21,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	22,365		
16	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	21,300	66,00	1 405,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004			
			VV		(0,86+1,38+2,43+2,43)*3	21,300		
17	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	22,365	41,00	916,97	CS ÚRS 2023 02
			VV		21,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	22,365		
18	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výpíní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,688	73,00	926,08	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011			
			VV		0,86*2,43*3	6,269		
			VV		1,38*1,55*3	6,417		
			VV		Součet	12,688		
19	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	66,200	34,00	2 250,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001			
			VV		15,2+4,2+20,4+3,5	43,300		
			VV		4,2+15,2+3,5	22,900		
			VV		Součet	66,200		
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				376,66	
20	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,047	8 014,00	376,66	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141			
			VV		po vybourané příčce			
			VV		3,5*0,09*0,15	0,047		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 668,80	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				10 923,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	66,200	165,00	10 923,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		15,2+4,2+20,4		39,800			
	VV		4,2+15,2		19,400			
	VV		3,5+3,5		7,000			
	VV		Součet		66,200			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				42 745,80	
22	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	66,200	189,00	12 511,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		15,2+4,2+20,4		39,800			
	VV		4,2+15,2		19,400			
	VV		3,5+3,5		7,000			
	VV		Součet		66,200			
23	K	K044	D+M koupelňové doplňky- madlo k WC	kus	4,000	5 085,00	20 340,00	
24	K	K045	D+M koupelňové doplňky- madlo ke sprchovému koutu	kus	2,000	4 947,00	9 894,00	
D	998		Přesun hmot				11 562,03	
25	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	6,173	1 873,00	11 562,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				427 076,73	
D	763		Konstrukce suché výstavby				8 062,93	
26	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,000	1 137,00	7 959,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451					
	VV		3,5+3,5		7,000			
27	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,088	1 181,00	103,93	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763301					
D	766		Konstrukce truhlářské				145 414,10	
28	K	K039	D+M prvku ozn. D1- dveře vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	19 408,00	38 816,00	
29	K	K040	D+M prvku ozn. D2- dveře vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	21 135,00	42 270,00	
30	K	K041	D+M prvku ozn. D3- dveře vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	2,000	19 736,00	39 472,00	
31	K	K042	D+M prvku ozn. D4- dveře vč. zárubně a kování- podrobný popis viz. PD	kus	1,000	22 734,00	22 734,00	
32	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovených procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 400,000	1,52	2 122,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201					
D	767		Konstrukce zámečnické				6 316,91	
33	K	K043	D+M revizní dvířka pod obklad do instalační šachty	kus	2,000	3 092,00	6 184,00	
34	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovených procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	60,675	2,19	132,91	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201					
D	771		Podlahy z dlaždic				28 932,29	
35	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	7,000	20,00	140,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
	VV		3,5+3,5		7,000			
36	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	7,000	90,00	630,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
37	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	7,000	488,00	3 416,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151012					
38	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	7,000	1 026,00	7 182,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574414					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
39	M	59761x	dlážba keramická velkoformátová- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m ²	m ²	8,050	853,00	6 866,65	
	VV		7*1,15 Přepočtené koeficientem množství		8,050			
40	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	7,000	430,00	3 010,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112					
41	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	10,000	233,00	2 330,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241					
42	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	2,000	207,00	414,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242					
43	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	19,100	214,00	4 087,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264					
	VV		(8,0+0,15*6+1,85)*2		21,500			
	VV		-(1,2)*2		-2,400			
	VV		Součet		19,100			
44	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m ²	7,000	28,00	196,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011					
45	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,315	2 096,00	660,24	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101					
D 776 Podlahy povlakové							144 993,74	
46	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m ²	59,200	70,00	4 144,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111116					
	VV		15,2+4,2+20,4		39,800			
	VV		4,2+15,2		19,400			
	VV		Součet		59,200			
47	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m ²	59,200	17,00	1 006,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
48	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m ²	59,200	41,00	2 427,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
49	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky píes 3 do 5 mm	m ²	59,200	341,00	20 187,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141112					
50	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m ²	59,200	632,00	37 414,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
51	M	28412x	krytina podlahová PVC- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m ²	m ²	65,120	760,00	49 491,20	
	VV		59,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		65,120			
52	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	51,700	273,00	14 114,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111					
	VV		předsíň					
	VV		8,4-(1,3+1,2+1,2+1,5)		3,200			
	VV		pokoj					
	VV		15,8-(1,2+0,9)		13,700			
	VV		pokoj					
	VV		18,8-(1,5+0,9)		16,400			
	VV		předsíň					
	VV		8,4-(1,3+1,2+1,2)		4,700			
	VV		pokoj					
	VV		15,8-(1,2+0,9)		13,700			
	VV		Součet		51,700			
53	M	284110xx	lišta obvodová	m	52,734	161,00	8 490,17	
	VV		51,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		52,734			
54	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	8,700	195,00	1 696,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312					
	VV		1,2+1,2+1,2+1,5		5,100			
	VV		1,2+1,2+1,2		3,600			
	VV		Součet		8,700			
55	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	8,874	215,00	1 907,91	CS ÚRS 2023 02
	VV		8,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		8,874			
56	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m ²	59,200	45,00	2 664,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991121					
57	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,657	2 208,00	1 450,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776101					
D 781 Dokončovací práce - obklady							77 162,66	
58	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m ²	27,200	8,00	217,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
	VV		0,0-2,0-2		32,000			
	VV		-1,2*2,0*2		-4,800			
	VV		Součet		27,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	27,200	61,00	1 659,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
60	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,440	538,00	5 078,72	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112					
	VV		8,0*0,15*2+(1,0+1,0)*1,85*2		9,800			
	VV		-1,2*0,15*2		-0,360			
	VV		Součet		9,440			
61	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	27,200	1 188,00	32 313,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474154					
62	M	59761x01	obklad velkoformátový keramický cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2	m2	31,280	725,00	22 678,00	
			VV 27,2*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		31,280			
63	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	2,000	1 053,00	2 106,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491021					
64	M	6346y2	zrcadlo	m2	2,200	3 212,00	7 066,40	
			VV 2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		2,200			
65	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	4,000	212,00	848,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211					
	VV		2,0*2		4,000			
66	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	4,200	54,00	226,80	CS ÚRS 2023 02
			VV 4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		4,200			
67	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	41,600	55,00	2 288,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					
	VV		(8,0+2,0*5+1,0*4)*2		44,000			
	VV		-1,2*2		-2,400			
	VV		Součet		41,600			
68	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	27,200	31,00	843,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211					
69	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,914	2 010,00	1 837,14	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				16 194,10	
70	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	224,918	26,00	5 847,87	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121					
	VV		stropy					
	VV		59,2+7		66,200			
	VV		stěny					
	VV		158,718		158,718			
	VV		Součet		224,918			
71	K	784221101	Malby z maližských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	224,918	46,00	10 346,23	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u.
Česke Budejovice 2

Objekt:

2 - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

28084764

DIČ:

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

210 512,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	210 512,41	15,00%	31 576,86

Cena s DPH

v CZK

242 089,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u. České Budějovice 2

Objekt: 2 - ZTI

Místo: Statutární město České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Datum: 18. 7. 2023
Projektant: Ing. Alfred Rezek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	210 512,41
HSV - Práce a dodávky HSV	578,19
997 - Přesun sutě	578,19
PSV - Práce a dodávky PSV	209 934,22
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 641,35
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	65 850,96
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	118 441,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u. České Budějovice 2

Objekt:

2 - ZTI

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							210 512,41	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				578,19	
D	997		Přesun sutě				578,19	
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,195	921,00	179,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,195	295,00	57,53	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,950	12,00	23,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 VV D.195*10 Přepočtené koeficientem množství		1,950			
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkově směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,195	1 629,00	317,66	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				209 934,22	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				25 641,35	
5	K	7211x3	Demontáž potrubí odpadních	m	15,000	106,00	1 590,00	
6	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	3,000	530,00	1 590,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043					
7	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	6,000	647,00	3 882,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044					
8	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	5,000	758,00	3 790,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045					
9	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	15,000	26,00	390,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111					
10	K	K052	D+M napojení na stávající odpad	kus	2,000	7 193,00	14 386,00	
11	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,017	785,00	13,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101					
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				65 850,96	
12	K	72217x1	Demontáž rozvodů vody	m	18,000	330,00	5 940,00	
13	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	10,000	347,00	3 470,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002					
14	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	8,000	451,00	3 608,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023					
15	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181231					
16	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	89,00	712,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181232					
17	K	72220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	2,000	559,00	1 118,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234								
18	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	18,000	46,00	828,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246								
19	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	18,000	53,00	954,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246								
20	K	K050	D+M rohový ventil	kus	4,000	1 409,00	5 636,00	
21	K	K051	D+M napojení na stávající rozvod vody	kus	4,000	5 647,00	22 588,00	
22	K	K053	D+M uzávěr vody	kus	4,000	1 791,00	7 164,00	
23	K	K054	D+M vodoměr	kus	4,000	3 255,00	13 020,00	
24	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,021	617,00	12,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101								
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							118 441,91	
30	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	2,000	193,00	386,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814								
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821								
32	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	2,000	166,00	332,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725220851								
33	K	725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	4,000	93,00	372,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801								
25	K	K046	D+M invalidní umyvadlo vč. sifonu+ závěsný modul pro zazdění+ stojánková baterie	kus	2,000	15 248,00	30 496,00	
26	K	K047	D+M invalidní závěsný WC set pro zazdění (závěsné WC+ zazdivací modul+ sedátko+ tlačítko+ zvuková izolace pro WC)	kus	2,000	20 189,00	40 378,00	
27	K	K048	D+M sprcha komplet (sprchová vanička smaltovaná ocel 900x900mm + sifon+ nástěnná baterie s ruční sprchou)	kus	2,000	20 348,00	40 696,00	
28	K	K049	D+M rohový ventil 1/2 s vnějším závitem 3/8	kus	2,000	2 609,00	5 218,00	
29	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 239,460	0,20	253,91	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725201								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u.
Česke Budejovice 2

Objekt:

3 - Elektro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

28084764

CZ28084764

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				214 926,57
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	214 926,57	15,00%	32 238,99	
Cena s DPH		v CZK		247 165,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u. České Budějovice 2

Objekt: **3 - Elektro**

Místo: Statutární město České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Datum: 18. 7. 2023
Projektant: Ing. Alfred Rezek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	214 926,57
PSV - Práce a dodávky PSV	200 387,57
740 - Elektromontáže	200 387,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 539,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u. České Budějovice 2

Objekt:

3 - Elektro

Misto:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							214 926,57	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				200 387,57	
D	740		Elektromontáže				200 387,57	
1	K	K001	Vodič CY4 zž	m	80,000	40,00	3 200,00	
2	K	K002	Vodič CY6 zž	m	160,000	46,00	7 360,00	
3	K	K003	Vodič CY10 zž	m	60,000	67,00	4 020,00	
4	K	K004	Kabeli CYKY 3Ax1,5	m	175,000	41,00	7 175,00	
5	K	K005	Kabeli CYKY 3Cx1,5	m	135,000	46,00	6 210,00	
6	K	K006	Kabeli CYKY 3Cx2,5	m	320,000	50,00	16 000,00	
7	K	K007	Kabeli AYKY 3Cx6	m	5,000	89,00	445,00	
8	K	K008	Přílož kabelu CYKY ACx6 do stávající trasy - vč. stavebních úprav	m	5,000	32,00	160,00	
9	K	K009	Lišta vkladací LV 20/20	m	20,000	63,00	1 260,00	
10	K	K010	Lišta vkladací LV 40/20	m	9,000	85,00	765,00	
11	K	K011	Parapetní kanál 150/70 - vč. vika a příslušenství	m	40,000	790,00	31 600,00	
12	K	K012	Krabice přístrojová KP-KU68/2	ks	75,000	35,00	2 625,00	
13	K	K013	Krabice rozvodná KR 97	ks	19,000	137,00	2 603,00	
14	K	K014	Krabice KO 125 vč. PA svorky	ks	3,000	212,00	636,00	
15	K	K015	Přepínač sériový IP20	ks	2,000	271,00	542,00	
16	K	K016	Přepínač střídací IP20	ks	24,000	225,00	5 400,00	
17	K	K017	Přepínač klíčoví IP20	ks	3,000	241,00	723,00	
18	K	K018	Zásuvka domovní 230V/16A - IP 20	ks	43,000	296,00	12 728,00	
19	K	K019	Připojení ventilátorů VZT	ks	2,000	227,00	454,00	
20	K	K020	Autonomní kouřový hlásič	ks	3,000	727,00	2 181,00	
21	K	K021	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	12,000	134,00	1 608,00	
22	K	K022	Svítilno obytný pokoj (montáž+dodávka) - stropní přisazené LED 36W, IP 20, plastové tělo, opálový kryt	ks	3,000	1 802,00	5 406,00	
23	K	K023	Svítilno koupelna (montáž+dodávka) - stropní přisazené LED 22W, IP 43, tř. II	ks	2,000	1 516,00	3 032,00	
24	K	K024	Svítilno chodba (montáž+dodávka) - stropní přisazené LED 22W, IP 20, plastové tělo, opálový kryt	ks	2,000	1 271,00	2 542,00	
25	K	K025	Svítilno nad umyvadlem (montáž+dodávka) - nástěnné LED 18W, IP 43, tř. II	ks	2,000	1 129,00	2 258,00	
26	K	K026	Svítilno noční (montáž+dodávka) - nástěnné LED 6W-orientační, teplá bílá, IP54, 230V	ks	2,000	605,00	1 210,00	
27	K	K027	Svítilno nouzové (montáž+dodávka) - nouzové s vlastním zdrojem 11W/1hod a piktogramem	ks	5,000	1 182,00	5 910,00	
28	K	K028	Okružový rozvaděč RB-M dle specifikace - velký	ks	1,000	23 727,00	23 727,00	
29	K	K029	Okružový rozvaděč RB-V dle specifikace - malý	ks	1,000	14 192,00	14 192,00	
30	K	K030	Lůžkový kanál vč. svítidel, zásuvek, ovladačů a příslušenství	m	7,000	210,00	1 470,00	
31	K	K031	HZS - stavební připomoci - sekání, vrtání, bourání ...	hod.	15,000	351,00	5 265,00	
32	K	K032	HZS - demontáž stávající EI	hod.	10,000	341,00	3 410,00	
33	K	K033	Podružný materiál	%	0,500	23 623,76	11 811,88	
34	K	K034	PPV	%	0,500	24 917,39	12 458,69	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				14 539,00	
35	K	K035	Zjištění stávajících stavů	kpl	1,000	2 097,00	2 097,00	
36	K	K036	Plán skutečného provedení	kpl	1,000	2 087,00	2 087,00	
37	K	K037	Přesuny	kpl	1,000	6 080,00	6 080,00	
38	K	K038	Revize	kpl	1,000	4 275,00	4 275,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u.
Česke Budejovice 2

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Projektant:

Ing. Alfred Rezek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

28084764

DIČ:

CZ28084764

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			43 000,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	43 000,00	15,00%	6 450,00

Cena s DPH	v CZK	49 450,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u. České Budejovice 2

Objekt: **VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Statutární město České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: JEZZ s.r.o.

Datum: 18. 7. 2023
Projektant: Ing. Alfred Rezek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	43 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	43 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy hygienických zařízení pokoju DPS Hvizdal na parc. c. 2117_13, v k.u. Česke Budejovice 2

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 18. 7. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Alfred Rezek

Uchazeč:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

43 000,00

1	K	x2111	Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	x3	Mimostaveništní doprava Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje náklady na dopravu pracovníků. Obsahuje dopravu pronajatého lešení, bednění atd.	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
3	K	x5	Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy. Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	